

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumirea beneficiarului de stat Școala Profesională N2 Cahul

1. **Obiectul:** Reparația capitală WC-lor în blocul de studii

2. **Tipul procedurii de atribuire:** cerere a ofertelor de prețuri

Cod CPV: 45000000-7

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Pardosele		
1	CA04B3 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	3.600
2	RpCK42A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	73.600
3	CG01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73.600
4	CG17D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	73.600
		1.2. Pereti		
5	RpCG29A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	24.000
6	RpCG29E n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	12.800
7	RpCM33A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	172.000
8	CD70A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	8.000

1	2	3	4	5
9	CF02B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	268.000
10	CI06C5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	268.000
		1.3. Tavan		
11	CK28B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	73,600
		1.4. Timplarie		
12	RpCO56A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	50,400
13	CK25A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului, pina la 7 mp inclusiv	m2	20,200
14	CK22C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	34,000
		1.5. Electricitate		
15	RpEG05B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor	buc	4,000
16	RpEF02B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	20,000
17	RpEE01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	12,000

1	2	3	4	5
18	RpEE03A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast. simpla, dubla. constructie impermeabila. etanse. etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000
19	RpED08A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	220,000
		1.6. Lucrari sanitare		
20	SC04A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (compect echipat cu dulap oglinda)	buc	6,000
21	SC08A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vas pentru closet cu talpi, oriental.complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	11,000
22	SC09A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,000
23	SC10A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	1,000
24	SC13A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000
25	SC02A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,000
		1.7. Retele apa, canalizare		
26	SB08C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	54,000
27	SB08E n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	38,000

1	2	3	4	5
28	SB09C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	52.000
29	SB09E n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	28.000
30	SA14B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	120.000
31	SA14C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	184.000
32	SD01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	36.000
33	SD04A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12.000
		1.8. Incalzire		
34	VC07A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, avind greutatea de 3.6 - 8.2 kg cu motor de 0.25 - 0.55 kw	buc	8.000
35	IB05B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator electric)	buc	8.000
36	RpIA22A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 800 l	buc	4.000
		1.9. Canalizare exterioara		
37	RpCA01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	7.000
38	RpCU05H1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5.000

1	2	3	4	5
39	TsC54A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie din nisip	m3	1,000
40	RpCA06A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	6,000
41	AcD18B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tevii din PVC , pentru scurgere, imbinate , in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 125 mm	m	30,000

Director Școala Profesională N2 m. Cahul



Vodă Gheorghe

Vodă Gheorghe