

Cuprins Gradinita nr.8, str.Gheorghe Asachi, 64/2 (Blocuri sanitare)

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
9	Gradinita nr.8, str.Gheorghe Asachi, 64/2 (Blocuri sanitare)	
9.1	Solutii arhitecturale (SA)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
9.2	Retele de apeduct si canalizare (RAC)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	4
9.3	Lucrari de reparatie la sistema de incalzire si ventilare	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	6
9.4	Retele electrice interioare (REI)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	8

Obiectivul: Gradinita nr.8, str.Gheorghe Asachi, 64/2 (Blocuri sanitare)

Obiectul: Solutii arhitecturale (SA)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 9.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Blocuri sanitare-3buc. Lucrari de demolari		
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	15,9300
1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	43,3300
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	172,4700
1.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	85,1100
1.5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	43,3300
1.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	43,3300
1.7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	1,2000
1.8	TrB01C1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m.	t	30,0000
1.9	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	30,0000
1.10	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	30,0000
		TOTAL Capitolul 1. Blocuri sanitare-3buc. Lucrari de demolari		
		Capitolul 2. Blocuri sanitare-3buc. Pardosea		
1.11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	43,3300
1.12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	43,3300
		TOTAL Capitolul 2. Blocuri sanitare-3buc. Pardosea		
		Capitolul 3. Blocuri sanitare-3buc. Pereti		
1.13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m . (scafe din GC)	m2	9,7500
1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	172,4700
1.15	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil.	m2	172,4700
1.16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,3600
1.17	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm).	m2	-87,3600
1.18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	87,3600
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,3600
1.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	87,3600
1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,3600
1.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	87,3600
1.23	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	85,1100
		TOTAL Capitolul 3. Blocuri sanitare-3buc. Pereti		
		Capitolul 4. Blocuri sanitare-3buc. Tavane		
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	43,3300
1.25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3300
1.26	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm).	m2	-43,3300
1.27	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	43,3300

1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	43,3300
1.29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,3300
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	43,3300
1.31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	43,3300
		TOTAL Capitolul 4. Blocuri sanitare-3buc. Tavane		
		Capitolul 5. Blocuri sanitare-3buc. Timplarie		
1.32	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2	6,4800
1.33	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m.	m2	7,5600
1.34	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2	14,0000
1.35	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	57,6000
1.36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,7600
1.37	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm).	m2	-5,7600
1.38	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	5,7600
1.39	CK18C adopt	Montare coltar simplu din aluminiu.	m	79,8000
1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,7600
1.41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,7600
1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,7600
1.43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	5,7600
1.44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. (latimea 200mm)	m	8,0000
		TOTAL Capitolul 5. Blocuri sanitare-3buc. Timplarie		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Gradinita nr.8, str.Gheorghe Asachi, 64/2 (Blocuri sanitare)

Obiectul: Retele de apeduct si canalizare (RAC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 9.2

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Blocuri sanitare-3buc. Lucrari de demontare		
1.1	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	30,0000
1.2	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm.	m	10,0000
1.3	RpSA02A	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1/2"-1".	m	40,0000
1.4	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile.	buc	3,0000
1.5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	8,0000
1.6	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple.	buc	14,0000
1.7	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	8,0000
		TOTAL Capitolul 1. Blocuri sanitare-3buc. Lucrari de demontare		
		Capitolul 2. Blocuri sanitare-3buc. Retele interioare de apa rece, apa calda		
1.8	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	55,0000
1.9	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	15,0000
1.10	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv.	buc	36,0000
1.11	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	18,0000
		TOTAL Capitolul 2. Blocuri sanitare-3buc. Retele interioare de apa rece, apa calda		
		Capitolul 3. Blocuri sanitare-3buc. Retele interioare de canalizare		
1.12	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	17,0000
1.13	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	15,0000
1.14	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	18,0000
1.15	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	15,0000
		TOTAL Capitolul 3. Blocuri sanitare-3buc. Retele interioare de canalizare		
		Capitolul 4. Blocuri sanitare-3buc. Obiecte sanitare		
1.16	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm.	buc	3,0000
1.17	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	8,0000
1.18	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,0000
1.19	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	8,0000
1.20	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,0000
1.21	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru dus, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 4. Blocuri sanitare-3buc. Obiecte sanitare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Gradinita nr.8, str.Gheorghe Asachi, 64/2 (Blocuri sanitare)

Obiectul: Lucrari de reparatie la sistema de incalzire si ventilare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 9.3

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Blocuri sanitare-3buc. Lucrari tehnico-sanitare		
1.1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	8,0000
1.2	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 mm.	m	22,0000
1.3	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime.	buc	10,0000
1.4	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2".	buc	10,0000
1.5	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (10 elemente)	buc	2,0000
1.6	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (Nota: doar montarea)	buc	5,0000
1.7	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	14,0000
1.8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur	buc	2,0000
1.9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" retur	buc	2,0000
1.10	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000
1.11	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m	30,0000
1.12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8) (30% pentru fitting)	m	9,0000
1.13	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	10,0000
1.14	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5) (30% pentru fitting)	m	3,0000
1.15	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	44,0000
1.16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25	buc	4,0000
1.17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 200x200	buc	6,0000
1.18	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	40,0000
1.19	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	40,0000
		TOTAL Capitolul 1. Blocuri sanitare-3buc. Lucrari tehnico-sanitare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Gradinita nr.8, str.Gheorghe Asachi, 64/2 (Blocuri sanitare)

Obiectul: Retele electrice interioare (REI)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 9.4

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Blocuri sanitare-3buc. Lucrari de constructie		
1.1	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	35,0000
1.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,0000
1.3	RCsB21A k=1.4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 7 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	11,0000
		TOTAL Capitolul 1. Blocuri sanitare-3buc. Lucrari de constructie		

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul. 2.1. Blocuri sanitare-3buc. Corpuri de iluminat		
2.1	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Panou LED 4x18	100 buc	0,0600
2.2		Corp de iluminat 60x60 cm LED	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul. 2.1. Blocuri sanitare-3buc. Corpuri de iluminat		
		Capitolul 2.2. Blocuri sanitare-3buc. Cabluri		
2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x1.5	100m	0,3500
2.4		Cablu VVGng 3*1,5mm2	m	35,0000
2.5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x2.5	100m	0,3500
2.6		Cablu VVGng 3*2,5mm2	m	35,0000
2.7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000
2.8		Teava PVC D20	m	70,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Blocuri sanitare-3buc. Cabluri		
		Capitolul 2.3. Blocuri sanitare-3buc. Montari electrice		
2.9	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600
2.10		Priza simpla	buc	6,0000
2.11	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500
2.12		Intrerupator	buc	5,0000
2.13	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint.	buc	1,0000
2.14	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 2.3. Blocuri sanitare-3buc. Montari electrice		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.