

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului cladirii din str.Ivano
Franco 2A, mun.Balti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului cladirii din str.Ivano Franco 2A,
mun.Balti**

Valoarea de deviz 563 517,96 lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de desfaceri, demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	338,000	18,10 18,00	6 117,80 6 084,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	338,000	10,10 9,75	3 413,80 3 295,50
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	305,000	17,05 16,75	5 200,25 5 108,75
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	305,000	8,30 7,50	2 533,03 2 287,50
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	61,000	26,96 25,50	1 644,82 1 555,50
6	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (Fundatie antena)	m3	0,960	338,74 337,50	325,19 324,00
7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Parapet)	m2	19,200	17,05 16,75	327,36 321,60

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Parapet)	m2	19,200	7,41 6,75	142,18 129,60
9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (piloni prefabricati)	m3	0,170	169,71 137,50	28,85 23,38
10	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Placi planseu)	m3	2,160	446,74 445,50	964,96 962,28
11	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (scara metalica)	kg	300,000	0,39 0,29	115,79 86,25
12	TrI1AA02 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri de constructie)	t	70,000	12,50 12,50	875,00 875,00
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (deseuri de constructie)	t	70,000	6,85 0,00	479,64 0,00
Total Lucrari de desfaceri, demontari						22 168,66
Inclusiv salariu						21 053,35
		2. Betonarea centurilor, coloanelor si talpilor				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	9,400	1 209,04 132,50	11 364,95 1 245,50
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	52,000	63,32 32,50	3 292,82 1 690,00
16	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Ancora d 14, conf. proiect pl.17)	kg	38,660	17,17 1,75	663,98 67,66
17	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Ancora d 12, conf. proiect pl.17, pl.24)	kg	19,000	17,17 1,75	326,32 33,25
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate	kg	457,550	17,23	7 881,77

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			1,77	812,15
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	174,280	17,93 2,48	3 124,15 431,34
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton beton (Ancora d 12, conf. proiect pl.17)	kg	23,090	19,21 5,25	443,62 121,22
21	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	7,900	706,15 93,00	5 578,61 734,70
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,000	63,57 42,50	2 224,86 1 487,50
Total Betonarea centurilor, coloanelor si talpilor						34 901,07
Inclusiv salariu						6 623,32
		3. Termoizolare planseu				
23	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	305,000	68,10 2,00	20 770,19 610,00
24	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	61,000	1 158,79 112,50	70 686,12 6 862,50
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d4x100x100 mm)	kg	549,000	15,94 0,75	8 749,85 411,75
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	305,000	44,84 17,50	13 676,93 5 337,50
27	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	305,000	7,52	2 292,65

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 0,5 cm			3,00	915,00
Total Termoizolare planseu						116 175,74
Inclusiv salariu						14 136,75
		4. Sarpanta				
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,280	4 734,52 562,50	39 201,80 4 657,50
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,240	5 271,63 602,25	32 894,94 3 758,04
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,520	196,16 21,25	2 848,31 308,55
31	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	1 085,08 165,07	2 170,15 330,15
Total Sarpanta						77 115,20
Inclusiv salariu						9 054,24
		5. Invelitoarea				
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	450,000	16,57 6,25	7 458,64 2 812,50
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase Vtot=5.59m3)	m2	450,000	54,23 7,38	24 403,41 3 318,75
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,590	196,16 21,25	1 096,55 118,79
35	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,590	43,12 6,25	241,02 34,94
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Culoarea ALBASTRA, conform proiect, protejata anticoroziv, cu grosime	m2	450,000	170,35 28,75	76 657,62 12 937,50

1	2	3	4	5	6	7
		minim 0.50mm				
37	CK26B apl	Opritori de zapada, culoarea ALBASTRA, protejata anticorosiv, grosime minima 0.5mm	m	87,500	43,33 10,00	3 791,38 875,00
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de protectie pe acoperis - 78 ml	kg	291,200	20,42 5,25	5 946,80 1 528,80
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,292	413,87 161,00	120,85 47,01
40	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (grosime 20 mm si 50 mm), la constructia stresinilor. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase Vtot=1.76m3)	m2	65,200	106,69 7,38	6 956,04 480,85
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,760	196,16 21,25	345,25 37,40
42	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,760	43,12 6,25	75,89 11,00
43	CI17B apl(K man 0.5)	Placarea streasinilor cu lambriu de brad clasa A, montate prin prindere cu cuie (ATENTIE: Se exclud resursele materiale: Sipci de lemn 38x58 mm, Adeziv neoprenic; Panouri fibrolemnoase usoare moi; se adauga resursa materiala: Lambriu de brad clasa A, consum unitar 1,10m2; Se aplica Kmanopera=0.5)	m2	65,200	180,20 31,25	11 749,30 2 037,50
44	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	65,200	36,62 25,00	2 387,90 1 630,00
Total Invelitoarea						
						141 230,64
Inclusiv salariu						25 870,04
		6. Sistema pluviala				
45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	87,000	147,23	12 808,91

1	2	3	4	5	6	7
					7,50	652,50
46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	108,000	156,70 8,75	16 923,71 945,00
Total Sistema pluviala						29 732,62
Inclusiv salariu						1 597,50
		7. Canale de ventilare				
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,350	1 209,01 132,50	423,15 46,38
48	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	0,900	63,52 32,50	57,17 29,25
49	CD50B	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,450	1 671,98 131,50	752,39 59,17
50	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (grosime 50 mm, densitate 135 kg/m3)	m2	0,960	183,28 2,75	175,95 2,64
51	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,255	15 967,20 1 000,00	4 071,64 255,00
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Защита металлоконструкций грунтовкой ГФ021 и огнезащитной краской "ВУП 2")	t	0,255	413,87 161,00	105,54 41,05
53	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Ancora d10, conf. proiect pl.19 poz.9)	kg	0,400	17,18 1,75	6,87 0,70

1	2	3	4	5	6	7
54	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,460	90,78 25,00	41,76 11,50
55	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	1,200	106,27 31,25	127,53 37,50
56	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se exclud (Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм 300х100 - 1ml (включая аксессуары)	m2	0,800	137,09 33,25	109,67 26,60
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка противодождевая 30х10)	buc	2,000	40,16 12,50	80,32 25,00
Total Canale de ventilare						5 951,99
Inclusiv salariu						534,79
		8. Scara metalica acces cerdac				
58	CL10D	Scari, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,412	17 280,35 1 125,00	7 119,50 463,50
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Защита металлоконструкций грунтовкой ГФ021 и огнезащитной краской "ВУП 2")	t	0,412	413,87 161,00	170,52 66,33
60	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (TEAVA DIN	m	8,600	33,40 10,50	287,25 90,30

1	2	3	4	5	6	7
		OTEL d50)				
61	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,550	47,87 34,50	74,20 53,48
62	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Racord fix tip (ΓΙΙ) D50)	buc	2,000	35,98 13,75	71,96 27,50
63	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	15,000	31,48 9,50	472,23 142,50
Total Scara metalica acces cerdac						8 195,67
Inclusiv salariu						843,61
Cheltuieli directe			lei		435 471,60	
Asicugarea Sociala			24,00 %		19 131,27	
Cheltueli de transport			1,00 %		3 474,79	
Total			100,00 +		458 077,65	
Cheltueli de regie			1,50 %		6 871,16	
Total			100,00 +		464 948,81	
Beneficiul de deviz			1,00 %		4 649,49	
Total			100,00 +		469 598,30	
TVA			20,00 %		93 919,66	

Total deviz: 563 517,96
Inclusiv salariu 79 713,60

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat (Inspectoratul national de securitate publica)
_____ (funcția, semnătura)