

# Lucrari de intretinere periodica a strazii Arhanghelul Mihail, L=680m (latimea = 5,5m) din s.Corlateni, r.Riscani

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 140 332,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                                                    | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                                                         | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                                                           |                             | <b>1. Lucrari pregatitoare</b>                                                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
|                                                                           |                             | <b>1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si ale acostamentului</b>                                                                                                                                                                 |        |                                       |                                       |                        |
| 1                                                                         | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                                           | 100 m3 | 0,0200                                | 2 166,00<br>0,00                      | 43,32<br>0,00          |
| 2                                                                         | TsC22K11                    | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,1220                                | 1 104,10<br>0,00                      | 134,70<br>0,00         |
| 3                                                                         | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)                                 | 100 m3 | 0,1220                                | 1 147,54<br>0,00                      | 140,00<br>0,00         |
| 4                                                                         | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                  | t      | 19,5800                               | 16,73<br>0,00                         | 327,60<br>0,00         |
| 5                                                                         | TsC51B                      | Lucrari la descarcare materialului                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,1220                                | 233,28<br>34,02                       | 28,46<br>4,15          |
| <b>Total Curatirea mecanica a partii carosabile si ale acostamentului</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       | <b>674,08</b>          |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       | <b>4,15</b>            |

| 1                                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5        | 6                | 7                    |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|----------------------|
|                                                       |         | <b>1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile</b>                                                                                                                                                                               |        |          |                  |                      |
| 6                                                     | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor)                                                                 | m      | 8,0000   | 58,72<br>27,43   | 469,75<br>219,47     |
| 7                                                     | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                                                                                                               | 100m2  | 40,8000  | 158,40<br>0,00   | 6 462,72<br>0,00     |
| 8                                                     | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)                                                                              | 100 m3 | 8,1600   | 396,94<br>0,00   | 3 238,99<br>0,00     |
| <b>Total Lucrari de pregatire a partii carosabile</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                  | <b>10 171,46</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                               |         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                  | <b>219,47</b>        |
| <b>Total Lucrari pregatitoare</b>                     |         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                  | <b>10 845,54</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                               |         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                  | <b>223,62</b>        |
|                                                       |         | <b>2. Amenajarea si constructia trotuarelor</b>                                                                                                                                                                                    |        |          |                  |                      |
| 9                                                     | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului) | 100 m3 | 0,7800   | 1 147,50<br>0,00 | 895,05<br>0,00       |
| 10                                                    | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                          | m3     | 7,6500   | 194,88<br>194,88 | 1 490,80<br>1 490,80 |
| 11                                                    | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) K=0,80                                 | 100 m3 | 0,0760   | 918,03<br>0,00   | 69,77<br>0,00        |
| 12                                                    | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                                                                                        | t      | 137,0400 | 12,64            | 1 732,72             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                  | 7                       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-------------------------|
|    |        | autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          | 0,00               | 0,00                    |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,8560   | 233,28<br>34,07    | 199,69<br>29,16         |
| 14 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual                                                                                                                                                                                                                 | 100m2  | 9,7500   | 792,75<br>792,75   | 7 729,29<br>7 729,29    |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)                                                                                    | 100 m3 | 1,9500   | 2 167,77<br>834,37 | 4 227,16<br>1 627,03    |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm                                                                                                                                                                                           | m3     | 26,3200  | 505,22<br>93,65    | 13 297,31<br>2 464,97   |
| 17 | DE10E  | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20)                                                                                                                                                                                     | m      | 752,0000 | 274,24<br>64,33    | 206 230,73<br>48 374,65 |
| 18 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm                                                                                                                                                                                           | m3     | 19,5000  | 505,22<br>93,65    | 9 851,73<br>1 826,25    |
| 19 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (Bordure mici 100x20x8 cm, pe funddatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1)                                                    | m      | 650,0000 | 177,73<br>28,38    | 115 521,31<br>18 447,00 |
| 20 | DI111  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, la trotuare, h=15cm                                                                                                                                                | m2     | 780,0000 | 83,90<br>24,22     | 65 440,52<br>18 889,73  |
| 21 | DI112  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=3,00                                                                                                                                                                                | m2     | 780,0000 | 9,04<br>3,83       | 7 049,83<br>2 988,41    |
| 22 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata C12/15 XM2, h=6cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN | m2     | 780,0000 | 277,94<br>56,38    | 216 791,38<br>43 977,65 |

| 1                                                                | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5              | 6                 | 7                       |
|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------|-------------------------|
|                                                                  |          | 1338:2010/AC:2010, tip Caramida)<br>culoare gri                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |                   |                         |
| <b>Total Amenajarea si<br/>constructia trotuarelor</b>           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |                   | <b>650 527,29</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |                   | <b>147 844,94</b>       |
|                                                                  |          | <b>3. Amenajarea si constructia<br/>sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |                |                   |                         |
| 23                                                               | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din<br>piatra sparta, pentru drumuri, cu<br>asternere mecanica, executat cu<br>impanare fara innorire (piatra sparta<br>LA30, fr.8-31.5, conform SM SR EN<br>13242+A1, h=0,10m)                                                               | m3 | 408,0000       | 610,10<br>56,76   | 248 919,98<br>23 158,08 |
| 24                                                               | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de<br>baza in vederea aplicarii unui strat de<br>beton asfaltic 0,6 l/m2                                                                                                                                                                     | t  | 2,2400         | 10 992,00<br>0,00 | 24 622,08<br>0,00       |
| 25                                                               | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>mecanica (beton asfaltic deschis cu<br>criblura BAD22,4 leg, bitum 50/70,<br>conform CPD02.25:2021), nisipul<br>bitumat si otelul patrat din norma se<br>excluce | m2 | 3 740,00<br>00 | 232,61<br>5,68    | 869 959,16<br>21 228,24 |
| 26                                                               | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de<br>baza in vederea aplicarii unui strat de<br>beton asfaltic 0,3 l/m2                                                                                                                                                                     | t  | 1,1200         | 10 992,00<br>0,00 | 12 311,04<br>0,00       |
| 27                                                               | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la cald, in<br>grosime de 4,0 cm, cu asternere<br>mecanica (beton asfaltic cu criblura BA<br>16 rul, bitum 50/70, conform<br>CPD02.25:2021), nisipul bitumat si<br>otelul se exclude                           | m2 | 3 740,00<br>00 | 174,58<br>4,73    | 652 947,16<br>17 690,20 |
| 28                                                               | material | Beton asfaltic cu criblura BA16 rul<br>bitum 50/70 conform CPD.02.25:2021<br>(adaugator la norma DB16H) conform<br>proiectului                                                                                                                                                  | t  | 7,4800         | 1 726,00<br>0,00  | 12 910,48<br>0,00       |
| <b>Total Amenajarea si<br/>constructia sistemului<br/>rutier</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |                   | <b>1 821 669,90</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |                   | <b>62 076,52</b>        |
|                                                                  |          | <b>4. Amenajarea acceselor laterale,<br/>9 unit.</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |                |                   |                         |

| 1                                                   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                 | 7                      |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|------------------------|
| 29                                                  | DH02B    | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, k=2<br>K=2,00                                                                                                                                    | 100m2  | 5,2200   | 158,40<br>0,00    | 826,86<br>0,00         |
| 30                                                  | DI96     | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei acceselor) (Doar compactorul)                                                                                       | 100 m3 | 1,0440   | 396,93<br>0,00    | 414,39<br>0,00         |
| 31                                                  | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA30, fr.8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10m)                                              | m3     | 52,2000  | 610,10<br>56,76   | 31 847,10<br>2 962,87  |
| 32                                                  | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2                                                                                                                                          | t      | 0,3130   | 10 992,33<br>0,00 | 3 440,60<br>0,00       |
| 33                                                  | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 leg, bitum 50/70, conform CPD 02.25:2021) nisipul si otelul se exclud               | m2     | 522,0000 | 232,61<br>5,68    | 121 422,12<br>2 962,87 |
| 34                                                  | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2                                                                                                                                          | t      | 0,1570   | 10 991,34<br>0,00 | 1 725,64<br>0,00       |
| 35                                                  | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul din norma se exclude | m2     | 522,0000 | 174,58<br>4,73    | 91 133,27<br>2 469,06  |
| 36                                                  | material | Beton asfaltic cu criblura BA16 rul bitum 50/70 conform CPD.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului                                                                                                                          | t      | 1,0440   | 1 726,00<br>0,00  | 1 801,94<br>0,00       |
| <b>Total Amenajarea acceselor laterale, 9 unit.</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                   | <b>252 611,92</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                   | <b>8 394,80</b>        |
|                                                     |          | <b>5. Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta</b>                                                                                                                                                                             |        |          |                   |                        |
| 37                                                  | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)                                                                                                             | m2     | 340,0000 | 47,19<br>3,00     | 16 044,34<br>1 019,60  |

| 1                                                                            | 2     | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6                 | 7                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------|-----------------------|
| Total Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta               |       |                                                                                                                              |          |         |                   | 16 044,34             |
| Incluziv salariu                                                             |       |                                                                                                                              |          |         |                   | 1 019,60              |
|                                                                              |       | 6. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).                                                    |          |         |                   |                       |
| 38                                                                           | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba).      | m2       | 51,0000 | 144,42<br>44,46   | 7 365,31<br>2 267,56  |
| 39                                                                           | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc) | buc      | 16,0000 | 829,22<br>103,11  | 13 267,59<br>1 649,83 |
| 40                                                                           | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm                                 | buc      | 11,0000 | 1 006,24<br>41,62 | 11 068,68<br>457,86   |
| 41                                                                           | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere nnoi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 700mm                              | buc      | 5,0000  | 1 116,24<br>41,62 | 5 581,22<br>208,12    |
| Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). |       |                                                                                                                              |          |         |                   | 37 282,80             |
| Incluziv salariu                                                             |       |                                                                                                                              |          |         |                   | 4 583,37              |
| Прямые затраты                                                               |       |                                                                                                                              | Lei      |         | 2 788 981,79      |                       |
| Asigurarea sociala                                                           |       |                                                                                                                              | 24,00 %  |         | 53 794,28         |                       |
| Total                                                                        |       |                                                                                                                              | 100,00 + |         | 2 842 776,07      |                       |
| Cheltuieli de regie                                                          |       |                                                                                                                              | 14,50 %  |         | 412 202,53        |                       |
| Total                                                                        |       |                                                                                                                              | 100,00 + |         | 3 254 978,60      |                       |
| Beneficiu                                                                    |       |                                                                                                                              | 6,00 %   |         | 195 298,72        |                       |
| Total                                                                        |       |                                                                                                                              | 100,00 + |         | 3 450 277,32      |                       |
| TVA                                                                          |       |                                                                                                                              | 20,00 %  |         | 690 055,46        |                       |
| Total deviz:                                                                 |       |                                                                                                                              |          |         | 4 140 332,78      |                       |
| Incluziv salariu                                                             |       |                                                                                                                              |          |         | 224 142,85        |                       |

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <div>(SA Drumuri Balti)</div> <div>(funcția, semnătura)</div> |
| Verificat | <div>()</div> <div>(funcția, semnătura)</div>                 |