

**Aprobat:**  
**Directorul liceului**  
**Tihon Ina \_\_\_\_\_**

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Liceul Teoretic V.Alecsandri**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Liceul Teoretic V.Alecsandri**
- 3. Obiectul achizițiilor Liceul teoretic V.Alecsandri din or Calarasi.Reparatia acoperisului Blocul vechi**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla.	m	72,000
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din, asbociment,	m2	692,000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	532,000
4	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare din cotilet	m3	5,800
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,600
<b>2. Acoperis</b>				
6	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	73,600
7	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	655,000
8	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	122,500

1	2	3	4	5
		glisante		
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,720
10	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	532,000
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	692,000
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	20,460
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	20,460
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	692,000
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	692,000
16	CK26D	Opritori de zapada	m	114,000
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent, (balustrada p/u antiincendiu)	kg	456,000
18	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,456
19	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	12,600
20	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	12,600

1	2	3	4	5
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	12,600
22	CG22A	Strat termoizolant la terase din cimentoplast	m2	532,000
23	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	114,000
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	108,000
26	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare in camion	t	48,000
27	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	48,000