

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional din
raionul Straseni in anii 2019 -
2020**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-8

Valoarea de deviz 492 350,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-8:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	58,104	57,66	3 350,28
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	99,000	57,66	5 708,34
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,244	57,66	994,29
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,412	57,66	658,02
Total manopera						10 710,93

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	126,900	1 080,00	137 052,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	86,400	1 280,00	110 592,00
3.	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm M400	m3	18,270	320,00	5 846,40
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	45,360	290,00	13 154,40
5.	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm M400	m3	109,710	290,00	31 815,90
6.	2413317000102	Emulsie bituminoasa cationica	t	0,834	7 850,00	6 546,90
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,020	20,00	320,40
Total materiale de constructii						305 328,00

Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,243	420,00	102,06
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,564	380,00	2 874,32
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,042	320,00	3 853,44
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	35,100	320,00	11 232,00
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,960	250,00	990,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,880	750,00	8 910,00
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,699	250,00	424,75
Total utilaje de constructii						28 386,57



Total	Lei	344 425,50
CASM	22,5 %	2 409,96
Total		346 835,46
Cheltuieli de regir	11,6 %	40 232,91
Total		387 068,37
Beneficiu de deviz	6 %	23 224,10
Total		410 292,47
TVA	20 %	82 058,49
Total deviz:		492 350,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

