

## Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s.Cernita,

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s.Cernita,

Valoarea de deviz 601 381,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	3 000,0000	2,08 1,40	6 255,00 4 200,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,0000	394,40 0,00	788,80 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,8000	1 267,50 0,00	2 281,50 0,00
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	288,0000	15,52 0,00	4 471,20 0,00
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12 cm	m3	360,0000	625,35 42,00	225 126,00 15 120,00
		<i>Total</i>	lei			238 922,50
		<b>Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu</b>				<b>238 922,50 19 320,00</b>
		<b>2. Reparatia drumurilor cu adaos de material</b>				

1	2	3	4	5	6	7
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,2000	394,40 0,00	1 262,08 0,00
7	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	49,2000	4 071,56 390,60	200 320,75 19 217,52
		<i>Total</i>	lei			201 582,83
		<b>Total Reparatia drumurilor cu adaos de material Inclusiv salariu</b>				<b>201 582,83 19 217,52</b>

		Total	lei	440 505,33
		CAS	24 %	9 249,00
		Cheltuieli de depozitare	2 %	4 969,61
		Total CD		454 723,94
		Cheltuieli de regie	7 %	31 830,67
		Total cu CR		486 554,61
		Beneficiu	3 %	14 596,64
		Total cu B		501 151,25
		TVA	20 %	100 230,25
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>601 381,50 38 537,52</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s.Cernita,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s.Cernita,**

**Valoarea de deviz 601 381,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	490,5360	70,00	34 337,52
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,0000	70,00	4 200,00
				<b>Total manopera</b>		<b>38 537,52</b>

**Materialie:**

1.	1212121212121	apa	m3	123,0000	20,00	2 460,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	73,0800	300,00	21 924,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	438,8400	300,00	131 652,00
4.	141112220173	Savura	m3	56,5800	180,00	10 184,40
5.	14111222017523	Piatra sparta 20-40	m3	270,6000	300,00	81 180,00
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	54,0000	20,00	1 080,00
				<b>Total materiale de construcții</b>		<b>248 480,40</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	22,1056	680,00	15 031,81
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,1200	685,00	12 412,20
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	40,4424	450,00	18 199,08
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	105,2880	460,00	48 432,48
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	92,8800	460,00	42 724,80
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,5100	650,00	2 281,50
7.	29525000050040	Tractor	h-ut	3,4932	420,00	1 467,14
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,7760	575,00	4 471,20
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,4000	420,00	2 268,00
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	14,7600	420,00	6 199,20
				<b>Total utilaje de construcții</b>		<b>153 487,41</b>

Total	lei	440 505,33
CAS	24 %	9 249,00
Cheltuieli de depozitare	2 %	4 969,61

Total CD		454 723,9 4
Cheltuieli de regie	7 %	31 830,67
Total cu CR		486 554,6 1
Beneficiu	3 %	14 596,64
Total cu B		501 151,2 5
TVA	20 %	100 230,2 5
<b>Total deviz:</b>		<b>601 381,5 0</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor locale    Investitor**  
**din s.Cernita,**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			2,08
						1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	685,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			6 255,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			394,40
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	680,00	394,40
		<i>Total</i>	lei			788,80
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			1 267,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
		<i>Total</i>	lei			2 281,50
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			15,52
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	575,00	15,52
		<i>Total</i>	lei			4 471,20
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12 cm	m3			625,35
						42,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	685,00	28,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	460,00	118,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	420,00	6,30
		<i>Total</i>	lei			225 126,00
		<b>2. Reparatia drumurilor cu adaos de material</b>				
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			394,40
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	680,00	394,40
		<i>Total</i>	lei			1 262,08
7	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			4 071,56
						390,60
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	70,00	390,60

1	2	3	4	5	6	7
	141112220173	Savura	m3	1,1500	180,00	207,00
	14111222017523	Piatra sparta 20-40	m3	5,5000	300,00	1 650,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	420,00	126,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	420,00	29,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	460,00	984,40
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	450,00	369,90
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	680,00	263,84
		<i>Total</i>	lei			200 320,75

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**