

# Consolidarea taluzului amonte a barajului lacului de acumulare Taraclia

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1 LSectorul nr.1.ucrari hidrotehnice

Valoarea de deviz 7 230 432,35 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari hidrotehnice</b>				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale ,fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc.beton armat cu mijloace mecanice-demolarea placilor deteriorate din beton armat	m3	714,00	698,43 520,30	498 682,59 371 494,20
2	42-01-003-1	Consolidarea taluzurilor cu amestec de nisip-, panta taluzurilor 1:3 si mai lina, grosimea stratului pina la 0,2 m pregatire din nisip	100 m3	4,28	16 937,36 1 186,28	72 491,90 5 077,30
3	42-01-004-3	Consolidarea taluzurilor cu piatra bruta cl.M 1400,Mpz 300pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din nisip	100 m3	1,68	93 265,80 11 162,80	156 686,54 18 753,50
4	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea pietrei bruta cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150,W6	100 m3	5,00	234 285,09 18 863,24	1 171 425,45 94 316,20
5	42-01-013-2	Montarea armaturii din bare separate, diametru pina la 14 mm-plasa din otel beton Ai d=10mm	100 t	0,166	2 188 857,50 184 470,00	363 350,34 30 622,02
6	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea taluzului amonte cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150,W6	100 m3	7,14	234 285,09 18 863,24	1 672 795,54 134 683,53
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, -executarea blocurilor tip G din beton cl. M200, Mpz150,W6.. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	16,80	2 410,39 416,24	40 494,48 6 992,83
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia	m2	172,10	312,00	53 695,20

1	2	3	4	5	6	7
		apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile-placi din beton			189,20	32 561,32
9	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg	566,10	23,03 4,07	13 037,45 2 302,78
10	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3	0,0612	223 417,59 18 863,24	13 673,16 1 154,43
11	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	0,765	5 760,36 5 401,66	4 406,68 4 132,27
12	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2	0,765	25 235,91 6 654,16	19 305,47 5 090,44
13	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m	3,06	13 605,24 1 398,19	41 632,04 4 278,46
14	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile-placi din beton	m2	472,50	312,00 189,20	147 420,00 89 397,00
15	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg	1 554,00	23,03 4,07	35 789,09 6 321,36
16	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3	0,168	223 417,59 18 863,24	37 534,16 3 169,02
17	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	1,05	5 760,36 5 401,66	6 048,38 5 671,74
18	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2	1,05	25 235,91 6 654,16	26 497,71 6 986,87
19	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m	4,20	13 605,24 1 398,19	57 142,02 5 872,39
		<i>Total</i>	lei			4 432 108,21
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari hidrotehnice Inklusiv salariu</b>				<b>4 432 108,21 828 877,67</b>

	Total	lei	4 432 108,21
	CASM	24 %	198 930,64
	Total		4 631 038,85

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			333 417,19
		Total				4 964 456,03
		Cheltuieli de regie	14,5 %			719 846,12
		Total				5 684 302,16
		Beneficiu	6 %			341 058,13
		Total				6 025 360,29
		TVA	20 %			1 205 072,06
						<b>7 230 432,35</b>
		<b>Total deviz:</b>				
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>828 877,67</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Consolidarea taluzului amonte a  
barajului lacului de acumulare  
Taraclia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1  
LSectorul nr.1.ucrari hidrotehnice**

**Valoarea de deviz 7 230 432,35 lei**

Intocmit in prețuri curente 13.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-1:</b>						

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	3 380,6361	94,60	319 808,17
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2 923,20	94,60	276 534,72
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	91,1643	94,60	8 624,14
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 173,172	94,60	110 982,07
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 193,748	94,60	112 928,56
<b>Total manopera</b>						<b>828 877,67</b>

**Materialie:**

1.	101-15131	Electrozi E42, diametru 4 mm	t	0,1418	56 250,00	7 974,23
2.	101-1757	Cirpe	kg	1,089	25,00	27,23
3.	101-1805	Cuie de constructii	kg	29,6861	30,00	890,58
4.	102-0024	Cherestea de rasinoase. Bare tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, cal. II	m3	7,4778	5 670,00	42 399,13
5.	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	6,3083	5 670,00	35 768,02
6.	102-0077	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, de orice latime, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,5393	5 670,00	3 057,72
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,9338	5 670,00	10 964,65
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,3136	5 670,00	58 478,11
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,6446	5 670,00	3 654,88
10.	204-9171	Armatura (clasa conform proiectului)	t	16,60	18 500,00	307 100,00
11.	2320187315789	Decofrol	kg	77,352	15,00	1 160,28
12.	26631021000001	Beton BGT M200, Mpz150,W6	m3	41,2005	1 895,00	78 074,95
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2 173,1025	18,50	40 202,40
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	64,46	27,50	1 772,65
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	77,352	30,00	2 320,56
16.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	32,23	25,00	805,75
17.	401-9001	Beton (clasa conform proiectului) BGT300 Mpz150,W6	m3	1 256,49	2 000,00	2 512 980,00
18.	407-90851	Nisip	m3	440,84	125,00	55 105,00
19.	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect) M1400 Mpz300	m3	173,04	770,00	133 240,80
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	37,4052	10,20	381,53
21.	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,1452	17 000,00	2 468,40
22.	41010163	Bitum diluat RB-2	t	0,1452	17 000,00	2 468,40

23.	41010168	Mastic asfaltic cald AM-3	t	1,0164	18 550,00	18 854,22
24.	41010172	Saltele asfaltice pe suport de pinza de sac	100m2	2,1961	6 385,00	14 022,42
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>3 334 171,89</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	7,738	420,00	3 249,96
2.	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	107,224	475,00	50 931,40
3.	031851	Macarale mobile, 1 t	h-ut	134,8908	265,63	35 831,04
4.	040202	Agregate de sudat mobile, curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	97,11	150,00	14 566,50
5.	070149	Buldozere, 79 (108) kW (c.p.)	h-ut	20,0732	455,63	9 145,95
6.	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	437,8697	36,00	15 763,31
7.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	2,3232	70,00	162,62
8.	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	3,7752	227,50	858,86
9.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	249,90	452,50	113 079,75
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	142,80	35,00	4 998,00
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,08	36,00	362,88
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	249,90	35,00	8 746,50
13.	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	22,9533	495,00	11 361,87
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>269 058,65</b>

Total	lei	4 432 108,21
CASM	24 %	198 930,64
Total		4 631 038,85
Transportarea materialelor	10 %	333 417,19
Total		4 964 456,03
Cheltuieli de regie	14,5 %	719 846,12
Total		5 684 302,16
Beneficiu	6 %	341 058,13
Total		6 025 360,29
TVA	20 %	1 205 072,06

**Total deviz:**

**7 230 432,35**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Consolidarea taluzului amonte a  
barajului lacului de acumulare Taraclia****Investitor IPAN "Apele Moldovei"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari hidrotehnice</b>				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale ,fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc.beton armat cu mijloace mecanice-demolarea placilor deteriorate din beton armat	m3			698,43 520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,20	0,51
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	452,50	158,38
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,00
2	42-01-003-1	Consolidarea taluzurilor cu amestec de nisip-, panta taluzurilor 1:3 si mai lina, grosimea stratului pina la 0,2 m pregatire din nisip	100 m3			16 937,36 1 186,28
	1	Muncitor	h-om	12,5400	94,60	1 186,28
	102-0077	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, de orice latime, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,1260	5 670,00	714,42
	407-90851	Nisip	m3	103,0000	125,00	12 875,00
	070149	Buldozere, 79 (108) kW (c.p.)	h-ut	4,6900	455,63	2 136,90
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	495,00	24,75
3	42-01-004-3	Consolidarea taluzurilor cu piatra bruta cl.M 1400, Mpz 300 pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din nisip	100 m3			93 265,80 11 162,80
	1	Muncitor	h-om	118,0000	94,60	11 162,80
	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect) M1400 Mp3300	m3	103,0000	770,00	79 310,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	5,8800	475,00	2 793,00
4	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea pietrei bruta cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150, W6	100 m3			234 285,09 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	401-9001	Beton (clasa conform proiectului) BGT300 Mpz150, W6	m3	103,5000	2 000,00	207 000,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
5	42-01-013-2	Montarea armaturii din bare separate, diametru pina la 14 mm-plasa din otel beton Ai d=10mm	100 t			2 188 857,50 184 470,00
	1	Muncitor	h-om	1 950,0000	94,60	184 470,00
	101-15131	Electrozi E42, diametru 4 mm	t	0,8540	56 250,00	48 037,50
	204-9171	Armatura (clasa conform proiectului)	t	100,0000	18 500,00	1 850 000,00
	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	16,0000	420,00	6 720,00
	040202	Agregate de sudat mobile, curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	585,0000	150,00	87 750,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	24,0000	495,00	11 880,00
6	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu	100 m3			234 285,09

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m- acoperirea taluzului amonte cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150,W6				18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	401-9001	Beton (clasa conform proiectului) BGT300 Mpz150,W6	m3	103,5000	2 000,00	207 000,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, -executarea blocurilor tip G din beton cl. M200, Mpz150,W6.. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 410,39 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021000001	Beton BGT M200, Mpz150,W6	m3	1,0250	1 895,00	1 971,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,20	1,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	36,00	21,60
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile-placi din beton	m2			312,00 189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	94,60	172,17
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	27,50	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 670,00	17,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 670,00	5,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 670,00	90,72
9	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg			23,03 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,50	18,96
10	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m- executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3			223 417,59 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	26631021000001	Beton BGT M200, Mpz150,W6	m3	103,5000	1 895,00	196 132,50
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
11	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2			5 760,36 5 401,66
	1	Muncitor	h-om	57,1000	94,60	5 401,66
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
12	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2			25 235,91 6 654,16
	1	Muncitor	h-om	70,3400	94,60	6 654,16
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	41010168	Mastic asfaltic cald AM-3	t	0,5600	18 550,00	10 388,00
	41010172	Saltele asfaltice pe suport de pinza de sac	100m2	1,2100	6 385,00	7 725,85

1	2	3	4	5	6	7
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4800	227,50	109,20
13	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m			13 605,24
	1	Muncitor	h-om	14,7800	94,60	1 398,19
	102-0024	Cherestea de rasinoase. Bare tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, cal. II	m3	1,0300	5 670,00	5 840,10
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0100	17 000,00	170,00
	41010163	Bitum diluat RB-2	t	0,0200	17 000,00	340,00
	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	0,7000	420,00	294,00
	031851	Macarale mobile, 1 t	h-ut	18,5800	265,63	4 935,41
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,2400	70,00	16,80
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4000	227,50	91,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,0500	495,00	519,75
14	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile-placi din beton	m2			312,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	94,60	172,17
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	27,50	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 670,00	17,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 670,00	5,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 670,00	90,72
15	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg			23,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,50	18,96
16	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m- executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3			223 417,59
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	26631021000001	Beton BGT M200, Mpz150,W6	m3	103,5000	1 895,00	196 132,50
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
17	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2			5 760,36
	1	Muncitor	h-om	57,1000	94,60	5 401,66
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
18	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2			25 235,91
	1	Muncitor	h-om	70,3400	94,60	6 654,16
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	41010168	Mastic asfaltic cald AM-3	t	0,5600	18 550,00	10 388,00
	41010172	Saltele asfaltice pe suport de pinza de sac	100m2	1,2100	6 385,00	7 725,85
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4800	227,50	109,20
19	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m			13 605,24
	1	Muncitor	h-om	14,7800	94,60	1 398,19
	102-0024	Cherestea de rasinoase. Bare tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, cal. II	m3	1,0300	5 670,00	5 840,10

1	2	3	4	5	6	7
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0100	17 000,00	170,00
	41010163	Bitum diluat RB-2	t	0,0200	17 000,00	340,00
	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	0,7000	420,00	294,00
	031851	Macarale mobile, 1 t	h-ut	18,5800	265,63	4 935,41
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,2400	70,00	16,80
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4000	227,50	91,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,0500	495,00	519,75

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**