

**Lucrari de reparatie interioara in
scoala de muzica,, Valeriu
Poleacova "**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 228 802,42 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scoala teatrala mica 1.1. Tavan				
1	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	21,600	348,686 150,696	7 531,626 3 255,040
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	21,600	78,690 61,000	1 699,707 1 317,600
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,600	31,647 24,250	683,566 523,800
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	21,600	19,015 10,000	410,724 216,000
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,600	18,830 13,000	406,722 280,800
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	21,600	3,640	78,624

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,500	32,400
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)	m2	21,600	41,392 27,500	894,067 594,000
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	18,000	34,333 13,000	617,985 234,000
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	57,600	237,880 108,500	13 701,888 6 249,600
		Total Tavan Inclusiv salariu				26 024,909 12 703,240
		1.2. Pereti				
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	4,800	11,300 11,300	54,240 54,240
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	126,800	12,100 12,000	1 534,280 1 521,600
12	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,800	426,819 145,958	2 048,732 700,600
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	126,800	20,743 6,300	2 630,212 798,840
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	126,800	74,405 58,000	9 434,588 7 354,400
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	126,800	78,690 61,000	9 977,894 7 734,800

1	2	3	4	5	6	7
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	126,800	19,015 10,000	2 411,102 1 268,000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	126,800	31,646 24,250	4 012,751 3 074,900
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	126,800	19,015 10,000	2 411,102 1 268,000
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	126,800	18,829 13,000	2 387,566 1 648,400
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,800	3,640 1,500	461,552 190,200
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	126,800	41,392 27,500	5 248,506 3 487,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 612,525 29 100,980
		1.3. Pardosea				
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	40,800	21,660 20,700	883,728 844,560
23	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	28,300	10,200 9,900	288,660 280,170
24	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	40,800	239,465 23,400	9 770,156 954,700
25	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	28,300	90,880 27,000	2 571,890 764,100
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	69,000	296,111 63,500	20 431,653 4 381,500

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.12 mm, montat suport din pluta)				
27	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	14,200	82,270 34,000	1 168,234 482,800
		Total Pardosea Inclusiv salariu				35 114,321 7 707,830
		1.4. Timplarie				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	18,905 18,905	35,730 35,730
29	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	103,000	3,160 2,700	325,460 278,100
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,890	1 263,866 39,704	2 388,707 75,040
31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,000	986,620 4,400	2 959,860 13,200
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 709,757 402,070
		1.5. Electricitate				
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,000	11,000 11,000	132,000 132,000
33	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,000	46,000 46,000	230,000 230,000
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,000	102,590 94,800	102,590 94,800
35	pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator Schneider Vigi)	buc	14,000	89,141 62,400	1 247,974 873,600
37	pret de	Automat (Intrerupator automat	buc	14,000	35,000	490,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	Schneider Vigi)			0,000	0,000
38	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	3,000	270,520 209,000	811,560 627,000
39	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,900	867,824 668,000	2 516,689 1 937,200
40	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,900	360,520 314,400	1 045,508 911,760
41	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	290,000	12,200 0,000	3 538,000 0,000
42	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,180	7 075,600 6 760,000	1 273,608 1 216,800
43	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	18,000	165,000 0,000	2 970,000 0,000
44	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	38,486 15,500	384,860 155,000
45	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000	33,735 13,500	134,940 54,000
		Total Electricitate Inklusiv salariu				15 027,729 6 232,160
		1.6. Incalzire				
46	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,880	8,003 8,003	23,050 23,050
47	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	23,200	32,360 20,000	750,752 464,000

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
48	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termosta cu retur ICMA 1/2")	buc	4,000	108,809 6,500	435,236 26,000
49	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	4,000	1 554,590 40,000	6 218,360 160,000
		Total Incalzire Inklusiv salariu				7 427,398 673,050
		Total Scoala teatrala mica Inklusiv salariu				131 916,639 56 819,330
		2. Sala de festivitati				
		2.1. Tavan				
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	85,680	348,687 150,696	29 875,522 12 911,640
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP75)	m2	85,680	78,690 61,000	6 742,184 5 226,500
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,680	31,646 24,250	2 711,460 2 077,740
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	85,680	19,015 10,000	1 629,205 856,800
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,680	18,829 13,000	1 613,304 1 113,840
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85,680	3,640 1,500	311,855 128,500
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	85,680	41,392 27,500	3 546,467 2 356,200

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)				
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	141,610	237,880 108,500	33 686,240 15 364,680
		Total Tavan Inclusiv salariu				80 116,237 40 035,900
		2.2. Pereti				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	184,800	12,100 12,000	2 236,080 2 217,600
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	184,800	20,743 6,300	3 833,306 1 164,240
60	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	184,800	74,405 58,000	13 750,020 10 718,400
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	184,800	78,690 61,000	14 541,914 11 272,800
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	184,800	19,015 10,000	3 513,972 1 848,000
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	184,800	31,646 24,250	5 848,242 4 481,400
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	184,800	19,015 10,000	3 513,972 1 848,000
65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	184,800	18,829 13,000	3 479,671 2 402,400

1	2	3	4	5	6	7
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	184,800	3,640 1,500	672,672 277,200
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	184,800	41,392 27,500	7 649,242 5 082,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				59 039,091 41 312,040
		2.3. Pardosea				
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	51,170	21,660 20,700	1 108,330 1 059,210
69	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	99,960	48,500 47,000	4 848,040 4 698,100
70	CN32A1	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu 3 straturi de lignoleum, la lemnarie bruta	m2	99,960	21,680 8,000	2 167,160 799,700
71	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	99,960	24,600 19,000	2 459,016 1 899,240
72	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	51,170	90,881 27,000	4 650,359 1 381,610
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.12 mm, montat suport din pluta)	m2	51,170	296,110 63,499	15 151,932 3 249,250
74	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,600	82,270 34,000	1 777,032 734,400
		Total Pardosea Inclusiv salariu				32 161,869 13 821,510
		2.4. Timplarie				
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	1,890	18,905 18,905	35,730 35,730

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,890	1 263,866 39,704	2 388,707 75,040
77	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,000	986,620 4,400	5 919,720 26,400
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 344,157 137,170
		2.5. Electricitate				
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	48,000	11,000 11,000	528,000 528,000
79	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	9,000	46,000 46,000	414,000 414,000
80	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	5,000	270,520 209,000	1 352,600 1 045,000
81	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	6,600	869,046 668,000	5 735,706 4 408,800
82	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	6,600	360,520 314,400	2 379,432 2 075,040
83	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	660,000	12,200 0,000	8 052,000 0,000
84	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,280	7 075,600 6 760,000	1 981,168 1 892,800
85	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	28,000	165,000 0,000	4 620,000 0,000
86	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,060	9 211,000 7 520,000	552,660 451,200
87	pret de piata	Projector Led	buc	6,000	175,000 0,000	1 050,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
88	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000	38,486 15,500	461,832 186,000
89	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,000	33,735 13,500	269,880 108,000
		Total Electricitate Inclusiv salariu				27 397,278 11 108,840
		2.6. Incalzire				
90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,880	8,003 8,003	23,050 23,050
91	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	48,000	32,360 20,000	1 553,280 960,000
92	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	6,000	108,809 6,500	652,854 39,000
93	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	6,000	1 554,590 40,000	9 327,540 240,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				11 556,724 1 262,050
		Total Sala de festivitati Inclusiv salariu				218 615,356 107 677,510
		3. Clasa de dans				
		3.1. Tavan				
94	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	64,800	237,880 108,500	15 414,624 7 030,800

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 414,624 7 030,800
		3.2. Pereti				
95	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	430,000	2,260 1,800	971,748 774,000
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	97,440	12,100 12,000	1 179,030 1 169,290
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	97,440	20,743 6,300	2 021,230 613,890
98	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	97,440	74,402 58,000	7 249,740 5 651,520
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,440	78,690 61,000	7 667,567 5 943,850
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	97,440	19,015 10,000	1 852,821 974,400
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,440	31,646 24,250	3 083,607 2 362,920
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	97,440	19,015 10,000	1 852,821 974,400
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,440	18,829 13,000	1 834,732 1 266,720
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,440	3,640 1,500	354,672 146,150

1	2	3	4	5	6	7
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,160	41,392 27,500	3 317,984 2 204,400
106	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate	m2	17,280	149,000 98,500	2 574,722 1 702,080
107	CI10A	Placaje cu placute din oglinzi	m2	17,280	1 413,799 143,500	24 430,452 2 479,680
		Total Pereti Inclusiv salariu				58 391,126 26 263,300
		3.3. Pardosea				
108	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	64,800	10,200 9,900	660,960 641,520
109	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	64,800	391,324 46,500	25 357,800 3 013,200
110	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	64,800	48,500 47,000	3 142,800 3 045,600
111	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	64,800	24,600 19,000	1 594,080 1 231,200
112	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la	m	32,700	65,960 34,000	2 156,892 1 111,800

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				32 912,532 9 043,320
		3.4. Timplarie				
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	18,905 18,905	35,730 35,730
114	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,890	1 263,866 39,704	2 388,707 75,040
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,000	986,620 4,400	2 959,860 13,200
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 384,297 123,970
		3.5. Electricitate				
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,000	11,000 11,000	132,000 132,000
117	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,000	46,000 46,000	138,000 138,000
118	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	2,000	270,520 209,000	541,040 418,000
119	08-02-410- 1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,800	869,553 668,000	2 434,748 1 870,400
120	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,800	360,520 314,400	1 009,456 880,320
121	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	140,000	12,200 0,000	1 708,000 0,000
122	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,180	7 075,600 6 760,000	1 273,608 1 216,800
123	pret de	Corp de iluminat interior cu 4	buc	18,000	165,000	2 970,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	lampi (Led)			0,000	0,000
124	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	38,486 15,500	230,916 93,000
125	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	33,735 13,500	101,205 40,500
		Total Electricitate Inclusiv salariu				10 538,973 4 789,020
		3.6. Incalzire				
126	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,880	8,003 8,003	23,050 23,050
127	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	33,600	32,360 20,000	1 087,296 672,000
128	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termosta cu retur ICMA 1/2")	buc	4,000	108,809 6,500	435,236 26,000
129	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea H=500 L=1800 mm	buc	4,000	1 554,590 40,000	6 218,360 160,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				7 763,942 881,050
		Total Clasa de dans Inclusiv salariu				130 405,494 48 131,460
		4. Cabinetul 110				
		4.1. Tavan				
130	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	14,250	237,881	3 389,808

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)			108,497	1 546,080
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 389,808 1 546,080
		4.2. Pereti				
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,100	12,100 12,000	569,910 565,200
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,100	20,743 6,300	976,978 296,730
133	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,100	74,419 58,000	3 505,128 2 731,800
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,100	78,690 61,000	3 706,308 2 873,100
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	47,100	19,015 10,000	895,607 471,000
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,100	31,646 24,250	1 490,541 1 142,175
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	97,440	19,015 10,000	1 852,821 974,400
138	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,100	18,829 13,000	886,860 612,300
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,100	3,640 1,500	171,444 70,650
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	47,100	41,392	1 949,563

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,500	1 295,250
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 005,160 11 032,605
		4.3. Pardosea				
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,250	21,662 20,703	308,684 295,020
142	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,250	239,465 23,400	3 412,372 333,450
143	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta)	m2	14,250	296,104 63,497	4 219,478 904,830
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 940,534 1 533,300
		4.4. Timplarie				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	18,905 18,905	35,730 35,730
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,890	1 263,866 39,704	2 388,707 75,040
146	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,500	986,620 4,400	1 479,930 6,600
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 904,367 117,370
		4.5. Electricitate				
147	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	11,000 11,000	44,000 44,000
148	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea	buc	2,000	46,000 46,000	92,000 92,000

1	2	3	4	5	6	7
		camerei				
149	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	2,000	270,520 209,000	541,040 418,000
150	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	1,400	869,267 668,000	1 216,974 935,200
151	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	1,400	360,520 314,400	504,728 440,160
152	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	140,000	12,200 0,000	1 708,000 0,000
153	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060	7 075,600 6 760,000	424,536 405,600
154	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	6,000	165,000 0,000	990,000 0,000
155	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	38,486 15,500	230,916 93,000
156	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	33,735 13,500	67,470 27,000
		Total Electricitate Inklusiv salariu				5 819,664 2 454,960
		4.6. Incalzire				
157	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,720	7,986 7,986	5,750 5,750
158	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	6,000	32,360 20,000	194,160 120,000

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
159	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termosta cu retur ICMA 1/2")	buc	1,000	108,809 6,500	108,809 6,500
160	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	1,000	1 554,590 40,000	1 554,590 40,000
		Total Incalzire Inklusiv salariu				1 863,309 172,250
		Total Cabinetul 110 Inklusiv salariu				38 922,842 16 856,565
		5. Cabinetul 115				
		5.1. Tavan				
161	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	33,600	237,880 108,500	7 992,768 3 645,600
		Total Tavan Inklusiv salariu				7 992,768 3 645,600
		5.2. Pereti				
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,600	12,100 12,000	842,160 835,200
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,600	20,743 6,300	1 443,713 438,480
164	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,600	74,408 58,000	5 178,828 4 036,800
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	69,600	78,690 61,000	5 476,827 4 245,600
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	69,600	19,015	1 323,444

1	2	3	4	5	6	7
		160gr/m2			10,000	696,000
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,600	31,646 24,250	2 202,587 1 687,800
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2	m2	69,600	19,015 10,000	1 323,444 696,000
169	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,600	18,829 13,000	1 310,533 904,800
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,600	3,640 1,500	253,344 104,400
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,600	41,392 27,500	2 880,883 1 914,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 235,763 15 559,080
		5.3. Pardosea				
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,600	21,660 20,700	727,776 695,520
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,600	239,465 23,400	8 046,030 786,250
174	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta)	m2	33,600	296,110 63,500	9 949,307 2 133,600
		Total Pardosea Inclusiv salariu				18 723,113 3 615,370
		5.4. Timplarie				
175	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	18,905 18,905	35,730 35,730
176	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,890	1 263,866	2 388,707

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)			39,704	75,040
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,000	986,620 4,400	2 959,860 13,200
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 384,297 123,970
		5.5. Electricitate				
178	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,000 11,000	66,000 66,000
179	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	7,000	46,000 46,000	322,000 322,000
180	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	2,000	270,520 209,000	541,040 418,000
181	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,200	872,410 668,000	1 919,302 1 469,600
182	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,200	360,520 314,400	793,144 691,680
183	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	220,000	12,200 0,000	2 684,000 0,000
184	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,080	7 075,600 6 760,000	566,048 540,800
185	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	8,000	165,000 0,000	1 320,000 0,000
186	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	38,486 15,500	230,916 93,000
187	RpEE01A	Montarea interruptoarelor	buc	2,000	33,735	67,470

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			13,500	27,000
		Total Electricitate Inclusiv salariu				8 509,920 3 628,080
		5.6. Incalzire				
188	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,440	7,986 7,986	11,500 11,500
189	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	32,360 20,000	388,320 240,000
190	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	2,000	108,809 6,500	217,618 13,000
191	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	2,000	1 554,590 40,000	3 109,180 80,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 726,618 344,500
		Total Cabinetul 115 Inclusiv salariu				66 572,479 26 916,600
		6. Cabinetul 119				
		6.1. Tavan				
192	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	33,600	237,880 108,500	7 992,768 3 645,600
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 992,768 3 645,600
		6.2. Pereti				
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,600	12,100 12,000	842,160 835,200
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	69,600	20,743	1 443,713

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			6,300	438,480
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,600	74,408 58,000	5 178,828 4 036,800
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	69,600	78,690 61,000	5 476,827 4 245,600
197	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	69,600	19,015 10,000	1 323,444 696,000
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,600	31,646 24,250	2 202,587 1 687,800
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	69,600	19,015 10,000	1 323,444 696,000
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,600	18,829 13,000	1 310,533 904,800
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,600	3,640 1,500	253,344 104,400
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,600	41,392 27,500	2 880,883 1 914,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 235,763 15 559,080
		6.3. Pardosea				
203	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	33,600	21,660 20,700	727,776 695,520

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
204	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,600	239,465 23,400	8 046,030 786,250
205	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta)	m2	33,600	296,110 63,500	9 949,307 2 133,600
		Total Pardosea Inclusiv salariu				18 723,113 3 615,370
		6.4. Timplarie				
206	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	18,905 18,905	35,730 35,730
207	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,890	1 263,866 39,704	2 388,707 75,040
208	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,000	986,620 4,400	2 959,860 13,200
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 384,297 123,970
		6.5. Electricitate				
209	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	11,000 11,000	66,000 66,000
210	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	7,000	46,000 46,000	322,000 322,000
211	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	2,000	270,520 209,000	541,040 418,000
212	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,200	872,410 668,000	1 919,302 1 469,600

1	2	3	4	5	6	7
213	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,200	360,520 314,400	793,144 691,680
214	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	220,000	12,200 0,000	2 684,000 0,000
215	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,080	7 075,600 6 760,000	566,048 540,800
216	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	8,000	165,000 0,000	1 320,000 0,000
217	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	38,486 15,500	230,916 93,000
218	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	33,735 13,500	67,470 27,000
		Total Electricitate Inclusiv salariu				8 509,920 3 628,080
		6.6. Incalzire				
219	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,440	7,986 7,986	11,500 11,500
220	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	32,360 20,000	388,320 240,000
221	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termosta cu retur ICMA 1/2")	buc	2,000	108,809 6,500	217,618 13,000
222	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	2,000	1 554,590 40,000	3 109,180 80,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 726,618 344,500
		Total Cabinetul 119 Inclusiv salariu				66 572,479 26 916,600
		7. Cabinetul 121				
		7.1. Tavan				
223	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	33,040	237,880 108,500	7 859,560 3 584,840
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 859,560 3 584,840
		7.2. Pereti				
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,000	12,100 12,000	834,900 828,000
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,000	20,743 6,300	1 431,267 434,700
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,000	74,404 58,000	5 133,876 4 002,000
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	69,000	78,690 61,000	5 429,610 4 209,000
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	69,000	19,015 10,000	1 312,035 690,000
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,000	31,646 24,250	2 183,594 1 673,250
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu	m2	69,000	19,015 10,000	1 312,035 690,000

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv universal)				
231	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,000	18,829 13,000	1 299,229 897,000
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,000	3,640 1,500	251,160 103,500
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,000	41,392 27,500	2 856,048 1 897,500
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 043,754 15 424,950
		7.3. Pardosea				
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,040	21,659 20,699	715,622 683,910
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,040	239,465 23,400	7 911,927 773,150
236	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta)	m2	33,040	296,110 63,500	9 783,461 2 098,040
		Total Pardosea Inclusiv salariu				18 411,010 3 555,100
		7.4. Timplarie				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	18,905 18,905	35,730 35,730
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,890	1 263,866 39,704	2 388,707 75,040
239	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau	m	3,000	986,620	2 959,860

1	2	3	4	5	6	7
		usi din mase plastice			4,400	13,200
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 384,297 123,970
		7.5. Electricitate				
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	11,000 11,000	88,000 88,000
241	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,000	46,000 46,000	184,000 184,000
242	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	2,000	270,520 209,000	541,040 418,000
243	08-02-410- 1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,100	863,981 668,000	1 814,361 1 402,800
244	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,100	360,520 314,400	757,092 660,240
245	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	210,000	12,200 0,000	2 562,000 0,000
246	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,080	7 075,600 6 760,000	566,048 540,800
247	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	8,000	165,000 0,000	1 320,000 0,000
248	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	38,486 15,500	230,916 93,000
249	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	33,735 13,500	67,470 27,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Electricitate Inclusiv salariu				8 130,927 3 413,840
		7.6. Incalzire				
250	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,440	7,986 7,986	11,500 11,500
251	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	32,360 20,000	388,320 240,000
252	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	2,000	108,809 6,500	217,618 13,000
253	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	2,000	1 554,590 40,000	3 109,180 80,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 726,618 344,500
		Total Cabinetul 121 Inclusiv salariu				65 556,166 26 447,200
		8. Cabinetul 123				
		8.1. Tavan				
254	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	33,040	237,880 108,500	7 859,560 3 584,840
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 859,560 3 584,840
		8.2. Pereti				
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,000	12,100 12,000	834,900 828,000
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,000	20,743 6,300	1 431,267 434,700
257	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	69,000	74,404 58,000	5 133,876 4 002,000

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	69,000	78,690 61,000	5 429,610 4 209,000
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	69,000	19,015 10,000	1 312,035 690,000
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,000	31,646 24,250	2 183,594 1 673,250
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	69,000	19,015 10,000	1 312,035 690,000
262	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,000	18,829 13,000	1 299,229 897,000
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,000	3,640 1,500	251,160 103,500
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,000	41,392 27,500	2 856,048 1 897,500
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 043,754 15 424,950
		8.3. Pardosea				
265	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,040	21,659 20,699	715,622 683,910
266	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,040	239,465 23,400	7 911,927 773,150
267	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	33,040	296,110 63,500	9 783,461 2 098,040

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta)				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				18 411,010 3 555,100
		8.4. Timplarie				
268	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	18,905 18,905	35,730 35,730
269	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,890	1 263,866 39,704	2 388,707 75,040
270	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,000	986,620 4,400	2 959,860 13,200
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 384,297 123,970
		8.5. Electricitate				
271	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	8,000	11,000 11,000	88,000 88,000
272	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,000	46,000 46,000	184,000 184,000
273	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	2,000	270,520 209,000	541,040 418,000
274	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,100	863,981 668,000	1 814,361 1 402,800
275	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,100	360,520 314,400	757,092 660,240
276	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	210,000	12,200 0,000	2 562,000 0,000
277	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,080	7 075,600 6 760,000	566,048 540,800

1	2	3	4	5	6	7
278	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	8,000	165,000 0,000	1 320,000 0,000
279	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	38,486 15,500	230,916 93,000
280	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	33,735 13,500	67,470 27,000
		Total Electricitate Inclusiv salariu				8 130,927 3 413,840
		8.6. Incalzire				
281	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,440	7,986 7,986	11,500 11,500
282	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	32,360 20,000	388,320 240,000
283	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	2,000	108,809 6,500	217,618 13,000
284	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	2,000	1 554,590 40,000	3 109,180 80,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 726,618 344,500
		Total Cabinetul 123 Inclusiv salariu				65 556,166 26 447,200
		9. Cabinetul 226				
		9.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
285	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	3,300	348,671 150,691	1 150,615 497,280
286	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP75)	m2	3,300	78,692 61,000	259,685 201,300
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	31,645 24,250	104,428 80,025
288	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	3,300	19,015 10,000	62,749 33,000
289	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	18,829 13,000	62,135 42,900
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,640 1,500	12,012 4,950
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)	m2	3,300	41,392 27,500	136,594 90,750
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	32,500	237,880 108,500	7 731,094 3 526,250
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 519,312 4 476,455
		9.2. Pereti				
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,400	12,100 12,000	827,640 820,800
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,400	20,743 6,300	1 418,821 430,920
295	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	68,400	74,399	5 088,924

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			58,000	3 967,200
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	68,400	78,690 61,000	5 382,393 4 172,400
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	68,400	19,015 10,000	1 300,626 684,000
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,400	31,646 24,250	2 164,601 1 658,700
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	68,400	19,015 10,000	1 300,626 684,000
300	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,400	18,829 13,000	1 287,924 889,200
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,400	3,640 1,500	248,976 102,600
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,400	41,392 27,500	2 831,213 1 881,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 851,744 15 290,820
		9.3. Pardosea				
303	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,500	21,660 20,700	703,950 672,750
304	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	32,500	239,466 23,400	7 782,631 760,500

1	2	3	4	5	6	7
305	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta)	m2	32,500	296,108 63,500	9 623,524 2 063,750
		Total Pardosea Inclusiv salariu				18 110,105 3 497,000
		9.4. Timplarie				
306	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	18,905 18,905	35,730 35,730
307	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,890	1 263,866 39,704	2 388,707 75,040
308	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,500	986,620 4,400	1 479,930 6,600
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 904,367 117,370
		9.5. Electricitate				
309	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,000 11,000	88,000 88,000
310	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,000	46,000 46,000	276,000 276,000
311	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	2,000	270,520 209,000	541,040 418,000
312	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	1,300	873,102 668,000	1 135,033 868,400
313	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	1,300	360,520 314,400	468,676 408,720
314	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	130,000	12,200	1 586,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
315	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,080	7 075,600 6 760,000	566,048 540,800
316	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	8,000	165,000 0,000	1 320,000 0,000
317	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	38,486 15,500	230,916 93,000
318	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	33,735 13,500	67,470 27,000
		Total Electricitate Inclusiv salariu				6 279,183 2 719,920
		9.6. Incalzire				
319	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,720	7,986 7,986	5,750 5,750
320	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,800	32,360 20,000	737,808 456,000
321	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	3,000	108,809 6,500	326,427 19,500
322	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	3,000	1 554,590 40,000	4 663,770 120,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 733,755 601,250

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinetul 226 Inclusiv salariu				65 398,466 26 702,815
		Total	lei			849 516,10
		Fondul social	24,00 %			87 099,67
		Transportarea materialelor	4,00 %			19 323,38
		Cheltuieli de regie	4,00 %			38 237,57
		Beneficiu de deviz	3,00 %			29 825,30
		Total	100,00 +			1 024 002,02
		TVA	20,00 %			204 800,40
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 228 802,42 362 915,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)