

Executarea lucrarilor de reparatie a acoperisuluila sediul Inspectoratului de Politie Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 575 144,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul principal				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	391,50	39,23 38,63	15 359,12 15 124,22
2	RpCK42A	Desfacerea sapei din mortar de ciment	m2	378,00	18,70 17,30	7 067,84 6 538,64
3	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% /Termoizolarea acoperisului cu polistirolciment Y250 kg/m3 in grosime de 200mm cu inclinatie spre scurgere.	m3	36,12	1 239,48 92,83	44 770,03 3 352,93
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	378,00	68,91 40,36	26 049,64 15 256,84
5	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate la pereti,cu mortar de ciment-var marca 100-T/parapet	m2	32,40	195,98 159,13	6 349,83 5 155,96
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate/Ghidroizol	m2	433,00	32,34 4,04	14 004,35 1 747,67



7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / 1 strat HPP	m2	433,00	59,56 27,68	25 789,54 11 984,05
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / 2 strat XPS TN	m2	433,00	70,73 27,68	30 625,90 11 984,05
9	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	81,80	150,93 72,07	12 346,29 5 895,73
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	29,00	152,45 17,30	4 421,12 501,64
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,00	154,54 20,18	4 327,11 565,07
Total Blocul principal						191 110,77
Inclusiv salariu						78 106,80
2. Galereee						
12	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi asbociment,	m2	134,50	41,72 41,52	5 610,70 5 583,80
13	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente.,	m2	134,50	23,05 22,49	3 099,63 3 024,27
14	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	134,50	39,23 38,63	5 276,44 5 195,74
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	134,50	18,70 17,30	2 515,56 2 327,16
16	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% /Termoizolarea acoperisului cu polistirolciment Y250 kg/m3 in grosime de 200mm cū inclinatie spre	m3	10,40	1 240,03 92,81	12 896,33 965,23



		scurgere.				
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	134,50	68,91 40,36	9 268,69 5 428,69
18	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T/parapet	m2	11,20	196,05 159,13	2 195,78 1 782,27
19	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hifrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase horizontale sau inclinate/Ghidroizol	m2	134,50	32,34 4,04	4 350,27 543,16
20	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu / 1 strat HPP	m2	134,50	59,56 27,68	8 010,86 3 722,53
21	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu / 2 strat XPS TN	m2	134,50	70,73 27,68	9 513,15 3 722,53
22	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	43,20	151,01 72,07	6 523,58 3 113,64
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,40	152,50 17,30	2 195,96 249,09
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,60	154,50 20,18	1 946,72 254,28
Total Galeree Inclusiv salariu						73 403,67 35 912,39
3. Bloc nr.2						
25	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi asbociment,	m2	122,80	41,72 41,52	5 122,90 5 098,30
26	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor	m2	122,80	23,05 22,49	2 830,14 2 761,34



		elementelor componente,.				
27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor.	m2	122,80	10,62 10,38	1 303,72 1 274,28
28	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	122,80	39,23 38,63	4 817,97 4 744,27
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	122,80	18,70 17,30	2 296,10 2 124,20
30	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% /Termoizolarea acoperisului cu polistirolciment Y250 kg/m3 in grosime de 200mm cu inclinatie spre scurgere.	m3	13,30	1 239,45 92,82	16 484,70 1 234,50
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	122,80	68,91 40,36	8 462,70 4 956,45
32	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate la pereti,cu mortar de ciment-var marca 100-T/parapet	m2	12,40	196,03 159,12	2 430,72 1 973,12
33	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate/Ghidroizol	m2	173,50	32,34 4,04	5 611,71 700,57
34	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu / 1 strat HPP	m2	173,50	59,56 27,68	10 333,59 4 801,92
35	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /2 strat XPS TN	m2	173,50	70,73 27,68	12 271,47 4 801,92
36	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	30,80	150,99 72,08	4 650,49 2 219,91



37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,00	152,51 <hr/> 17,30	2 440,22 <hr/> 276,77
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	25,60	154,56 <hr/> 20,18	3 956,81 <hr/> 516,63
Total Bloc nr.2						83 013,24
Inclusiv salariu						37 484,18

Total	lei	347 527,68
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	34 088,26
Transportarea materialelor	7,00 %	13 281,47
Cheltuieli de regie	14,50 %	57 260,12
Beneficiul de deviz	6,00 %	27 129,46
TVA	20,00 %	95 857,39

Total deviz: **575 144,38**
Inclusiv salariu **151 503,37**

Intocmit



S.R.L. „NICA“

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)