

**Lucrari de amenajare a
teritoriului cu pavaj la Liceul
Teoretic " Alexei Mateevici " din
s. A.I. Cuza, r. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 260 716,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare a teritoriului cu pavaj				
1	TsA03B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	1,50	88,88 88,88	133,32 133,32
2	RpCB18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,20	608,20 599,55	729,83 719,45
3	DE18B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / 4cm	m2	525,00	296,08 84,96	155 441,94 44 603,94
4	TsD06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,525	339,08 265,58	178,02 139,43
5	TrB05A2-2 п.	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,00	112,87 112,87	338,62 338,62

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
6	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,00	26,60 ----- 0,00	79,80 ----- 0,00

Total Lucrari de amenajare a teritoriului cu pavaj						156 901,53
Incluziv salariu						45 934,76

Total	lei	156 901,53
CASM	24,00 %	11 024,34
Total	100,00 +	167 925,87
Transportarea materialelor	10,00 %	11 083,85
Total	100,00 +	179 009,72
Cheltuieli de regie	14,50 %	25 956,41
Total	100,00 +	204 966,13
Beneficiu	6,00 %	12 297,97
Total	100,00 +	217 264,10
TVA	20,00 %	43 452,82

Total deviz: **260 716,92**
Incluziv salariu **45 934,76**

Intocmit (SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat ()

(funcția, semnătura)