

Noi. Bransamente

(denumirea obiectivului)

Oferta "Medalmir" SRL

DEVIZ № 2-10

Statia de tratare/clorinare. Elemente de constructii. Platforma B

Valoarea de deviz 14155 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	0,05	922,50 0,00	46,13 0,00
2	TsA18A1	Sapatura manuală de pământ, în urma excavării mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundații, de pînă la 4 m adîncime, pentru linii electrice aeriene de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adîncimea < 2,5 m, teren ușor și mijlociu	m3	0,27	175,72 175,72	47,44 47,44
3	TsD05A	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3	0,01	2494,04 571,89	24,94 5,72
4	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	1,80	527,06 58,36	948,70 105,04
5	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	1,20	577,89 64,19	693,47 77,03
6	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu armatură din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,64	144,49 77,81	1248,37 672,26
7	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	78,68	25,13 4,08	1977,22 321,40
8	CA03G	Beton armat M-200 turnat cu mijloace clasice, în fundații	m3	2,20	1787,82 285,30	3933,20 627,65
9	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolanta curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc - pereți exterior	m2	10,80	76,24 7,78	823,44 84,03
10	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	1,00	20,10 20,10	20,10 20,10
11	TsD04A	Compactarea cu mașina de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ necoeziv	m3	1,00	58,41 56,41	58,41 56,41
12	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	4,44	20,10 20,10	89,25 89,25

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de terasament						9910,66
Inclusiv salariu						2106,33
Total Lucrari de constructii						9910,66
Inclusiv salariu						2106,33
Прямые затраты		Lei				9911
Asigurai sociale		24,00 %				506
Transport materiale		4,00 %				287
Total		100,00 +				10703
Cheltuieli de regie		7,00 %				749
Total		100,00 +				11453
Beneficiu de deviz		3,00 %				344
Total		100,00 +				11796
TVA		20,00 %				2359

Total deviz: **14155**
Inclusiv salariu **2106**

Director

Volcu Veaceslav

Oferta “Medalmir” SRL
Borderoul de resurse № 2-10
Statia de tratare/clorinare. Elemente de constructii. Platforma B

Valoarea de deviz 14155 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,8	64,84	570,59
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,642	64,84	300,99
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,072	64,84	588,23
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,296	64,84	84,03
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,184	64,84	400,99
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,491	64,84	161,50
Total manopera						2106

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,38	350,00	483,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,98	325,00	643,50
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	5200,00	22,36
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	5200,00	157,04
5.	2010237318750	Distantieri	buc	11,802	1,50	17,70
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,864	350,00	302,40
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	24,408	1,00	24,41
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,013	1000,00	13,00
9.	2320187315789	Decofrol	kg	1,037	35,00	36,29
10.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	36,72	18,00	660,96
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,344	3,00	22,03
12.	2663102100200	Beton C15	m3	2,289	1350,00	3089,88
13.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	80,647	20,00	1612,94
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,432	32,00	13,82
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,787	32,00	25,18
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,691	35,00	24,19
17.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,592	3,00	7,78
18.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,592	0,80	2,07
19.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,043	85,00	3,67
20.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,259	25,00	6,48
21.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	20,00	2,00
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,223	20,00	4,47
23.	4100126202818	Apa	m3	0,3	20,00	6,00
Total materiale de constructii						7181

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,26	185,00	233,10
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,63	150,00	94,50
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,022	35,00	0,76
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,102	450,00	46,13
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,32	35,00	46,20
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6	h-ut	0,104	185,00	19,22

		cp (4 kw)				
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,281	65,00	18,25
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,55	300,00	165,00
		Total utilaje de construcții				623

Total:

Прямые затраты	Lei	9911
Asigurai sociale	24,00 %	506
Transport materiale	4,00 %	287
Total	100,00 +	10703
Cheltuieli de regie	7,00 %	749
Total	100,00 +	11453
Beneficiu de deviz	3,00 %	344
Total	100,00 +	11796
TVA	20,00 %	2359

Total deviz:

14155

Director

Volcu Veaceslav

Obiect: **Sistemul de alimentare cu apa din satul Tintareni,
raionul Anenii Noi. Bransamente**

Oferta "Medalmir" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-10
Statia de tratare/clorinare. Elemente de constructii. Platforma B
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructii						
1.1. Lucrari de terasament						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
2	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3			175,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7100	64,84	175,72
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2494,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,89
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	185,00	1922,15
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			527,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,00	357,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	185,00	77,70
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			577,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	185,00	77,70
6	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			144,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,84	68,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5200,00	18,18
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5200,00	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
7	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			25,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	64,84	3,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,84	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
8	CA03G	Beton armat M-200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1787,82 — 285,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,84	259,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	2663102100200	Beton C15	m3	1,0250	1350,00	1404,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
9	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc - pereti exterior	m2			76,24 — 7,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,84	7,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	18,00	61,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	65,00	1,69
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,10 — 20,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,84	20,10
11	TsD04A	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			58,41 — 56,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	64,84	56,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,10 — 20,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,84	20,10

Director

Volcu Veaceslav