

**Lucrari de amenajare a terenului sportiv
multifunctional din str.Lesecico nr.8
mun. Balti**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

Deviz local №

Lucrari de amenajare

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 547 087,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare a terenului universal de sport.Dimensiuni teren 24x15m.				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,54	2 583,77 0,00	1 395,23 0,00
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	3,60	628,50 628,50	2 262,60 2 262,60
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m 2	3,60	1 172,25 677,25	4 220,10 2 438,10
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	24,56	98,04 0,00	2 407,87 0,00
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	54,00	515,00 74,25	27 810,00 4 009,50
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,54	3 861,06 380,25	2 084,97 205,34
Total Lucrari de terasament						40 180,78
		1.2. Teren sportiv				
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	220,00	31,91 18,75	7 019,91 4 125,00
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	950,00	26,17 2,25	24 858,65 2 137,50
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	23,00	1 798,38 397,50	41 362,80 9 142,50

1	2	3	4	5	6	7
10	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	220,00	105,96 93,75	23 311,20 20 625,00
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	78,00	155,65 22,50	12 140,86 1 755,00
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	136,00	293,27 78,30	39 885,07 10 648,80
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	990,00	41,18 15,75	40 771,50 15 592,50
14	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,25	1 421,72 345,00	6 042,29 1 466,25
15	IzK12A	Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei	m2	190,00	34,11 8,25	6 481,47 1 567,50
16	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m	124,00	696,52 82,50	86 368,30 10 230,00
17	IzK12A	Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei	m2	180,00	34,11 8,25	6 140,34 1 485,00
18	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	50,00	8,25 8,25	412,50 412,50
Total Teren sportiv						294 794,88
		1.3. Lucrari de amenajare teritoriu aferent terenului sport universal				
19	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,24	39,00 39,00	9,36 9,36
20	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,24	1 458,40 435,00	350,02 104,40
21	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,00	3 085,45 540,00	12 341,80 2 160,00
22	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,04	1 458,93 435,00	58,36 17,40
23	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,00	1 395,55 442,50	2 791,10 885,00
Total Lucrari de amenajare teritoriu aferent terenului sport universal						15 550,63
Прямые затраты			lei			350 526,29

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %	24,00 %			21 907,02
		Cheltuieli de transport (II3) * 4 %	4,00 %			9 452,82
		Colectarea materialelor (II3) * 2 %	2,00 %			4 726,41
		Total II3+Asigur+Cheltu+Colect	100,00 +			386 612,54
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu+Colect) * 10 %	10,00 %			38 661,25
		Total II3+Asigur+Cheltu+Colect+Cheltu	100,00 +			425 273,80
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Colect+Cheltu) * 3 %	3,00 %			12 758,21
		Total II3+Asigur+Cheltu+Colect+Cheltu+Beneficiu	100,00 +			438 032,01
		TVA (II3+Asigur+Cheltu+Colect+Cheltu+Beneficiu) * 20 %	20,00 %			87 606,40
Total Lucrari de amenajare a terenului universal de sport.Dimensiuni teren 24x15m.						525 638,41
		2. Utilaj				
24		Plasa pentru volei	buc	1,00	1 458,00 0,00	1 458,00 0,00
25		Plasa pentru joc de fodbal	buc	2,00	1 000,00 0,00	2 000,00 0,00
26		Set pentru joc de baschet	buc	2,00	7 208,00 0,00	14 416,00 0,00
Прямые затраты lei						17 874,00
Total II3						100,00 + 17 874,00
TVA (II3) * 20 %						20,00 % 3 574,80
Total Utilaj						21 448,80

Total deviz: 547 087,21

Inclusiv salariu: 91 279,24

Intocmit: _____
(funcția, semnătura)

Verificat: _____
(funcția, semnătura)

Obiect:

Lucrari de amenajare a terenului sportiv multifunctional
din str.Lesecico nr.8 mun. Balti

Investitor:

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de amenajare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare a terenului universal de sport.Dimensiuni teren 24x15m.				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 583,77
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	541,67	2 583,77
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			628,50
						628,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	628,50
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 172,25
						677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	400,00	480,00
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			98,04
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	380,00	98,04
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			515,00
						74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	287,00	330,05
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	320,00	67,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 861,06
						380,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	75,00	380,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	400,00	3 480,81
		1.2. Teren sportiv				

1	2	3	4	5	6	7
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			31,91 18,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,60	10,19
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			26,17 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,70	22,93
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	416,67	0,25
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 798,38 397,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,75
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 200,00	1 266,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	416,67	116,67
10	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			105,96 93,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1500	75,00	86,25
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	36,00	1,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	6,00	0,60
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	42,00	0,63
	2320166200731	Parchetin	kg	0,0300	36,00	1,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	73,00	8,76
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			155,65 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0480	1 200,00	57,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,10	2,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	335,00	1,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	72,00	72,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			293,27 78,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	141,67	143,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,10	3,36
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,10	33,03
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	335,00	1,68
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	335,00	28,71

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	220,00	4,40
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,18 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	31,00	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,60	24,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,81	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,41	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
14	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 421,72 345,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	75,00	296,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,10	602,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	335,00	257,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	287,00	197,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,39
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
15	IzK12A	Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei	m2			34,11 8,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,25
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,1080	81,50	8,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,1170	48,00	5,62
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0360	23,00	0,83
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0270	36,00	0,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0090	5,00	0,04
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0300	320,00	9,60
16	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m			696,52 82,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	75,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	286,60	559,24
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	27,00	13,31
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	287,00	20,63
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	416,67	20,83
17	IzK12A	Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei	m2			34,11 8,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	75,00	8,25
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,1080	81,50	8,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,1170	48,00	5,62
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0360	23,00	0,83
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0270	36,00	0,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0090	5,00	0,04
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0300	320,00	9,60
18	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			8,25 8,25

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	75,00	8,25
		1.3. Lucrari de amenajare teritoriu aferent terenului sport universal				
19	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			39,00 39,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	75,00	39,00
20	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 458,40 435,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	75,00	386,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	396,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	335,00	265,91
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	287,00	210,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,09
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	416,67	104,17
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
21	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			3 085,45 540,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	75,00	142,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	75,00	33,75
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,75
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 200,00	43,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
22	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 458,93 435,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	75,00	386,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	396,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	335,00	266,32
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	287,00	210,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,09
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	416,67	104,17
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
23	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 395,55 442,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	75,00	33,75
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,75
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	850,00	850,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 200,00	100,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		2. Utilaj				
24		Plasa pentru volei	buc			1 458,00 0,00
	01	Plasa pentru volei	buc	1,0000	1 458,00	1 458,00
25		Plasa pentru joc de fodbal	buc			1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	02	Plasa pentru joc de fodbal	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
26		Set pentru joc de baschet	buc			7 208,00
						0,00
	03	Set pentru joc de baschet	buc	1,0000	7 208,00	7 208,00

Intocmit: _____
(funcția, semnătura)

Verificat: _____
(funcția, semnătura)

**Lucrari de amenajare a terenului sportiv
multifunctional din str.Lesecico nr.8
mun. Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Lucrari de amenajare

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 547 087,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera

1.	7123010010200	Betonist	h-om	129,78	75,00	9 733,46
2.	7123011000200	Betonist	h-om	29,10	75,00	2 182,50
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,75	75,00	1 781,25
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	114,08	75,00	8 556,00
5.	7129020012800	Pavator	h-om	151,73	75,00	11 379,48
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,50	75,00	412,50
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	253,00	75,00	18 975,00
8.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	44,00	75,00	3 300,00
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	40,70	75,00	3 052,50
10.	7212030022700	Sudor	h-om	9,90	75,00	742,50
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	188,10	75,00	14 107,50
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	137,16	75,00	10 286,90
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	83,26	75,00	6 244,84
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,00	75,00	524,82
		Total manopera				91 279,24

Materiale

1.	01	Plasa pentru volei	buc	1,00	1 458,00	1 458,00
2.	02	Plasa pentru joc de fodbal	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
3.	03	Set pentru joc de baschet	buc	2,00	7 208,00	14 416,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,85	12,00	178,20
5.	1212121212121	apa	m3	0,90	15,00	13,50
6.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	8,91	287,00	2 558,43
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	62,10	287,00	17 822,70
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,12	287,00	896,56
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,23	335,00	78,39
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,48	335,00	1 167,34
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,68	335,00	227,80
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,66	335,00	3 904,49
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,33	5,00	16,65
14.	2010237318750	Distantieri	buc	285,00	1,00	285,00
15.	2030112931102	Urne	buc	2,00	850,00	1 700,00
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	13,32	23,00	306,36
17.	2320166200676	White spirit	kg	43,29	48,00	2 077,92
18.	2320166200731	Parchetin	kg	6,60	36,00	237,60
19.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	9,99	36,00	359,64
20.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	3,30	42,00	138,60
21.	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	39,96	81,50	3 256,74
22.	2451427308669	Ceara parchet	kg	6,60	36,00	237,60
23.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,00	2 500,00	10 000,00

24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	79,56	2,10	167,08
25.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	217,60	2,10	456,96
26.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	22,00	6,00	132,00
27.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 219,07	2,10	2 560,05
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,88	2,10	111,06
29.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 139,28	2,10	4 492,49
30.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	138,04	141,67	19 556,13
31.	2663102100000	Beton	m3	28,34	1 200,00	34 005,84
32.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,40	0,00	0,00
33.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	78,39	72,00	5 644,08
34.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	26,40	73,00	1 927,20
35.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	260,59	8,60	2 241,07
36.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,75	26,00	123,50
37.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	61,13	27,00	1 650,43
38.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	241,96	286,60	69 346,08
39.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,90	31,00	306,90
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,50	31,00	294,50
41.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	990,00	24,60	24 354,00
42.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,00	0,00	0,00
43.	2873122004100	Plase sudate	kg	959,50	22,70	21 780,65
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,95	64,81	320,81
45.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 719,20	0,20	543,84
46.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,72	220,00	598,40
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,92	2,41	19,09
48.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,60	15,00	54,00
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,99	15,00	89,83
50.	4100126202818	Apa	m3	5,40	15,00	81,00
		Total materiale de constructii				254 194,50

Utilaje de constructii

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	6,20	416,67	2 583,35
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,68	100,00	2 268,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,34	320,00	3 628,80
4.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	11,10	320,00	3 552,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,06 7,08	0,00 416,67	0,00 2 950,02
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,20	50,00	110,00
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,02	400,00	3 607,64
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,58	541,67	1 395,23
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,08	0,00	0,00
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,81	25,00	45,30
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,80	25,00	345,00
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,24	100,00	24,23
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,09	100,00	9,10
14.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6,34	380,00	2 407,87
		Total utilaje de constructii				22 926,55

Total deviz:

547 087,21

Intocmit:

(funcția, semnătura)

Verificat:

(funcția, semnătura)