

**Construcția rețelei de apeduct,
comuna Tohatin, str. Decebal**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Retele exterioare de apa

Valoarea de deviz 1 199 770,76 lei

Intocmit in prețuri curente 20.02.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris				
1	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,180	1 363,000 0,000	1 608,340 0,000
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	47,250	510,000 19,800	24 097,500 935,550
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	59,060	528,730 21,780	31 226,794 1 286,327
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exclus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)	m3	59,060	143,480 21,780	8 473,929 1 286,327
		Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris				65 406,563 3 508,204

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2. Transportarea gunoiului				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,590	1 305,000 0,000	769,950 0,000
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	106,200	28,880 0,000	3 067,056 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,590	159,920 7,920	94,353 4,673
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				3 931,359 4,673
		1.3. Lucrari de terasamente				
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	8,180	2 282,800 0,000	18 673,304 0,000
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	30,940	45,320 45,320	1 402,201 1 402,201
10	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - Intersectii	m3	133,280	29,040 29,040	3 870,451 3 870,451

1	2	3	4	5	6	7
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv - Sub strat de nisip	100 m3	1,860	2 268,640 194,040	4 219,670 360,914
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	61,880	369,330 25,955	22 854,171 1 606,126
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astupare manuala)	m3	14,590	6,820 6,820	99,504 99,504
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Compactare manuala)	m3	14,590	18,500 16,500	269,915 240,735
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,670	414,200 0,000	4 005,314 0,000
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	9,670	2 268,640 194,040	21 937,749 1 876,367

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,710	2 480,400 0,000	1 761,084 0,000
18	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	115,960	24,320 0,000	2 820,132 0,000
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,710	159,920 7,920	113,543 5,623
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				82 027,038 9 461,921
		1.4. Camine 1.4.1. Lucrari de terasamente la camine				
20	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,020	1 189,000 0,000	4 779,780 0,000
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20,100	45,320 45,320	910,932 910,932
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- Incarcarea in autovehicol	100 m3	2,250	1 305,000 0,000	2 936,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
23	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	382,500	24,320 0,000	9 302,400 0,000
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,250	159,920 7,920	359,820 17,820
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,960	414,200 0,000	811,832 0,000
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,960	2 268,640 194,040	4 446,534 380,318
		Total Lucrari de terasamente la camine Inclusiv salariu				23 547,548 1 309,070
		1.4.2. Executia caminelor				
27	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (se exclude beton)	m3	29,160	1 713,336 650,800	49 960,870 18 977,328
28	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIJ-10 (0,18 m3)	buc	47,000	667,000 0,000	31 349,000 0,000
29	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in	buc	8,000	742,850 0,000	5 942,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)				
30	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6 (0,16 m3)	buc	86,000	571,430 0,000	49 142,980 0,000
31	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIQI1-10-1(0,10 m3)	buc	47,000	666,700 0,000	31 334,900 0,000
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	16,000	230,000 0,000	3 680,000 0,000
33	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana . (se exclude beton)	m3	6,020	1 577,089 603,580	9 494,078 3 633,552
34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIQI-15 (0,33 m3)	buc	5,000	1 428,700 0,000	7 143,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
35	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	5,000	933,330 0,000	4 666,650 0,000
36	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	5,000	1 333,330 0,000	6 666,650 0,000
37	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1(0,27 m3)	buc	5,000	1 428,700 0,000	7 143,500 0,000
38	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	3,000	230,000 0,000	690,000 0,000
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)	buc	1,000	343,000 0,000	343,000 0,000
40	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu	m3	6,050	1 579,127 542,480	9 553,716 3 282,004

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana				
41	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	3,000	2 857,140 0,000	8 571,420 0,000
42	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,40 m3)	buc	3,000	1 428,700 0,000	4 286,100 0,000
43	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0,45 m3)	buc	3,000	2 095,230 0,000	6 285,690 0,000
44	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	3,000	2 857,140 0,000	8 571,420 0,000
45	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	4,000	230,000 0,000	920,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
46	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)	buc	2,000	343,000 0,000	686,000 0,000
47		Volumul de beton pentru rigole - 2,75 m3 (punerea in opera prevazuta de normele de montare a elementelor din beton a caminelor)	m3	2,750	1 450,000 0,000	3 987,500 0,000
48	Pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1 144,000	18,000 0,000	20 592,000 0,000
49	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	709,500	20,000 0,000	14 190,000 0,000
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel)	t	1,850	2 188,497 274,022	4 048,719 506,941
51	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria C250.	buc	15,000	1 960,000 0,000	29 400,000 0,000
52	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria B125	buc	40,000	1 520,000 0,000	60 800,000 0,000
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)	m3	10,450	528,730 21,780	5 525,229 227,601
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	10,450	2 007,697 210,220	20 980,429 2 196,799

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)				
		Total Executia caminelor Inclusiv salariu				405 956,151 28 824,225
		Total Camine Inclusiv salariu				429 503,699 30 133,295
		1.5. Conducte, armaturi, fitinguri				
55	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm)	buc	9,000	2 997,600 44,000	26 978,400 396,000
56	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)	buc	8,000	2 363,200 44,000	18 905,600 352,000
57	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)	buc	3,000	1 604,000 44,000	4 812,000 132,000
58	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Adaptor flansa din fonta, d110-100mm	buc	17,000	514,350 71,200	8 743,950 1 210,400

1	2	3	4	5	6	7
59	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Adaptor flansa din fonta, d90-80mm	buc	5,000	454,350 71,200	2 271,750 356,000
60	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Adaptor flansa din fonta, d63-50mm	buc	3,000	374,350 71,200	1 123,050 213,600
61	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	2,000	2 571,150 148,000	5 142,300 296,000
62	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm)	buc	1,000	1 479,350 71,200	1 479,350 71,200
63	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=50 mm)	buc	1,000	1 037,680 71,200	1 037,680 71,200
64	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flansa cu suport pentru hidrant d100x100mm)	buc	1,000	2 671,150 148,000	2 671,150 148,000

1	2	3	4	5	6	7
65	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	4,000	3 084,350 71,200	12 337,400 284,800
66	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce cu flanse si picior din fonta, D=100 mm)	buc	2,000	4 670,850 71,200	9 341,700 142,400
67	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm)	buc	5,000	1 117,680 71,200	5 588,400 356,000
68	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm)	buc	1,000	1 055,180 71,200	1 055,180 71,200
69	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Dop sudare cap la cap, d110mm	buc	1,000	727,027 51,060	727,027 51,060
70	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE100 sudare cap la cap 90°, d110mm	buc	2,000	833,885 51,060	1 667,770 102,120

1	2	3	4	5	6	7
71	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Br.-1-48: Piesa de bransare cu filet interior d110xd25 mm	buc	48,000	164,850 46,400	7 912,800 2 227,200
72	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Br.-1-48: Piesa de bransare cu filet interior d110xd20 mm	buc	1,000	164,850 46,400	164,850 46,400
73	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Se exclud bile manele, inclusiv sudura cap la cap) Conducta PE100, PN10 SDR 17 D=110mm	m	840,000	183,250 11,760	153 929,949 9 878,400
74		Banda de avertizare	m	840,000	1,134 0,000	952,560 0,000
75	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100, PN10 SDR 17 D=63mm	m	4,000	84,392 3,646	337,568 14,584
76	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100, PN10 SDR 17 D=25mm	m	40,000	33,610 3,646	1 344,396 145,836

1	2	3	4	5	6	7
77	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	28,000	25,600 25,600	716,800 716,800
78	SD07C	Robinet apa tip FI-FI, d25 mm	buc	48,000	184,697 23,200	8 865,437 1 113,600
79	SD07C	Robinet apa tip FI-FI, d20 mm	buc	1,000	164,297 23,200	164,297 23,200
80	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	44,000	16,600 3,200	730,400 140,800
81	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	840,000	27,600 5,600	23 184,000 4 704,000
82	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	44,000	0,628 0,328	27,632 14,432
83	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	840,000	0,946 0,496	794,640 416,640
84	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Mufa compresiune d25 mm	buc	5,000	50,660 28,000	253,300 140,000
85	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	1,000	96,180 46,400	96,180 46,400

1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune d63 mm				
86	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Tub de protectie, PE conducta tehnica, d160 mm	m	40,000	148,331 13,280	5 933,230 531,200
		Total Conducte, armaturi, fittinguri Inclusiv salariu				309 290,746 24 413,472
		<i>Прямые затраты</i>	lei			890 159,405
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			16 205,176
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			19 795,947
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			926 160,528
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			46 308,026
		<i>Total</i>	100,00 +			972 468,554
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			19 449,371
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				975 712,749 67 521,565
		2. Lucrari de montare				
87	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm, H=1250 mm. (Exclus hidrantul, cotul pentru picior si cutia de protectie)	buc	3,000	292,612 212,800	877,837 638,400
		<i>Прямые затраты</i>	lei			877,837
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			153,216

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			7,183
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			1 038,236
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			485,184
		<i>Total</i>	100,00 +			1 523,420
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			45,703
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 569,123 638,400
		3. Valoarea utilajului				
88	Pret de piata	Hidrant subteran, D=100 mm, h=1250 mm	buc	3,000	7 420,000 0,000	22 260,000 0,000
		<i>Прямые затраты</i>	lei			22 260,000
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			267,120
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				22 527,120

		Прямые затраты	lei	999 808,97
		TVA	20,00 %	199 961,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 199 770,76 68 159,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)