

**Lucrari de reconstructia unui
sectoar de drum din com.
Stauceni, str. George Cosbuc**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 594 299,63 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea bordurilor existente				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	499,000	10,218 10,218	5 098,582 5 098,582
2	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,225	849,920 0,000	191,232 0,000
3	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0.25 mc. k=0.8	100 m3	0,444	1 098,811 0,000	487,872 0,000
4	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	97,700	7,060 0,000	689,770 0,000
Total Demolarea bordurilor existente						6 467,456
Incluziv salariu						5 098,582
		1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	388,800	19,427 4,566	7 553,365 1 775,244
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3	0,700	186,051 51,089	130,236 35,762
7	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0.25 mc. k=0.8	100 m3	3,889	1 098,977 0,000	4 273,920 0,000
8	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	622,260	7,061 0,000	4 393,690 0,000

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0.25 mc. k=0.8	100 m3	0,007	1 110,857 0,000	7,776 0,000
10	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,540	7,019 0,000	10,810 0,000
Total Demolarea imbracamintei rutiere existente						16 369,797
Incluziv salariu						1 811,006
		1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existent la accese si trotuare				
11	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	167,500	9,579 9,579	1 604,483 1 604,483
12	DG06B	Demolarea stratului din beton existent, h=0.1m	m3	18,400	272,923 107,923	5 021,791 1 985,791
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	3,800	19,396 4,563	73,706 17,338
14	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0.25 mc. k=0.8	100 m3	0,289	1 099,183 0,000	317,664 0,000
15	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	56,300	7,059 0,000	397,440 0,000
Total Demolarea imbracamintei rutiere existent la accese si trotuare						7 415,084
Incluziv salariu						3 607,612
		1.4. Taierea arborilor				
16	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	53,000	37,200 34,701	1 971,590 1 839,143
17	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc	53,000	35,762 35,762	1 895,364 1 895,364
18	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0.25 mc. k=0.8	100 m3	0,075	1 098,240 0,000	82,368 0,000
19	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t	t	5,610	7,052	39,560

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de: 3 km			0,000	0,000
Total Taierea arborilor						3 988,882
Incluziv salariu						3 734,507
		1.5. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect				
20	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,428	273,079 107,951	116,878 46,203
21	RpAcF04 A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3	0,092	2 718,957 96,250	250,144 8,855
22	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0.25 mc. k=0.8	100 m3	0,004	1 080,000 0,000	4,320 0,000
23	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,940	7,096 0,000	6,670 0,000
24	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Tip D400	buc	8,000	1 914,287 26,183	15 314,297 209,461
Total Reamenajarea fintinilor la cota de proiect						15 692,309
Incluziv salariu						264,519
Total Lucrari pregatitoare						49 933,528
Incluziv salariu						14 516,226
		2. Terasamente				
25	TsC02D1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0.25 mc, incarcarea si transportul la 1 km, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente) gr. II, Y=1.7	100 m3	0,140	1 374,171 0,000	192,384 0,000
26	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	23,800	5,334 0,000	126,960 0,000
27	TsC02D1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0.25 mc, incarcarea si transportul la 1 km, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente) gr. II, Y=1.7	100 m3	16,100	1 373,760 0,000	22 117,536 0,000
28	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 737,44 0	7,061 0,000	19 328,970 0,000

1	2	3	4	5	6	7
29	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactor)	100 m3	9,510	452,963 0,000	4 307,680 0,000
30	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,140	793,614 357,614	111,106 50,066
31	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2	8,760	289,287 289,287	2 534,156 2 534,156
32	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,310	561,490 0,000	735,552 0,000
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	157,200	7,061 0,000	1 109,980 0,000
34	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual	m3	131,000	5,747 5,747	752,909 752,909
Total Terasamente						51 317,233
Incluziv salariu						3 337,131
3. Lucrari de consolidare						
35	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	8,760	226,560 131,560	1 984,666 1 152,466
Total Lucrari de consolidare						1 984,666
Incluziv salariu						1 152,466
4. Amenajarea sistemului rutier						
36	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii) fara betonist	m	41,000	27,477 5,109	1 126,549 209,461
37	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm k=0.6	m2	102,000	12,711 0,669	1 296,472 68,202
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	6,700	7,072 0,000	47,380 0,000
39	DA06B2	Strat drenant, nisip granulatie medie conform GOST 8736-93 h=10cm, (Nisip -418.44m3)	m3	380,400	262,393 9,361	99 814,152 3 560,924

1	2	3	4	5	6	7
40	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 conform GOST 8267-93*, h=20cm	m3	724,800	485,169 15,180	351 650,398 11 002,464
41	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment	m3	575,590	533,195 9,614	306 901,691 5 533,717
42	DA10B	Strat rutier din material granulare, conform GOST 23558-94 50%, amestecate cu pietris de calcar, moluza, asfalt frezat de la demolare 50%, stabilizate cu ciment corespunzatoare M60, h=14cm (Fara costul amestecate)	m3	456,820	156,711 22,264	71 588,816 10 170,625
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	2,055	7 563,238 0,000	15 542,454 0,000
44	DB19F	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMAg-1/2.2 SM STB 1033:2008, bitum modificat h=5cm	m2	3 425,00 0	165,319 1,916	566 218,945 6 561,615
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, conform GOST 8267-93 h=0.05m	m3	0,170	404,818 31,553	68,819 5,364
46	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 100x30x15 cm. fundatie beton 0.035 m3/ml	m	948,000	153,369 15,921	145 393,338 15 093,582
Total Amenajarea sistemului rutier						1 559 649,014
Incluziv salariu						52 205,954
		5. Amenajarea strazilor laterale				
		5.1. Tip II 147,5 m2				
47	DA06B2	Strat drenant, nisip granulatie medie conform GOST 8736-93 h=10cm, (Nisip -418.44m3)	m3	14,750	5 170,780 9,360	76 268,998 138,062
48	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 conform GOST 8267-93*, h=25cm	m3	36,880	485,173 15,180	17 893,190 559,838
49	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=8cm, Caramida , prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	147,500	185,405 15,184	27 347,225 2 239,603
Total Tip II 147,5 m2						121 509,413
Incluziv salariu						2 937,503

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea strazilor laterale						121 509,413
Incluziv salariu						2 937,503
6. Amenajarea trotuarului						
50	DA12B	Strat de baza din piatra sparta M400 conform GOST 8267-93, h=10cm	m3	60,800	485,167 15,180	29 498,182 922,944
51	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=6cm, Caramida culoare neagra , prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	607,500	169,165 15,184	102 767,528 9 224,038
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 Culoare neagra, asezate pe o fundatie din beton	m	405,000	116,278 8,386	47 092,428 3 396,168
Total Amenajarea trotuarului						179 358,138
Incluziv salariu						13 543,150
7. Instalarea indicatoarelor rutiere						
53	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	26,000	486,116 32,616	12 639,011 848,011
54	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	8,000	777,111 12,591	6 216,885 100,725
55	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc	13,000	777,111 12,591	10 102,438 163,678
56	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc	20,000	777,111 12,591	15 542,212 251,812
Total Instalarea indicatoarelor rutiere						44 500,546
Incluziv salariu						1 364,226
8. Amenajarea marcajului rutier						
57	DF17A	Amenajarea marcajului rutier alb	m2	253,800	174,456 15,007	44 276,947 3 808,802
58	DF17A	Amenajarea marcajului rutier rosu	m2	76,800	189,054 15,007	14 519,320 1 152,545

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea marcajului rutier						58 796,267
Incluziv salariu						4 961,347
Total			lei			2 067 048,76
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			21 154,04
Cheltuieli de regie			2,00 %			41 764,06
Beneficiu			1,50 %			31 949,50
TVA			20,00 %			432 383,27

Total deviz: **2 594 299,6**
Incluziv salariu **3**
94 017,97

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)