

Deviz local de resurse № Termoizolarea fatadelor 1-2 si 5

Valoarea de deviz 342 034 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	126,440	40,00	5 057,60
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	568,093	40,00	22 723,72
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	89,550	40,00	3 582,00
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	881,010	40,00	35 240,40
5.	7134050013250	Izolator	h-om	695,365	40,00	27 814,60
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	55,878	40,00	2 235,12
7.	7141020013350	Vopsitor	h-om	14,000	40,00	560,00
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,200	40,00	928,00
9.	7422010060100	Timplar	h-om	49,088	40,00	1 963,52
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	132,351	40,00	5 294,04
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	194,642	40,00	7 785,68
		Total manopera				113 184

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,896	220,00	857,12
2.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	0,017	0,00	0,00
3.	2010232958990	Lemn de foc	kg	14,355	0,00	0,00
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	796,000	0,03	19,90
5.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	14,355	7,00	100,48
6.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	10,920	35,00	382,20
7.	24302261000001	Fuga	kg	13,134	18,00	236,42
8.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	193,245	20,00	3 864,90
9.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	411,605	4,00	1 646,42
10.	2462106109872	Aracet tip E 50	kg	27,274	0,00	0,00
11.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	38,055	0,00	0,00
12.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	159,200	1,40	222,88
13.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 881,226	1,80	3 386,21
14.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 351,532	1,80	4 232,76
15.	2521302602307	Placi din polistiren expandat 1000 x 500 x 96 mm	m3	0,574	440,00	252,56
16.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	517,337	4,00	2 069,35
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 279,608	1,40	1 791,44
18.	2652102100737	Var hidratat	kg	42,432	2,20	93,35
19.	26531021008311	Tink	kg	1 070,995	16,00	17 135,92
20.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,370	0,00	0,00

21.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	41,790	100,00	4 179,00
22.	2682162605804	Vata minerala tip P 60	kg	204,438	8,00	1 635,50
23.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	503,228	80,00	40 258,24
24.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	193,200	20,00	3 864,00
25.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	0,00	0,00
26.	2743123549026	GLAF DIN ALUMINIU PENTRU FERESTRE	m	153,400	90,00	13 806,00
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,462	90,00	41,58
28.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,470	15,00	22,05
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	613,600	0,15	92,04
30.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 762,452	0,50	1 881,23
31.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,600	30,00	78,00
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,057	10,00	10,57
33.	4100126202818	Apa	m3	1,863	10,00	18,63
34.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,282	2,00	46,56
Total materiale de constructii						102 222

Utilaje de constructii:


1.	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	39,725	0,00	0,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,361	5,00	61,80
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13,969	28,00	391,13
4.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	4,000	18,00	72,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,851	5,00	34,24
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,257	18,00	184,62
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,672	20,00	13,44
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,794	12,00	33,53
Total utilaje de constructii						794

Прямые затраты	lei	216 200
Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	25 466
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %	5,00 %	5 111
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 10 %	10,00 %	24 678
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	271 455
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 5 %	5,00 %	13 573
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	285 028
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	57 006

Total deviz:

342 034

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Gimnaziul Cenac

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatdele1,5				
1	CK26B	Glafuri, pervazuri (baghete) din mase plastice sau aluminiu, pentru ferestre si usi glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			106,65 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2743123549026	GLAF DIN ALUMINIU PENTRU FERESTRE	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
2	CF02B	Tencuieli int.de 2 cm gros.,driscuite,exec. manual,la pereti sau stalpi,pe supr.plane,cu mortar de ciment-var M 100-T pt sprit,grund si stratul vizibil,pe zid.de caramida sau blocuri mici de	m2			65,83 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,40	11,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,20	1,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
3	CP30D1	Etansarea rosturilor pe conturul timplariei cu deseuri de vata minerala si chit la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea peste 35 m .	m			26,98 24,00
	7134050013250	Izolator	h-om	0,5500	40,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682162605804	Vata minerala tip P 60	kg	0,1200	8,00	0,96
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0750	0,00	0,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,5000	4,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0035	5,00	0,02
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,0500	0,00	0,00
4	CP31A	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T	m			73,61 64,00
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	40,00	58,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2682162605804	Vata minerala tip P 60	kg	0,5000	8,00	4,00
	2521302602307	Placi din polistiren expandat 1000 x 500 x 96 mm	m3	0,0020	440,00	0,88
	2462106109872	Aracet tip E 50	kg	0,0950	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0035	220,00	0,77
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,5500	4,00	2,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,0500	7,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,40
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	0,00006	0,00	0,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	0,0500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,0500	0,00	0,00
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara a perejilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a	m2			205,06

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolantului), suprafața pereților neteda cu plăci din vată minerală (Nota: Marca și grosimea termoizolantului se prevede în proiect).				92,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,00	75,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,00	16,72
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,80	7,27
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,80	9,09
	2682162611370	Plăci vată minerală termoiz. clădiri	m2	1,0700	80,00	86,46
	2614122601913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,00	4,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,0300	28,00	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,00	0,38
6	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereții exteriori la fațade	m2			13,20 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,00	0,10
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m2			85,71 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	16,00	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Mășină de gaurit electrică cu ajutor de șnec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
8	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare șclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereții din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			89,55 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
9	C106C	Plăcă din faianță smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea plăcărilor	m2			216,00 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Plăci tip faianță	m2	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru plăcări faianță	kg	4,0000	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		2. Glafuri la pereți				
10	RpCI32B	Taierea plăcilor din tablă profilată, în vederea realizării dimensiunilor pentru montaj și a gurilor pentru accesorii și străpungerilor	m2			11,75 8,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0650	30,00	1,95
	2940420007687	Mășină portabilă de tăiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	18,00	1,80
11	RpCI14A	Înveliș din tablă plană, recuperată, gata tunsă și îndreptată, la clădiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordările la cosuri etc., având falțuri simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tablă zincată sau aluminiu	m2			154,64 46,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4300	40,00	17,20

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	4,6000	20,00	96,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2600	35,00	9,55
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0110	90,00	1,04
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0350	15,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0180	5,00	0,09
		3. Fajda 2				
12	CP31A	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stlpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T	m			73,62 64,00
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	40,00	58,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2682162605804	Vata minerala tip P 60	kg	0,5000	8,00	4,00
	2521302602307	Placi din polistiren expandat 1000 x 500 x 96 mm	m3	0,0020	440,00	0,88
	2462106109872	Aracet tip E 50	kg	0,0950	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0035	220,00	0,77
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,5500	4,00	2,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,0500	7,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,40
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	0,00006	0,00	0,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	0,0500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,0500	0,00	0,00
13	IzF55C	Termoizolarea exterioara a perejilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafaja perejilor neteda cu placi din vata minerala (Nota: Marca si grosimea termoizolantului se prevede in proiect).	m2			205,06 92,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,00	75,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,00	16,72
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,80	7,27
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,80	9,09
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	80,00	86,46
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,00	4,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	28,00	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,00	0,38
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,20 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			85,71 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	16,00	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			89,55 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			216,00 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,40	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Gimnaziul Cenac

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Termoizolarea fatadelor 1-2 si 5**

Valoarea de deviz 342 034 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatdele1,5				
1	CK26B	Glafuri, pervazuri (baghete) din mase plastice sau aluminiu, pentru ferestre si usi glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	153,400	106,65 16,00	16 360,11 2 454,40
2	CF02B	Tencuieli int.de 2 cm gros.,driscuite,exec. manual,la pereti sau stalpi,pe supr.plane,cu mortar de ciment-var M 100-T pt sprit,grund si stratul vizibil,pe zid.de caramida sau blocuri mici de	m2	70,720	65,83 48,00	4 655,79 3 394,56
3	CP30D1	Etansarea rosturilor pe conturul timplariei cu deseuri de vata minerala si chit la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea peste 35 m .	m	507,400	26,98 24,00	13 688,38 12 177,60
4	CP31A	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T	m	172,100	73,61 64,00	12 668,97 11 014,40

1	2	3	4	5	6	7
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara a perejilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafaja perejilor neteda cu placi din vata minerala (Nota: Marca si grosimea termoizolantului se prevede in proiect).	m2	305,650	205,06 92,40	62 677,21 28 242,08
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	305,650	13,20 4,80	4 034,58 1 467,12
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	305,650	85,71 48,80	26 197,88 14 915,72
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,400	89,55 68,00	2 185,02 1 659,20
9	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	24,400	216,00 98,00	5 270,30 2 391,20
		Total Fatdele1,5 Inclusiv salariu				147 738,24 77 716,28
		2. Glafuri la pereji				
10	RpCI32B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor pentru accesorii si strapungerilor	m2	40,000	11,75 8,00	470,00 320,00
11	RpCI14A	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tinsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi	m2	40,000	154,64 46,80	6 185,43 1 872,00

1	2	3	4	5	6	7
		plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu				
		Total Glafuri la pereji Inclusiv salariu				6 655,43 2 192,00
		3. Fajda 2				
12	CP31A	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T	m	115,000	73,62 64,00	8 465,83 7 360,00
13	IzF55C	Termoizolarea exterioara a perejilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafaja perejilor neteda cu placi din vata minerala (Nota: Marca si grosimea termoizolantului se prevede in proiect).	m2	160,000	205,06 92,40	32 809,92 14 784,00
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	160,000	13,20 4,80	2 112,00 768,00
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	160,000	85,71 48,80	13 713,92 7 808,00
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,400	89,55 68,00	1 379,07 1 047,20
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	15,400	216,00 98,00	3 326,34 1 509,20

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Total Fajda 2 Inclisiv salariu				61 807,08 33 276,40

		Прямые затраты	lei	216 200
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	25 466
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %	5,00 %	5 111
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 10 %	10,00 %	24 678
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	271 455
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 5 %	5,00 %	13 573
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	285 028
		TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	57 006
		Total deviz: Inclisiv salariu		342 034
				113 184

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Combruc C