

**Reactualizarea devizului conform proiectului nr.
29/2021 privind constructia terenului de fitness la
stadionul din s. Navirnet, r-nul Falesti**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Constructii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,150		
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,150		
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	207,000		
		Capitolul 2. Lucrari de constructie				
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,880		
5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,880		
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000x80x200 mm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	81,000		
7	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C12,5. (Fundatii sub aparatele fitness).	m3	0,800		
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. (Cofraje la fundatii sub aparatele fitness).	m2	10,000		
9	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm (gr. 200 mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	m3	75,000		

1	2	3	4	5	6	7
		cu motor cu ardere interna < 10 CP				
10	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 5-20 mm (gr. 80 mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	30,000		
11	TsH37A	Montarea dalelor din cauciuc 500x500x25 mm	m2	375,000		
		Capitolul 3. Utilaj				
12	Pret de piata	Aparat fitness "ABDOMINAL" PTP 513T	buc	1,000		
13	Pret de piata	Aparat fitness "AIR WALKER" PTP 512T	buc	1,000		
14	Pret de piata	Aparat fitness "BICICLETA" PTP 502T	buc	1,000		
15	Pret de piata	Aparat fitness "EXTENSIE PICIOARE-PENDUL" PTP 528T	buc	1,000		
16	Pret de piata	Aparat fitness "PRESA PICIOARE" PTP 505T	buc	1,000		
17	Pret de piata	Aparat fitness "PRESA PIEPT-TRACTIUNI SPATE" PTP 509T	buc	1,000		
18	Pret de piata	Aparat fitness "ROTATOR" PTP 531T	buc	1,000		
19	Pret de piata	Aparat fitness "SCHIOR" PTP 525T	buc	1,000		
20	Pret de piata	Aparat fitness "HORSE RIDER" PTP 516T	buc	1,000		
21	Pret de piata	Aparat fitness "CANOTAJ" PTP 503T	buc	1,000		
22	Pret de piata	Aparat fitness "PARALELE" PTP 519T	buc	1,000		
23	Pret de piata	Aparat fitness "HIPEREXTENSIE ABDOMINAL" PTP 504T	buc	1,000		
24	Pret de piata	Aparat fitness dublu " ABDOMINAL" PTP 515T	buc	1,000		
25	Pret de piata	Aparat fitness " BICICLETA ELIPTICA" PTP 518T	buc	1,000		
26	Pret de piata	Aparat fitness dublu " SCHIOR" PTP 526T	buc	1,000		
27	Pret de piata	" MASA DE TENIS EXTERIOR" PTP 710	buc	1,000		
		Total		lei		
		Cheltuieli de depozitare		1,20 %		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Cheltuieli de transport	10,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu de deviz	6,00 %

Total deviz:



**Reactualizarea devizului conform
proiectului nr.29/2021 privind constructia
gardului de imprejmuire la stadionul din
s. Navirnet, r. Falesti**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2

**Deviz-oferta № 2-1-2
Lucrari de constructie**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	8,660		
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	40,000		
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,000		
4	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C12.5. Fundatii sub stilpi la gard.	m3	18,000		
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	50,000		
6	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava patrata 100x100x3 mm).	kg	1 004,000		
7	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (stilpi din teava patrata 80x80x3 mm).	kg	6 787,200		
8	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava rectangulara 80x40x3 mm).	kg	8 854,000		
9	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din	m2	9,200		

1	2	3	4	5	6	7
		otel (teava rectangulara 80x40x3mm, structura din teava patrata 15x15x1.5 mm, elemente din tabla 274x260x3 mm).				
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	16,790		
11	RpCP16C	Imprejmuiri din plasa de sirma zincata "Rabita" d=2.5 mm, 50x50 mm (Norma de consum la plasa 1.015).	m2	2 590,000		
12	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	120,000		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Cheltuieli de transport	10,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu de deviz	6,00 %

Total deviz:

Intocmit (Palade V.)

(funcția, semnătura)

Verificat (SRL "REALCONST-GRUP")

(funcția, semnătura)



**Reactualizarea devizului conform
contractului nr. 29/2021 privind
lucrarile de amenajare la stadionul din
s. Navirnet, r. Falesti**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

Lucrari de amenajare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,160		
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,200		
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	7,200		
4	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. (Incarcarea surplusului de pamint).	100 m3	2,160		
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	389,000		
		Capitolul 2. Lucrari de constructie. Trotuare, alei si suprafete pavate.				
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000x80x200 mm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	600,000		
7	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm (gr. 200 mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	75,000		
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr. 60 mm).	m2	720,000		
		Capitolul 3. Forme arhitecturale mici				
9	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	9,000		

1	2	3	4	5	6	7
10	TsH91B	Instalarea urne	buc	5,000		
Capitolul 4. Utilaj						
11	Pret de piata	Banca	buc	9,000		
12	Pret de piata	Urna	buc	5,000		
13	Pret de piata	Tribune spectatori 2 rinduri cu 12 locuri, 3.0x1.25x0.5(h) m, gata confectionate, (vezi plansa PG-2, SA-2)	buc	6,000		
14	Pret de piata	Banca rezerva cu 12 locuri, 6.3x2.0(h)x1.0 m, gata confectionate, (vezi plansa PG-2). Structura din teava de otel 30x30x2 mm vopsita, invelitoarea din policarbonat 6mm si scaune din plastic.	buc	2,000		
Total						
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			

Total:

Total

Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Cheltuieli de transport	10,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu de de viz	6,00 %

Total de viz:

Intocmit (Palade V.)

(funcția, semnătura)

Verificat (SRL "REALCONST-GRUP")

(funcția, semnătura)

