

Lucrari de reparatie a invelitorii acoperisurilor la obiectele intreprinderii REPETAT

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lot 4. Reparatia acoperisului a statiei de pompare s. Ghidihici, str. Sfatul Tarii, 7?

Valoarea de deviz 30 314,218 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	25,000	45,543	1 138,570
2	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2	0,200	9,080	1,816
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	14,000	9,428	131,986
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,000	21,602	432,040
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	169,266	3 385,312
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	40,000	9,577	383,094
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP)	m2	35,000	238,636	8 352,267

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,050				
8	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP) Material marunt=1,050	m2	5,000	253,813	1 269,066
9	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	14,000	324,429	4 542,004
10	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)	t	1,000	29,178	29,178
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri)	t	1,000	141,900	141,900

	Total	lei	19 807,233
	Asigurarea sociala	24,00 %	1 331,108
	Cheltuieli de transport	4,00 %	541,270
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	270,635
	Cheltuieli de regie	9,50 %	1 881,687
	Beneficiu	6,00 %	1 429,915
	TOTAL	100,00 +	25 261,848
	TVA	20,00 %	5 052,370
	Total deviz: Inclusiv salariu		30 314,218

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a invelitorii acoperisurilor la obiectele intreprinderii REPETAT

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lot 4. Reparatia acoperisului a statiei de pompare s. Ghidihici, str. Sfatul Tarii, 7?

Valoarea de deviz 30 314,218 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,900	64,84	317,716
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,200	64,84	726,208
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,000	64,84	194,520
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,000	64,84	1 296,800
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	20,010	64,84	1 297,448
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,478	64,84	30,994
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,950	64,84	1 682,598
Total manopera						6 073,181

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,087	480,00	41,760
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,840	480,00	403,200
3.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	25,200	38,00	957,600
4.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	28,840	6,80	196,112
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	290,664	2,60	755,726
6.	2652102100713	Var pasta	m3	0,004	3 000,00	12,000
7.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,073	1 300,00	94,900
8.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,660	1 650,00	1 089,000
9.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	97,125	67,00	6 507,375
10.	2682132601626	Carton bitumat	m2	4,805	15,00	72,075
11.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	18,200	178,00	3 239,600
12.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,456	26,00	37,856
13.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,437	240,00	104,880
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,311	15,00	4,665
15.	4100126202818	Apa	m3	1,000	15,00	15,000
Total materiale de construcții						14 817,265

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8,700	35,00	304,500
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,720	35,00	25,200
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,440	35,00	85,400
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,540	30,00	76,200

5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,400	40,00	96,000
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	550,00	141,900
Total utilaje de construcții						798,474

Total	lei	19 807,233
Asigurarea sociala	24,00 %	1 331,108
Cheltuieli de transport	4,00 %	541,270
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	270,635
Cheltuieli de regie	9,50 %	1 881,687
Beneficiu	6,00 %	1 429,915
TOTAL	100,00 +	25 261,848
TVA	20,00 %	5 052,370

Total deviz:

**30 314,21
8**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a invelitorii
acoperisurilor la obiectele intreprinderii
REPETAT**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			45,543
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	35,00	2,100
2	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2			9,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400	64,84	9,080
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9,428
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			169,266
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,310
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,190
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 650,00	54,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase horizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			9,577
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	6,80	4,903
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,105
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP) Material marunt=1,050	m2			238,636
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	67,00	161,805
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	38,00	23,940
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	35,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,800
8	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP) Material marunt=1,050	m2			253,813
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	64,84	34,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,4000	67,00	168,840
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	38,00	23,940
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	35,00	11,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,800
9	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m			324,429
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	64,84	32,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	64,84	22,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	1 300,00	6,779
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	178,00	231,400
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	26,00	2,704
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	15,00	5,148
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	240,00	7,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,60	5,138
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	480,00	2,983
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
10	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)	t			29,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178

1	2	3	4	5	6	7
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri	t			141,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,900

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.