

**IMSP Spitalul Clinic de
Psihiatie, jr.Codru
(mun.Chisinau), Costiujeni,3**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie capitala a scarilor de la intrare BC3

Valoarea de deviz 63 502,609 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,166	368,238 52,042	3 007,031 424,976
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	240,000	16,163 1,577	3 879,084 378,504
3	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,030	1 189,880 278,634	4 795,215 1 122,895
4	CO02A	Executarea cu placi de beton pentru pavaje a scarilor (fara costul pavajului)	m2	105,660	70,448 39,428	7 443,488 4 165,910
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,850	325,792 289,135	276,923 245,765
6	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	73,200	84,337 84,112	6 173,468 6 156,998
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - trepte	m3	0,560	1 189,577 278,621	666,163 156,028
8	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,890	90,549 63,084	171,138 119,228