

Lucrări de reparație a încăperii din edificiul Judecătorei sediul Rîșcani, Judecătoria Chisinau, mun. Chisinau, str. Kiev, 3

(denumirea obiectului)

Deviz pe obiect № 13/2021

Lucrări de reparație a încăperii din
edificiul Judecătorei sediul Rîșcani,
Judecătoria Chisinau, mun.
Chisinau, str. Kiev, 3

(denumirea obiectului)

Unitatea de măsură de calcul pentru valoarea unitară
Valoarea de deviz 455,88 mii lei
Întocmit în prețuri curente Trimestrul I anul 2021

Nr. crt.	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoarea de deviz, mii lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	utilaj, mobiliă inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lucrări de reparație	228,50				228,50	
		Deviz local 2-1-1						
		Incalzire ventilare	25,34	4,57	9,31		39,22	
		Deviz local 2-1-2						
		Lucrări electrice EEF\IEI		20,17	0,8		20,97	
		Deviz local 2-1-3						
		Inventar tehnologic			91,21		91,21	
		Deviz local 2-1-4						
		Total	253,84	24,74	101,32	0,00	379,90	
		TVA 20%	50,77	4,95	20,26	0,00	75,98	
		TOTAL DEVIZ GENERAL	304,61	29,69	121,58	0,00	455,88	



Inginer șef de proiect

Întocmit


Verificat

funcția, semnătura, numele, prenumele

/ Sîrcu A./

funcția, semnătura, numele, prenumele

funcția, semnătura, numele, prenumele



**Lucrari de reparatie a incaperii
din edificiul Judecatoriei sediul
Riscani, Judecatoria Chisinau,
mun. Chisinau, str. Kiev, 3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie interioara		
		Capitolul 1.1. Demolare		
1	RpCP45D	Demontarea gratii metalice	kg	450,00
2	RpCP45D	Demontarea copertina metalica	kg	320,00
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare si interioare)	m2	12,25
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,00
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,00
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	76,00
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	47,30
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	47,30
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,30
10	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	10,00
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (transportarea gunoiului)	t	10,00
		Capitolul 1.2. Pardoseli		
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,30
13	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	47,30

1	2	3	4	5
		driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4)		
14	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (teracota portelanat, grosimea minim 8mm, calitate superioara, modelul se va alege impreuna cu beneficiarul)	m2	47,30
15	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,50
		Capitolul 1.3. Pereti		
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	76,00
17	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (K=2)	m2	76,00
18	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob din gips carton pentru mascarea tevilor)	m2	7,20
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	76,00
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,00
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,00
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,16
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	85,16
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	85,16

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	85,16
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,16
		Capitolul 1.4. Reparatie tambur		
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,50
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	3,50
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,50
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	23,00
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,00
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,80
		Capitolul 1.5. Tavane		
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	47,30
		Capitolul 1.6. Timplarie		
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi metalice exterioare incalzite, imbracate cu lemn, calitate superioara, modelul se va alege cu beneficiarul, 1 buc. 2.6*1.7m; 1 buc 3.35*1.8m)	m2	10,45
		Capitolul 2. Lucrari de reparatie exterioara		
		Capitolul 2.1. Betonare scari		
35	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la	m3	0,50

1	2	3	4	5
		150 kg/mc		
36	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,50
37	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura AIII d10)	kg	22,40
38	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (AI D8)	kg	10,00
39	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,00
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... (Beton B15, fundatie)	m3	1,00
		Capitolul 2.2. Reparatie fatada		
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (prag)	m2	11,00
42	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm,)	m2	13,50
43	CH06A	Balustrada din inox	m	9,50
44	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mina curenta din inox 15cm innaltime, fixata de perete din piatra de calcar)	m	5,00
45	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var	m2	42,50

1	2	3	4	5
46	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Vopsirea peretilor exteriori cu solutie de protectie a fatadei de calcar)	m2	42,50
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertina 8*1.7m)	kg	240,00
48	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,24
49	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Policarbonat monolit tonat cafeniu grosime 4mm)	m2	13,60

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a incaperii
din edificiul Judecatoriei sediul
Riscani, Judecatoria Chisinau,
mun. Chisinau, str. Kiev, 3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Reparatie

Valoarea de deviz 274 204,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie interioara				
		1.1. Demolare				
1	RpCP45D	Demontarea gratii metalice	kg	450,00	2,59 2,31	1 167,03 1 037,88
2	RpCP45D	Demontarea copertina metalica	kg	320,00	2,59 2,31	829,98 738,04
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare si interioare)	m2	12,25	24,19 24,19	296,38 296,38
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,00	222,62 221,42	222,62 221,42
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,00	92,48 92,26	554,89 553,54
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	76,00	15,72 15,57	1 194,58 1 183,18
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	47,30	15,72 15,57	743,37 736,32
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	47,30	45,73 44,98	2 163,06 2 127,66
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,30	17,89 17,29	845,97 817,62
10	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	10,00	94,56 94,56	945,62 945,62
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (transportarea gunoiului)	t	10,00	64,50 0,00	645,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 608,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolare Inclusiv salariu				9 608 8 657
		1.2. Pardoseli				
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,30	68,75 40,36	3 251 1 909
13	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4)	m2	47,30	46,27 27,67	2 188 1 308
14	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (teracota portelanat, grosimea minim 8mm, calitate superioara, modelul se va alege impreuna cu beneficiarul)	m2	47,30	345,60 110,08	16 340 5 206
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,50	85,27 49,00	2 174 1 249
		<i>Total</i>	Lei			23 960
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 960 9 674
		1.3. Pereti				
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	76,00	119,70 98,02	9 097 7 449
17	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (K=2)	m2	76,00	145,92 132,62	11 097 10 077
18	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2	7,20	289,40 215,10	2 083 1 548

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob din gips carton pentru mascarea tevilor)				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	76,00	4,60 1,73	349,96 131,46
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,00	19,77 11,53	1 502,48 876,43
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,00	84,86 70,35	6 449,59 5 346,24
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,16	120,63 85,67	1 105,01 784,75
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	85,16	4,60 1,73	391,80 147,03
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,16	36,11 31,71	3 074,98 2 700,79
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	85,16	4,60 1,73	391,80 147,03
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,16	44,65 31,71	3 802,75 2 700,79
		<i>Total</i>	Lei			39 339,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 339,46 31 911,91
		1.4. Reparatie tambur				
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,50	120,61 85,67	422,13 299,83
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,50	4,56	15,95

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor (supraton)			1,65	5,77
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,50	36,01 31,63	126,02 110,71
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	23,00	4,61 1,73	105,92 39,79
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,00	44,65 31,71	1 027,02 729,40
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,80	228,57 126,85	1 097,14 608,89
		<i>Total</i>	Lei			2 794,18
		Total Reparatie tambur Inclusiv salariu				2 794,18 1 794,39
		1.5. Tavane				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	47,30	228,56 126,84	10 810,67 5 999,52
		<i>Total</i>	Lei			10 810,67
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 810,67 5 999,52
		1.6. Timplarie				
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi metalice exterioare incalzite, imbracate cu lemn, calitate superioara, modelul se va alege cu beneficiarul, 1 buc. 2.6*1.7m; 1 buc 3.35*1.8m)	m2	10,45	3 152,14 253,70	32 939,90 2 651,20
		<i>Total</i>	Lei			32 939,90
		Total Timplarie Inclusiv salariu				32 939,90 2 651,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			119 454,29
		Total Lucrari de reparatie interioara Inclusiv salariu				119 454,29 60 688,87
		2. Lucrari de reparatie exterioara				
		2.1. Betonare scari				
35	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,50	511,82 509,72	255,91 254,86
36	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,50	121,08 121,08	60,54 60,54
37	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura AIII d10)	kg	22,40	13,35 3,06	299,05 68,62
38	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (AI D8)	kg	10,00	15,46 4,55	154,60 45,55
39	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,00	88,14 57,66	264,41 172,98
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton B15, fundatie)	m3	1,00	1 397,49 221,99	1 397,49 221,99
		Total	Lei			2 432,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Betonare scari Inclusiv salariu				2 432,00 824,54
		2.2. Reparatie fatada				
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (prag)	m2	11,00	68,69 40,36	755,54 443,99
42	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm,)	m2	13,50	523,32 222,27	7 064,76 3 000,63
43	CH06A	Balustrada din inox	m	9,50	901,26 51,89	8 561,93 492,99
44	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mina curenta din inox 15cm innaltime, fixata de perete din piatra de calcar)	m	5,00	516,61 51,89	2 583,05 259,47
45	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var	m2	42,50	13,27 13,27	563,91 563,91
46	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Vopsirea peretilor exteriori cu solutie de protectie a fatadei de calcar)	m2	42,50	40,53 10,38	1 722,40 441,10
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertina 8*1.7m)	kg	240,00	27,24 12,11	6 537,26 2 906,06
48	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,24	1 078,33 420,46	258,80 100,91

1	2	3	4	5	6	7
49	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Policarbonat monolit tonat cafeniu grosime 4mm)	m2	13.60	1 095,93 69,19	14 904,71 941,01
		<i>Total</i>	Lei			42 952,36
		Total Reparatie fatada Inclusiv salariu				42 952,36 9 150,07
		<i>Total</i>	Lei			45 384,36
		Total Lucrari de reparatie exterioara Inclusiv salariu				45 384,36 9 974,61

		Total	Lei	164 838,65
		Asigurari sociale	24 %	16 959,24
		Transport	7 %	6 472,20
		Total		188 270,09
		Cheltuieli de regie	14,5 %	27 299,16
		Total		215 569,25
		Beneficiul	6 %	12 934,15
		Total		228 503,40
		TVA	20 %	45 700,68
		Total deviz: Inclisiv salariu		274 204,08 70 663,48


Intocmit

Stircu A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a incaperii din
edificiul Judecatoriei sediul Riscani, Judecatoria
Chisinau, mun. Chisinau, str. Kiev, 3

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie interioara				
		1.1. Demolare				
1	RpCP45D	Demontarea gratii metalice	kg			2,59
						2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	17,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	41,00	0,20
2	RpCP45D	Demontarea copertina metalica	kg			2,59
						2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	17,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	41,00	0,20
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare si interioare)	m2			24,19
						24,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	57,66	12,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	57,66	12,10
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			222,62
						221,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	57,66	195,47
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	15,00	1,20
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,48
						92,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			15,72
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2			15,72
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
8	RpCK42C	Desfaceri pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			45,73
						44,98
	57,66	Parchetar	h-om	0,39	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
9	RpCK42A	Desfăcerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	57,66	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	15,00	0,60
10	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 20 m	t			94,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,64	57,66	94,56
11	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 15 km (transportarea gunoierului)	t			64,50
	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	0,258	250,00	64,50
		1.2. Pardoseli				
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			68,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	220,00	9,26
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
13	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (K=4)	m2			46,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	4,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,40	12,04
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	220,00	6,14
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,24
14	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile plăcilor sub 60x60 cm (teracota portelanat, grosimea minim 8mm, calitate superioară, modelul se va alege împreună cu beneficiarul)	m2			345,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	57,66	110,08
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	208,33	211,46
	2462106110554	Adeziv pe bază de rășini acrilice sau latex	kg	4,30	3,00	12,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	41,00	8,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	25,00	0,50
	4100116202818	Apa	m3	0,004	0,00	0,00
	2952270003205	Mășină de tăiat piatră universală	h-ut	0,0456	46,00	2,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Mășină de gaură electrică cu ajutorul de șnee	h-ut	0,0053	35,00	0,18
15	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mari de 16 mp	m			85,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	57,66	43,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	220,00	1,29
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramică	m	1,02	31,25	31,87
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb P.A. 35 saci S 7055	kg	0,10	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		1.3. Pereți				
16	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			119,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	80,72

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
17	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare scivilite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (K=2)	m2			145,92 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,50	1,40	9,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	220,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	40,00	0,16
18	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob din gips carton pentru mascarea tevilor)	m2			289,40 215,10
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	57,66	13,29
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	79,17	29,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	27,50	26,12
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	19,75	8,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,06	1,74
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	1,75	4,90
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2			4,60 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,77 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,25	1,09
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,86 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			120,63 85,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	57,66	85,67
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	21,50	6,45
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,03
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2			4,60 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,11 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,15	4,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2			4,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	21,50	8,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		1.4. Reparatie tambur				
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			120,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	57,66	85,67
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	21,50	6,45
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,80	26,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,20
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2			4,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,50	2,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,26
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,15	4,37
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2			4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	21,50	8,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			228,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,75	7,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	90,00	94,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,22
		1.5. Tavane				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			228,56

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong", inclusiv sistemul-grila				126,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,75	7,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	90,00	94,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,23
		1.6. Timplarie				
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi metalice exterioare incalzite, imbracate cu lemn, calitate superioara, modelul se va alege cu beneficiarul, 1 buc. 2.6*1.7m; 1 buc 3.35*1.8m)	m2			3 152,14 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	57,66	204,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	57,66	10,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	57,66	15,56
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00	2 850,00	2 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	41,00	5,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	1,40	1,96
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	220,00	1,05
	2681126001472	Hirtie slefuata uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	46,00	32,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	250,00	5,02
		2. Lucrari de reparatie exterioara				
		2.1. Betonare scari				
35	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			511,82 509,72
	7123010010200	Betonist	h-om	6,20	57,66	357,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,65	57,66	152,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	15,00	2,10
36	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			121,08 121,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	57,66	121,08
37	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura AIII d10)	kg			13,35 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	57,66	0,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	9,80	10,05
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	17,00	0,17
38	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (AI D8)	kg			15,46 4,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	10,40	10,66
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	17,00	0,17
39	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2			88,14 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, exclusiv sustinerile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,15	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	10,50	0,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	15,00	0,45
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	166,67	21,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 167,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 167,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	250,00	5,00
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton B15, fundatie)	m3			1 397,49 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	2663102100000-2	Beton B15	m3	1,025	1 050,00	1 092,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	250,00	62,50
		2.2. Reparatie fatada				
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (prag)	m2			68,69 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	220,00	9,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,47
42	C124A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm,)	m2			523,32 222,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	57,66	222,27
	2670112202052-2	Placi de granit ceramic gresie portelanat exteriora	m2	1,02	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	22,50	3,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	41,00	8,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,005	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	46,00	15,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,26
43	CH06A	Balustrada din inox	m			901,26 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	57,66	51,89
	2812106305714-1	Balustrada de inox	m	1,00	845,00	845,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	41,00	2,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	1,40	0,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	36,50	0,92
44	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mina curenta din inox 15cm innaltime, fixata de perete din piatra de calcar)	m			516,61 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	57,66	51,89
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,00	457,00	457,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	41,00	2,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	1,40	0,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	36,50	0,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	17,00	3,40
45	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de	m2			13,27

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var				13,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,23	57,66	13,27
46	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Vopsirea peretilor exteriori cu solutie de protectie a fatadei de calcar)	m2			40,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,15	57,66	8,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	57,66	1,72
	2652102100696-1	Solutie de protectie a fatadei de calcar	kg	0,40	75,00	30,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
47	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertina 8*1.7m)	kg			27,24
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	17,00	0,17
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	41,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	17,00	0,26
48	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 078,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,30	57,66	420,46
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,60	43,20	370,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,80	5,00	98,96
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90	25,00	47,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,95	35,00	103,54
	2320166200676	White spirit	kg	1,32	27,50	36,67
49	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Policarbonat monolit tonat cafeniu grosime 4mm)	m2			1 095,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2710403642000-1	Policarbonat monolit 4mm	m2	1,15	833,30	1 006,09
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	14,50	9,14
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	12,00	4,09
	2430226103064	Snur profilat din mastie	kg	0,10	35,00	3,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	15,00	0,33

APROBAT:

Stircu A.

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de reparatie a incaperii
din edificiul Judecatoriei sediul
Riscani, Judecatoria Chisinau,
mun. Chisinau, str. Kiev, 3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Reparatie

Valoarea de deviz 274 204,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,36	57,66	20,76
2.	57,66	Parchetar	h-om	18,45	57,66	1 063,83
3.	7122050013400	Zidar	h-om	288,85	57,66	16 655,09
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,89	57,66	2 300,06
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	92,72	57,66	5 346,24
6.	7123010010200	Betonist	h-om	6,55	57,66	377,68
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,87	57,66	107,82
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,37	57,66	309,63
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	4,80	57,66	276,77
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	73,02	57,66	4 210,34
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,09	57,66	408,81
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	75,79	57,66	4 370,05
13.	7212030022700	Sudor	h-om	4,39	57,66	253,12
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,96	57,66	862,59
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,99	57,66	2 132,84
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,40	57,66	887,96
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58,65	57,66	3 381,76
18.	7422010060100	Timplar	h-om	134,21	57,66	7 738,54
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,45	57,66	1 006,16
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	138,54	57,66	7 988,23
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,24	57,66	1 109,38
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	170,93	57,66	9 855,82
		Total manopera				70 663,48

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,60	17,00	78,20
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05	220,00	11,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,34	220,00	1 614,80
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,12	35,00	214,20
5.	2010102903495	Seinduri de rasinoase	m3	0,00	3 167,00	0,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	3 167,00	0,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	4,86	0,50	2,43
8.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,39	166,67	65,00
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,32	27,50	8,80
10.	2320187315789	Decofrol	kg	0,36	20,00	7,20
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,77	17,00	13,09
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,62	25,00	15,50
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	40,92	17,50	716,10
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	43,26	21,50	930,09
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-	kg	0,36	36,50	13,14

		80				
16.	24302261000001	Fuga	kg	12,16	41,00	498,5
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,31	46,00	336,2
18.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,80	21,50	81,6
19.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,43	35,00	50,0
20.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	2,06	43,20	88,9
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,40	7,25	82,5
22.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	281,69	3,00	845,0
23.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	83,60	6,50	543,4
24.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,55	1,50	3,8
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 570,46	1,40	3 598,6
26.	2652102100696-1	Solutie de protectie a fatadei de calcar	kg	17,00	75,00	1 275,0
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,49	1,50	9,7
28.	2653102100831	Amestec uscat	kg	542,64	1,80	976,7
29.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	93,53	4,15	388,1
30.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	184,96	1,80	332,9
31.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,02	22,50	45,4
32.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,66	79,17	210,5
33.	2663102100000-2	Beton B15	m3	1,04	1 050,00	1 092,0
34.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,27	0,00	0,0
35.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	48,01	208,33	10 001,9
36.	2670112202052-2	Placi de granit ceramic gresie portelanat exterioara	m2	13,77	250,00	3 442,5
37.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	26,01	31,25	812,8
38.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	64,05	5,00	320,2
39.	2710403642000-1	Policarbonat monolit 4mm	m2	16,42	833,30	13 682,7
40.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	8,57	14,50	124,2
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,25	10,40	106,6
42.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	22,96	9,80	225,0
43.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,64	12,00	55,68
44.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	54,70	90,00	4 923,0
45.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,40	17,00	40,80
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,32	17,00	5,44
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	240,00	14,50	3 480,00
48.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	5,00	457,00	2 285,00
49.	2812106305714-1	Balustrada de inox	m	9,50	845,00	8 027,50
50.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	10,45	2 850,00	29 782,50
51.	2822115708000	Element de sustinere	buc	20,16	1,75	35,28
52.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,84	27,50	188,10
53.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,02	19,75	59,65
54.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,46	25,00	11,50
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,09	15,00	1,35
56.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,33	41,00	95,53
57.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,20	41,00	49,20
58.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,90	1,50	1,35
59.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	360,00	0,08	28,80
60.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	208,80	0,06	12,53
61.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	71,40	0,50	35,70

62.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,90	0,15	0,14
63.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	45,00	0,45
64.	2874125886734	Nituri POP	buc	71,40	0,15	10,71
65.	2874136313300	Diblu din metal	buc	208,40	1,75	364,70
66.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,09	10,50	0,94
67.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,22	25,00	30,50
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,35	0,00	0,00
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,17	0,00	0,00
70.	4100126202818	Apa	m3	2,99	0,00	0,00
71.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,65	5,00	68,25
Total materiale de constructii						92 460,03

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,21	250,00	52,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,92	15,00	58,80
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,57	15,00	83,55
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,28	15,00	169,20
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,22	30,00	36,60
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	35,00	21,00
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,79	46,00	312,34
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,89	40,00	75,60
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,35	35,00	12,25
10.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,37	35,00	12,95
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,85	41,00	157,85
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,31	250,00	77,50
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,58	250,00	645,00
Total utilaje de constructii						1 715,14

Total	Lei	164 838,65
Asigurari sociale	24 %	16 959,24
Transport	7 %	6 472,20
Total		188 270,09
Cheltuieli de regie	14,5 %	27 299,16
Total		215 569,25
Beneficiul	6 %	12 934,15
Total		228 503,40
TVA	20 %	45 700,68

Total deviz:

274 204,08

Intocmit

Stircu A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a incaperii
din edificiul Judecatoriei sediul
Riscani, Judecatoria Chisinau,
mun. Chisinau, str. Kiev, 3**

Formular Nr. 1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Demontare		
1	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000
2	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,0000
3	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatorilor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	20,0000
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiatoare din fonta 2buc)	m2	1,7000
5	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (strapungeri pentru cos de fum)	buc	8,0000
6	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,0000
		Capitolul 1.2. Incalzire		
7	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	16,0000
8	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu d 32*25*32)	buc	6,0000
9	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatorilor de incalzire,	m	25,0000

1	2	3	4	5
		in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm		
10	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000
11	IC38B	Piesa de racordare (cot 90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000
12	IC38H	Piesa de racordare (teu 25*20*25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,0000
13	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (apeduct)	m	6,0000
15	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din polipropilena pentru instalatia de incalzire centrala , montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC	buc	30,0000
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de (D25)	buc	2,0000
17	IB05B	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 16 elemente (radiator bimetal 16 elemente, calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime)	buc	4,0000
18	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/2" \ 20	buc	8,0000
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (inclusiv dopul)	buc	4,0000
20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (set robinete tur-retur)	buc	4,0000

1	2	3	4	5
21	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	47,0000
		Capitolul 1.3. Canalizare		
22	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,0000
23	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
24	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000
25	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000
		Capitolul 2. Montare utilaj		
26	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 24 BTU, de pe scari	buc	1,0000
27	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem), de pe scari (Perdea de aer cald 12 KW aproximativ 2m lungime, pentru intrarea centrala)	buc	1,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
28	RpVC17A	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc	1,0000
29	RpVC17A	Agregat de climatizare (Perdea de aer cald , 12 KW, 3000 m3/ora)	buc	1,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a incaperii
din edificiul Judecatoriei sediul
Riscani, Judecatoria Chisinau,
mun. Chisinau, str. Kiev, 3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Incalzire, ventilare

Valoarea de deviz 47 059,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontare				
1	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	45,551 45,551	273,308 273,308
2	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,0000	36,902 36,902	553,536 553,536
3	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social- culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	20,0000	22,348 20,758	446,967 415,152
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiatoare din fonta 2buc)	m2	1,7000	9,226 9,226	15,684 15,684
5	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (strapungeri pentru cos de fum)	buc	8,0000	73,805 73,805	590,438 590,438
6	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,0000	5,766 5,766	86,490 86,490
		<i>Total</i>	Lei			1 966,423

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontare Inclusiv salariu				1 966, 1 934,
		1.2. Incalzire				
7	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	16,0000	86,892 25,947	1 390,2 415,1
8	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu d 32*25*32)	buc	6,0000	26,718 17,298	160,30 103,78
9	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,0000	57,394 23,064	1 434,84 576,60
10	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000	16,014 10,379	96,083 62,273
11	IC38B	Piesa de racordare (cot 90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000	15,464 10,379	92,783 62,273
12	IC38H	Piesa de racordare (teu 25*20*25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,0000	22,537 14,992	180,293 119,933
13	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000	71,614 10,379	286,455 41,515
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la	m	6,0000	38,206 20,181	229,236 121,086

1	2	3	4	5	6	7
		legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (apeduct)				
15	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din polipropilena pentru instalatia de incalzire centrala , montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC	buc	30,0000	16,932 11,532	507,960 345,960
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de (D25)	buc	2,0000	135,444 8,649	270,888 17,298
17	IB05B	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 16 elemente (radiator bimetal 16 elemente, calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime)	buc	4,0000	2 084,500 144,150	8 338,000 576,600
18	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1\2"\ 20	buc	8,0000	55,179 8,649	441,432 69,192
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (inclusiv dopul)	buc	4,0000	37,266 5,766	149,064 23,064
20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (set robinete tur-retur)	buc	4,0000	130,279 10,379	521,115 41,515
21	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	47,0000	6,589 5,189	309,702 243,902
		<i>Total</i>	Lei			14 408,440
		Total Incalzire Inclusiv salariu				14 408,440 2 820,151
		1.3. Canalizare				
22	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub	m	9,0000	81,645 49,588	734,809 446,288

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
23	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	74,771 38,056	598, 304,
24	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	56,669 40,362	566, 403,0
25	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	47,005 27,677	282,0 166,0
		<i>Total</i>	Lei			2 181,
		Total Canalizare Inclusiv salariu				2 181, 1 320,
		<i>Total</i>	Lei			18 556,
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 458,
		<i>Transport</i>	7 %			861,8
		<i>Total</i>				20 876,
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			3 027,0
		<i>Total</i>				23 903,
		<i>Beneficiul</i>	6 %			1 434,2
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				25 337,7 6 075,1
		2. Montare utilaj				
26	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 24 BTU, de pe scari	buc	1,0000	1 823,615 242,172	1 823,6 242,17
27	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem), de pe scari (Perdea de aer cald 12 KW aproximativ	buc	1,0000	1 823,615 242,172	1 823,61 242,172

1	2	3	4	5	6	7
		2m lungime, pentru intrarea centrala)				
		<i>Total</i>	Lei			3 647,230
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			116,243
		<i>Transport</i>	7 %			178,001
		<i>Total</i>				3 941,474
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			368,101
		<i>Total</i>				4 309,575
		<i>Beneficiul</i>	6 %			258,575
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				4 568,150 484,344
		3. Utilaj				
28	RpVC17A	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc	1,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
29	RpVC17A	Agregat de climatizare (Perdea de aer cald , 12 KW, 3000 m3/ora)	buc	1,0000	9 200,000 0,000	9 200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 200,000
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			110,400
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 310,400

		Total	Lei		39 216,27
		TVA	20 %		7 843,25
		Total deviz: Inclusiv salariu			47 059,52 6 559,51


Intocmit

Stircu A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a incaperii din
edificiul Judecatoriei sediul Riscani, Judecatoria
Chisinau, mun. Chisinau, str. Kiev, 3

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontare				
1	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			45,551
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	57,66	45,55
2	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			36,902
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	57,66	36,90
3	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			22,348
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	1,75	0,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	45,00	1,04
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiatoare din fonta 2buc)	m2			9,226
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
5	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (strapungeri pentru cos de fum)	buc			73,805
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
6	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,766
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
		1.2. Incalzire				
7	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			86,892
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2521216710000-1	Teava din polietilena sau polipropilena d32	m	1,0300	59,17	60,95
8	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu d 32*25*32)	buc			26,718
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274110102-1	Piesa de racordare teu d32*25*32	buc	1,0000	7,50	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	35,00	1,05
9	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			57,394
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000-4	Teava din polipropilena d 25	m	1,0300	33,33	34,33
10	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din	buc			16,014


1	2	3	4	5	6	
		polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102-9	Piesa de racordare (cot 45 D 25)	buc	1,0000	4,40	4,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	35,00	0,63
11	IC38B	Piesa de racordare (cot 90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102-8	Piesa de racordare (cot 90 D 25)	buc	1,0000	3,85	3,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	35,00	0,63
12	IC38H	Piesa de racordare (teu 25*20*25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2875274110102-10	Piesa de racordare (teu 25*20*25)	buc	1,0000	5,78	5,78
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	35,00	0,91
13	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274110102-11	Piesa de racordare (mufa D20)	buc	1,0000	60,00	60,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	35,00	0,63
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (apeduct)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2521216710000-3	Teava din polipropilena d 20	m	1,0300	17,50	18,02
15	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din polipropilena pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000-1	Bratara fixare p/tevi D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,65	0,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de (D25)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205100	Robinet cu mufa (D25)	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	35,00	1,12
17	IB05B	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 16 elemente (radiator bimetal 16 elemente, calitate superioara, p/tevi incalzire centralizata 500mm innaltime)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	57,66	144,15
	2822115700000-5	Radiator aliaj bimetal 16 sectii 500mm innaltime)	buc	1,0000	1 920,00	1 920,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	45,00	1,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	35,00	2,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,50	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
18	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1/2" 20	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274119000-1	Racord olandez 1/2" 20	buc	1,0000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (inclusiv dopul)	buc			37,266 5,766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	27,00	27,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1000	45,00	4,50
20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (set robinete tur-retur)	buc			130,279 10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	118,52	118,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
21	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,589 5,189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		1.3. Canalizare				
22	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			81,645 49,588
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2521216700210-1	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d110	m	1,0300	28,50	30,53
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	30,00	1,00
	2320167317232	Dicloretean	kg	0,0150	25,00	0,39
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0090	15,00	0,14
23	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			74,771 38,056
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	57,66	38,06
	2523156712230-3	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D110	buc	1,0000	32,50	33,31
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	30,00	2,43
	2320167317232	Dicloretean	kg	0,0380	25,00	0,97
24	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			56,669 40,362
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2521216700210-3	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50	m	1,0300	14,50	15,61
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	30,00	0,31
	2320167317232	Dicloretean	kg	0,0040	25,00	0,10
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0180	15,00	0,28
25	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			47,005 27,677
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2523156712230-4	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50	buc	1,0000	17,50	18,20
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	30,00	0,84
	2320167317232	Dicloretean	kg	0,0110	25,00	0,29
		2. Montare utilaj				
26	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 24 BTU, de pe scari	buc			1 823,615 242,172
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000	57,66	242,17
	2811236305075	Console	kg	12,0000	32,50	409,50
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	18,13	9,52
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	4,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	10,20	107,10
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,90	14,18
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	72,50	380,62
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	30,00	157,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	41,00	11,37
	2411117322835	Freon	kg	1,5000	110,00	173,25
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,2600	236,00	297,36
27	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem), de pe scari (Perdea de aer cald 12 KW aproximativ 2m lungime, pentru intrarea centrala)	buc			1 823,61
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000	57,66	242,17
	2811236305075	Console	kg	12,0000	32,50	409,50
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	18,13	9,52
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	4,00	8,40
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	10,20	107,10
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,90	14,18
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	72,50	380,62
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	30,00	157,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	41,00	11,37
	2411117322835	Freon	kg	1,5000	110,00	173,25
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	25,00	10,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,2600	236,00	297,36
		3. Utilaj				
28	RpVC17A	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc			0,000
	35434354	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc	0,0000	14 000,00	0,00
29	RpVC17A	Agregat de climatizare (Perdea de aer cald , 12 KW, 3000 m3/ora)	buc			9 200,000
	2952270003140-3	Agregat de climatizare (Perdea de aer cald , 12 KW, 3000 m3/ora)	buc	1,0000	9 200,00	9 200,00

APROBAT:

Stircu A.

Intocmit

 (functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Lucrari de reparatie a incaperii
din edificiul Judecatoriei sediul
Riscani, Judecatoria Chisinau,
mun. Chisinau, str. Kiev, 3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

Incalzire, ventilare

Valoarea de deviz 47 059,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,6400	57,66	36,902
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	37,2400	57,66	2 147,258
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	48,9100	57,66	2 820,151
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,4720	57,66	430,836
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,4000	57,66	484,344
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5000	57,66	86,490
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6000	57,66	553,536
		Total manopera				6 559,51

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,1960	45,00	53,820
2.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,5000	0,90	28,350
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,7400	25,00	18,500
4.	2320116200573	Benzina auto	l	0,2723	15,00	4,084
5.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,5624	25,00	14,060
6.	2411117322835	Freon	kg	3,1500	110,00	346,500
7.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,2203	30,00	36,609
8.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,6720	35,00	23,520
9.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0800	15,00	1,200
10.	2521216700210-1	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d110	m	9,6408	28,50	274,763
11.	2521216700210-3	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50	m	10,7635	14,50	156,071
12.	2521216710000-1	Teava din polietilena sau polipropilena d32	m	16,4800	59,17	975,122
13.	2521216710000-3	Teava din polipropilena d 20	m	6,1800	17,50	108,150
14.	2521216710000-4	Teava din polipropilena d 25	m	25,7500	33,33	858,247
15.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,0500	18,13	19,036
16.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	4,2000	4,00	16,800
17.	2523156712230-3	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D110	buc	8,2000	32,50	266,500
18.	2523156712230-4	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50	buc	6,2400	17,50	109,200
19.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	30,0000	0,65	19,500
20.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	21,0000	10,20	214,200
21.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	10,5000	72,50	761,250
22.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	10,5000	30,00	315,000

23.	2811236305075	Console	kg	25,2000	32,50	819,00
24.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,7000	15,00	25,50
25.	2822115700000-5	Radiator aliaj bimetal 16 sectii 500mm innaltime)	buc	4,0000	1 920,00	7 680,00
26.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,5544	41,00	22,75
27.	2875274110102-1	Piesa de racordare teu d32*25*32	buc	6,0000	7,50	45,00
28.	2875274110102-10	Piesa de racordare (teu 25*20*25)	buc	8,0000	5,78	46,24
29.	2875274110102-11	Piesa de racordare (mufa D20)	buc	4,0000	60,00	240,00
30.	2875274110102-8	Piesa de racordare (cot 90 D 25)	buc	6,0000	3,85	23,10
31.	2875274110102-9	Piesa de racordare (cot 45 D 25)	buc	6,0000	4,40	26,40
32.	2875274119000-1	Racord olandez 1\2" 20	buc	8,0000	45,00	360,00
33.	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,3000	1,75	11,02
34.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,0000	118,52	474,08
35.	2875274204000-1	Bratara fixare p/u tevi D25	buc	30,0000	2,00	60,00
36.	2875274205100	Robinet cu mufa (D25)	buc	2,0000	125,00	250,00
37.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,0000	2,50	40,00
38.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	4,0000	27,00	108,00
39.	2952270003140-3	Agregat de climatizare (Perdea de aer cald , 12 KW, 3000 m3/ora)	buc	1,0000	9 200,00	9 200,00
40.	3220137315778	Decapant	kg	0,2160	15,00	3,24
41.	35434354	Agregat de climatizare (conditioner iarna- vara, 24 BTU)	buc	0,0000	14 000,00	0,00
Total materiale de construcții						24 054,72

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,8200	25,00	20,50
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,6760	35,00	23,66
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,8800	35,00	65,80
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,2400	20,00	84,80
5.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	2,5200	236,00	594,72
Total utilaje de construcții						789,48

Total	Lei	39 216,27
TVA	20 %	7 843,25

Total deviz:

47 059,52


Intocmit

Stircu A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a incaperii
din edificiul Judecatoriei sediul
Riscani, Judecatoria Chisinau,
mun. Chisinau, str. Kiev, 3**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Montare utilaj		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module)	buc	1,0000
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc	1,0000
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, U230V	buc	3,0000
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat unipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA,	buc	2,0000
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=10mA,	buc	1,0000
6	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 40W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V)	100 buc	0,1200
7		corp de iluminat , IP20; modul LED 40W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V	buc	12,0000
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma	100 m	1,7000

1	2	3	4	
		arderii)		
9		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	75
10		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m	75
11		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4	m	20
12	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1
13		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	15
14	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,
15		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	2,
16	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,
17		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc	17
18		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc	19
		Capitolul 2. Utilaj		
19		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module	buc	1,
20		Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc	1,
21		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, U230V	buc	3,
22		Intrerupator automat unipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA,	buc	2,
23		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=10mA,	buc	1,0
24		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	1,0

**Lucrari de reparatie a incaperii
din edificiul Judecatoriei sediul
Riscani, Judecatoria Chisinau,
mun. Chisinau, str. Kiev, 3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Retele electrice interne

Valoarea de deviz 25 169,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montare utilaj				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module)	buc	1,0000	184,064 136,654	184,064 136,654
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc	1,0000	158,335 89,950	158,335 89,950
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, U230V	buc	3,0000	158,335 89,950	475,004 269,849
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat unipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA,	buc	2,0000	158,334 89,950	316,669 179,899
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=10mA,	buc	1,0000	158,335 89,950	158,335 89,950
6	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 40W; 3600Lm, 400K, tensiune	100 buc	0,1200	6 802,525 5 091,375	816,303 610,965

1	2	3	4	5	6	7
		alternativa 230V)				
7		corp de iluminat , IP20; modul LED 40W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V	buc	12,0000	400,000 0,000	4 800,00 0,000
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	1,7000	716,084 714,984	1 217,34 1 215,47
9		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	75,0000	7,900 0,000	592,500 0,000
10		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m	75,0000	12,250 0,000	918,750 0,000
11		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBГ HГLS 5*4	m	20,0000	35,000 0,000	700,000 0,000
12	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,5000	1 177,255 962,922	1 765,88 1 444,38
13		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	150,0000	3,750 0,000	562,500 0,000
14	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 125,950 1 891,250	42,519 37,825
15		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	2,0000	43,500 0,000	87,000 0,000
16	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,1700	2 480,024 2 196,847	421,604 373,464
17		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc	17,0000	38,500 0,000	654,500 0,000
18		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc	19,0000	3,500 0,000	66,500 0,000
		Total	Lei			13 937,80
		Asigurari sociale	24 %			1 067,61

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	7 %			644,788
		Total				15 650,216
		Cheltuieli de regie	76 %			3 380,793
		Total				19 031,009
		Beneficiul	6 %			1 141,861
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				20 172,870
		2. Utilaj				4 448,412
19		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module	buc	1,0000	275,000 0,000	275,000 0,000
20		Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc	1,0000	176,000 0,000	176,000 0,000
21		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, U230V	buc	3,0000	27,800 0,000	83,400 0,000
22		Intrerupator automat unipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA,	buc	2,0000	27,800 0,000	55,600 0,000
23		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=10mA,	buc	1,0000	175,000 0,000	175,000 0,000
24		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	1,0000	27,500 0,000	27,500 0,000
		Total	Lei			792,500
		Depozitare utilaj	1,2 %			9,510
		Total Utilaj Inclusiv salariu				802,010

	Total	Lei	20 974,90
	TVA	20 %	4 194,98
	Total deviz: Inclisiv salariu		25 169,88
			4 448,41

Intocmit

Stircu A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a incaperii din
edificiul Judecatoriei sediul Riscani, Judecatoria
Chisinau, mun. Chisinau, str. Kiev, 3

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montare utilaj				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module)	buc			184,064 [*] 136,654
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,50	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	46,00	32,66
	100602	Cioane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	25,00	5,50
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc			158,335 89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,50	1,17
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 500,00	14,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,50	27,45
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	46,00	5,98
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, U230V	buc			158,335 89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,50	1,17
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 500,00	14,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,50	27,45
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	46,00	5,98
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat unipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA,	buc			158,334 89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87

1	2	3	4	5	6	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe				
	1019103	Dibluri de distantare	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019852	Vopsea	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	kg	0,0360	32,50	1,17
	5009062	Papuci de cablu	t	0,0010	14 500,00	14,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	6,1000	4,50	27,45
	5009500	Fise de marcare	buc	1,0000	4,50	4,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICHIJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	100 buc	0,0200	60,00	1,20
			kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	46,00	5,98
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=10mA,	buc			150,00
	1	Muncitor				89,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0700	41,00	2,87
	1019103	Dibluri de distantare	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019852	Vopsea	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	kg	0,0360	32,50	1,17
	5009062	Papuci de cablu	t	0,0010	14 500,00	14,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	6,1000	4,50	27,45
	5009500	Fise de marcare	buc	1,0000	4,50	4,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICHIJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	100 buc	0,0200	60,00	1,20
			kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	46,00	5,98
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
6	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 40W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V)	100 buc			6 802,00
	1	Muncitor				5 091,38
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	h-om	88,3000	57,66	5 091,38
	1019103	Dibluri de distantare	t	0,00306	45 000,00	150,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,0800	45,00	183,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	110,00	224,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICHIJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	100 buc	1,0200	150,00	153,00
			kg	0,3100	65,00	20,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,3600	250,00	340,00
7		corp de iluminat , IP20; modul LED 40W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V	buc			400,00
8	56454	corp de iluminat , IP20; modul LED 32W	buc	1,0000	400,00	400,00
	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m			716,08
	1	Muncitor				714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	h-om	12,4000	57,66	714,98
	5009500	Fise de marcare	t	0,00004	14 500,00	0,85
9		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBF nrLS 3*1,5	100 buc	0,0041	60,00	0,25
			m			7,900
	3543543543535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBF nrLS 3*1,5	m	1,0000	7,90	0,000
10		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBF nrLS 3*2,5	m			12,250
	3543543543535-4	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBF nrLS 3*2,5	m	1,0000	12,25	0,000
11		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie	m			35,000

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, BBГ nrLS 5*4				0,000
	3543543543535-2 1	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ nrLS 5*4	m	1,0000	35,00	35,00
12	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 177,255 962,922
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,92
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	30,93
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,10	35,20
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	75,00	37,50
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	6,50	1,95
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,8100	25,00	20,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	250,00	27,50
13		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m			3,750 0,000
	3545435435-7	Teava PVC d25	m	1,0000	3,75	3,75
14	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 125,950 1 891,250
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,25
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	22 500,00	112,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,10	112,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	250,00	10,00
15		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc			43,500 0,000
	35413534-4	Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	1,0000	43,50	43,50
16	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc			2 480,024 2 196,847
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,85
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	22 500,00	66,18
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,10	112,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marea "JCCHJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	250,00	10,00
17		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc			38,500 0,000
	35434356	Priza incorporata cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	38,50	38,50
18		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc			3,500 0,000
	354354343	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor	buc	1,0000	3,50	3,50
		2. Utilaj				
19		Cutie de evidenta metalica IP31: p-u 12 module	buc			275,000 0,000
	34135135-1	Cutie de evidenta metalica IP31: p-u 12 module	buc	1,0000	275,00	275,00
20		Separator de sarcina modular, tripolar In=32A, Un =400V	buc			176,000 0,000
	51353531-15	Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc	1,0000	176,00	176,00
21		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, U230V	buc			27,800 0,000
	51353531-6	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,0000	27,80	27,80
22		Intrerupator automat unipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA,	buc			27,800 0,000
	515135131	Intrerupator automat unipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA,	buc	1,0000	27,80	27,80
23		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=10mA,	buc			175,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	515135131-1	Interrupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=10mA,	buc	1,0000	175,00	175,00
24		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc			27,500 0,000
	35413	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	1,0000	27,50	27,50


APROBAT:

Intocmit

Stircu A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a incaperii
din edificiul Judecatoriei sediul
Riscani, Judecatoria Chisinau,
mun. Chisinau, str. Kiev, 3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

Retele electrice interne

Valoarea de deviz 25 169,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	77,1490	57,66	4 448,412
		Total manopera				4 448,41

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0004	45 000,00	18,000
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0006	22 500,00	13,500
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0033	14 500,00	47,850
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5900	41,00	24,190
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6980	45,00	31,410
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,5876	45,00	26,442
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,8400	5,00	134,200
8.	1019852	Vopsea	kg	0,2720	32,50	8,840
9.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0070	14 500,00	101,500
10.	34135135-1	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module	buc	1,0000	275,00	275,000
11.	35413	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	1,0000	27,50	27,500
12.	35413534-4	Intrerupator cu 2 clapete pentru montare aparenta IP 44	buc	2,0000	43,50	87,000
13.	35434356	Priza incorporata cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	17,0000	38,50	654,500
14.	354354343	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor	buc	19,0000	3,50	66,500
15.	354354353535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 3*1.5	m	75,0000	7,90	592,500
16.	3543543543535-21	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 5*4	m	20,0000	35,00	700,000
17.	3543543543535-4	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 3*2.5	m	75,0000	12,25	918,750
18.	3545435435-7	Teava PVC d25	m	150,0000	3,75	562,500
19.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2448	110,00	26,928
20.	5009061	Fisa de izolatie	buc	67,3800	1,10	74,118
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	42,7000	4,50	192,150
22.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	7,0000	4,50	31,500
23.	5009090	Profil de montaj	buc	0,7500	75,00	56,250
24.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1224	150,00	18,360
25.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1470	60,00	8,820

26.	51353531-15	Separator de sarcina modular, tripolar In=32A, Un =400V	buc	1,0000	176,00	176,000
27.	51353531-6	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	3,0000	27,80	83,400
28.	515135131	Intrerupator automat unipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA,	buc	2,0000	27,80	55,600
29.	515135131-1	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=10mA,	buc	1,0000	175,00	175,000
30.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,4500	6,50	2,925
31.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1926	65,00	12,519
32.	56454	corp de iluminat , IP20; modul LED 32W	buc	12,0000	400,00	4 800,000
Total materiale de constructii						10 003,77

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,6200	46,00	74,520
2.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	25,00	5,500
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	3,3520	25,00	83,800
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,2150	25,00	30,375
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3358	250,00	83,950
Total utilaje de constructii						278,14

Total	Lei	20 974,90
TVA	20 %	4 194,98

Total deviz:

25 169,88


Intocmit

Stircu A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a incaperii
din edificiul Judecatoriei sediul
Riscani, Judecatoria Chisinau,
mun. Chisinau, str. Kiev, 3**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-4

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Mobilier		
1		Bariera din PAL, cu sticla de protectie si usa de acces pentru 3 ghisee. 3 mese de lucru (1.3m*0.6m) cu tumba pentru rechizite si tastatura. 1 tumba cu seltare pentru imprimanta (5.5m)	set	1,00
2		Bariera din PAL cu masa, tumba si usa de acces pentru paza 1.5m*1.5m	set	1,00
3		Turnichet electric pentru acces in incapere	set	1,00
4		Fotoliu pentru oficiu	buc	4,00
5		Calculator PC	buc	3,00
6		Imprimanta multifunctionala cu FAX	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a incaperii
din edificiul Judecatoriei sediul
Riscani, Judecatoria Chisinau,
mun. Chisinau, str. Kiev, 3**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Inventar tehnologic

Valoarea de deviz 109 457,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Mobilier				
1		Bariera din PAL, cu sticla de protectie si usa de acces pentru 3 ghisee. 3 mese de lucru (1.3m*0.6m) cu tumba pentru rechizite si tastatura. 1 tumba cu seltare pentru imprimanta (5.5m)	set	1,00	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00
2		Bariera din PAL cu masa, tumba si usa de acces pentru paza 1.5m*1.5m	set	1,00	12 500,00 0,00	12 500,00 0,00
3		Turnichet electric pentru acces in incapere	set	1,00	20 833,33 0,00	20 833,33 0,00
4		Fotoliu pentru oficiu	buc	4,00	950,00 0,00	3 800,00 0,00
5		Calculator PC	buc	3,00	4 500,00 0,00	13 500,00 0,00
6		Imprimanta multifunctionala cu FAX	buc	1,00	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			90 133,33
		Total Mobilier Inclusiv salariu				90 133,33

	Total	Lei	90 133,33
	Depozitare	1,2 %	1 081,60
	Total		91 214,93
	TVA	20 %	18 242,99
	Total deviz: Inclusiv salariu		109 457,92

Obiect Lucrari de reparatie a incaperii din
edificiul Judecatoriei sediul Riscani, Judecatoria
Chisinau, mun. Chisinau, str. Kiev, 3

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Mobilier				
1		Bariera din PAL, cu sticla de protectie si usa de acces pentru 3 ghisee. 3 mese de lucru (1.3m*0.6m) cu tumba pentru rechizite si tastatura. 1 tumba cu seltare pentru imprimanta (5.5m)	set			35 000,00 0,00
	351351313	Bariera din PAL, cu sticla de protectie si usa de acces pentru 3 ghisee. 3 mese de lucru (1.3m*0.6m) cu tumba pentru rechizite si tastatura. 1 tumba cu seltare pentru imprimanta (5.5m)	set	1,00	35 000,00	35 000,00
2		Bariera din PAL cu masa, tumba si usa de acces pentru paza 1.5m*1.5m	set			12 500,00 0,00
	351351313-1	Bariera din PAL cu masa, tumba si usa de acces pentru paza	set	1,00	12 500,00	12 500,00
3		Turnichet electric pentru acces in incapere	set			20 833,33 0,00
	351351313-2	Turnichet electric pentru acces in incapere	set	1,00	20 833,33	20 833,33
4		Fotoliu pentru oficiu	buc			950,00 0,00
	351351313-4	Fotoliu pentru oficiu	buc	1,00	950,00	950,00
5		Calculator PC	buc			4 500,00 0,00
	351351313-5	Calculator PC	set	1,00	4 500,00	4 500,00
6		Imprimanta multifunctionala cu FAX	buc			4 500,00 0,00
	351351313-6	Imprimanta multifunctionala cu FAX	buc	1,00	4 500,00	4 500,00

APROBAT:

Stircu A.


Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Lucrari de reparatie a incaperii
din edificiul Judecatoriei sediul
Riscani, Judecatoria Chisinau,
mun. Chisinau, str. Kiev, 3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4

Inventar tehnologic

Valoarea de deviz 109 457,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	351351313	Bariera din PAL, cu sticla de protectie si usa de acces pentru 3 ghisee. 3 mese de lucru (1.3m*0.6m) cu tumba pentru rechizite si tastatura. 1 tumba cu seltare pentru imprimanta (5.5m)	set	1,00	35 000,00	35 000,00
2.	351351313-1	Bariera din PAL cu masa, tumba si usa de acces pentru paza	set	1,00	12 500,00	12 500,00
3.	351351313-2	Turnichet electric pentru acces in incapere	set	1,00	20 833,33	20 833,33
4.	351351313-4	Fotoliu pentru oficiu	buc	4,00	950,00	3 800,00
5.	351351313-5	Calculator PC	set	3,00	4 500,00	13 500,00
6.	351351313-6	Imprimanta multifunctionala cu FAX	buc	1,00	4 500,00	4 500,00
		Total materiale de construcții				90 133,33
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	90 133,33
Depozitare	1,2 %	1 081,60
Total		91 214,93
TVA	20 %	18 242,99

Total deviz:

109 457,92

Intocmit

Stircu A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

