

**Masuri transfrontaliere de
prevenire a proceselor de
eroziune in localitatea Gotesti,
r-nul Cantemir (Complexul-
Masuri hidrotehnice
antierozionale pe sectorul
str.Granicerilor)**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 03-03-2019

Masuri hidrotehnice antierozionale

Valoarea de deviz 4 899 842,38 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Trasarea in teren a axelor constructiilor hidrotehnice						
1	ЕСЦИР-82	Trasarea in teren a axelor constructiilor prin drumuire pe o distanta de 2,0 km cat II	1000 m	2.0000	632,632 299,832	1 265,264 599,664
2	ЕСЦИР-82	Nivelment tehnic a axelor trasate	1000 m	2.0000	547,470 259,470	1 094,940 518,940
Total					Lei 2 360,204	
Total Trasarea in teren a axelor constructiilor hidrotehnice					2 360,204	
Inclusiv salariu					1 118,604	
2. Lucrari pregatitoare						
3	TsG17B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 41-70 см)	100 buc	0,0700	1 018,986 0,000	71,329 0,000
4	TsG08G	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului la locul de depozitare	buc	25.0000	52,454 51,894	1 311,350 1 297,350

