

**Reparatii curente a unei portiuni
de drum public local L 78,
Niorcani Teleseuca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 752 623,70 lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Structura rutiera				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (numai lucru autogrederului)	m2	6 000,0000	0,76 0,00	4 536,00 0,00
2	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,0000	8 895,70 395,20	533 741,76 23 712,00
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (curatirea rigolelor exestente K=0.5) K=0,5000	100 m	10,0000	394,10 137,60	3 941,00 1 376,00
		<i>Total</i>	lei			542 218,76
		Total Structura rutiera Inclusiv salariu				542 218,76 25 088,00

	Total	lei	542 218,76
	Contributii la asigurari sociale	24 %	6 021,12
	Total	100 %	548 239,88
	Cheltuieli de regie	10 %	54 823,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100 %			603 063,87
		Beneficiu de deviz	4 %			24 122,55
		Total	100 %			627 186,42
		TVA	20 %			125 437,28
		Total deviz:				752 623,70
		Inclusiv salariu				25 088,00

Intocmit

Serghei Zabulica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatii curente a unei portiuni
de drum public local L 78,
Niorcani Teleseuca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 752 623,70 lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,2000	80,00	1 376,00
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	296,4000	80,00	23 712,00
					Total manopera	25 088,00

Materiale:

1.	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	60,0000	293,26	17 595,60
2.	11222016722	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1 134,0000	293,26	332 556,84
3.	14111222016452	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	60,0000	293,26	17 595,60
4.	14111222016462	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	90,0000	293,26	26 393,40
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	180,0000	46,92	8 445,60
					Total materiale de construcții	402 587,04

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,6700	540,00	8 461,80
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	162,6000	378,00	61 462,80
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	67,2000	378,00	25 401,60
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	15,4800	450,00	6 966,00
5.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	6,3600	450,00	2 862,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,8400	378,00	9 389,52
					Total utilaje de construcții	114 543,72

Total	lei	542 218,76
Contributii la asigurari sociale	24 %	6 021,12
Total	100 %	548 239,88
Cheltuieli de regie	10 %	54 823,99

Total	100 %	603 063,87
Beneficiu de deviz	4 %	24 122,55
Total	100 %	627 186,42
TVA	20 %	125 437,28

Total deviz: 752 623,70

Intocmit

Serghei Zabulica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatii curente a unei portiuni de drum public local L 78, Niorcani Teleseuca

Investitor Consiliul raional Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Structura rutiera				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (numai lucru autogrederului)	m2			0,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	540,00	0,76
		<i>Total</i>	lei			4 536,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 895,70 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	11222016722	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	293,26	5 542,61
	14111222016462	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	293,26	439,89
	14111222016452	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	293,26	293,26
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	293,26	293,26
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	46,92	140,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	378,00	423,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	378,00	1 024,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	378,00	156,49
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		<i>Total</i>	lei			533 741,76
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (curatirea rigolelor exesente K=0.5) K=0,5000	100 m			394,10 137,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	80,00	137,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	540,00	256,50
		<i>Total</i>	lei			3 941,00

APROBAT:

Intocmit
Serghei Zabolica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.