

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat primaria s.Busila**
2. Organizatorul procedurii de achiziție primaria s.Busila
3. Obiectul achizițiilor s.Busila, reparatia strazilor locale

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sectorul 1 Gaina-Jatvinski L=400 m, B=3,5 m		
1	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	57,00
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	14,00
3	DA11C	Strat de fundatie din piatra sparta,cu asternere manuala(strat de fundatie sub tuburi din fonta b=40 cm ,h=10 cm)	m3	0,40
4	AcA15C	Montarea tuburi din azbociment la accese laterale si intrari in curti diametrul 300 mm Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,0200	m	10,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,00
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,00
		2. Sector 2 Ciocirlan Valeriu - Guiban Mihaila L=300m, B= 3,5 m		
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	95,00
8	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	10,50
9	DA11C	Strat de fundatie din piatra sparta,cu asternere	m3	0,20

1	2	3	4	5
		manuala(strat de fundatie sub tuburi din fonta b=40 cm ,h=10 cm)		
10	AcA15C	Montarea tuburi din azbociment la accese laterale si intrari in curti diametrul 300 mm Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,0200	m	5,00
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50
		3. Sector 3 Buiban Vera, Nicolae Oloi L=115m, B=3 m		
12	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	3,85
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,85
		4. Sector 4 Dirzu Gheorghe - Canas L =530 m, B=3,5 m		
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	60,00
15	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	20,20
16	DA11C	Strat de fundatie din piatra sparta,cu asternere manuala(strat de fundatie sub tuburi din fonta b=40 cm ,h=10 cm)	m3	3,10
17	AcA15C	Montarea tuburi din azbociment la accese laterale si intrari in curti diametrul 300 mm Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,0200	m	70,00
18	AcA15E	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, (exclus mufe din azbociment si inel de cauciuc), avind lungimea de 2,5 m si diametrul de 500 mm Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,0100	m	5,00
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2	20,20

1	2	3	4	5
		intr-un strat cu H=15 cm		
20	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,00
		5. Sector 5 Guiban Fiodor - Cojocar Ion L=285 m, B=3 m		
21	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	10,95
22	DA11C	Strat de fundatie din piatra sparta,cu asternere manuala(strat de fundatie sub tuburi din fonta b=40 cm ,h=10 cm)	m3	0,20
23	AcA15C	Montarea tuburi din azbociment la accese laterale si intrari in curti diametrul 300 mm Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,0200	m	5,00
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,55
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=3 Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	100m2	-8,55
		6. Sector 6 Cojocar Ion - Guiban Dumitru L=240 m, B=3,5 m		
26	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	7,05
27	DA11C	Strat de fundatie din piatra sparta,cu asternere manuala(strat de fundatie sub tuburi din fonta b=40 cm ,h=10 cm)	m3	0,40
28	AcA15C	Montarea tuburi din azbociment la accese laterale si intrari in curti diametrul 300 mm Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,0200	m	10,00

1	2	3	4	5
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,04
30	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,40
		7. Sector 7 Tutulescu - Minu L=70 m , B=3 m + 20m2 acces		
31	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	2,30
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,30
33	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,70
		8. Sector 8 Margarint - Girbu - Moraru L=505m , B=3 m		
34	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	15,15
35	DA11C	Strat de fundatie din piatra sparta,cu asternere manuala(strat de fundatie sub tuburi din fonta b=40 cm ,h=10 cm)	m3	0,30
36	AcA15C	Montarea tuburi din azbociment la accese laterale si intrari in curti diametrul 300 mm Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,0200	m	7,50
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,15
38	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la	100 m	5,05

1	2	3	4	5
		175 CP, in teren catg. II		
		9. Sector 9 Dabija - Guiban Iurie L=250 m, B=3,5		
39	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	8,75
40	DA11C	Strat de fundatie din piatra sparta,cu asternere manuala(strat de fundatie sub tuburi din fonta b=40 cm ,h=10 cm)	m3	0,30
41	AcA15C	Montarea tuburi din azbociment la accese laterale si intrari in curti diametrul 300 mm Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,0200	m	7,50
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,75
43	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	5,00
		10. Sector 10 L=165 m, B=4 m + 105 m2 2 accese		
44	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	6,60
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,60
46	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	4,00

1	2	3	4	5
		11. Sector 11 Rabacu Valeriu L=58m, B=3m		
47	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1,74
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,74
		12. Sector 12 Tripadus A. L=50m, B=3m		
49	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1,50
50	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,50
		13. Sector 13 Gaina - Minare L=40m, B=3m		
51	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1,20
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,20
		14. Rigole prefabricate din beton armat L=100 m		
53	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,27
54	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,30
55	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	46,00

1	2	3	4	5
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,27
57	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,60
58	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,00
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundatie la elementele prefabricate)	m3	6,00
60	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (2500x450x450 mm)	buc	40,00

Autoritatea contractantă _____