

**Instituția Publică Școala
Profesională nr. 4**Mun. Bălți, str. Ivano Franco, 7
(denumirea obiectivului)**DEVIZ LOCAL № 12-06-2026****Lucrări de reparație curentă a sălii de antrenament din căminul Instituției
Publice Școala Profesională nr. 4**

Valoarea de deviz 333 969,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructii 1.1. Sala de antrenament nr 1. 1.1.1. Pereti interiori si timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	5,8400	39,732	232,034
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9800	2 614,852	5 177,406
3	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (6 m.l.)	m2	2,7000	81,288	219,478
4	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=450mm montate la ferestre din mase plastice	m	6,0000	370,684	2 224,104
5	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m, inzidirea golului de usa	m3	1,6000	2 931,029	4 689,647
		<i>Total</i>	Lei			12 542,669
		Total 1. Lucrari de constructii 1.1. Sala de antrenament nr 1. 1.1.1. Pereti interiori si timplarie Inclusiv salariu				12 542,669 2 794,805
		2. 1.1.2. Finisarea interioara- pereti				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti si glafuri, inclusiv spalarea	m2	77,3400	52,584	4 066,846

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetelor cu apa				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund de patrundere adinca Tuffuhgpuht	m2	77,3400	22,428	1 734,582
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	77,3400	128,916	9 970,363
9	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30mm	m2	77,3400 (Kr=2,0)	39,677	3 068,603
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa - grund Supraton	m2	77,3400	20,478	1 583,769
11	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20x20 mm montate la glafurile ferestrelor	m	23,0000	37,980	873,54
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	77,3400	108,415	8 384,831
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,3400	52,206	4 037,612
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,3400	62,890	4 863,911
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa - grund Supraton	m2	77,3400	20,478	1 583,769
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	77,3400	85,433	6 607,388

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			46 775,214
		Total 1.1.2. Finisarea interioara-pereti Inclusiv salariu				46 775,214 33 539,795
		3. 1.1.3. Tavan				
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC de 9,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, la tavane fara izolatie	m2	48,9500	324,478	15 883,175
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa - grund Supraton	m2	48,9500	26,154	1 280,239
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	48,9500	75,661	3 703,605
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa - grund Supraton	m2	48,9500	26,154	1 280,239
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,9500	98,440	4 818,662
22	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la tavane fixate cu adeziv polimeric	m	28,8000	58,304	1 679,144
		<i>Total</i>	Lei			28 645,064
		Total 1.1.3. Tavan Inclusiv salariu				28 645,064 19 695,425
		4. 1.1.4. Pardoseli				
23	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	48,9500	30,393	1 487,747
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, strat suport 30 mm gr.	m2	48,9500	48,570	2 377,502
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor de beton cu grund de patrundere adinca Tuffuhgpuht	m2	48,9500	22,428	1 097,851
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,9500	133,772	6 548,139

1	2	3	4	5	6	7
27	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga pina la grosimea de 4 cm, k=2	m2	48,9500 (Kr=2,0)	44,588	2 182,583
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice(linoleum termoizolant gr 3 mm latimea 4m) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25x60 mm, 28 m.l.), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	48,9500	360,952	17 668,605
		<i>Total</i>	Lei			31 362,427
		Total 1.1.4.Pardoseli Inclusiv salariu				31 362,427 14 225,419
		5. 1.1.5. Incalzire				
29	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2	8,0000	45,408	363,264
30	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2	8,0000	117,540	940,32
31	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	8,0000	155,682	1 245,456
32	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate, materialul beneficiarului	m2	8,0000	92,444	739,552
		<i>Total</i>	Lei			3 288,592
		Total 1.1.5. Incalzire Inclusiv salariu				3 288,592 2 868,272
		6. 1.2. Sala de antrenament nr.2 1.2.1. Pereti interiori si timplarie				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	1,9800	39,732	78,67
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9800	2 614,852	5 177,406
35	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (3,6 m.l.)	m2	1,6200	81,288	131,686

1	2	3	4	5	6	7
36	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=450mm montate la ferestre din mase plastice	m	3,6000	370,684	1 334,463
		<i>Total</i>	Lei			6 722,225
		Total 1.2. Sala de antrenament nr.2 1.2.1. Pereti interiori si timplarie Inclusiv salariu				6 722,225 533,829
		7. 1.2.2. Finisarea interioara- pereti				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	69,0000	52,584	3 628,296
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund de patrundere adinca Tuffuhgpuht	m2	69,0000	22,428	1 547,532
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,0000	128,916	8 895,204
40	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30mm	m2	69,0000 (Kr=2,0)	39,677	2 737,699
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa - grund Supraton	m2	69,0000	20,478	1 412,982
42	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20x20 mm montate la glafurile ferestrelor	m	30,0000	37,980	1 139,40
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	69,0000	108,415	7 480,649
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,0000	52,206	3 602,214
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	69,0000	62,890	4 339,409

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa - grund Supraton	m2	69,0000	20,478	1 412,982
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	69,0000	85,433	5 894,877
		<i>Total</i>	Lei			42 091,244
		Total 1.2.2. Finisarea interioara-pereti Inclusiv salariu				42 091,244 30 192,063
		8. 1.2.3. Tavan				
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,2800	325,362	13 756,305
		<i>Total</i>	Lei			13 756,305
		Total 1.2.3. Tavan Inclusiv salariu				13 756,305 3 879,697
		9. 1.2.4.Pardoseli				
49	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	42,2800	30,393	1 285,024
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, strat suport 30 mm gr.	m2	42,2800	48,570	2 053,54
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor de beton cu grund de patrundere adinca Tuffuhpuht	m2	42,2800	22,428	948,256
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,2800	133,772	5 655,88
53	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga pina la grosimea de 4 cm,	m2	42,2800 (Kr=2,0)	44,588	1 885,181

1	2	3	4	5	6	7
		k=2				
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice(linoleum termoizolant gr 3 mm latimea 4m) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25x60 mm, 28 m.l.), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	42,2800	360,952	15 261,054
		<i>Total</i>	Lei			27 088,935
		Total 1.2.4.Pardoseli Inclusiv salariu				27 088,935 12 287,042
		10. 1.2.5. Incalzire				
55	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2	8,0000	45,408	363,264
56	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseua veche	m2	8,0000	117,540	940,32
57	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	8,0000	155,682	1 245,456
58	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate, materialul beneficiarului	m2	8,0000	92,444	739,552
		<i>Total</i>	Lei			3 288,592
		Total 1.2.5. Incalzire Inclusiv salariu				3 288,592 2 868,272
		11. 2. Lucrari de montare 2.1. Sala de antrenament nr.1				
59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	20,812	124,872
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala VVGng 3x2.5 mm2	m	20,0000	33,814	676,28
61	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED 48 W, 600x600 mm	buc	6,0000	594,360	3 566,16
62	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,0000	118,736	118,736
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,0000	105,802	105,802

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 591,85
		Total 2. Lucrari de montare				4 591,85
		2.1. Sala de antrenament nr.1				1 002,76
		Inclusiv salariu				
		12. 2.2. Sala de antrenament nr.2				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	20,812	124,872
65	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala VVGng 3x2.5 mm2	m	20,0000	33,814	676,28
66	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED 48 W, 600x600 mm	buc	6,0000	594,360	3 566,16
67	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,0000	118,736	118,736
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,0000	105,802	105,802
		<i>Total</i>	Lei			4 591,85
		Total 2.2. Sala de antrenament nr.2				4 591,85
		Inclusiv salariu				1 002,76

		Total	Lei	224 744,96
		Asigurare sociala	24 %	29 973,63
		Transport	8 %	7 632,38
		Cheltuieli de regie	5 %	11 237,25
		Beneficiu de deviz	2 %	4 719,65
		Total		278 307,87
		TVA	20 %	55 661,57
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		333 969,44

Intocmit

SRL "Electrosistem Nord" SC

Director: Cebotari Mihail

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 12-06-2026

Lucrări de reparație curentă a sălii de antrenament din căminul Instituției Publice Școala Profesională nr. 4

Valoarea de deviz 333 969,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	245,4072	94,60	23 215,520
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	94,48875	94,60	8 938,636
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	107,12088	94,60	10 133,635
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	106,1016	94,60	10 037,212
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	87,5808	94,60	8 285,143
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	33,25038	94,60	3 145,486
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	60,64	94,60	5 736,544
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,20	94,60	2 005,520
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	243,82207	94,60	23 065,570
10.	7422010060100	Timplar	h-om	55,2298	94,60	5 224,739
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	157,8401	94,60	14 931,674
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6422	94,60	155,352
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	105,86795	94,60	10 015,108
Total manopera						124 890,13

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	2,00	50,00	100,000
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,44	1 250,00	1 800,000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,62104	450,00	3 879,468
4.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3376	450,00	151,920
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,8545	70,00	829,815
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,352	160,00	56,320
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0016	5 670,00	9,072
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,96	2 450,00	9 702,000
9.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	81,171338	1,00	81,171
10.	2320116200573	Benzina auto	l	1,60	24,00	38,400
11.	2320146200755	Petrol distilat	l	1,28	24,00	30,720
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,98	120,00	237,600
13.	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgpuht	kg	35,6355	32,00	1 140,336
14.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	58,587	19,00	1 113,154

15.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	2,88	95,00	273,600
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	78,116	46,00	3 593,336
17.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	1,60	105,00	168,000
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,304541	32,00	137,745
19.	2430226101234	Grund	kg	13,889768	19,00	263,905
20.	2430226101260	Grund minium	kg	1,60	80,00	128,000
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,693	95,00	65,836
22.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,331777	7,30	97,322
23.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	21,951	55,00	1 207,305
24.	2462106110431	Adeziv polimeric Bagheta	kg	2,88	95,00	273,600
25.	24621061104312	Adeziv Supra Universal	kg	55,55907	58,00	3 222,426
26.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,80	1,50	4,200
27.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	37,265023	2,50	93,163
28.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	52,781116	32,00	1 688,996
29.	2521106718391	Baghete din polistiren 30x35 mm	m	30,24	9,00	272,160
30.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	9,60	315,00	3 024,000
31.	2523116716345	Covor PVC 3 mm 4m	m2	97,228372	185,00	17 987,248
32.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	115,60766 2	5,00	578,038
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	160,974	9,00	1 448,766
34.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,80	7,00	33,600
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 734,365	2,50	6 835,912
36.	26511221004022	Ciment M-400	kg	34,704	2,50	86,760
37.	2652102100737	Var hidratat	kg	119,42	11,00	1 313,620
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,7174	5,00	58,587
39.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 044,8676	4,20	4 388,444
40.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	206,01142 1	10,20	2 101,317
41.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	51,654488	42,00	2 169,488
42.	2664102100000	Mortar	m3	1,75608	1 650,00	2 897,532
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	100,021	12,00	1 200,252
44.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	45,209975	13,50	610,335
45.	2710703520285	Profil de suport	m	108,22845	19,30	2 088,809
46.	27221031070011	Conductor de cupru VVGng 3x2.5 mm2	m	45,32	24,00	1 087,680
47.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	44,394	218,00	9 677,892
48.	27431235490271	Corniere din aluminiu perforat 20x20 mm	m	53,00	5,00	265,000
49.	2746167335100	Priza	buc	2,04	40,00	81,600
50.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,00	6,00	24,000
51.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	391,44	0,60	234,864
52.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	796,46300 2	0,20	159,293
53.	2874136313300	Diblu din metal	buc	169,12	0,80	135,296
54.	2875274400502	Corp de iluminat LED 48 W, 600x600 mm	buc	12,00	490,00	5 880,000
55.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,4075	12,00	376,890
Total materiale de constructii						95 404,80

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,5615	150,00	684,225
----	---------------	---------------------	------	--------	--------	---------

2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,3286	150,00	799,290
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,592	600,00	355,200
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,92726	100,00	1 992,726
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,34144	80,00	187,315
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,10015	150,00	315,023
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,325125	50,00	116,256
		Total utilaje de construcții				4 450,03

Total	Lei	224 744,96
Asigurare sociala	24 %	29 973,63
Transport	8 %	7 632,38
Cheltuieli de regie	5 %	11 237,25
Beneficiu de deviz	2 %	4 719,65
Total		278 307,87
TVA	20 %	55 661,57

Total deviz: 333 969,44

Intocmit

SRL "Electrosistem Nord" SC

Director: Cebotari Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrări de reparație curentă a sălii de
antrenament din căminul Instituției Publice
Școala Profesională nr. 4

Investitor

Instituția Publică Școala Profesională nr. 4
Mun. Bălți, str. Ivano Franco, 7

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sala de antrenament nr 1.				
		1.1.1. Pereti interiori si timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			39,732
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Total</i>	Lei			232,034
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 614,852
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			5 177,406
3	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (6 m.l.)	m2			81,288
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			219,478
4	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=450mm montate la ferestre din mase plastice	m			370,684
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	5,68
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	315,00	315,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			2 224,104
5	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m, inzidirea golului de usa	m3			2 931,029
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	94,60	1 012,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	178,79
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 250,00	1 125,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 670,00	5,67
	2651122100402	Ciment M-400	kg	21,6900	2,50	54,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	11,00	217,36
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	450,00	94,95
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	600,00	222,00
		<i>Total</i>	Lei			4 689,647
		2. 1.1.2. Finisarea interioara-				

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			52,584
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	22,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	28,38
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			4 066,846
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund de patrundere adinca Tuffuhpuht	m2			22,428
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	17,03
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			1 734,582
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			128,916
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	15,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	11,00	6,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	150,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			9 970,363
9	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30mm	m2			39,677
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	15,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	4,54
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 650,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			3 068,603
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa - grund Supraton	m2			20,478
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	17,03
	2416586105303 1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			1 583,769
11	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20x20 mm montate la glafurile ferestrelor	m			37,980
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	2,84
	2743123549027 1	Corniere din aluminiu perforat 20x20 mm	m	1,0000	5,00	5,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			873,54
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			108,415
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	69,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	80,00	1,28
		<i>Total</i>	Lei			8 384,831
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			52,206
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	34,06

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	55,00	8,25
		<i>Total</i>	Lei			4 037,612
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,890
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,20	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			4 863,911
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa - grund Supraton	m2			20,478
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	17,03
	2416586105303 1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			1 583,769
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			85,433
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	57,23
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			6 607,388
		3. 1.1.3. Tavan				
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC de 9,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, la tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			324,478
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	198,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	42,00	44,32
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,50	12,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,30	42,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,30	1,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	100,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,37
		<i>Total</i>	Lei			15 883,175
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa - grund Supraton	m2			26,154
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	22,70
	2416586105303 1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			1 280,239
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			75,661
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	55,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,20	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			3 703,605
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa - grund Supraton	m2			26,154

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	22,70
	2416586105303 1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			1 280,239
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			98,440
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	70,24
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			4 818,662
22	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la tavane fixate cu adeziv polimeric	m			58,304
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	94,60	39,35
	2521106718391	Baghete din polistiren 30x35 mm	m	1,0500	9,00	9,45
	2462106110431	Adeziv polimeric Bagheta	kg	0,1000	95,00	9,50
		<i>Total</i>	Lei			1 679,144
		4. 1.1.4.Pardoseli				
23	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			30,393
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	11,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	11,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			1 487,747
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, strat suport 30 mm gr.	m2			48,570
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	21,29
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			2 377,502
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor de beton cu grund de patrundere adinca Tuffuhpuht	m2			22,428
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	17,03
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			1 097,851
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			133,772
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	68,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			6 548,139
27	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga pina la grosimea de 4 cm, k=2	m2			44,588
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	22,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			2 182,583
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice(linoleum termoizolant gr 3 mm latimea 4m) montate pe suport existent, curatate,	m2			360,952

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25x60 mm, 28 m.l.), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716345	Covor PVC 3 mm 4m	m2	1,0500	185,00	197,16
	2430226101234	Grund	kg	0,1500	19,00	2,89
	2462106110431 2	Adeziv Supra Universal	kg	0,6000	58,00	35,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	18,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			17 668,605
		5. 1.1.5. Incalzire				
29	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2			45,408
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	45,41
		<i>Total</i>	Lei			363,264
30	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2			117,540
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	94,60	113,52
	2320146200755	Petrol distilat	l	0,0800	24,00	1,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	70,00	2,10
		<i>Total</i>	Lei			940,32
31	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			155,682
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	94,60	110,68
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	80,00	8,00
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	95,00	17,10
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	24,00	2,40
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	105,00	10,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	70,00	7,00
		<i>Total</i>	Lei			1 245,456
32	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate, materialul beneficiarului	m2			92,444
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	94,60	88,92
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	160,00	3,52
		<i>Total</i>	Lei			739,552
		6. 1.2. Sala de antrenament nr.2				
		1.2.1. Pereti interiori si timplarie				
33	RpC056A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			39,732
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Total</i>	Lei			78,67
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 614,852
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			5 177,406
35	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (3,6 m.l.)	m2			81,288
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	150,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			131,686
36	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=450mm montate la ferestre din mase plastice	m			370,684
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	5,68
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	315,00	315,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			1 334,463
		7. 1.2.2. Finisarea interioara-pereti				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			52,584
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	22,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	28,38
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			3 628,296
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund de patrundere adinca Tuffuhgput	m2			22,428
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	17,03
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			1 547,532
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			128,916
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	15,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	11,00	6,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	150,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			8 895,204
40	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30mm	m2			39,677
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	15,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	4,54
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 650,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			2 737,699
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa - grund Supraton	m2			20,478
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	17,03
	2416586105303 1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			1 412,982
42	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20x20 mm montate la glafurile ferestrelor	m			37,980
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	2,84
	2743123549027 1	Corniere din aluminiu perforat 20x20 mm	m	1,0000	5,00	5,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			1 139,40
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si glafuri, preparare	m2			108,415

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	69,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	80,00	1,28
		<i>Total</i>	Lei			7 480,649
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			52,206
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	34,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	55,00	8,25
		<i>Total</i>	Lei			3 602,214
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			62,890
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,20	10,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			4 339,409
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa - grund Supraton	m2			20,478
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	17,03
	2416586105303 1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			1 412,982
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			85,433
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	57,23
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			5 894,877
		8. 1.2.3. Tavan				
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			325,362
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	77,57
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	218,00	228,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			13 756,305
		9. 1.2.4.Pardoseli				
49	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			30,393
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	11,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	11,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			1 285,024
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, strat suport 30 mm gr.	m2			48,570
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	21,29
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			2 053,54

1	2	3	4	5	6	7
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor de beton cu grund de patrundere adinca Tuffuhgput	m2			22,428
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	17,03
	2416586105303	Amorsa-grund Tuffuhgput	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			948,256
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			133,772
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	68,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			5 655,88
53	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga pina la grosimea de 4 cm, k=2	m2			44,588
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	22,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			1 885,181
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice(linoleum termoizolant gr 3 mm latimea 4m) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25x60 mm, 28 m.l.), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			360,952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716345	Covor PVC 3 mm 4m	m2	1,0500	185,00	197,16
	2430226101234	Grund	kg	0,1500	19,00	2,89
	2462106110431 2	Adeziv Supra Universal	kg	0,6000	58,00	35,32
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	18,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			15 261,054
		10. 1.2.5. Incalzire				
55	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2			45,408
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	45,41
		<i>Total</i>	Lei			363,264
56	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2			117,540
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	94,60	113,52
	2320146200755	Petrol distilat	l	0,0800	24,00	1,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	70,00	2,10
		<i>Total</i>	Lei			940,32
57	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			155,682
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	94,60	110,68
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	80,00	8,00
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	95,00	17,10
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	24,00	2,40
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	105,00	10,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	70,00	7,00
		<i>Total</i>	Lei			1 245,456
58	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior	m2			92,444

1	2	3	4	5	6	7
		demontate, materialul beneficiarului				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	94,60	88,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	160,00	3,52
		<i>Total</i>	Lei			739,552
		11. 2. Lucrari de montare				
		2.1. Sala de antrenament nr.1				
59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Total</i>	Lei			124,872
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala VVGng 3x2.5 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			33,814
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2722103107001 1	Conductor de cupru VVGng 3x2.5 mm2	m	1,0300	24,00	27,19
		<i>Total</i>	Lei			676,28
61	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED 48 W, 600x600 mm	buc			594,360
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2875274400502	Corp de iluminat LED 48 W, 600x600 mm	buc	1,0000	490,00	490,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		<i>Total</i>	Lei			3 566,16
62	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc			118,736
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	94,60	62,44
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		<i>Total</i>	Lei			118,736
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc			105,802
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	58,65
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	70,00	0,35
		<i>Total</i>	Lei			105,802
		12. 2.2. Sala de antrenament nr.2				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Total</i>	Lei			124,872
65	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala VVGng 3x2.5 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			33,814
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2722103107001 1	Conductor de cupru VVGng 3x2.5 mm2	m	1,0300	24,00	27,19
		<i>Total</i>	Lei			676,28
66	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED 48 W, 600x600 mm	buc			594,360
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2875274400502	Corp de iluminat LED 48 W, 600x600 mm	buc	1,0000	490,00	490,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		<i>Total</i>	Lei			3 566,16
67	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc			118,736
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	94,60	62,44

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		<i>Total</i>	Lei			118,736
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc			105,802
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	58,65
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	70,00	0,35
		<i>Total</i>	Lei			105,802

APROBAT:

Intocmit
SRL "Electrosistem Nord" SC
Director: Cebotari Mihail

Investitor
Instituția Publică Școala Profesională nr. 4

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.