

Obiect : Conectarea generatorului ca sursa autonoma de alimentare cu energie electrica (generator 165 kVA) pentru alimentarea unor receptoare de categoria fiabilitate al IMSP Centru Republican de Diagnosticare Medicala din Chisinau, str. Constantin Virnav,13

Investitor : IMSP Centru Republican de Diagnosticare Medicala din Chisinau, str. Constantin Virnav,13

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii. Capitolul 1.1. Lucrari de terasament Capitolul 1.1.1. Constructia fundatiei pentru generator Coeficient k1=0,78				
1	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3			1 850,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	84,97	124,64
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut.	8,8500	250,00	1 725,71
2	CC01A1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			2 001,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	84,97	3,12
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	2 500,00	1 998,75
3	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			330,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	6,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	62,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	2 500,00	97,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	2 000,00	124,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	500,00	35,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	1 200,00	3,26
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			746,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	65,62
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	538,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	250,00	19,51
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	250,00	40,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	250,00	81,90
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			514,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	228,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	26,51
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	200,00	162,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	100,00	46,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,2500	250,00	48,75
		2. Capitolul 1.1.2. Sapaturi subterane pentru cablu				

1	2	3	4	5	6	7
		Coeficient k2=0,90				
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			97,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	22,18
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	150,00	0,47
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	250,00	9,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut.	0,2940	250,00	66,15
7	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3			2 135,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	84,97	143,78
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut.	8,8500	250,00	1 991,22
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	23,71
9	TsD04C	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			79,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	84,97	56,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	250,00	22,50
10		Caramida	buc			13,50
	8878a12	Caramida	buc		15,00	13,50
11		Nisip	m3			720,00
	a111	Nisip	m3		800,00	720,00
12		Lenta de semnalizare galbena	m			3,60
	L555	Lenta de semnalizare galbena	m		4,00	3,60
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			705,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	75,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	465,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	250,00	22,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	250,00	47,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	250,00	94,50
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			624,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	600,00	556,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000	250,00	68,00
15	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2			246,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	84,97	84,12
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	800,00	115,92
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	500,00	0,27
	29123400025101	Motocompresor	h-ut.	0,1750	250,00	39,38
	29522400040040	Compactor	h-ut.	0,0140	250,00	3,15
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut.	0,0080	250,00	1,80
	29525000050040	Tractor	h-ut.	0,0080	250,00	1,80
16	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3			1 354,17
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut.	6,0200	250,00	1 354,17
17	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			819,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	0,1820	5 000,00	819,00
		3. Capitolul 1.1.3. Sapaturi pentru priza de pamint Coeficient k3=0,90				
18	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3			2 135,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	84,97	143,77
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut.	8,8500	250,00	1 991,23
19	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100 m3			189,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	0,8400	250,00	189,00
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 012,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	674,46
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	10,3900	250,00	2 337,77
		4. Capitolul 2.Lucrari de montare.Capitolul 2.1 Ansamblu de cabluri Coeficient k4=0,90				
21	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			2 400,57
	1	Muncitor	h-om	23,2000	84,97	1 774,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,1600	250,00	261,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,1600	350,00	365,40
22	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 193,63
	1	Muncitor	h-om	14,6000	84,97	1 116,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,53
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1400	250,00	31,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1400	350,00	44,10
23	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 787,42
	1	Muncitor	h-om	6,5100	84,97	497,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	4,2400	250,00	954,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,2400	350,00	1 335,58
24	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m			1 748,60
	1	Muncitor	h-om	18,7000	84,97	1 430,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5900	250,00	132,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,5900	350,00	185,83
25	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg (fixat pe stilpi)	100 m			3 907,56
	1	Muncitor	h-om	25,3000	84,97	1 934,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,2200	250,00	274,44
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	5,8400	250,00	1 314,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,2200	350,00	384,33
26	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			137,70
	1	Muncitor	h-om	1,7300	84,97	132,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	250,00	2,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	350,00	3,15
27		Manson terminal	buc			765,00
	M333	Manson terminal 70-120 mm	buc		850,00	765,00
28		Cablu BBHГ 5x10 MM2	m			112,50
	C888	Cablu BBHГ 5x10 MM2	m		125,00	112,50
29		Cablu ABBГ 4x95 MM2	m			144,00

1	2	3	4	5	6	7
	2888	Cablu ABBГ 4x95 MM2	m		160,00	144,00
30		Cablu АПВБ6ШВ 4x95 MM2	m			153,00
	288822	Cablu АПВБ6ШВ 4x95 MM2	m		170,00	153,00
31		Cablu ППШ 5x1,5 MM2	m			17,10
	C88833	Cablu ППШ 5x1,5 MM2	m		19,00	17,10
		5. Capitolul 2.2. Accesorii metalice Coeficient k5=0,90				
32	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			3 971,57
	1	Muncitor	h-om	31,7000	84,97	2 424,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	45,00	277,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,5600	250,00	351,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1700	150,00	427,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,5600	350,00	491,40
33		Jgheab metalic 100x50	m			88,20
	9888JGH	Jgheab metalic 100x50	m		98,00	88,20
34		Capac pentru Jgheab metalic 100x50	m			29,70
	19888JGH	Capac pentru Jgheab metalic 100x50	m		33,00	29,70
35		Element conexiune Jgheab metalic	buc			19,80
	219888JGH	Element conexiune Jgheab metalic	buc		22,00	19,80
36		Element fixare Jgheab metalic	buc			49,50
	59888JGH	Element fixare Jgheab metalic	buc		55,00	49,50
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			56,70
	furt353535	Montarea furtun metalic cu diametrul piina la 48 mm	100 m		63,00	56,70
38		Furtun metalic diametru 40 mm	m			46,80
	22F09	Furtun metalic diametru 40 mm	m		52,00	46,80
39		Element fixare furtun metalic 40 mm (coliermetallicu garnituradin cauciuc 40-45 mm)	buc			19,80
	229888JGH	Elemente fixare furtun metalic 40 mm (colier metalic cu garnitura din cauciuc 40-45 mm)	buc		22,00	19,80
40		Furtun metalic diametru 25 mm	m			18,90
	2222F09	Furtun metalic diametru 25 mm	m		21,00	18,90
41		Element fixare furtun metalic 25 mm (coliermetallicu garnituradin cauciuc 25-28 mm)	buc			18,00
	229888JG88H	Elemente fixare furtun metalic 25 mm (colier metalic cu garnitura din cauciuc 25-28 mm)	buc		20,00	18,00
		6. Capitolul 2.3. Completarea ID0,4 kV Coeficient k6=0,90				
42	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			219,29
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	193,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	2,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	85,00	3,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0090	250,00	1,82
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	150,00	15,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0090	350,00	2,55
		7. Capitolul 2.4. Montarea tablou distributie Coeficient k7=0,90				
43	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc			370,06
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	177,42
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	85,00	2,29

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1400	250,00	31,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,8200	150,00	110,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1400	350,00	44,10
44	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BPO32 400 A	buc			243,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	214,89
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	2,84
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	85,00	3,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0090	250,00	2,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	150,00	17,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0090	350,00	2,83
45	08-03-575-1	Dispozitiv intrerupator automat BA47-100 40 A	buc			86,73
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	85,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	250,00	0,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	350,00	0,63
46	08-03-575-1	Dispozitiv intrerupator automat BA88-35 125 A cu declansator MR211	buc			86,73
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	85,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	250,00	0,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	350,00	0,63
47	08-03-575-1	Dispozitiv intrerupator automat BA88-35 200 A cu declansator MR211	buc			86,73
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	85,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	250,00	0,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	350,00	0,63
48		Sina N	buc			180,00
	222333	Sina N	buc		200,00	180,00
49		Sina PE	buc			270,00
	22233222	Sina PE	buc		300,00	270,00
50		Sina DIN	buc			270,00
	2223322233	Sina DIN	buc		300,00	270,00
		8. Capitolul 2.5.Montarea Generatorului Coeficient k8=0,90				
51	M1H05B	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t			2 205,00
	7212030022700	Sudor	h-om	3,5900	500,00	1 615,50
	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	1,0000	250,00	225,00
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	1,6000	250,00	360,00
	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut.	0,0200	250,00	4,50
52	08-03-482-20	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA REțele ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 5 t	buc			830,32
	1	Muncitor	h-om	10,6000	84,97	810,61
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	45,00	3,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0080	250,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,0900	150,00	12,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0080	350,00	2,52
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			86,73
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	85,65

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	250,00	0,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	350,00	0,63
		9. Capitolul 2.6.Montarea prizei de pamint Coeficient k9=0,90				
54	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 951,17
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 453,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1400	250,00	31,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	150,00	422,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1400	350,00	44,11
55	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			1 847,25
	1	Muncitor	h-om	16,6000	84,97	1 269,45
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	45,00	36,45
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2200	250,00	49,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	150,00	422,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2200	350,00	69,30
		10. Capitolul 2.7.Montarea dulapului AAR (dispositive NXZM-250S 250A-2buc) Coeficient k10=0,70				
56	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc			287,82
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	137,99
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	3,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	85,00	1,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1400	250,00	24,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,8200	150,00	86,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1400	350,00	34,30
		11. Capitolul 3. Utilaje				
57		Dulap de distributie 800x600x250	buc			3 000,00
	74465652221	Dulap de distributie 800x600x250	buc		3 000,00	3 000,00
58		Dulap AAR complet echipat (dispositive NXZM-250S 250 A -2buc)	buc			32 000,00
	74465652211	Dulap AAR complet echipat (dispositive NXZM-250S 250 A -2buc)	buc		32 000,00	32 000,00
59		Intrerupator automat electronic 3P BA47-100 40A	buc			330,00
	74465652281	Intrerupator automat electronic 3P BA47-100 40 A	buc		330,00	330,00
60		Intrerupator automat BA88-35 3P 200A	buc			1 300,00
	74465652291	Intrerupator automat electronic 3P BA88-35 r200A	buc		1 300,00	1 300,00
61		Intrerupator automat BA88-35 125 A cu declansator MR211	buc			2 750,00
	744656522944	Intrerupator automat BA88-35 125A cu declansator MR211	buc		2 750,00	2 750,00
62		Intrerupator automat BA88-35 200 A cu declansator MR211	buc			2 750,00
	74465652294	Intrerupator automat BA88-35 200A cu declansator MR211	buc		2 750,00	2 750,00
63		Intrerupator -separator BP 32 400 A	buc			2 300,00
	744656522914	Intrerupator - separator BPO 32 400 A	buc		2 300,00	2 300,00

APROBAT:

Intocmit

SC Promo-Solutii SRL

Investitor

IMSP Centru Republican de Diagnosticare
Medicala din Chisinau, str. Constantin
Virnav, 13

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.