

**Lucrari civile la gradinita de
copii din s. Sculeni r-nul
Ungheni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Ventilarea

Valoarea de deviz 131 499,49 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.11.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 . Demolare				
1	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	18,9000	59,614 57,600	1 126,705 1 088,640
2	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	2,4000	43,746 40,960	104,990 98,304
		<i>Total</i>	Lei			1 231,695
		Total Capitolul 1 . Demolare Inclusiv salariu				1 231,695 1 186,944
		2. Capitolul 2 Montarea				
3	CL20A	Grile la fereastră AERECO	buc	12,0000	248,300 32,000	2 979,600 384,000
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate pentru usi MV450P/2Venrts	buc	4,0000	139,300 32,000	557,200 128,000
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate OHL390x200hVents	buc	26,0000	122,300 32,000	3 179,800 832,000

1	2	3	4	5	6	7
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate OHG 200x100h	buc	4,0000	102,300 32,000	409,200 128,000
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate OHG340x100h	buc	8,0000	112,300 32,000	898,400 256,000
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 400x140h	buc	4,0000	138,300 32,000	553,200 128,000
9	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 05mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	74,1000	364,363 157,440	26 999,271 11 666,304
10	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0.7mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	102,0000	470,716 157,440	48 013,011 16 058,880
11	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip URSA , avind grosimea de 60 mm, cu aluminiu	m2	16,0000	107,608 41,984	1 721,728 671,744
12	IzI04D	Banda de aluminiu Kimal - norma 0.1 buc.	m	170,0000	8,562 5,760	1 455,608 979,200
		<i>Total</i>	Lei			86 767,018
		Total Capitolul 2 Montarea Inklusiv salariu				86 767,018 31 232,128

		Total	Lei	87 998,69
		Asigurarea sociala	24 %	7 780,57
		Transport	5 %	2 731,07
		Total		98 510,33
		Cheltueli de regie	8 %	7 880,84
		Beneficiu de deviz	3 %	3 191,74
		Total		109 582,91
		TVA	20 %	21 916,58
		Total deviz:		131 499,49
		Inklusiv salariu		32 419,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

