

## Lucrari de reparatie a salii de horeografie si a blocului sanitar la CAE Curcubeu

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrari de reparatie a salii de horeografie si a blocului sanitar la CAE Curcubeu

Valoarea de deviz 220 167,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sala de horeografie+WC</b> <b>1.1. Lucrari de reparatie a salii</b> <b>1.1.1. Lucrari de finisare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	83,6700	7,41 6,69	619,70 559,86
2	RpCM33F	Demontarea placajelor din oglinda	m2	28,0000	18,83 18,76	527,30 525,28
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2	m	32,0000	55,70 39,40	1 782,49 1 260,67
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,0000	79,51 34,85	954,07 418,16
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	95,6700	14,88 3,70	1 423,75 354,27
6	CK18C	Montarea coltar la ldeschisuri 20*20mm din aluminiu	m	32,0000	10,79 6,88	345,18 220,06
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,6700	49,57 28,61	4 742,30 2 737,01
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	95,6700	98,28 56,28	9 402,45 5 384,31

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10.000				
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,6700	15,32 5,29	1 465,59 506,09
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,6700	2,56 0,79	244,77 75,91
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor k=5	m2	95,6700	100,32 71,24	9 598,07 6 815,30
12	CN05D2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos-Pereti	m2	95,6700	23,98 8,20	2 293,74 784,45
13	CI18A	Placaje cu oglinda aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1.0100	m2	36,0000	471,86 41,88	16 986,88 1 507,84
14	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	14,0000	7,09 7,09	99,33 99,33
15	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez --Grosime: 3mm; Grosime strat de uzura: 0.6 mm; 2K.Material marunt (cuie, ticling,capace)=1.015	m2	27,9000	184,28 25,79	5 141,51 719,68
16	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,0000	39,23 14,07	784,54 281,40
		<i>Total</i>	Lei			56 411,67

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>56 411,67 22 249,62</b>
		<b>1.1.2. Lucrari de schimbarea timplariei</b>				
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,3900	10,48 <hr/> 10,48	35,53 <hr/> 35,53
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,3900	1 458,75 <hr/> 24,83	4 945,16 <hr/> 84,18
		<i>Total</i>	Lei			4 980,69
		<b>Total Lucrari de schimbarea timplariei Inclusiv salariu</b>				<b>4 980,69 119,71</b>
		<b>1.1.3. Balustrada</b>				
19	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	95,0000	21,58 <hr/> 5,53	2 050,01 <hr/> 525,02
20	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	95,0000	5,49 <hr/> 5,29	521,55 <hr/> 502,55
21	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier- Balustrada din lemn D=40	m	25,2400	472,84 <hr/> 96,24	11 934,59 <hr/> 2 429,21
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0950	695,89 <hr/> 170,42	66,11 <hr/> 16,19
		<i>Total</i>	Lei			14 572,26

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Balustrada Inclusiv salariu</b>				<b>14 572,26 3 472,97</b>
		<b>1.1.4. Tavan</b>				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	63,0000	7,41 6,69	466,61 421,56
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,0000	2,56 0,79	161,19 49,99
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63,0000	56,86 35,88	3 581,97 2 260,35
26	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) -Tavan k=10.000	m2	63,0000	115,16 72,69	7 255,39 4 579,78
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,0000	15,32 5,29	965,11 333,27
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,0000	2,56 0,79	161,19 49,99
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	63,0000	20,06 14,25	1 264,08 897,59
30	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	63,0000	29,88 15,87	1 882,31 999,81
		<i>Total</i>	Lei			15 737,85
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>15 737,85 9 592,34</b>
		<b>1.1.5. Pardoseli</b>				
31	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din	m	32,0000	44,52 18,21	1 424,48 582,88

1	2	3	4	5	6	7
		lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
		<i>Total</i>	Lei			1 424,48
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>1 424,48 582,88</b>
		<b>1.1.6. Retele de incalzire</b>				
32	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,2000	4,23 4,23	26,25 26,25
33	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" k=2.000	m	18,0000	15,98 7,94	287,60 142,88
34	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10sectii	buc	3,0000	1 104,01 52,90	3 312,04 158,70
35	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm Material marunt=1.0300	buc	6,0000	388,91 26,99	2 333,46 161,94
36	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	16,17 3,97	97,00 23,80
37	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"-Maievski	buc	3,0000	46,44 6,88	139,33 20,64
38	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	6,0000	38,52 22,49	231,09 134,95
39	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),	buc	7,0000	79,84 53,71	558,90 376,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"Dop pentru radiator				
40	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"" set pentru radiator	buc	3,0000	76,51 22,49	229,54 67,47
41	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,0000	24,15 9,26	483,03 185,15
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc	6,0000	7,30 4,76	43,81 28,57
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc	6,0000	7,05 4,76	42,31 28,57
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc	6,0000	10,22 6,88	61,33 41,26
45	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"-Trecere din fonta 50x32 mm	buc	2,0000	46,63 14,55	93,26 29,10
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,0000	203,40 3,96	406,79 7,93
47	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	buc	3,0000	48,14 2,64	144,43 7,93

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/4"				
48	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri cu expansiune, pe zid de beton	buc	20,0000	12,48 7,93	249,70 158,70
49	RpCU05F	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,0000	19,88 19,88	79,51 79,51
50	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări	buc	4,0000	11,97 11,07	47,90 44,29
51	RCsB21C	Forarea mecanică a găurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	4,0000	15,10 4,50	60,39 17,99
52	RpIC30A	Busonarea conductelor de oțel, pentru instalația de încălzire, în vederea desființării sau reparațiilor cu diametrul de 3/8" - 3/4"	buc	4,0000	11,67 2,12	46,68 8,47
53	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,0000	2,58 2,38	51,61 47,61
		<i>Total</i>	Lei			9 025,96
		<b>Total Rețele de încălzire Inclusiv salariu</b>				<b>9 025,96 1 797,71</b>
		<b>1.1.7. . Lucrări de schimbarea timplăriei Exterioare</b>				
54	RpCO56A	Demontări: timplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,7400	10,48 10,48	143,96 143,96
55	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m2 Ferestrele din mase plastice, profil PVC furnitură tip GU, armarea	m2	4,4600	1 489,98 26,00	6 645,32 115,98

1	2	3	4	5	6	7
		profilului-1.5 mm nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere,clasa incendiara - clasa "A"				
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,4600	58,57 2,35	261,22 10,50
57	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,4600	116,15 10,34	518,05 46,11
58	CK18C	Montarea coltar la ldeschisuri 20*20mm din aluminiu	m	30,0000	10,79 6,88	323,61 206,31
59	Pret firmei	Plasa de moschit	m2	2,0000	150,00 0,00	300,00 0,00
60	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC(cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa inclusiv armaturile e avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriiile necesare usilor de intrare montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	3,6800	1 502,92 18,99	5 530,74 69,88
61	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,6000	1 851,94 115,22	10 370,87 645,23
62	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	30,0000	21,39 15,48	641,67 464,31
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,0000	79,51 34,85	715,56 313,62
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	9,0000	15,32 5,29	137,88 47,61



1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,0000	2,56 0,79	23,02 7,14
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor	m2	9,0000	20,07 14,25	180,59 128,23
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,0000	2,56 0,79	23,02 7,14
68	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,0000	28,82 18,25	259,39 164,25
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane--Deschisuri exterioare	m2	9,0000	66,06 44,07	594,53 396,59
70	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade -Glafuri exterioare	m2	9,0000	16,28 3,17	146,54 28,57
71	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	9,0000	29,42 11,90	264,82 107,12
		<i>Total</i>	Lei			27 080,79
		<b>Total . Lucrari de scimbarea timplariei Exterioare Inklusiv salariu</b>				<b>27 080,79 2 902,55</b>
		<b>1.1.8. . Lucrari diverse</b>				
72	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,0000	137,42 137,42	412,25 412,25
73	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	2,0000	17,59 17,59	35,17 35,17

1	2	3	4	5	6	7
74	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 15 km	t	2,0000	37,41 0,00	74,82 0,00
		<i>Total</i>	Lei		522,24	
		<b>Total . Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>			<b>522,24 447,42</b>	
		<i>Total</i>	Lei		129 755,94	
		<b>Total Lucrari de reparatie a salii Inclusiv salariu</b>			<b>129 755,94 41 165,20</b>	
		<i>Total</i>	Lei		129 755,94	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %		9 262,17	
		<i>Transportarea</i>	1 %		882,37	
		<i>Total</i>			139 900,48	
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %		1 399,00	
		<i>Total</i>			141 299,48	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %		1 412,99	
		<b>Total Sala de horegrafie+WC Inclusiv salariu</b>			<b>142 712,47 41 165,20</b>	
		<b>2. Lucrari electrice</b>				
75	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	5,16 5,16	30,95 30,95
76	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	137,89 137,89	137,89 137,89
77	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric,gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1.01000	buc	1,0000	233,73 229,11	233,73 229,11
78	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	125,0000	25,57 7,97	3 195,92 996,62

1	2	3	4	5	6	7
		mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05000				
79	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	8,0000	431,56 121,47	3 452,50 971,77
80	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmpMateriale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1.03000	m	65,0000	19,12 7,97	1 242,81 518,25
81	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat,cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - OPL/S ECO LED 32W	buc	8,0000	309,36 25,80	2 474,90 206,36
82	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,0000	41,57 10,32	83,14 20,64
83	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,0000	30,86 5,86	30,86 5,86
84	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	8,0000	21,34 14,54	170,71 116,31
		<i>Total</i>	Lei			11 053,41
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			727,60
		<i>Transportarea</i>	1 %			77,95
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			646,75
		<i>Total</i>				12 505,71
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			125,06
		<b>Total Lucrari electrice</b>				<b>12 630,77 3 233,76</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>3. Utilaj</b>				
85	Pret piata	Priza 3P IP20	buc	8,0000	30,00 0,00	240,00 0,00
86	Pret piata	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	780,00 0,00	780,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 020,00
		<i>Depozitare</i>	1 %			10,20
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>1 030,20</b>
		<b>4. Lucrari de reparatii interioare a blocului sanitar</b>				
		<b>4.1. Pereti si tavan</b>				
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,3800	209,24 57,74	916,46 252,90
88	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	43,82 5,82	87,64 11,64
89	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,5000	95,77 93,97	143,66 140,96
90	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,0000	37,59 37,52	300,68 300,16
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	11,9800	7,41 6,69	88,75 80,18
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	11,9800	14,88 3,70	178,29 44,36
93	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	11,9800	141,29 64,72	1 692,65 775,37
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,9800	2,56	30,65

1	2	3	4	5	6	7
					0,79	9,50
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	11,9800	193,75 57,45	2 321,14 688,28
96	CK18B	Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm - пластиковый уголок для откосов	m	7,0000	17,60 12,19	123,21 85,36
		<i>Total</i>	Lei			5 883,13
		<b>Total Pereti si tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 883,13 2 388,71</b>
		<b>4.2. Lucrari de scimbarea timplariei in WC</b>				
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,3600	10,49 10,49	24,75 24,75
98	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,7000	1 039,10 22,04	727,37 15,43
99	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7600	1 458,77 24,84	2 567,43 43,71
100	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,5000	1 047,19 18,76	4 712,36 84,42
		<i>Total</i>	Lei			8 031,91

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de schimbarea timplariei in WC Inclusiv salariu</b>				<b>8 031,91 168,31</b>
		<b>4.3. Pardosele</b>				
101	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,3800	37,58 37,52	164,62 164,34
102	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,3800	20,24 19,46	88,63 85,23
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2	4,3800	18,82 3,70	82,45 16,21
104	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	4,0000	10,96 6,88	43,82 27,51
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,3800	44,50 16,42	194,93 71,90
106	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=8.000	m2	4,3800	59,71 22,51	261,52 98,61
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele	m2	4,3800	14,88 3,70	65,18 16,21
108	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,3800	199,56 58,63	874,08 256,78
		<i>Total</i>	Lei			1 775,23
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>1 775,23 736,79</b>
		<b>4.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>				
109	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,0000	7,04 7,04	56,28 56,28
110	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor	m	1,5000	15,01	22,51

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm			15,01	22,51
111	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	18,52 18,52	111,15 111,15
112	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	22,28 22,28	22,28 22,28
113	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	25,80 25,80	51,59 51,59
114	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,0000	14,07 14,07	14,07 14,07
115	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,0000	13,13 13,13	13,13 13,13
116	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mmMaterial marunt (nisip, apa etc)=1.0500	buc	1,0000	119,99 19,46	119,99 19,46
117	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip SMaterial marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.0300	buc	2,0000	1 692,10 119,59	3 384,20 239,19
118	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 193,47 53,93	1 193,47 53,93
119	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	658,90 46,90	658,90 46,90
120	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,	buc	3,0000	161,22 5,16	483,66 15,48

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8" - 1/2"Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.0200				
121	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,0000	67,49 17,59	539,89 140,70
122	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-COT	buc	4,0000	6,07 3,97	24,29 15,87
123	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	4,0000	12,68 8,91	50,71 35,64
124	RpSB13E	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,0000	43,23 8,91	345,84 71,29
125	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	23,04 7,97	23,04 7,97
126	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	23,46 7,97	46,93 15,95
127	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	39,81 8,91	79,62 17,82
128	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	2,0000	24,70 7,97	49,41 15,95



1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
129	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	39,91 8,91	39,91 8,91
130	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	18,04 7,97	18,04 7,97
131	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000	21,60 7,03	107,98 35,17
132	RpSB14C	Montarea piesei de legatura Cot 45 din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	12,82 6,09	25,65 12,19
133	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-Cot 90	buc	2,0000	12,82 6,09	25,65 12,19
134	RpSB14C	Montarea piesei de legatura(mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	13,50 6,10	40,49 18,29
135	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	22,60 7,04	22,60 7,04
136	RpSB15C	Montarea piesei de legatura(Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	16,25 7,04	32,49 14,07
137	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind	buc	8,0000	18,27 11,49	146,13 91,92

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2"				
138	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	12,0000	24,83 14,07	298,00 168,84
139	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,0000	19,88 19,88	39,75 39,75
140	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	11,97 11,07	23,95 22,15
141	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	13,0000	10,56 1,64	137,30 21,34
142	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	4,0000	11,36 2,11	45,44 8,44
143	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,0000	3,52 3,52	70,35 70,35
144	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,0000	2,35 2,35	4,69 4,69
145	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,0000	1,64 1,64	32,83 32,83
146	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,0000	1,88 1,88	3,75 3,75
		<i>Total</i>	Lei			8 405,96
		<b>Total Tehnica sanitara, retele de</b>				<b>8 405,96</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>apeduct si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>1 567,05</b>
		<b>4.5. . Lucrari diverse</b>				
147	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,0000	137,42 137,42	137,42 137,42
148	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	1,0000	17,59 17,59	17,59 17,59
149	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 15 km	t	1,0000	37,41 0,00	37,41 0,00
		<i>Total</i>	Lei			192,42
		<b>Total . Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>192,42 155,01</b>
		<i>Total</i>	Lei			24 288,65
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 128,57
		<i>Transportarea</i>	1 %			192,29
		<i>Total</i>				25 609,51
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			256,10
		<i>Total</i>				25 865,61
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			258,66
		<b>Total Lucrari de reparatii interioare a blocului sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>26 124,27 5 015,87</b>
		<b>5. Lucrari electrice WC</b>				
150	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	5,16 5,16	5,16 5,16
151	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,0000	41,57 10,32	41,57 10,32
152	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong"	buc	1,0000	509,37 25,80	509,37 25,80
153	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind	m	6,0000	20,10 15,71	120,62 94,27

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 16-25 mmMateriale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.1000				
154	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmpMateriale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1.03000	m	10,0000	19,12 7,97	191,20 79,73
		<i>Total</i>	Lei			867,92
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			48,44
		<i>Transportarea</i>	1 %			6,53
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			43,06
		<i>Total</i>				965,95
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			9,66
		<b>Total Lucrari electrice WC Inclusiv salariu</b>				<b>975,61 215,28</b>

		Total	Lei			183 473,32
		Tva	20 %			36 694,66
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>220 167,98 49 630,11</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)