

Centralizator

"Renovarea trotuarelor din str. Ginta Latina (tronsonul intre bd. Mircea cel Batran si str. Nicolae Milescu Spataru), pe terenul cu nr. cadastral 01003110380, situat in mun. Chisinau "

Nr deviz	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Suma Fără TVA	TVA 20%	Pret cu TVA
1	2-1-1 Amenajarea teritoriului (50/08-24-PG)	4.788.930.04	957.786.01	5.746.716.05
2	4-1-1 Iluminat electric exterior (50/08-24-IEE)	650.662.24	130.132.45	780.794.69
Total		5.439.592.28	1.087.918.46	6.527.510.74

Semnat _____

Nume: Dorogan Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz

Denumirea întreprinderii: „Atractiv Invest” SRL

**Renovarea trotuarelor din str.
Ginta Latina (tronsonul intre bd.
Mircea cel Batran si str. Nicolae
Milescu Spataru), pe terenul cu
nr. cadastral 01003110380, situat
in mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Amenajarea teritoriului (50/08-24-PG)**

Valoarea de deviz 5 746 716,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Tronson 1-2				
1	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc	5,000	106,21 106,21	531,06 531,06
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	96,000	54,99 24,64	5 279,16 2 365,56
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (110.75 m)	m3	34,580	258,88 135,95	8 952,07 4 701,22
4	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	424,770	30,59 30,59	12 993,44 12 993,44
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	271,450	32,94 12,15	8 940,48 3 298,28
6	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	104,180	44,18 44,18	4 603,16 4 603,16
7	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in	100 m3	0,633	2 709,24 0,00	1 714,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol				
8	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	3,438	1 039,99 0,00	3 575,50 0,00
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	632,100	25,08 0,00	15 853,20 0,00
		Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu				62 443,02 28 492,72
		1.2. Tronson 2-3				
10	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc	4,000	106,21 106,21	424,85 424,85
11	DF22A	Demontare cos de gunoi (inclusiv spargerea fundatiei)	buc	1,000	18,69 18,69	18,69 18,69
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	85,200	54,99 24,64	4 685,26 2 099,44
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (95.94 m)	m3	27,830	258,89 135,95	7 204,94 3 783,54
14	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	162,580	30,59 30,59	4 973,12 4 973,12
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	176,700	32,93 12,15	5 819,27 2 147,02
16	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	115,070	44,18 44,18	5 084,26 5 084,26
17	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	1,970	2 708,91 0,00	5 336,55 0,00
18	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator	100 m3	2,204	1 039,93	2 292,00

1	2	3	4	5	6	7
		frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri			0,00	0,00
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	628,700	25,08 0,00	15 767,73 0,00
		Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu				51 606,67 18 530,92
		1.3. Tronson 3-4				
20	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc	12,000	106,21 106,21	1 274,55 1 274,55
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	152,200	54,99 24,64	8 369,73 3 750,41
22	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (151.13 m)	m3	50,070	258,88 135,95	12 962,32 6 807,12
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	236,040	32,93 12,15	7 773,73 2 868,08
24	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	44,340	44,18 44,18	1 959,06 1 959,06
25	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	3,551	2 709,00 0,00	9 619,65 0,00
26	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	2,936	1 040,02 0,00	3 053,50 0,00
27	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	968,800	25,08 0,00	24 297,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu				69 310,11 16 659,22
		1.4. Tronson 4-5				
28	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc	6,000	106,21 106,21	637,28 637,28
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	135,200	54,99 24,64	7 434,82 3 331,50
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (124.59 m)	m3	33,960	258,89 135,95	8 791,93 4 616,93
31	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	16,540	30,59 30,59	505,92 505,92
32	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	164,750	32,94 12,15	5 426,71 2 001,81
33	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	123,400	44,18 44,18	5 452,36 5 452,36
34	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	2,884	2 709,05 0,00	7 812,90 0,00
35	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	2,070	1 040,10 0,00	2 153,00 0,00
36	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	738,220	25,08 0,00	18 514,65 0,00
		Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu				56 729,57 16 545,80
		1.5. Tronson 5-6				
37	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc	2,000	106,21 106,21	212,42 212,42
38	DC04B	Taierea cu masina cu discuri	m	66,300	54,99	3 645,90

1	2	3	4	5	6	7
		diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri			24,64	1 633,72
39	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (66.29 m)	m3	6,080	258,88 135,95	1 573,99 826,59
40	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	28,650	32,93 12,15	943,37 348,12
41	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	56,180	44,19 44,19	2 482,32 2 482,32
42	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	2,070	2 708,91 0,00	5 607,45 0,00
43	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	0,386	1 040,16 0,00	401,50 0,00
44	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	364,050	25,08 0,00	9 130,44 0,00
		Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu				23 997,39 5 503,17
		Total Demontari Inclusiv salariu				264 086,76 85 731,83
		2. Imbracaminte				
		2.1. Tronson 1-2				
		2.1.1. Tip Ap-2 (16.20 m2)				
45	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,162	1 021,85 767,35	165,54 124,31
46	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de	m3	2,430	636,88 107,03	1 547,63 260,09

1	2	3	4	5	6	7
		balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm				
47	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	1,944	636,83 107,09	1 238,00 208,18
48	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2	16,200	355,21 50,64	5 754,42 820,38
		Total Tip Ap-2 (16.20 m2) Inclusiv salariu				8 705,59 1 412,96
		2.1.2. Tip At-3 (14.55 m2)				
49	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,146	1 021,78 767,05	149,18 111,99
50	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3	1,892	636,82 107,06	1 204,86 202,56
51	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	1,746	636,92 107,06	1 112,06 186,93
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat	m2	14,550	304,48 50,64	4 430,24 736,86

1	2	3	4	5	6	7
		Bruc gr.80 mm (galben)				
		Total Tip At-3 (14.55 m2) Inclusiv salariu				6 896,34 1 238,34
		2.1.3. Tip Ap-1 (330.10 m2)				
53	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,300	1 022,28 767,28	3 373,52 2 532,02
54	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	49,520	636,81 107,06	31 535,01 5 301,79
55	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	39,610	636,82 107,06	25 224,41 4 240,77
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	330,100	266,58 50,64	87 998,62 16 716,99
		Total Tip Ap-1 (330.10 m2) Inclusiv salariu				148 131,56 28 791,57
		2.1.4. Tip At-2 (192.67 m2)				
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,930	1 022,28 767,28	1 973,01 1 480,86
58	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	57,800	636,81 107,06	36 807,75 6 188,20

1	2	3	4	5	6	7
		gr.300 mm				
59	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	38,530	636,82 107,06	24 536,56 4 125,04
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,116	15 493,53 0,00	1 797,25 0,00
61	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	192,670	237,97 13,60	45 849,86 2 619,37
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,058	15 619,83 0,00	905,95 0,00
63	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	192,670	175,32 10,20	33 778,09 1 964,51
		Total Tip At-2 (192.67 m2) Inclusiv salariu				145 648,47 16 377,98
		2.1.5. Tip At-5 (7.34 m2)				
64	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,073	1 023,15 767,12	74,69 56,00
65	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,880	636,74 106,99	560,33 94,15
66	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3	0,734	636,55 107,08	467,23 78,60
67	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2	7,340	266,59	1 956,80

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)			50,65	371,75
		Total Tip At-5 (7.34 m2) Inclusiv salariu				3 059,05 600,50
		2.1.6. Tip At-4 (192.40 m2)				
68	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,924	1 022,31 767,29	1 966,93 1 476,27
69	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	23,100	636,81 107,06	14 710,37 2 473,14
70	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.110 mm	m3	21,160	636,81 107,06	13 474,98 2 265,47
71	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm	m2	192,400	273,69 44,18	52 657,68 8 501,08
		Total Tip At-4 (192.40 m2) Inclusiv salariu				82 809,96 14 715,96
		2.1.7. Tip Ap-3 (2.21 m2)				
72	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,022	1 020,00 768,64	22,44 16,91
73	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de	m3	0,330	637,30 106,85	210,31 35,26

1	2	3	4	5	6	7
		balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm				
74	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,270	637,93 107,30	172,24 28,97
75	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	2,210	431,38 50,63	953,34 111,90
		Total Tip Ap-3 (2.21 m2) Inclusiv salariu				1 358,33 193,04
		2.1.8. Tip Ap-4 (425.83 m2)				
76		Amestec sol-nisip 1:6	m3	85,200	350,00 0,00	29 820,00 0,00
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	0,852	974,77 0,00	830,50 0,00
78	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	119,230	95,40 0,00	11 374,50 0,00
79	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	0,639	974,96 0,00	623,00 0,00
80	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	89,420	95,40 0,00	8 530,80 0,00
81	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,746	125,19 25,50	218,58 44,52

1	2	3	4	5	6	7
82	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,746	<u>326,98</u> 0,00	<u>570,90</u> 0,00
83	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	425,830	<u>16,14</u> 16,14	<u>6 874,75</u> 6 874,75
84	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	425,830	<u>11,05</u> 11,05	<u>4 703,77</u> 4 703,77
85	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,258	<u>805,57</u> 409,56	<u>3 430,12</u> 1 743,92
86	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	4,258	<u>186,90</u> 56,08	<u>795,84</u> 238,77
		Total Tip Ap-4 (425.83 m2) Inclusiv salariu				67 772,76 13 605,73
		2.1.9. Borduri				
87	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	293,830	<u>134,13</u> 25,49	<u>39 412,30</u> 7 490,02
88	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	276,150	<u>220,95</u> 56,93	<u>61 014,91</u> 15 721,15
		Total Borduri Inclusiv salariu				100 427,21 23 211,17
		2.1.10. Alte lucrari				
89	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	11,660	<u>93,91</u> 39,93	<u>1 095,02</u> 465,63
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului	m2	21,190	<u>19,58</u>	<u>414,85</u>

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat, la pereti exteriori			10,20	216,08
91	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2	21,190	52,43 29,74	1 110,91 630,22
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 620,78 1 311,93
		Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu				567 430,05 101 459,18
		2.2. Tronson 2-3				
		2.2.1. Tip Ap-2 (16.40 m2)				
92	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,164	1 022,56 767,32	167,70 125,84
93	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	2,460	636,83 107,08	1 566,60 263,41
94	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	1,970	636,76 107,10	1 254,42 210,98
95	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2	16,400	355,22 50,64	5 825,63 830,50
		Total Tip Ap-2 (16.40 m2) Inclusiv salariu				8 814,35 1 430,73
		2.2.2. Tip At-3 (10.50 m2)				
96	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in	100m2	0,105	1 022,10	107,32

1	2	3	4	5	6	7
		vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv			767,14	80,55
97	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3	1,365	636,74 107,07	869,15 146,15
98	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	1,260	636,83 107,09	802,41 134,93
99	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	10,500	304,43 50,64	3 196,49 531,75
		Total Tip At-3 (10.50 m2) Inclusiv salariu				4 975,37 893,38
		2.2.3. Tip Ap-1 (459.69 m2)				
100	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,600	1 022,28 767,28	4 702,48 3 529,48
101	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	68,950	636,82 107,06	43 908,44 7 381,94
102	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	55,160	636,81 107,06	35 126,60 5 905,59

1	2	3	4	5	6	7
		gr.120 mm				
103	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	459,690	266,58 50,64	122 544,77 23 279,66
		Total Tip Ap-1 (459.69 m2) Inclusiv salariu				206 282,29 40 096,67
		2.2.4. Tip At-2 (42.58 m2)				
104	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,426	1 022,23 767,32	435,47 326,88
105	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	12,770	636,80 107,07	8 131,99 1 367,26
106	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	8,520	636,82 107,07	5 425,70 912,23
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,026	15 684,62 0,00	407,80 0,00
108	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	42,580	237,99 13,60	10 133,48 578,90
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,013	15 107,69 0,00	196,40 0,00
110	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	42,580	175,34 10,20	7 465,82 434,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip At-2 (42.58 m2)				32 196,66
		Inclusiv salariu				3 619,47
		2.2.5. Tip At-1 (195.02 m2)				
111	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,950	1 022,26 767,26	1 993,40 1 496,15
112	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3	25,350	636,82 107,06	16 143,44 2 714,03
113	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	23,400	636,81 107,06	14 901,40 2 505,25
114	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	195,020	296,02 50,64	57 729,11 9 876,23
		Total Tip At-1 (195.02 m2)				90 767,35
		Inclusiv salariu				16 591,66
		2.2.6. Tip Ap-3 (0.60 m2)				
115	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,010	1 020,00 765,00	10,20 7,65
116	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,100	636,90 107,10	63,69 10,71

1	2	3	4	5	6	7
117	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,070	641,14 108,00	44,88 7,56
118	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	0,600	431,48 50,55	258,89 30,33
		Total Tip Ap-3 (0.60 m2) Inclusiv salariu				377,66 56,25
		2.2.7. Tip Ap-4 (704.36 m2)				
119		Amestec sol-nisip 1:6	m3	140,900	350,00 0,00	49 315,00 0,00
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	1,410	974,82 0,00	1 374,50 0,00
121	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	197,220	95,40 0,00	18 814,80 0,00
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	1,060	975,00 0,00	1 033,50 0,00
123	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	148,000	95,40 0,00	14 119,20 0,00
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,470	125,33 25,49	309,56 62,96
125	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	2,470	326,96 0,00	807,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
126	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	704,360	16,14 16,14	11 371,45 11 371,45
127	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	704,360	11,05 11,05	7 780,45 7 780,45
128	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,044	805,55 409,55	5 674,30 2 884,90
129	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	7,044	186,88 56,08	1 316,39 395,03
		Total Tip Ap-4 (704.36 m2) Inclusiv salariu				111 916,75 22 494,79
		2.2.8. Borduri				
130	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	303,900	134,13 25,49	40 762,86 7 746,72
131	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	171,810	220,94 56,93	37 960,24 9 781,06
		Total Borduri Inclusiv salariu				78 723,10 17 527,78
		2.2.9. Alte lucrari				
132	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2	263,060	19,58 10,20	5 149,76 2 682,25
133	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2	263,060	52,42 29,74	13 790,80 7 823,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				18 940,56 10 505,52
		Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu				552 994,09 113 216,25
		2.3. Tronson 3-4				
		2.3.1. Tip Ap-2 (27.33 m2)				
134	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,273	<u>1 022,53</u> 767,22	<u>279,15</u> 209,45
135	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	4,100	<u>636,81</u> 107,06	<u>2 610,93</u> 438,96
136	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	3,280	<u>636,79</u> 107,04	<u>2 088,67</u> 351,09
137	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2	27,330	<u>355,23</u> 50,64	<u>9 708,51</u> 1 384,08
		Total Tip Ap-2 (27.33 m2) Inclusiv salariu				14 687,26 2 383,58
		2.3.2. Tip At-3 (7.41 m2)				
138	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,074	<u>1 022,57</u> 767,03	<u>75,67</u> 56,76
139	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta	m3	0,960	<u>636,84</u>	<u>611,37</u>

1	2	3	4	5	6	7
		(M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm			107,09	102,81
140	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,900	636,81 107,07	573,13 96,36
141	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	7,410	304,45 50,64	2 255,98 375,23
		Total Tip At-3 (7.41 m2) Inclusiv salariu				3 516,15 631,16
		2.3.3. Tip Ap-1 (584.33 m2)				
142	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,843	1 022,29 767,28	5 973,23 4 483,19
143	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	87,650	636,81 107,06	55 816,41 9 384,00
144	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	70,120	636,81 107,06	44 653,34 7 507,27
145	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	584,330	266,58 50,64	155 771,62 29 591,65

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)				
		Total Tip Ap-1 (584.33 m2) Inclusiv salariu				262 214,60 50 966,11
		2.3.4. Tip At-2 (75.88 m2)				
146	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,759	1 022,35 767,30	775,96 582,38
147	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	22,760	636,81 107,06	14 493,88 2 436,77
148	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	15,180	636,81 107,06	9 666,75 1 625,14
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,046	15 432,61 0,00	709,90 0,00
150	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	75,880	237,98 13,60	18 057,69 1 031,62
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,023	15 758,70 0,00	362,45 0,00
152	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	75,880	175,33 10,20	13 303,67 773,74
		Total Tip At-2 (75.88 m2) Inclusiv salariu				57 370,30 6 449,65
		2.3.5. Tip At-1 (210.87 m2)				
153	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat	100m2	2,110	1 022,27 767,27	2 156,98 1 618,93

1	2	3	4	5	6	7
		izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
154	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3	27,410	636,82 107,06	17 455,30 2 934,61
155	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	25,300	636,81 107,06	16 111,34 2 708,67
156	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	210,870	296,02 50,64	62 420,80 10 678,94
		Total Tip At-1 (210.87 m2) Inclusiv salariu				98 144,42 17 941,15
		2.3.6. Tip Ap-3 (0.98 m2)				
157	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,010	1 020,00 765,00	10,20 7,65
158	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,150	638,00 107,07	95,70 16,06
159	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,120	637,42 107,67	76,49 12,92

1	2	3	4	5	6	7
160	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	0,980	431,52 50,63	422,89 49,62
		Total Tip Ap-3 (0.98 m2) Inclusiv salariu				605,28 86,25
		2.3.7. Tip Ap-4 (1378.16 m2)				
161		Amestec sol-nisip 1:6	m3	275,630	350,00 0,00	96 470,50 0,00
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	2,756	974,96 0,00	2 687,00 0,00
163	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	385,900	95,40 0,00	36 814,80 0,00
164	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	2,070	974,88 0,00	2 018,00 0,00
165	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	289,400	95,40 0,00	27 608,70 0,00
166	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,826	125,39 25,50	605,14 123,04
167	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,826	326,98 0,00	1 578,00 0,00
168	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea	m2	1 378,160	16,14 16,14	22 249,48 22 249,48

1	2	3	4	5	6	7
		solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm				
169	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1 378,160	11,05 11,05	15 223,31 15 223,31
170	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	13,782	805,56 409,55	11 102,17 5 644,47
171	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	13,782	186,88 56,08	2 575,62 772,89
		Total Tip Ap-4 (1378.16 m2) Inclusiv salariu				218 932,72 44 013,19
		2.3.8. Borduri				
172	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	562,700	134,13 25,49	75 477,15 14 343,78
173	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	262,910	220,95 56,93	58 089,43 14 967,46
		Total Borduri Inclusiv salariu				133 566,58 29 311,24
		2.3.9. Alte lucrari				
174	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2	108,330	19,58 10,20	2 120,75 1 104,61
175	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2	108,330	52,42 29,74	5 679,09 3 221,64
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				7 799,84 4 326,25
		Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu				796 837,15 156 108,58

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Tronson 4-5				
		2.4.1. Tip Ap-2 (26.65 m2)				
176	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,267	1 021,95 767,27	272,86 204,86
177	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	4,000	636,81 107,06	2 547,25 428,25
178	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	3,200	636,81 107,06	2 037,80 342,60
179	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2	26,650	355,22 50,64	9 466,74 1 349,58
		Total Tip Ap-2 (26.65 m2)				14 324,65
		Inclusiv salariu				2 325,29
		2.4.2. Tip At-3 (2.77 m2)				
180	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,030	1 022,67 767,67	30,68 23,03
181	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3	0,360	636,89 107,14	229,28 38,57
182	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta	m3	0,330	637,30	210,31

1	2	3	4	5	6	7
		(M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm			106,85	35,26
183	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	2,770	304,59 50,65	843,71 140,29
		Total Tip At-3 (2.77 m2) Inclusiv salariu				1 313,98 237,15
		2.4.3. Tip Ap-1 (531.24 m2)				
184	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,312	1 022,26 767,27	5 430,24 4 075,76
185	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	79,690	636,81 107,06	50 747,35 8 531,75
186	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	63,750	636,82 107,06	40 597,01 6 825,21
187	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	531,240	266,58 50,64	141 618,79 26 903,12
		Total Tip Ap-1 (531.24 m2) Inclusiv salariu				238 393,39 46 335,84
		2.4.4. Tip At-2 (67.68 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
188	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,677	1 022,13 767,24	691,98 519,42
189	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	20,300	636,81 107,06	12 927,28 2 173,36
190	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	13,540	636,81 107,06	8 622,41 1 449,59
191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,041	15 468,29 0,00	634,20 0,00
192	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	67,680	237,98 13,60	16 106,23 920,14
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,020	15 855,00 0,00	317,10 0,00
194	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	67,680	175,32 10,20	11 865,67 690,13
		Total Tip At-2 (67.68 m2) Inclusiv salariu				51 164,87 5 752,64
		2.4.5. Tip At-1 (73.49 m2)				
195	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,735	1 022,29 767,28	751,38 563,95
196	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub	m3	9,550	636,84	6 081,79

1	2	3	4	5	6	7
		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm			107,06	1 022,44
197	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	8,820	636,82 107,07	5 616,74 944,35
198	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	73,490	296,01 50,64	21 753,87 3 721,69
		Total Tip At-1 (73.49 m2) Inclusiv salariu				34 203,78 6 252,43
		2.4.6. Tip Ap-3 (0.93 m2)				
199	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,010	1 020,00 765,00	10,20 7,65
200	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,140	636,57 106,79	89,12 14,95
201	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,110	639,27 107,36	70,32 11,81
202	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60	m2	0,930	431,68 50,70	401,46 47,15

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
		Total Tip Ap-3 (0.93 m2) Inclusiv salariu				571,10 81,56
		2.4.7. Tip Ap-4 (1152.16 m2)				
203		Amestec sol-nisip 1:6	m3	230,430	350,00 0,00	80 650,50 0,00
204	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	2,304	975,04 0,00	2 246,50 0,00
205	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	322,600	95,40 0,00	30 776,10 0,00
206	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	1,730	974,86 0,00	1 686,50 0,00
207	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	241,950	95,40 0,00	23 082,00 0,00
208	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,034	125,30 25,49	505,47 102,81
209	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,034	327,00 0,00	1 319,10 0,00
210	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	1 152,160	16,14 16,14	18 600,87 18 600,87
211	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1 152,160	11,05 11,05	12 726,89 12 726,89

1	2	3	4	5	6	7
212	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	11,522	805,55 409,55	9 281,59 4 718,89
213	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	11,522	186,87 56,08	2 153,13 646,20
		Total Tip Ap-4 (1152.16 m2) Inclusiv salariu				183 028,65 36 795,66
		2.4.8. Borduri				
214	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	358,955	134,13 25,49	48 148,03 9 150,16
215	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	167,760	220,95 56,93	37 066,00 9 550,55
		Total Borduri Inclusiv salariu				85 214,03 18 700,71
		2.4.9. Alte lucrari				
216	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	4,230	93,91 39,93	397,25 168,92
217	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2	282,000	19,58 10,20	5 520,54 2 875,38
218	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2	282,000	52,42 29,74	14 783,71 8 386,54
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				20 701,50 11 430,84
		Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu				628 915,95 127 912,12
		2.5. Tronson 5-6				
		2.5.1. Tip Ap-2 (15.76 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
219	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,157	<u>1 021,91</u> 767,45	<u>160,44</u> 120,49
220	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	2,360	<u>636,83</u> 107,08	<u>1 502,91</u> 252,70
221	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	1,900	<u>636,81</u> 107,06	<u>1 209,94</u> 203,42
222	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2	15,760	<u>355,23</u> 50,64	<u>5 598,46</u> 798,13
		Total Tip Ap-2 (15.76 m2) Inclusiv salariu				8 471,75 1 374,74
		2.5.2. Tip At-3 (3.24 m2)				
223	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,030	<u>1 022,67</u> 767,67	<u>30,68</u> 23,03
224	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3	0,420	<u>636,98</u> 107,24	<u>267,53</u> 45,04
225	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu	m3	0,390	<u>637,33</u> 106,97	<u>248,56</u> 41,72

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm				
226	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscă de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscă de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	3,240	<u>304,51</u> 50,64	<u>986,62</u> 164,07
		Total Tip At-3 (3.24 m2) Inclusiv salariu				1 533,39 273,86
		2.5.3. Tip Ap-1 (256.16 m2)				
227	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2	2,562	<u>1 022,25</u> 767,28	<u>2 619,01</u> 1 965,78
228	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3	38,420	<u>636,81</u> 107,06	<u>24 466,40</u> 4 113,40
229	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3	30,740	<u>636,81</u> 107,06	<u>19 575,58</u> 3 291,06
230	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscă de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscă de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	256,160	<u>266,58</u> 50,64	<u>68 287,65</u> 12 972,45
		Total Tip Ap-1 (256.16 m2) Inclusiv salariu				114 948,64 22 342,69
		2.5.4. Tip At-2 (33.15 m2)				
231	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip	100m2	0,332	<u>1 022,05</u> 767,29	<u>339,32</u> 254,74

1	2	3	4	5	6	7
		sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
232	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	9,950	636,83 107,06	6 336,46 1 065,27
233	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	6,630	636,78 107,05	4 221,83 709,76
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,020	15 855,00 0,00	317,10 0,00
235	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	33,150	237,96 13,60	7 888,38 450,68
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,010	15 105,00 0,00	151,05 0,00
237	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	33,150	175,31 10,20	5 811,42 338,01
		Total Tip At-2 (33.15 m2) Inclusiv salariu				25 065,56 2 818,46
		2.5.5. Tip At-1 (89.47 m2)				
238	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,895	1 022,30 767,30	914,96 686,73
239	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	11,630	636,83 107,06	7 406,30 1 245,06

1	2	3	4	5	6	7
		gr.130 mm				
240	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	10,740	636,81 107,06	6 839,34 1 149,82
241	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	89,470	296,01 50,64	26 484,30 4 530,94
		Total Tip At-1 (89.47 m2)				41 644,90
		Inclusiv salariu				7 612,55
		2.5.6. Tip Ap-3 (0.48 m2)				
242	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,005	1 018,00 764,00	5,09 3,82
243	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,070	641,14 108,00	44,88 7,56
244	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,060	637,33 107,50	38,24 6,45
245	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	0,480	431,27 50,62	207,01 24,30
		Total Tip Ap-3 (0.48 m2)				295,22

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				42,13
		2.5.7. Tip Ap-4 (598.58 m2)				
246		Amestec sol-nisip 1:6	m3	119,720	350,00 0,00	41 902,00 0,00
247	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	1,197	974,94 0,00	1 167,00 0,00
248	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	167,600	95,40 0,00	15 989,10 0,00
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	0,898	974,94 0,00	875,50 0,00
250	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	125,700	95,40 0,00	11 991,90 0,00
251	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,095	125,26 25,51	262,43 53,45
252	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,095	327,06 0,00	685,20 0,00
253	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	598,580	16,14 16,14	9 663,64 9 663,64
254	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	598,580	11,05 11,05	6 611,94 6 611,94
255	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,986	805,57 409,56	4 822,14 2 451,64

1	2	3	4	5	6	7
256	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	5,986	186,90 56,08	1 118,81 335,72
		Total Tip Ap-4 (598.58 m2) Inclusiv salariu				95 089,66 19 116,39
		2.5.8. Borduri				
257	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	259,540	134,13 25,49	34 813,16 6 615,93
258	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	115,430	220,94 56,93	25 503,56 6 571,41
		Total Borduri Inclusiv salariu				60 316,72 13 187,34
		2.5.9. Alte lucrari				
259	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2	165,000	19,58 10,20	3 230,11 1 682,41
260	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2	165,000	52,42 29,74	8 650,04 4 907,02
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				11 880,15 6 589,43
		Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu				359 245,99 73 357,59
		Total Imbracaminte Inclusiv salariu				2 905 423,23 572 053,72
		3. Mobilier urban				
		3.1. Tronson 1-2				
261	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	3,000	5 579,30 611,78	16 737,91 1 835,35
262	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc	2,000	3 533,64	7 067,28

1	2	3	4	5	6	7
					501,32	1 002,64
263	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	37,000	1 941,97	71 853,00
					501,32	18 548,95
264	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	5,000	1 485,13	7 425,67
					69,68	348,38
		Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu				103 083,86 21 735,32
		3.2. Tronson 2-3				
265	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	1,000	5 579,30	5 579,30
					611,78	611,78
266	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc	3,000	3 533,64	10 600,93
					501,32	1 503,97
267	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	11,000	1 941,97	21 361,70
					501,32	5 514,55
268	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	4,000	1 485,13	5 940,53
					69,67	278,70
		Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu				43 482,46 7 909,00
		3.3. Tronson 3-4				
269	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	5,000	5 579,30	27 896,52
					611,78	3 058,92
270	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc	5,000	3 533,64	17 668,21
					501,32	2 506,61
271	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	21,000	1 941,97	40 781,43
					501,32	10 527,78
272	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	12,000	1 485,13	17 821,60
					69,67	836,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu				104 167,76 16 929,41
		3.4. Tronson 4-5				
273	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	4,000	5 579,31 611,78	22 317,22 2 447,14
274	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc	4,000	3 533,64 501,32	14 134,58 2 005,30
275	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	23,000	1 941,97 501,32	44 665,38 11 530,43
276	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	6,000	1 485,13 69,67	8 910,81 418,05
		Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu				90 027,99 16 400,92
		3.5. Tronson 5-6				
277	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	3,000	5 579,30 611,78	16 737,91 1 835,35
278	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc	2,000	3 533,64 501,32	7 067,28 1 002,64
279	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	10,000	1 941,97 501,32	19 419,74 5 013,24
280	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	2,000	1 485,13 69,67	2 970,27 139,35
		Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu				46 195,20 7 990,58
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				386 957,27 70 965,23
		4. Indicatoare rutiere				
		4.1. Tronson 1-2				
281	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie	buc	12,000	977,62 92,62	11 731,41 1 111,41

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere $\phi 83$ m L=3.5 m pe beton C12/15				
282	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,000	<u>567,18</u> 37,38	<u>567,18</u> 37,38
283	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.2 (Parcare rezervata)	buc	2,000	<u>567,19</u> 37,39	<u>1 134,38</u> 74,78
284	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	<u>567,18</u> 37,38	<u>567,18</u> 37,38
285	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.9 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	2,000	<u>567,19</u> 37,39	<u>1 134,38</u> 74,78
286	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 3.31 (Oprire interzisa)	buc	2,000	<u>567,19</u> 37,39	<u>1 134,38</u> 74,78
287	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.1.1 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	1,000	<u>567,18</u> 37,38	<u>567,18</u> 37,38
288	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.1.2 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	1,000	<u>567,18</u> 37,38	<u>567,18</u> 37,38
289	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.45.2 (Intrare pe drumul cu banda	buc	1,000	<u>567,18</u> 37,38	<u>567,18</u> 37,38

1	2	3	4	5	6	7
		rezervata vehiculelor de ruta)				
290	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc	1,000	<u>567,18</u> 37,38	<u>567,18</u> 37,38
291	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc	2,000	<u>567,19</u> 37,39	<u>1 134,38</u> 74,78
292	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	2,000	<u>567,19</u> 37,39	<u>1 134,38</u> 74,78
293	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.11 (Restrictia duratei de stationare)	buc	1,000	<u>567,18</u> 37,38	<u>567,18</u> 37,38
294	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.4.1 (Zona de actiune)	buc	1,000	<u>567,18</u> 37,38	<u>567,18</u> 37,38
		Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu				21 940,75 1 784,35
		4.2. Tronson 2-3				
295	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere $\phi 83$ m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	2,000	<u>977,62</u> 92,61	<u>1 955,23</u> 185,23
296	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	2,000	<u>567,19</u> 37,39	<u>1 134,38</u> 74,78
297	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a	buc	1,000	<u>567,18</u> 37,38	<u>567,18</u> 37,38

1	2	3	4	5	6	7
		vehicolului in stationare)				
298	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	567,18 37,38	567,18 37,38
		Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu				4 223,97 334,77
		4.3. Tronson 3-4				
299	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere $\phi 83$ m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	1,000	977,62 92,62	977,62 92,62
300	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,000	567,18 37,38	567,18 37,38
301	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	567,18 37,38	567,18 37,38
		Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu				2 111,98 167,38
		4.4. Tronson 4-5				
302	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere $\phi 83$ m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	2,000	977,62 92,61	1 955,23 185,23
303	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	2,000	567,19 37,39	1 134,38 74,78
304	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata	buc	1,000	567,18 37,38	567,18 37,38

1	2	3	4	5	6	7
		plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)				
305	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	<u>567,18</u> 37,38	<u>567,18</u> 37,38
		Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu				4 223,97 334,77
		4.5. Tronson 5-6				
306	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere φ83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	6,000	<u>977,62</u> 92,62	<u>5 865,70</u> 555,70
307	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc	2,000	<u>567,19</u> 37,39	<u>1 134,38</u> 74,78
308	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	2,000	<u>567,19</u> 37,39	<u>1 134,38</u> 74,78
309	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,000	<u>567,18</u> 37,38	<u>567,18</u> 37,38
310	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	<u>567,18</u> 37,38	<u>567,18</u> 37,38
311	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc	1,000	<u>567,18</u> 37,38	<u>567,18</u> 37,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu				9 836,00 817,40
		Total Indicatoare rutiere Inclusiv salariu				42 336,67 3 438,67

		Total	lei	3 598 803,93
		Asigurari sociale	24,00 %	175 725,47
		Cheltuieli de transport	7,00 %	171 198,57
		Total	100,00 +	3 945 727,97
		Cheltuieli de regie	14,50 %	572 130,56
		Total	100,00 +	4 517 858,53
		Beneficiu de deviz	6,00 %	271 071,51
		Total	100,00 +	4 788 930,04
		TVA	20,00 %	957 786,01
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 746 716,05 <hr/> 732 189,45

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea trotuarelor din str. Ginta Latina
(tronsonul intre bd. Mircea cel Batran si str.
Nicolae Milescu Spataru), pe terenul cu nr.
cadastral 01003110380, situat in mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Amenajarea teritoriului (50/08-24-PG)**

Valoarea de deviz 5 746 716,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	23,200	84,97	1 971,30
2.	7123010010200	Betonist	h-om	162,711	84,97	13 825,55
3.	7123011000200	Betonist	h-om	649,900	84,97	55 221,99
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,700	84,97	654,24
5.	7129020012800	Pavator	h-om	3 932,094	84,97	334 110,05
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 340,769	84,97	113 925,15
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	128,400	84,97	10 910,16
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	23,780	84,97	2 020,58
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	295,283	84,97	25 090,19
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	100,750	84,97	8 560,73
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 253,135	84,97	106 478,81
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	329,787	84,97	28 021,99
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	369,527	84,97	31 398,71
Total manopera						732 189,45

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	168,665	100,00	16 866,50
2.	10000	Amestec sol-nisip 1:6	m3	851,880	350,00	298 158,00
3.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	58,086	1 550,00	90 033,30
4.	1111000100013112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	38,725	1 710,00	66 219,75
5.	1212121212121	apa	m3	20,100	15,00	301,50
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,030	420,00	12,60
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,472	400,00	988,80
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,245	400,00	6 098,00
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,349	400,00	4 539,60
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	14,418	400,00	5 767,20
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	123,425	400,00	49 370,00
12.	14214022003931	Piatra sparta	m3	454,339	420,00	190 822,38
13.	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	366,832	420,00	154 069,44
14.	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	254,248	420,00	106 784,16
15.	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	195,026	420,00	81 910,92
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	41,980	10,00	419,80
17.	20301129311021	Cos de gunoi (Urna nr.4) (sau analog)	buc	16,000	2 916,67	46 666,72
18.	20301129311022	Bolard BF21 (sau analog)	buc	102,000	1 325,00	135 150,00
19.	23203226000401	Bitum	t	0,384	15 000,00	5 760,00
20.	24301161038001	Vopsea pentru exterior	kg	335,832	38,35	12 879,15

21.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	11,600	45,00	522,00
22.	24302261010101	Grund pentru suprafete exterioare	kg	348,426	22,00	7 665,37
23.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	5,562	38,50	214,14
24.	25132066214601	Banca spatat BLF01 (sau analog)	buc	16,000	4 916,67	78 666,72
25.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1,811	25,00	45,28
26.	26151073261051	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	7,000	500,00	3 500,00
27.	26151073261052	Indicator rutier 5.48.2 (Parcare rezervata)	buc	2,000	500,00	1 000,00
28.	26151073261053	Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	3,000	500,00	1 500,00
29.	26151073261054	Indicator rutier 6.8.9 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	2,000	500,00	1 000,00
30.	26151073261055	Indicator rutier 3.31 (Oprire interzisa)	buc	2,000	500,00	1 000,00
31.	26151073261056	Indicator rutier 4.1.1 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	1,000	500,00	500,00
32.	26151073261057	Indicator rutier 4.1.2 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	1,000	500,00	500,00
33.	26151073261058	Indicator rutier 5.45.2 (Intrare pe drumul cu banda rezervata vehiculelor de ruta)	buc	1,000	500,00	500,00
34.	26151073261059	Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc	2,000	500,00	1 000,00
35.	26151073261059 1	Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc	4,000	500,00	2 000,00
36.	26151073261059 2	Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	4,000	500,00	2 000,00
37.	26151073261059 3	Indicator rutier 6.11 (Restrictia duratei de stationare)	buc	1,000	500,00	500,00
38.	26151073261059 4	Indicator rutier 6.4.1 (Zona de actiune)	buc	1,000	500,00	500,00
39.	26151073261059 5	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	4,000	500,00	2 000,00
40.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 273,514	2,35	12 392,76
41.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 613,952	2,35	10 842,78
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	399,330	2,35	938,43
43.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	22 694,878	2,35	53 332,96
44.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	50,375	5,00	251,87
45.	26611128006551	Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2	103,875	258,33	26 834,03
46.	26611128006552	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	39,047	208,33	8 134,66
47.	26611128006553	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	2 201,392	171,00	376 438,04
48.	26611128006554	Pavaj Eco gr.100 mm	m2	195,286	200,00	39 057,20
49.	26611128006555	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	5,278	333,33	1 759,31
50.	26611128006556	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	577,382	200,00	115 476,40
51.	26631021000011 2	Beton clasa C12/15	m3	142,909	1 350,00	192 927,15
52.	26661228002862	Bordura 100x15x30h	m	999,031	91,67	91 581,18
53.	26661228003251	Bordura 50x8x20h	m	1 787,820	40,00	71 512,80
54.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,872	100,00	187,20
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	419,790	5,00	2 098,95
56.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	6,591	30,00	197,73
57.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,531	30,00	135,93
58.	28111063017941	Stilp metalic pentru indicatoare rutiere ϕ 83 m L=3.5 m	buc	23,000	750,00	17 250,00
59.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	70,000	5,00	350,00
60.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	140,000	3,00	420,00
61.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	70,000	1,00	70,00
62.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,400	30,00	42,00
63.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,700	30,00	21,00
64.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	140,000	1,00	140,00
65.	28752742000001	Capac de canalizare rotund lt negru	buc	29,580	1 335,00	39 489,30
66.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	57,675	50,00	2 883,75
67.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	200,516	15,00	3 007,70

		terasam.				
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,631	15,00	279,47
69.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	41,980	5,00	209,91
		Total materiale de construcții				2 445 693,84

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	118,202	100,00	11 820,20
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	67,166	50,00	3 358,30
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,763	100,00	76,30
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,112	350,00	39,20
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,888	350,00	8 360,80
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	41,870	200,00	8 374,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,534	250,00	2 883,50
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	29,084	500,00	14 542,00
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	12,110	500,00	6 055,00
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	16,536	300,00	4 960,80
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,006	300,00	1 501,80
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	118,202	50,00	5 910,10
13.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	50,827	65,00	3 303,75
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	157,261	100,00	15 726,10
15.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	66,870	450,00	30 091,50
16.	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	22,951	500,00	11 475,50
17.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	12,110	400,00	4 844,00
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	663,673	300,00	199 101,90
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	253,223	330,00	83 563,59
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,441	300,00	4 932,30
		Total utilaje de construcții				420 920,64

Total	lei	3 598 803,93
Asigurari sociale	24,00 %	175 725,47
Cheltuieli de transport	7,00 %	171 198,57
Total	100,00 +	3 945 727,97
Cheltuieli de regie	14,50 %	572 130,56
Total	100,00 +	4 517 858,53
Beneficiu de deviz	6,00 %	271 071,51
Total	100,00 +	4 788 930,04
TVA	20,00 %	957 786,01

Total deviz:

5 746 716,05

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea trotuarelor din str. Ginta
Latina (tronsonul intre bd. Mircea cel Batran si
str. Nicolae Milescu Spataru), pe terenul cu nr.
cadastral 01003110380, situat in mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Tronson 1-2				
1	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc			106,21
						106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			54,99
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	100,00	0,35
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (110.75 m)	m3			258,88
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
4	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			30,59
						30,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	84,97	15,29
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			32,94
						12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	350,00	8,37
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
6	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			44,18
						44,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	84,97	22,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	84,97	22,09
7	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 709,24
						0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	450,00	2 709,24
8	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			1 039,99
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,0800	500,00	1 039,99
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,08
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	330,00	25,08
		1.2. Tronson 2-3				
10	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc			106,21
						106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
11	DF22A	Demontare cos de gunoi (inclusiv spargerea fundatiei)	buc			18,69
						18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	84,97	17,84
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			54,99
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	100,00	0,35
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (95.94 m)	m3			258,89
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,69
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
14	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			30,59
						30,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	84,97	15,29
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			32,93
						12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	350,00	8,36
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
16	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			44,18
						44,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	84,97	22,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	84,97	22,09
17	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 708,91
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	450,00	2 708,91
18	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			1 039,93
						0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,0800	500,00	1 039,93
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,08
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	330,00	25,08
		1.3. Tronson 3-4				
20	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc			106,21

1	2	3	4	5	6	7
						106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			54,99 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	100,00	0,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
22	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (151.13 m)	m3			258,88 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
23	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			32,93 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	350,00	8,36
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
24	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			44,18 44,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	84,97	22,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	84,97	22,09
25	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 709,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	450,00	2 709,00
26	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			1 040,02 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,0800	500,00	1 040,02
27	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,08 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	330,00	25,08
		1.4. Tronson 4-5				
28	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc			106,21 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			54,99 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	100,00	0,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
30	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (124.59 m)	m3			258,89 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,69
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
31	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			30,59

1	2	3	4	5	6	7
						30,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	84,97	15,29
32	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			32,94
						12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	350,00	8,37
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
33	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			44,18
						44,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	84,97	22,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	84,97	22,09
34	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 709,05
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	450,00	2 709,05
35	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			1 040,10
						0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,0800	500,00	1 040,10
36	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,08
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	330,00	25,08
		1.5. Tronson 5-6				
37	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc			106,21
						106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,23
38	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			54,99
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	100,00	0,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
39	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (66.29 m)	m3			258,88
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
40	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			32,93
						12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	350,00	8,37
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,89
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,51
41	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			44,19
						44,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	84,97	22,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	84,97	22,09
42	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 708,91
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	450,00	2 708,91
43	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			1 040,16 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,0800	500,00	1 040,16
44	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,08 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	330,00	25,08
		2. Imbracaminte				
		2.1. Tronson 1-2				
		2.1.1. Tip Ap-2 (16.20 m2)				
45	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 021,85 767,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	239,51
46	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			636,88 107,03
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,28
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	525,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,26
47	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,83 107,09
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
48	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2			355,21 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006551	Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2	1,0150	258,33	262,20
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,11
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.1.2. Tip At-3 (14.55 m2)				
49	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 021,78 767,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	239,73
50	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3			636,82 ----- 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,31
	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,26
51	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,92 ----- 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,28
	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	420,00	525,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,24
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2			304,48 ----- 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006552	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	1,0150	208,33	211,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,13
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.1.3. Tip Ap-1 (330.10 m2)				
53	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,28 ----- 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,00
54	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			636,81 ----- 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
55	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,82 ----- 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	525,01
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2			266,58 -----

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)				50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006553	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,0150	171,00	173,56
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.1.4. Tip At-2 (192.67 m2)				
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,28 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,00
58	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			636,81 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
59	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			636,82 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	420,00	525,01
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			15 493,53 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 387,93
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,60
61	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			237,97 13,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 550,00	218,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	250,00	4,15
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			15 619,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 517,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	102,59
63	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			175,32 10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 710,00	160,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	250,00	2,85
		2.1.5. Tip At-5 (7.34 m2)				
64	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 023,15 ----- 767,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	14,93
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	241,10
65	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,74 ----- 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,26
	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
66	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3			636,55 ----- 107,08
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	420,00	524,71
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,49
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,27
67	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			266,59 ----- 50,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006553	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,0150	171,00	173,56
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,02
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,11
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.1.6. Tip At-4 (192.40 m2)				
68	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,31 ----- 767,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,02
69	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,81 ----- 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
70	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN	m3			636,81

1	2	3	4	5	6	7
		13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.110 mm				107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
71	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm	m2			273,69 44,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	26611128006554	Pavaj Eco gr.100 mm	m2	1,0150	200,00	203,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	2,35	3,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	400,00	20,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230	15,00	0,35
		2.1.7. Tip Ap-3 (2.21 m2)				
72	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 020,00 768,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	768,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	236,36
73	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			637,30 106,85
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,18
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	525,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,48
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,33
74	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			637,93 107,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,41
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	525,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,48
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,37
75	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			431,38 50,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006555	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,0150	333,33	338,31
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	1,99
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,19
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.1.8. Tip Ap-4 (425.83 m2)				
76		Amestec sol-nisip 1:6	m3			350,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10000	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,0000	350,00	350,00
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			974,77 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,77
78	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,40
79	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3			974,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,96
80	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,40
81	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			125,19 25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	420,00	0,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	98,97
82	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			326,98 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,98
83	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			16,14 16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	84,97	5,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
84	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			11,05 11,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
85	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			805,57 409,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,01
86	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			186,90 56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	300,00	115,83
		2.1.9. Borduri				
87	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			134,13 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 350,00	64,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,35	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	26661228003251	Bordura 50x8x20h	m	1,0050	40,00	40,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
88	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			220,95 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,35	7,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	26661228002862	Bordura 100x15x30h	m	1,0050	91,67	92,13
		2.1.10. Alte lucrari				
89	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			93,91 39,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,64
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	38,50	13,48
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	25,00	2,85
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	100,00	4,80
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2			19,58 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	24302261010101	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
91	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2			52,43 29,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	84,97	29,74
	24301161038001	Vopsea pentru exterior	kg	0,4000	38,35	15,34
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		2.2. Tronson 2-3				
		2.2.1. Tip Ap-2 (16.40 m2)				
92	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,56 767,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,24
93	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			636,83 107,08
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
94	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,76 107,10
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,79

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,31
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	524,89
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,27
95	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafața de granit gr.60 mm (verde)	m2			355,22 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006551	Pavaj cu suprafața de granit gr.60 mm (verde)	m2	1,0150	258,33	262,20
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.2.2. Tip At-3 (10.50 m2)				
96	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 022,10 767,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	14,95
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,00
97	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.130 mm	m3			636,74 107,07
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,31
	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	524,92
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,51
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,24
98	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			636,83 107,09
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,31
	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
99	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2			304,43 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006552	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	1,0150	208,33	211,44
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	1,98
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,10
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.2.3. Tip Ap-1 (459.69 m2)				
100	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static	100m2			1 022,28 767,28

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,00
101	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			636,82 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
102	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,81 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
103	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			266,58 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006553	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,0150	171,00	173,56
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.2.4. Tip At-2 (42.58 m2)				
104	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,23 767,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	239,91
105	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			636,80 107,07
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	524,98
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
106	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			636,82 107,07
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
		CP				
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			15 684,62 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 576,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	107,69
108	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			237,99 13,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 550,00	218,56
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	250,00	4,15
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			15 107,69 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	107,69
110	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			175,34 10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	1111000100013112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 710,00	160,76
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	250,00	2,85
		2.2.5. Tip At-1 (195.02 m2)				
111	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,26 767,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,00
112	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3			636,82 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	525,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
113	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,81 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
114	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2			296,02 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34

1	2	3	4	5	6	7
	26611128006556	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	1,0150	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.2.6. Tip Ap-3 (0.60 m2)				
115	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 020,00 ----- 765,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	765,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,00
116	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			636,90 ----- 107,10
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,30
117	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			641,14 ----- 108,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	92,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,71
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	528,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,71
118	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			431,48 ----- 50,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,27
	26611128006555	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,0150	333,33	338,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,77
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,50
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,33
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.2.7. Tip Ap-4 (704.36 m2)				
119		Amestec sol-nisip 1:6	m3			350,00 ----- 0,00
	10000	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,0000	350,00	350,00
120	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			974,82 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,82
121	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,40 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,40
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			975,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
123	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,40
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			125,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	420,00	0,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	98,99
125	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			326,96
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,96
126	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	84,97	5,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
127	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			11,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
128	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			805,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,55
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
129	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			186,88
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	300,00	115,80
		2.2.8. Borduri				
130	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			134,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 350,00	64,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,35	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	26661228003251	Bordura 50x8x20h	m	1,0050	40,00	40,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
131	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			220,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,35	7,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	26661228002862	Bordura 100x15x30h	m	1,0050	91,67	92,13
		2.2.9. Alte lucrari				
132	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat,	m2			19,58

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti exteriori				10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	24302261010101	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
133	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2			52,42 29,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	84,97	29,74
	24301161038001	Vopsea pentru exterior	kg	0,4000	38,35	15,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		2.3. Tronson 3-4				
		2.3.1. Tip Ap-2 (27.33 m2)				
134	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,53 767,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,02
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,29
135	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			636,81 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
136	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,79 107,04
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,28
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
137	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2			355,23 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006551	Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2	1,0150	258,33	262,21
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.3.2. Tip At-3 (7.41 m2)				
138	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2			1 022,57 767,03

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,54
139	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3			636,84 107,09
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,31
	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
140	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,81 107,07
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,24
141	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2			304,45 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006552	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	1,0150	208,33	211,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,11
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.3.3. Tip Ap-1 (584.33 m2)				
142	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,29 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,01
143	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			636,81 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
144	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,81 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
		CP				
145	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			266,58 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006553	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,0150	171,00	173,57
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.3.4. Tip At-2 (75.88 m2)				
146	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,35 767,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	14,99
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,05
147	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			636,81 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
148	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			636,81 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			15 432,61 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 326,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	106,52
150	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			237,98 13,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 550,00	218,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	250,00	4,15
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			15 758,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 652,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	106,52
152	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			175,33 10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 710,00	160,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	250,00	2,85
		2.3.5. Tip At-1 (210.87 m2)				
153	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,27 <hr/> 767,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,00
154	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3			636,82 <hr/> 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	525,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
155	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,81 <hr/> 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
156	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2			296,02 <hr/> 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006556	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	1,0150	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.3.6. Tip Ap-3 (0.98 m2)				
157	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 020,00 <hr/> 765,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	765,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,00
158	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			638,00 <hr/> 107,07
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,27
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	526,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,07
159	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			637,42 107,67
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	92,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,58
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
160	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuar din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			431,52 50,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,30
	26611128006555	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,0150	333,33	338,43
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,50
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,04
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,02
		2.3.7. Tip Ap-4 (1378.16 m2)				
161		Amestec sol-nisip 1:6	m3			350,00 0,00
	10000	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,0000	350,00	350,00
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			974,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,96
163	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,40
164	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3			974,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,88
165	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,40
166	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			125,39 25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	420,00	0,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,03
167	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			326,98 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,98
168	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			16,14 16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	84,97	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
169	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			11,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
170	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			805,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,55
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
171	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			186,88
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	300,00	115,80
		2.3.8. Borduri				
172	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			134,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 350,00	64,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,35	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	26661228003251	Bordura 50x8x20h	m	1,0050	40,00	40,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
173	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			220,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,35	7,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	26661228002862	Bordura 100x15x30h	m	1,0050	91,67	92,13
		2.3.9. Alte lucrari				
174	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2			19,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	24302261010101	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
175	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2			52,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	84,97	29,74
	24301161038001	Vopsea pentru exterior	kg	0,4000	38,35	15,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		2.4. Tronson 4-5				
		2.4.1. Tip Ap-2 (26.65 m2)				
176	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2			1 021,95
						767,27

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	14,98
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	239,70
177	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			636,81 ----- 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
178	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,81 ----- 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
179	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2			355,22 ----- 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006551	Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2	1,0150	258,33	262,21
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,13
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.4.2. Tip At-3 (2.77 m2)				
180	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,67 ----- 767,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,00
181	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3			636,89 ----- 107,14
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,33
	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
182	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			637,30 ----- 106,85
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,18
	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	420,00	525,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,48
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,33

1	2	3	4	5	6	7
		CP				
183	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2			304,59 50,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,35
	26611128006552	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	1,0150	208,33	211,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,02
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,18
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	0,99
		2.4.3. Tip Ap-1 (531.24 m2)				
184	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,26 767,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	239,98
185	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			636,81 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
186	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,82 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
187	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			266,58 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006553	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,0150	171,00	173,57
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.4.4. Tip At-2 (67.68 m2)				
188	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,13 767,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,01
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	239,88

1	2	3	4	5	6	7
189	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			636,81 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
190	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			636,81 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			15 468,29 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 365,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	102,44
192	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			237,98 13,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 550,00	218,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	250,00	4,15
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			15 855,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 750,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
194	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			175,32 10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	1111000100013112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 710,00	160,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	250,00	2,85
		2.4.5. Tip At-1 (73.49 m2)				
195	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,29 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,01
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,00
196	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3			636,84 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	525,02
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10	h-ut	0,0500	65,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
		CP				
197	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,82 ----- 107,07
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
198	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2			296,01 ----- 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006556	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	1,0150	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.4.6. Tip Ap-3 (0.93 m2)				
199	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 020,00 ----- 765,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	765,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,00
200	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			636,57 ----- 106,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,14
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,29
201	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			639,27 ----- 107,36
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,45
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	526,91
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,45
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,55
202	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			431,68 ----- 50,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,37
	26611128006555	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,0150	333,33	338,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,02

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.7. Tip Ap-4 (1152.16 m2)				
203		Amestec sol-nisip 1:6	m3			350,00 0,00
	10000	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,0000	350,00	350,00
204	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			975,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,04
205	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,40
206	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3			974,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,86
207	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,40
208	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			125,30 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	420,00	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	98,98
209	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
210	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			16,14 16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	84,97	5,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
211	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			11,05 11,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
212	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			805,55 409,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,55
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
213	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			186,87 56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	300,00	115,79
		2.4.8. Borduri				
214	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			134,13 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 350,00	64,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,35	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	26661228003251	Bordura 50x8x20h	m	1,0050	40,00	40,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
215	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			220,95 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,35	7,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	26661228002862	Bordura 100x15x30h	m	1,0050	91,67	92,13
		2.4.9. Alte lucrari				
216	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			93,91 39,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	38,50	13,48
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	25,00	2,85
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	100,00	4,80
217	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2			19,58 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	24302261010101	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
218	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2			52,42 29,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	84,97	29,74
	24301161038001	Vopsea pentru exterior	kg	0,4000	38,35	15,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		2.5. Tronson 5-6				
		2.5.1. Tip Ap-2 (15.76 m2)				
219	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 021,91 767,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	14,97
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	239,49
220	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			636,83 107,08
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10	h-ut	0,0500	65,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
		CP				
221	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,81 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
222	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2			355,23 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006551	Pavaj cu suprafata de granit gr.60 mm (verde)	m2	1,0150	258,33	262,20
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,13
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.5.2. Tip At-3 (3.24 m2)				
223	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,67 767,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,00
224	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3			636,98 107,24
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,38
	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,24
225	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			637,33 106,97
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,26
	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	420,00	525,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,49
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,33
226	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2			304,51 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006552	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (galben)	m2	1,0150	208,33	211,48
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	1,98
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,16
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.5.3. Tip Ap-1 (256.16 m2)				
227	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,25 ----- 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	239,97
228	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			636,81 ----- 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
229	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,81 ----- 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
230	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			266,58 ----- 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006553	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,0150	171,00	173,56
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.5.4. Tip At-2 (33.15 m2)				
231	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 022,05 ----- 767,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	239,76
232	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			636,83 ----- 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	525,02
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
233	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu	m3			636,78 ----- 107,05

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	420,00	524,97
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
234	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			15 855,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 750,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
235	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2			237,96
						13,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	111100010001310 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 550,00	218,54
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,19
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	250,00	4,15
236	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			15 105,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
237	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			175,31
						10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	111100010001311 2	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 710,00	160,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	250,00	2,85
		2.5.5. Tip At-1 (89.47 m2)				
238	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 022,30
						767,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,01
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,00
239	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.130 mm	m3			636,83
						107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003933	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	420,00	525,02
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
240	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			636,81
						107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	14214022003934	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,25
241	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2			296,01

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)				50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006556	Pavaj vibropresat Bruc gr.80 mm (sur)	m2	1,0150	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,49
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
		2.5.6. Tip Ap-3 (0.48 m2)				
242	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 018,00 764,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	764,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	14,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,00
243	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			641,14 108,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	92,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,71
	14214022003931	Piatra sparta	m3	1,2500	420,00	528,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,71
244	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			637,33 107,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	84,97	92,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,50
	14214022003932	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,2500	420,00	525,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	65,00	3,33
245	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			431,27 50,62
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,42
	26611128006555	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,0150	333,33	338,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,75
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,50
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	1,67
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,04
		2.5.7. Tip Ap-4 (598.58 m2)				
246		Amestec sol-nisip 1:6	m3			350,00 0,00
	10000	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,0000	350,00	350,00
247	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			974,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,94

1	2	3	4	5	6	7
248	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,40
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3			974,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,94
250	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,40
251	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			125,26 25,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,51
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	420,00	0,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	98,95
252	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,06
253	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			16,14 16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	84,97	5,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
254	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			11,05 11,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
255	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			805,57 409,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,01
256	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			186,90 56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	300,00	115,82
		2.5.8. Borduri				
257	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			134,13 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 350,00	64,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,35	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	26661228003251	Bordura 50x8x20h	m	1,0050	40,00	40,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
258	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			220,94 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,35	7,45

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	26661228002862	Bordura 100x15x30h	m	1,0050	91,67	92,13
		2.5.9. Alte lucrari				
259	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori	m2			19,58
						10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	24302261010101	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
260	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat / Vopsea pentru exterior	m2			52,42
						29,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	84,97	29,74
	24301161038001	Vopsea pentru exterior	kg	0,4000	38,35	15,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		3. Mobilier urban				
		3.1. Tronson 1-2				
261	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5 579,30
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	25132066214601	Banca spatat BLF01 (sau analog)	buc	1,0000	4 916,67	4 916,67
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0360	1 350,00	48,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
262	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc			3 533,64
						501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,23
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,11
	20301129311021	Cos de gunoi (Urna nr.4) (sau analog)	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
263	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 941,97
						501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	20301129311022	Bolard BF21 (sau analog)	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
264	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc			1 485,13
						69,68
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	84,97	69,68
	28752742000001	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	1,0000	1 335,00	1 361,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,35	32,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	400,00	21,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	15,00	0,20
		3.2. Tronson 2-3				
265	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5 579,30
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	25132066214601	Banca spatat BLF01 (sau analog)	buc	1,0000	4 916,67	4 916,67
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0360	1 350,00	48,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
266	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc			3 533,64 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	20301129311021	Cos de gunoi (Urna nr.4) (sau analog)	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
267	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 941,97 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	20301129311022	Bolard BF21 (sau analog)	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
268	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc			1 485,13 69,67
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	84,97	69,67
	28752742000001	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	1,0000	1 335,00	1 361,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,35	32,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	400,00	21,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	15,00	0,20
		3.3. Tronson 3-4				
269	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5 579,30 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	25132066214601	Banca spatat BLF01 (sau analog)	buc	1,0000	4 916,67	4 916,67
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0360	1 350,00	48,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
270	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc			3 533,64 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	20301129311021	Cos de gunoi (Urna nr.4) (sau analog)	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
271	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 941,97 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	20301129311022	Bolard BF21 (sau analog)	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
272	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc			1 485,13 69,67
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	84,97	69,67
	28752742000001	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	1,0000	1 335,00	1 361,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,35	32,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	400,00	21,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	15,00	0,20
		3.4. Tronson 4-5				

1	2	3	4	5	6	7
273	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5 579,31 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,11
	25132066214601	Banca spatat BLF01 (sau analog)	buc	1,0000	4 916,67	4 916,67
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0360	1 350,00	48,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
274	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc			3 533,64 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,11
	20301129311021	Cos de gunoi (Urna nr.4) (sau analog)	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
275	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 941,97 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	20301129311022	Bolard BF21 (sau analog)	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
276	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc			1 485,13 69,67
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	84,97	69,67
	28752742000001	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	1,0000	1 335,00	1 361,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,35	32,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	400,00	21,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	15,00	0,20
		3.5. Tronson 5-6				
277	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5 579,30 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	25132066214601	Banca spatat BLF01 (sau analog)	buc	1,0000	4 916,67	4 916,67
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0360	1 350,00	48,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
278	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc			3 533,64 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,23
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,11
	20301129311021	Cos de gunoi (Urna nr.4) (sau analog)	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
279	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 941,97 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,11
	20301129311022	Bolard BF21 (sau analog)	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
280	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc			1 485,13 69,67

1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	84,97	69,67
	28752742000001	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	1,0000	1 335,00	1 361,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,35	32,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	400,00	21,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	15,00	0,20
		4. Indicatoare rutiere				
		4.1. Tronson 1-2				
281	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stîlp metalic pentru indicatoare rutiere ϕ 83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc			977,62 ----- 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,1000	1 350,00	135,00
	28111063017941	Stîlp metalic pentru indicatoare rutiere ϕ 83 m L=3.5 m	buc	1,0000	750,00	750,00
282	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc			567,18 ----- 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261051	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
283	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 5.48.2 (Parcare rezervata)	buc			567,19 ----- 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,70
	26151073261052	Indicator rutier 5.48.2 (Parcare rezervata)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
284	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			567,18 ----- 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261053	Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
285	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 6.8.9 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			567,19 ----- 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,70
	26151073261054	Indicator rutier 6.8.9 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
286	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 3.31 (Oprire interzisa)	buc			567,19 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,70
	26151073261055	Indicator rutier 3.31 (Oprire interzisa)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
287	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.1.1 (Directie obligatorie de deplasare)	buc			567,18 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261056	Indicator rutier 4.1.1 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
288	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.1.2 (Directie obligatorie de deplasare)	buc			567,18 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261057	Indicator rutier 4.1.2 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
289	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.45.2 (Intrare pe drumul cu banda rezervata vehiculelor de ruta)	buc			567,18 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261058	Indicator rutier 5.45.2 (Intrare pe drumul cu banda rezervata vehiculelor de ruta)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
290	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc			567,18 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261059	Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
291	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc			567,19 37,39

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,70
	261510732610591	Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
292	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc			567,19 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,70
	261510732610592	Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
293	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.11 (Restrictia duratei de stationare)	buc			567,18 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	261510732610593	Indicator rutier 6.11 (Restrictia duratei de stationare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
294	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.4.1 (Zona de actiune)	buc			567,18 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	261510732610594	Indicator rutier 6.4.1 (Zona de actiune)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
		4.2. Tronson 2-3				
295	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere $\phi 83$ m L=3.5 m pe beton C12/15	buc			977,62 92,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,1000	1 350,00	135,00
	28111063017941	Stilp metalic pentru indicatoare rutiere $\phi 83$ m L=3.5 m	buc	1,0000	750,00	750,00
296	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc			567,19 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,70
	26151073261051	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
297	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie	buc			567,18

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)				37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	261510732610595	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
298	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			567,18 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261053	Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
		4.3. Tronson 3-4				
299	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere $\phi 83$ m L=3.5 m pe beton C12/15	buc			977,62 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,1000	1 350,00	135,00
	28111063017941	Stilp metalic pentru indicatoare rutiere $\phi 83$ m L=3.5 m	buc	1,0000	750,00	750,00
300	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc			567,18 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261051	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
301	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			567,18 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	261510732610595	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
		4.4. Tronson 4-5				
302	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare	buc			977,62 92,61

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere $\phi 83$ m L=3.5 m pe beton C12/15				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,1000	1 350,00	135,00
	28111063017941	Stilp metalic pentru indicatoare rutiere $\phi 83$ m L=3.5 m	buc	1,0000	750,00	750,00
303	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc			567,19 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,70
	26151073261051	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
304	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			567,18 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	261510732610595	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
305	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			567,18 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261053	Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
		4.5. Tronson 5-6				
306	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere $\phi 83$ m L=3.5 m pe beton C12/15	buc			977,62 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,1000	1 350,00	135,00
	28111063017941	Stilp metalic pentru indicatoare rutiere $\phi 83$ m L=3.5 m	buc	1,0000	750,00	750,00
307	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc			567,19 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,70
	261510732610591	Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
308	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc			567,19 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,70
	261510732610592	Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
309	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc			567,18 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261051	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
310	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			567,18 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	261510732610595	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
311	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc			567,18 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261059	Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea trotuarelor din str.
Ginta Latina (tronsonul intre bd.
Mircea cel Batran si str. Nicolae
Milescu Spataru), pe terenul cu
nr. cadastral 01003110380, situat
in mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Iluminat electric exterior (50/08-24-IEE)**

Valoarea de deviz 780 794,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,900	7 043,89 516,62	6 339,50 464,96
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	153,000	38,70 0,00	5 921,10 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	90,000	200,27 30,59	18 024,23 2 753,03
4	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	1,953	4 122,29 202,22	8 050,84 394,94
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	195,300	26,34 26,34	5 144,34 5 144,34

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m ³	1,953	957,22 749,42	1 869,45 1 463,61
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teava PIBX φ63mm	1 km	0,090	37 875,00 11 301,00	3 408,75 1 017,09
		<i>Total</i>	lei			48 758,21
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 697,11
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			178,12
		<i>Total</i>	100,00 +			51 633,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			7 486,85
		<i>Total</i>	100,00 +			59 120,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 547,22
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				62 667,51 11 237,97
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	1,000	378,84 201,38	378,84 201,38
9	08-03-575-1	Dispozitiv: Intrerupatoare automate	buc	2,000	96,11 95,17	192,21 190,33
10	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control, de demarare. Controler	buc	1,000	3 324,33 3 313,83	3 324,33 3 313,83
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	8,150	2 309,88 563,36	18 825,50 4 591,35
12		Nisip	m ³	90,000	400,00 0,00	36 000,00 0,00
13	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	8,080	1 136,63 704,40	9 183,97 5 691,55
14	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,900	2 232,42 1 554,96	2 009,18 1 399,46

1	2	3	4	5	6	7
15	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПВЗБ6ШП-1 sec.5x25,0mm2	m	700,000	71,85 0,00	50 296,75 0,00
16	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПВЗБ6ШП-1 sec.5x35,0mm2	m	198,000	95,68 0,00	18 945,38 0,00
17	08-02-159- 1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2	buc	58,000	182,86 178,44	10 605,70 10 349,35
18	pret furnizor	Mufa terminala pentru cablu KVТp-1 25x50mm2	buc	58,000	458,00 0,00	26 564,00 0,00
19	08-02-143- 1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	8,100	2 037,15 553,15	16 500,95 4 480,55
20	pret furnizor	Caramida	buc	6 480,000	6,66 0,00	43 156,80 0,00
21	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,200	612,95 572,70	2 574,38 2 405,33
22	pret furnizor	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2	m	420,000	20,25 0,00	8 505,00 0,00
23	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3000mm	10 buc	0,300	2 208,23 704,40	662,47 211,32
24	08-02-472- 9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,150	5 896,00 1 809,87	884,40 271,48
25	RpEJ07A	Stilp metalic cu flansa de tip EKTOR 4m Gri, H=4m, (sau similar) cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe , gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (norma modificata a se vedea cuprinsul normei)	buc	28,000	4 578,79 743,49	128 206,05 20 817,65
26	08-02-370- 2	Tablou, instalat in nisa soclului	buc	28,000	106,12 96,02	2 971,25 2 688,45
27	08-02-369- 1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	28,000	114,22 97,72	3 198,03 2 736,03
28	pret	Cutie de distributie 65x65x50,	buc	28,000	6,25	175,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	IP54			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			383 160,19
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			14 243,53
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			20 343,76
		<i>Total</i>	100,00 +			417 747,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			45 104,53
		<i>Total</i>	100,00 +			462 852,01
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			27 771,12
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				490 623,13 59 348,06
		3. Utilaj				
29	pret furnizor	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc	1,000	<u>2 250,00</u> 0,00	<u>2 250,00</u> 0,00
30	pret furnizor	Intrerupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A sau analog	buc	2,000	<u>76,00</u> 0,00	<u>152,00</u> 0,00
31	pret furnizor	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON sau analog	buc	1,000	<u>33 335,00</u> 0,00	<u>33 335,00</u> 0,00
32	pret furnizor	Corp de iluminat stradal led 30 W LED 4000 K 3000 lm IP65 220- 240V de tip Elmos HD-Y035 sau analog	buc	28,000	<u>2 160,00</u> 0,00	<u>60 480,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			96 217,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 154,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				97 371,60
		Total	lei			650 662,24
		TVA	20,00 %			130 132,45
		Total deviz: Inclusiv salariu				780 794,69 70 586,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea trotuarelor din str.
Ginta Latina (tronsonul intre bd.
Mircea cel Batran si str. Nicolae
Milescu Spataru), pe terenul cu
nr. cadastral 01003110380, situat
in mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Iluminat electric exterior (50/08-24-IEE)**

Valoarea de deviz 780 794,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	465,429	84,97	39 547,50
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	245,000	84,97	20 817,65
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	110,168	84,97	9 360,98
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,120	84,97	859,90
		Total manopera				70 586,03

Materiale:

1.	10000	Nisip	m3	90,000	400,00	36 000,00
2.	10001	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПВЗБ6ШП-1 sec.5x25,0mm2	m	717,500	70,10	50 296,75
3.	10002	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПВЗБ6ШП-1 sec.5x35,0mm2	m	202,950	93,35	18 945,38
4.	10003	Mufa terminala pentru cablu KVТр-1 25x50mm2	buc	58,000	458,00	26 564,00
5.	10004	Caramida	buc	6 480,000	6,66	43 156,80
6.	10005	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2	m	420,000	20,25	8 505,00
7.	10006	Cutie de distributie 65x65x50, IP54	buc	28,000	6,25	175,00
8.	10007	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc	1,000	2 250,00	2 250,00
9.	10008	Intrerupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A	buc	2,000	76,00	152,00
10.	10009	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON (sau analog)	buc	1,000	33 335,00	33 335,00
11.	10010	Corp de iluminat stradal led 30 W LED 4000 K 3000 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y035 sau analog	buc	28,000	2 160,00	60 480,00
12.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	21 000,00	0,00
13.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,007	21 000,00	147,00
14.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,038	14 000,00	532,00
15.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024	14 000,00	336,00
16.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	14 000,00	14,00
17.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	70 000,00	70,00

18.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,569	65,00	36,99
19.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	40,00	0,40
20.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,540	32,00	273,28
21.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	7,50	3,00
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,230	5,00	6,15
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,230	5,00	6,15
24.	1019852	Vopsea	kg	0,400	69,00	27,60
25.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,007	4 165,00	29,16
26.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,360	420,00	151,20
27.	1421102200227	Pietris	m3	0,004	420,00	1,68
28.	14221022055051	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	4,200	1 170,00	4 914,00
29.	28111063020481	Stilp metalic cu flansa de tip EKTOR 4m Gri, H=4m, (sau similar) cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe	buc	28,280	3 530,00	99 828,40
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000	15,00	0,00
31.	5009031	Scoabe	10 buc	0,225	5,00	1,12
32.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,302	90,00	117,18
33.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,074	500,00	37,00
34.	5009105	Suportul corpului de iluminat (pretul este inclus in resursa Stilp metalic)	10 buc	2,010	0,00	0,00
35.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,210	65,00	13,65
36.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,991	55,00	54,51
37.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,924	50,00	46,20
38.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,100	55,00	5,50
39.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	4,490	55,00	246,95
40.	530-01821	Tevi ПВХ φ63mm	m	90,000	26,25	2 362,50
41.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	8,700	25,00	217,50
42.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,952	50,00	47,60
Total materiale de constructii						389 386,65

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	80,120	200,00	16 024,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	19,105	50,00	955,25
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	19,105	50,00	955,25
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,240	50,00	462,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,186	20,00	43,72
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,310	250,00	77,50
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,310	10,00	3,10
8.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	34,744	350,00	12 160,40
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	36,000	420,00	15 120,00
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,258	420,00	1 368,36
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,000	20,00	0,00
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,292	20,00	405,84
13.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	10,00	1,60
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,300	420,00	2 646,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	39,474	150,00	5 921,10
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	80,124	150,00	12 018,60

		Total utilaje de construcții				68 162,72
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total		lei				650 662,24
TVA		20,00 %				130 132,45

Total deviz:

**780 794,6
9**

Intocmit

Verificat

Obiect Renovarea trotuarelor din str. Ginta Latina (tronsonul intre bd. Mircea cel Batran si str. Nicolae Milescu Spataru), pe terenul cu nr. cadastral 01003110380, situat in mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			7 043,89
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	420,00	1,87
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	350,00	5 005,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	420,00	1 520,40
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			38,70
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	150,00	38,70
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			200,27
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
4	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			4 122,29
						202,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	84,97	202,22
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	350,00	3 920,07
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
						26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
6	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			957,22
						749,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,42
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	20,00	207,80
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teava PIBX φ63mm	1 km			37 875,00
						11 301,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	11 301,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	4 165,00	324,00
	530-01821	Tevi PIBX φ63mm	m	1 000,0000	26,25	26 250,00
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc			378,84
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2000	65,00	13,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	69,00	2,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1700	200,00	34,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	20,00	18,40
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	250,00	77,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	150,00	25,50
9	08-03-575-1	Dispozitiv: Intrerupatoare automate	buc			96,11
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
10	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control, de demarare. Controler	buc			3 324,33
	1	Muncitor	h-om	39,0000	84,97	3 313,83
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	40,00	0,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	7,50	3,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,1000	55,00	5,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 309,88
	1	Muncitor	h-om	6,6300	84,97	563,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	200,00	998,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	150,00	748,51
12		Nisip	m3			400,00
	10000	Nisip	m3	1,0000	400,00	400,00
13	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 136,63
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 000,00	15,59
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	70 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	55,00	2,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	50,00	4,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	55,00	27,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5400	200,00	108,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8900	50,00	94,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8900	50,00	94,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5400	150,00	81,00
14	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			2 232,42
	1	Muncitor	h-om	18,3000	84,97	1 554,96
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 000,00	23,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	70 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	3,89
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	55,00	0,24
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	55,00	27,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	200,00	112,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	50,00	213,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	50,00	213,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	150,00	84,00
15	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПВЗБ6Шп-1 sec.5x25,0mm2	m			71,85
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10001	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПВзБ6ШПн-1 sec.5x25,0mm2	m	1,0250	70,10	71,85
16	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПВзБ6ШПн-1 sec.5x35,0mm2	m			95,68
						0,00
	10002	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПВзБ6ШПн-1 sec.5x35,0mm2	m	1,0250	93,35	95,68
17	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2	buc			182,86
						178,44
	1	Muncitor	h-om	2,1000	84,97	178,44
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	55,00	0,55
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	50,00	0,12
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	25,00	3,75
18	pret furnizor	Mufa terminala pentru cablu KVТр-1 25x50mm2	buc			458,00
						0,00
	10003	Mufa terminala pentru cablu KVТр-1 25x50mm2	buc	1,0000	458,00	458,00
19	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 037,15
						553,15
	1	Muncitor	h-om	6,5100	84,97	553,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	200,00	848,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	150,00	636,00
20	pret furnizor	Caramida	buc			6,66
						0,00
	10004	Caramida	buc	1,0000	6,66	6,66
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			612,95
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,97	572,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziv izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,00
22	pret furnizor	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2	m			20,25
						0,00
	10005	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2	m	1,0000	20,25	20,25
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3000mm	10 buc			2 208,23
						704,40
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 000,00	1 120,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	70 000,00	233,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,00	50,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
24	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			5 896,00
						1 809,87
	1	Muncitor	h-om	21,3000	84,97	1 809,87
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,2550	14 000,00	3 546,67
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	14 000,00	93,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	58,53
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	69,00	165,60
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	5,00	7,47
	5009105	Suportul corpului de iluminat (pretul este inclus in resursa Stilp metalic)	10 buc	13,4000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	200,00	37,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,00	67,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	150,00	28,00
25	RpEJ07A	Stilp metalic cu flansa de tip EKTOR 4m Gri, H=4m, (sau similar) cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe , gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (norma modificata a se vedea cuprinsul normei)	buc			4 578,79 ----- 743,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7500	84,97	743,49
	28111063020481	Stilp metalic cu flansa de tip EKTOR 4m Gri, H=4m, (sau similar) cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe	buc	1,0100	3 530,00	3 565,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0000	15,00	0,00
	14221022055051	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	0,1500	1 170,00	175,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0000	20,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	420,00	94,50
26	08-02-370-2	Tablou, instalat in nisa soclului	buc			106,12 ----- 96,02
	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,97	96,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	32,00	9,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	50,00	0,50
27	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc			114,22 ----- 97,72
	1	Muncitor	h-om	1,1500	84,97	97,72
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3300	50,00	16,50
28	pret furnizor	Cutie de distributie 65x65x50, IP54	buc			6,25 ----- 0,00
	10006	Cutie de distributie 65x65x50, IP54	buc	1,0000	6,25	6,25
		3. Utilaj				
29	pret furnizor	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc			2 250,00 ----- 0,00
	10007	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
30	pret furnizor	Înterupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A sau analog	buc			76,00 ----- 0,00
	10008	Înterupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A	buc	1,0000	76,00	76,00
31	pret furnizor	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON sau analog	buc			33 335,00 ----- 0,00
	10009	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON (sau analog)	buc	1,0000	33 335,00	33 335,00
32	pret furnizor	Corp de iluminat stradal led 30 W LED 4000 K 3000 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y035 sau analog	buc			2 160,00 ----- 0,00
	10010	Corp de iluminat stradal led 30 W LED 4000 K 3000 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y035 sau analog	buc	1,0000	2 160,00	2 160,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.