

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-4-1

Смотровая вышка (poz.N 17B pe PG) Rezistentă (marca CBA)

Valoarea de deviz 267 382,90 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasament				
1	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	0,270	1 583,00 0,00	427,41 0,00
2	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	1,000	194,88 194,88	194,88 194,88
3	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,100	631,00 0,00	63,10 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	0,100	2 270,70 834,40	227,07 83,44
5	TsA03E	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,5 m adâncime teren mijlociu - зачистка дна котлована	m3	1,100	181,64 181,64	199,80 199,80
6	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (разраб гр в карьере)	100 m3	0,170	1 737,47 0,00	295,37 0,00
7	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km (отвозка]	t	28,900	89,43 0,00	2 584,67 0,00
8	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,170	266,94 34,06	45,38 5,79
		<i>Total</i>	lei			4 037,68
		Total Lucrări de terasament Inclusiv salariu				4 037,68 483,91
		2. Fundatii				
9	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	1,300	1 827,55 425,70	2 375,82 553,41

1	2	3	4	5	6	7
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	3,700	1 990,83 416,24	7 366,07 1 540,09
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,000	167,53 113,52	3 350,52 2 270,40
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	38,800	22,24 6,34	862,82 245,92
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	167,070	20,75 5,39	3 466,43 900,87
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	7,720	62,40 19,87	481,71 153,37
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200	m3	1,900	1 938,81 364,21	3 683,73 692,00
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,500	167,53 113,52	1 591,50 1 078,44
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200, (MI11)	m3	1,000	1 990,83 416,24	1 990,83 416,24
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolita exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,000	175,87 113,52	703,47 454,08
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	20,750	25,94 9,37	538,17 194,33
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	50,350	22,74 6,72	1 145,15 338,18
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	3,800	89,89 35,95	341,57 136,60
		Total	lei			27 897,79
		Total Fundatii Inclusiv salariu				27 897,79 8 973,93
		3. Peretii 3.1. Coloanele (Ct-1 - 3 buc)				
22	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	4,350	2 115,03 501,38	9 200,40 2 181,00
23	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	43,500	195,39 122,98	8 499,33 5 349,63
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	70,350	25,94 9,37	1 824,59 658,86

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	165,580	22,74 6,72	3 765,91 1 112,13
		<i>Total</i>	lei			23 290,23
		Total Coloanele (Cr-1 - 3 buc) Inclusiv salariu				23 290,23 9 301,62
		3.2. Coloanele (Cr-1a - 1 buc)				
26	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	1,450	2 115,03 501,38	3 066,80 727,00
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	14,500	195,39 122,98	2 833,11 1 783,21
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,450	25,94 9,37	608,20 219,62
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,190	22,74 6,72	1 255,23 370,69
		<i>Total</i>	lei			7 763,34
		Total Coloanele (Cr-1a - 1 buc) Inclusiv salariu				7 763,34 3 100,52
		3.3. Coloanele (Cr-2 - 2 buc)				
30	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	2,000	2 115,04 501,38	4 230,08 1 002,76
31	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	20,000	195,39 122,98	3 907,74 2 459,60
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	31,490	25,94 9,37	816,72 294,92
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	75,010	22,74 6,72	1 706,01 503,81
		<i>Total</i>	lei			10 660,55
		Total Coloanele (Cr-2 - 2 buc) Inclusiv salariu				10 660,55 4 261,09
		3.4. Coloanele (Cr-3- 4 buc)				
34	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	2,000	2 115,04 501,38	4 230,08 1 002,76
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	20,000	195,39 122,98	3 907,74 2 459,60
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg	33,500	25,94	868,85

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			9,37	313,74
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,190	22,74 6,72	1 846,56 545,32
		<i>Total</i>	lei			10 853,23
		Total Coloanele (Ct-3- 4 buc) Inclusiv salariu				10 853,23 4 321,42
		3.5. Buiandrugi (Пpm-1, Пpm-2)				
38	CA04F	Beton turnat in buiandrug, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	0,220	2 115,00 501,36	465,30 110,30
39	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,760	175,87 113,52	309,53 199,80
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,390	25,94 9,37	243,53 87,94
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,580	22,74 6,72	399,84 118,08
		<i>Total</i>	lei			1 418,20
		Total Buiandrugi (Пpm-1, Пpm-2) Inclusiv salariu				1 418,20 516,12
		3.6. Centura monolita (3.3 m)				
42	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita si turnarea cu mijloace clasice (MII-2)	m3	0,200	2 115,05 501,40	423,01 100,28
43	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,580	175,87 113,52	277,87 179,36
44	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,860	25,94 9,37	359,47 129,80
45	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,600	22,74 6,72	764,19 225,68
		<i>Total</i>	lei			1 824,54
		Total Centura monolita (3.3 m) Inclusiv salariu				1 824,54 635,12
		3.7. Coloanele (Ct-2a - 1 buc)				
46	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	0,520	2 115,06 501,38	1 099,83 260,72
47	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	5,200	195,39 122,98	1 016,02 639,50

1	2	3	4	5	6	7
48	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	9,050	25,94 9,37	234,72 84,76
49	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	17,360	22,74 6,72	394,83 116,60
		<i>Total</i>	lei			2 745,40
		Total Coloanele (Ct-2a - 1 buc) Inclusiv salariu				2 745,40 1 101,58
		<i>Total</i>	lei			58 555,49
		Total Peretii Inclusiv salariu				58 555,49 23 237,47
		4. Planseele				
50	CA04F	Beton turnat în plăci, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice M200	m3	8,000	2 115,04 501,38	16 920,29 4 011,04
51	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	27,000	175,87 113,52	4 748,39 3 065,04
52	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	53,000	51,77 42,57	2 744,00 2 256,21
53	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	400,730	23,10 6,53	9 256,00 2 615,73
54	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 312,950	21,80 5,77	28 619,42 7 576,51
55	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	33,600	62,40 19,87	2 096,57 667,50
		<i>Total</i>	lei			64 384,67
		Total Planseele Inclusiv salariu				64 384,67 20 192,03
		5. Parapet 5.1. Stâlpii Cn-1 (8 buc)				
56	CA04F	Beton turnat în stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice M200	m3	0,240	2 115,04 501,38	507,61 120,33
57	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	5,200	195,39 122,98	1 016,02 639,50
58	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	7,040	25,93 9,37	182,58 65,93
59	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	35,840	22,74 6,72	815,13 240,72

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
		<i>Total</i>	lei			2 521,34
		Total Stilpii Cn-1 (8 buc) Inclusiv salariu				2 521,34 1 066,48
		5.2. Centura monolita				
60	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita si turnarea cu mijloace clasice (MTI-3)	m3	0,500	2 115,02 501,38	1 057,51 250,69
61	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,200	175,87 113,52	1 442,10 930,86
62	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,780	25,94 9,37	279,59 100,96
63	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,570	22,74 6,72	763,51 225,48
		<i>Total</i>	lei			3 542,71
		Total Centura monolita Inclusiv salariu				3 542,71 1 507,99
		<i>Total</i>	lei			6 064,05
		Total Parapet Inclusiv salariu				6 064,05 2 574,47

		Total	lei	160 939,68
		Fondul social	24 %	13 310,83
		Total		174 250,51
		Transportarea materialelor	8 %	7 468,89
		Cheltuieli de depozitare	2 %	1 867,22
		Cheltuieli directe		183 586,62
		Cheltuieli de regie	14,5 %	26 620,06
		Total		210 206,68
		Beneficiul de deviz	6 %	12 612,40
		Total		222 819,08
		Taxa de valoare adaugata	20 %	44 563,82
		267 382,90		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		55 461,81		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-4-1

Смотровая вышка (poz.N 17B pe PG) Rezistenta (marca CBA)

Valoarea de deviz 267 382,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-4-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	124,838	94,60	11 809,67
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	172,829	94,60	16 349,63
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	161,780	94,60	15 304,39
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	46,875	94,60	4 434,38
5.	7136080025001	Montator	h-om	8,677	94,60	820,86
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,630	94,60	343,42
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,718	94,60	6 122,36
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,444	94,60	136,60
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,485	94,60	140,48
		Total manopera				55 461,81

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	340,26	0,23
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,015	4 499,35	66,37
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,308	4 499,35	1 387,55
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,177	4 499,35	798,36
5.	2010237318750	Distantieri	buc	733,291	0,80	586,63
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	24,740	262,15	6 485,64
7.	2320187315789	Decofrol	kg	21,653	18,19	393,86
8.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,835	69,55	58,05
9.	2466477302420	Sticla solubila	kg	1,900	34,24	65,06
10.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,118	1 123,50	132,35
11.	2663102100000200	Beton M200	m3	27,432	1 358,90	37 278,00
12.	266310210000050	Beton M50	m3	1,346	1 177,00	1 584,04
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	685,920	15,19	10 419,12
14.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 096,422	14,66	30 733,55
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,022	20,97	189,19
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	27,145	20,97	569,23
17.	2811236309900	Confectii metalice	kg	43,403	28,89	1 253,90
18.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	21,200	3,21	68,05
19.	2873116829070	Chingi metalice	kg	8,672	32,10	278,37
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,133	33,92	208,05
21.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,417	65,48	27,33
22.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	54,132	8,03	434,68
23.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	54,132	0,43	23,28
24.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,902	69,55	62,75
25.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,413	32,10	173,76
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,818	21,94	83,78
		Total materiale de constructii				93 361,18

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,413	27,00	11,16
2.	2922140007000	Macara	h-ut	8,818	567,00	4 999,81
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,936	772,20	722,78
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,109	578,88	63,10
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,068	578,88	39,36
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,520	98,49	51,21
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,648	28,08	439,40
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,039	138,24	143,63
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,306	123,12	406,99
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,669	567,00	2 647,21
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,015	487,08	7,40
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,260	491,40	2 584,67
		Total utilaje de construcții				12 116,69

Total	lei	160 939,68
Fondul social	24 %	13 310,83
Total		174 250,51
Transportarea materialelor	8 %	7 468,89
Cheltuieli de depozitare	2 %	1 867,22
Cheltuieli directe		183 586,62
Cheltuieli de regie	14,5 %	26 620,06
Total		210 206,68
Beneficiul de deviz	6 %	12 612,40
Total		222 819,08
Taxa de valoare adaugata	20 %	44 563,82
Total deviz:		267 382,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 583,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	772,20	1 583,01
		<i>Total</i>	lei			427,41
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			194,88
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			631,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	578,88	630,98
		<i>Total</i>	lei			63,10
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 270,70 834,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	138,24	1 436,31
		<i>Total</i>	lei			227,07
5	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu - зачистка dna котлована	m3			181,64 181,64
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	94,60	127,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	94,60	53,92
		<i>Total</i>	lei			199,80
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разраб гр в карьере)	100 m3			1 737,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	772,20	1 737,45
		<i>Total</i>	lei			295,37
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (отвозка]	t			89,43

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	491,40	89,43
		<i>Total</i>	lei			2 584,67
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			266,94
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,26	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	578,88	231,55
		<i>Total</i>	lei			45,38
		2. Fundatii				
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 827,55
						425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 177,00	1 218,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,49	39,40
		<i>Total</i>	lei			2 375,82
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3			1 990,83
						416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 413,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			7 366,07
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			167,53
						113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,35	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
		<i>Total</i>	lei			3 350,52
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,24
						6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,80	0,12
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		<i>Total</i>	lei			862,82
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,75
						5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,80	0,12
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		Total	lei			3 466,43
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			62,40 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	28,89	30,35
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	69,55	1,40
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,48	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	123,12	9,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		Total	lei			481,71
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200	m3			1 938,81 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 413,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			3 683,73
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			167,53 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,35	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
		Total	lei			1 591,50
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200, (MII1)	m3			1 990,83 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 413,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			1 990,83
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolita exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			175,87 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	262,15	34,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			703,47
19	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în centura monolită, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,94 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sîmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			538,17
20	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în centura monolită, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,74 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sîmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			1 145,15
21	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2			89,89 35,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidărie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 123,50	34,83
	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,5000	34,24	17,12
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	487,08	1,95
		<i>Total</i>	lei			341,57
		3. Peretii				
		3.1. Coloanele (Ct-1 - 3 buc)				
22	CA04F	Beton turnat în stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 115,03 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 434,66
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		<i>Total</i>	lei			9 200,40
23	CB02D	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			195,39 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	32,10	2,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sîmă neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	262,15	39,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			8 499,33
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,94 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Simna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			1 824,59
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,74 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Simna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			3 765,91
		3.2. Coloanele (Cr-1a - 1 buc)				
26	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 115,03 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 434,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		<i>Total</i>	lei			3 066,80
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			195,39 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	32,10	2,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Simna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	262,15	39,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			2 833,11
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,94 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Simna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			608,20
29	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,74 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			1 255,23
		3.3. Coloanele (Cr-2 - 2 buc)				
30	CA04F	Beton turnat în stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 115,04 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 434,66
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		<i>Total</i>	lei			4 230,08
31	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			195,39 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	32,10	2,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	262,15	39,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			3 907,74
32	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,94 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			816,72
33	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,74 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			1 706,01
		3.4. Coloanele (Ct-3- 4 buc)				
34	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 115,04 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 434,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		Total	lei			4 230,08
35	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inal timi pina la 20 m inclusiv	m2			195,39 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	32,10	2,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	262,15	39,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		Total	lei			3 907,74
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,94 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			868,85
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,74 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			1 846,56
		3.5. Buiandrugi (Прм-1, Прм-2)				
38	CA04F	Beton turnat in buiandtugi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 115,00 501,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 434,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		<i>Total</i>	lei			465,30
39	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			175,87 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	262,15	34,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			309,53
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,94 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			243,53
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,74 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			399,84
		3.6. Centura monolita (3.3 m)				
42	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita si turnarea cu mijloace clasice (MII-2)	m3			2 115,05 501,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 434,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		<i>Total</i>	lei			423,01
43	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			175,87 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	262,15	34,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			277,87
44	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,94 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			359,47
45	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,74 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			764,19
		3.7. Coloanele (Cr-2a - 1 buc)				
46	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 115,06 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 434,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		<i>Total</i>	lei			1 099,83
47	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			195,39 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	32,10	2,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	262,15	39,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			1 016,02
48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,94 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			234,72
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,74 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			394,83
		4. Planseele				
50	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 115,04 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 434,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		<i>Total</i>	lei			16 920,29
51	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			175,87 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	262,15	34,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			4 748,39
52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,77 42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,21	1,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	567,00	5,67
		<i>Total</i>	lei			2 744,00
53	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,10 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			9 256,00
54	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,80 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			28 619,42
55	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			62,40 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	28,89	30,35
	2412126100010	Miniș de plumb	kg	0,0200	69,55	1,40
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,48	0,66
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	123,12	9,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		Total	lei			2 096,57
		5. Parapet				
		5.1. Stilpii Cn-1 (8 buc)				
56	CA04F	Beton turnat în stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice M200	m3			2 115,04 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 434,66
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		Total	lei			507,61
57	CB02D	Cofraje din panouri refoșabile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			195,39 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	32,10	2,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Șuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	262,15	39,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		Total	lei			1 016,02
58	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,93 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			182,58
59	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,74 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			815,13
		5.2. Centura monolită				
60	CA04F	Beton M200 turnat în centura monolită și turnarea cu mijloace clasice (MII-3)	m3			2 115,02 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,90	1 434,66
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	567,00	158,76
		<i>Total</i>	lei			1 057,51
61	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			175,87 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulițe uzuale patrâte M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrâte M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	262,15	34,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			1 442,10
62	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în centura monolită, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,94 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			279,59
63	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,74 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			763,51

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-4-2

Смотровая вышка (poz.N 17B pe PG) Arhitectura (marca SA)

Valoarea de deviz 893 788,97 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti si parapete cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	10,000	1 835,22 351,91	18 352,21 3 519,12
2	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (blocuri de gazobeton)	m3	17,000	4 171,02 458,81	70 907,39 7 799,77
3	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv -1 ПП1 12.12.9	buc	1,000	287,14 80,41	287,14 80,41
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,700	49,39 19,87	34,57 13,91
		<i>Total</i>	lei			89 581,31
		Total Peretii Inclusiv salariu				89 581,31 11 413,21
		2. Acoperisul (S=23,78 m2)				
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bicroelast ЭПП)	m2	23,780	115,58 45,41	2 748,54 1 079,80
6	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS "Технониколь CARBON PROF 300" grosimea 100 mm	m2	23,780	197,93 11,35	4 706,73 269,95
7	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 30130 mm (180 kg/m3)	m3	1,900	1 717,78 152,31	3 263,79 289,38
8	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2	23,780	93,75 44,04	2 229,42 1 047,18
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer bitum "Технониколь N1"	m2	23,780	10,49 3,78	249,49 89,98

1	2	3	4	5	6	7
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2	23,780	236,86 64,33	5 632,55 1 529,72
11	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata (la parapet) L=22 m	m2	13,200	211,10 75,68	2 786,58 998,98
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,100	352,51 33,11	4 617,82 433,74
13	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	2,820	211,11 75,68	595,32 213,42
		<i>Total</i>	lei			26 830,24
		Total Acoperisul (S=23,78 m2) Inclusiv salariu				26 830,24 5 952,15
		3. Peretii despartitori				
14	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,030	54 087,33 16 098,00	1 622,62 482,94
15	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	6,000	283,47 173,59	1 700,80 1 041,55
		<i>Total</i>	lei			3 323,42
		Total Peretii despartitori Inclusiv salariu				3 323,42 1 524,49
		4. Ferestre				
16	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (OK-1, 4700*1600)	m2	30,080	2 413,83 77,24	72 608,14 2 323,41
17	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (OK-2, 800*400, закаленное стекло))	m2	1,280	2 487,60 133,68	3 184,13 171,11
18	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=300 mm)	m	19,200	282,20 34,06	5 418,29 653,88
19	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre. (b=280 mm)	m	19,200	276,69 37,84	5 312,41 726,53
20	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare la ferestre - решетки на окнах (PM-1 - 8 шт.)	kg	1 264,400	49,72 19,87	62 865,84 25 118,57
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare la ferestre - решетки (PM-2 - 4 шт.)	kg	79,800	49,72 19,87	3 967,65 1 585,31
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,344	1 594,96 609,23	2 143,62 818,80
		<i>Total</i>	lei			155 500,08
		Total Ferestre Inclusiv salariu				155 500,08 31 397,61
		5. Usi				
23	CK12A	Дверь наружная усиленной конструкции НДУК 21-9 "Teckentrup" WK3 (KC3)	m2	1,930	23 216,40 416,24	44 807,66 803,34

1	2	3	4	5	6	7
24	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ДГ21-7)	m2	1,510	2 159,65 170,28	3 261,07 257,12
25	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	8,150	48,78 7,57	397,56 61,68
26	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	721,24 236,50	721,24 236,50
		<i>Total</i>	lei			49 187,53
		Total Usi Inclusiv salariu				49 187,53 1 358,64
		6. Pardoseala 6.1. S=4,46 m2				
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,450	650,67 93,64	292,80 42,14
28	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	4,460	217,09 85,14	968,24 379,72
29	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-4,460	27,12 1,89	-120,94 -8,44
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,460	108,52 66,22	483,98 295,34
31	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade	m2	-4,460	36,64 22,70	-163,41 -101,26
32	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	4,460	195,70 30,27	872,81 135,01
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	4,460	108,52 66,22	483,98 295,34
34	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga	m2	4,460	36,64 22,70	163,41 101,26
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,460	493,05 236,50	2 199,02 1 054,79
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	4,000	84,87 47,30	339,49 189,20
		<i>Total</i>	lei			5 519,38
		Total S=4,46 m2 Inclusiv salariu				5 519,38 2 383,10
		6.2. S=22,09 m2				
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,090	108,52 66,22	2 397,13 1 462,80
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,090	493,05 236,50	10 891,58 5 224,29
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,900	84,87	1 688,96

1	2	3	4	5	6	7
					47,30	941,27
		<i>Total</i>	lei			14 977,67
		Total S=22,09 m2 Inclusiv salariu				14 977,67 7 628,36
		<i>Total</i>	lei			20 497,05
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				20 497,05 10 011,46
		7. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2	24,300	6,08 2,84	147,63 68,96
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,300	175,11 144,74	4 255,26 3 517,13
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,300	60,90 52,03	1 479,83 1 264,33
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2	24,300	6,08 2,84	147,63 68,96
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,300	72,92 52,03	1 772,07 1 264,33
		<i>Total</i>	lei			7 802,42
		Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) Inclusiv salariu				7 802,42 6 183,71
		8. Lucrari de finisare interioara (Peretii) 8.1. Tip 1				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2	56,930	6,08 2,84	345,88 161,57
46	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	56,930	138,60 113,52	7 890,25 6 462,69
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,930	30,03 18,92	1 709,45 1 077,12
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,930	60,90 52,03	3 466,93 2 962,07
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2	56,930	6,08 2,84	345,88 161,57
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,930	72,92 52,03	4 151,60 2 962,07
		<i>Total</i>	lei			17 909,99
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				17 909,99 13 787,09
		8.2. Tip 2				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2	3,330	6,08 2,84	20,23 9,45
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	3,330	138,59	461,52

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			113,52	378,02
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,330	471,04 231,77	1 568,57 771,79
		<i>Total</i>	lei			2 050,32
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				2 050,32 1 159,26
		8.3. Короб для трубопровода				
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC - 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	6,000	318,24 208,30	1 909,46 1 249,80
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	60,90 52,03	365,39 312,18
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2	6,000	6,08 2,84	36,46 17,03
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	72,92 52,03	437,55 312,18
		<i>Total</i>	lei			2 748,86
		Total Короб для трубопровода Inclusiv salariu				2 748,86 1 891,19
		<i>Total</i>	lei			22 709,17
		Total Lucrari de finisare interioara (Peretii) Inclusiv salariu				22 709,17 16 837,54
		9. Lucrari de finisare exterioare				
58	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu) (камневидная штукатурка)	m2	2,480	206,82 170,28	512,91 422,29
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	127,040	189,60 160,82	24 086,46 20 430,57
60	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala „Технофас” -100 mm (145 kg/m3)	m2	127,040	612,18 218,53	77 771,08 27 761,54
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	127,040	30,00 11,35	3 811,71 1 442,16
62	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	127,040	196,14 115,41	24 917,47 14 661,94
63	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	215,000	85,49 70,95	18 380,16 15 254,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			149 479,79
		Total Lucrari de finisare exterioare Inclusiv salariu				149 479,79 79 972,75
		10. Lucrari diverse 10.1. Ограждение				
64	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	140,440	49,72 19,87	6 982,66 2 789,98
65	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,140	1 594,93 609,21	223,29 85,29
		<i>Total</i>	lei			7 205,95
		Total Ограждение Inclusiv salariu				7 205,95 2 875,27
		10.2. Стремянка				
66	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	111,310	44,99 15,14	5 007,83 1 684,79
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice	t	0,110	1 594,91 609,18	175,44 67,01
		<i>Total</i>	lei			5 183,27
		Total Стремянка Inclusiv salariu				5 183,27 1 751,80
		<i>Total</i>	lei			12 389,22
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				12 389,22 4 627,07

		Total	lei	537 300,23
		Fondul social	24 %	40 626,87
		Total		577 927,10
		Transportarea materialelor	8 %	28 602,80
		Cheltuieli de depozitare	2 %	7 150,70
		Cheltuieli directe		613 680,60
		Cheltuieli de regie	14,5 %	88 983,68
		Total		702 664,28
		Beneficiul de deviz	6 %	42 159,85
		Total		744 824,14
		Taxa de valoare adaugata	20 %	148 964,83
				893 788,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		169 278,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-4-2

Смотровая вышка (poz.N 17B pe PG) Arhitectura (marca SA)

Valoarea de deviz 893 788,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-4-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	288,607	94,60	27 302,24
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,254	94,60	3 713,38
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	192,168	94,60	18 179,07
4.	7123010010200	Betonist	h-om	3,568	94,60	337,53
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,750	94,60	70,95
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	161,892	94,60	15 314,97
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	17,053	94,60	1 613,17
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	89,413	94,60	8 458,48
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	263,632	94,60	24 939,59
10.	7134050013250	Izolator	h-om	1,665	94,60	157,47
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,130	94,60	5 026,12
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,245	94,60	1 442,16
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,265	94,60	971,10
14.	7212030022700	Sudor	h-om	16,333	94,60	1 545,12
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,600	94,60	1 570,36
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,832	94,60	646,33
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	297,798	94,60	28 171,69
18.	7422010060100	Timplar	h-om	16,812	94,60	1 590,39
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,446	94,60	42,14
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,453	94,60	9 786,66
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	54,292	94,60	5 136,00
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	140,208	94,60	13 263,71
		Total manopera				169 278,63

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	31,930	4,07	129,95
2.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	17,034	3 343,75	56 957,44
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	9,000	1 177,00	10 593,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,517	340,26	176,08
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010	304,95	2,94
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,916	5,62	33,25
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,022	4 499,35	96,74
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,064	4 499,35	290,21
9.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,010	4 499,35	45,89
10.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,000	4 499,35	0,45
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,005	4 499,35	24,66
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,064	4 499,35	290,21
13.	2010212946000	Pervazuri pentru usi	m	8,558	37,45	320,48
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	748,170	0,05	37,41
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,026	4 815,00	124,23

16.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,510	1 979,50	2 989,04
17.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	31,360	2 300,50	72 143,68
18.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	203,840	0,54	110,07
19.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,899	0,54	10,75
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	17,840	0,54	9,63
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,009	535,00	4,77
22.	2320166200676	White spirit	kg	3,108	44,62	138,69
23.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	22,472	13,75	308,99
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	26,760	15,19	406,48
25.	2413217300010	Cleme	buc	6,681	25,68	171,57
26.	24133173460001	Praimer bitum "Технониколь N1"	kg	7,134	22,26	158,80
27.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	3,734	90,95	339,59
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,768	19,80	510,22
29.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,433	77,25	960,46
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,892	42,27	1 474,88
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	15,960	48,15	768,45
32.	24302261000001	Fuga	kg	9,064	43,69	396,00
33.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,351	66,66	90,06
34.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,217	66,66	414,40
35.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	52,722	44,30	2 335,57
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,055	36,92	38,96
37.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,510	37,45	93,98
38.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,268	5,19	16,96
39.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,877	55,85	48,96
40.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,540	3,75	32,02
41.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	13,320	3,42	45,55
42.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,783	3,75	32,94
43.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	513,242	4,07	2 088,89
44.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	641,552	5,19	3 329,65
45.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	382,500	3,00	1 147,50
46.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,135	1,61	14,71
47.	2513736621482	Banda izolanta	m	49,549	0,59	29,23
48.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	51,808	8,56	443,48
49.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	16,461	0,59	9,71
50.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=300 mm)	m	19,584	240,75	4 714,85
51.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	18,700	27,82	520,23
52.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	28,341	1,61	45,63
53.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	203,764	9,58	1 952,06
54.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,769	1 123,50	863,97
55.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	181,200	6,26	1 134,31
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,953	2,68	96,35
57.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	23,895	5,35	127,84
58.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,234	5,28	27,63
59.	2653102100831	Amestec uscat	kg	173,502	3,75	650,63
60.	26531021008311	Tink	kg	292,192	34,99	10 223,80
61.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	92,019	8,35	768,36
62.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,352	0,09	0,48
63.	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	27,346	214,00	5 852,15
64.	26621027010001 25	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	12,663	50,50	639,48
65.	26631021000001	Beton M100	m3	0,366	1 230,50	450,02
66.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25	m3	0,064	1 123,50	72,44
67.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,000	1 123,50	1 123,50
68.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,015	1 123,50	16,72
69.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	3,051	1 177,00	3 590,98
70.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	107,528	3,75	403,23
71.	26641021020102 00	Mortar ciment M200	m3	1,023	1 230,50	1 259,21
72.	26641021020181 50	Mortar ciment M150	m3	0,949	1 219,80	1 157,37
73.	26641021030010	Mortar ciment-var M100	m3	1,265	1 177,00	1 489,45

	0					
74.	26661228006001	Element prefabricat l PP1 12.12.9	buc	1,010	117,70	118,88
75.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,497	197,95	692,13
76.	2670112204002100	Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)	m2	24,619	180,11	4 434,21
77.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,803	6,69	306,42
78.	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	28,714	61,20	1 757,32
79.	268213260047013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	28,714	68,16	1 957,17
80.	26821326004703	Membrane bituminoase (Bicroelast ЭПП)	m2	28,714	51,04	1 465,58
81.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,679	11,24	7,64
82.	26821326016261	Hidroizol	m2	19,624	15,52	304,56
83.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,332	5,35	1,78
84.	2682162611370100	Placi vata minerala „Технофас” -100 mm (145 kg/m3)	m2	137,292	296,39	40 692,01
85.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	74,853	26,75	2 002,33
86.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	14,030	141,24	1 981,61
87.	2710602000080	Armatura A1	kg	2,700	15,19	41,01
88.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	43,626	8,03	350,31
89.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,083	12,49	138,43
90.	2710703520285	Profil de suport	m	26,532	14,12	374,63
91.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,007	20,97	0,15
92.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	19,200	236,31	4 537,15
93.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,700	28,89	20,22
94.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	140,440	28,89	4 057,31
95.	28112363098001	Confectii metalice diverse (решетки)	kg	1 344,200	28,89	38 833,94
96.	28112363098002	Confectii metalice diverse -scari exterioare de incendiu	kg	111,310	28,89	3 215,75
97.	28121063060001	Дверь наружная усиленной конструкции НДУК "Teckentrup" WK3 (KC3)	m2	1,930	22 723,65	43 856,64
98.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	481,50	481,50
99.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,069	34,24	2,36
100.	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,976	1 498,00	2 960,05
101.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,896	33,92	30,38
102.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,505	33,92	17,12
103.	2873147300863	Agrafe	kg	4,205	34,24	143,99
104.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,270	65,48	17,69
105.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,983	65,48	522,74
106.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	161,136	0,54	87,01
107.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,341	160,50	536,15
108.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	195,251	0,11	21,48
109.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m2	2,510	214,00	537,03
110.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 026,483	1,87	1 919,52
111.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	3,341	38,63	129,04
112.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,681	122,16	816,15
113.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,341	122,16	408,08
114.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,341	40,13	134,05
115.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,314	2,50	33,28
116.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,966	21,94	65,07
117.	4100126202818	Apa	m3	1,223	21,94	26,83
118.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,942	5,35	79,94
		Total materiale de constructii				357 534,97

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,039	567,00	21,89
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,189	138,24	26,13
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	967,500	2,38	2 302,65
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,095	502,20	47,46
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	7,134	27,00	192,62
6.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,150	567,00	85,05
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,203	27,00	113,47
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,234	27,00	33,31
9.	2922140007000	Macara	h-ut	11,303	567,00	6 408,97
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,811	27,00	102,90
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,420	27,00	119,35
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,009	37,80	340,54
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,524	27,00	95,15

14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,009	578,88	5,16
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,195	27,00	32,26
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,027	28,08	0,75
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,712	28,08	48,07
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,170	27,00	193,59
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,196	56,25	11,04
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,762	27,00	20,58
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,710	27,00	208,17
22.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,870	27,00	77,49
Total utilaje de constructii						10 486,63

Total	lei	537 300,23
Fondul social	24 %	40 626,87
Total		577 927,10
Transportarea materialelor	8 %	28 602,80
Cheltuieli de depozitare	2 %	7 150,70
Cheltuieli directe		613 680,60
Cheltuieli de regie	14,5 %	88 983,68
Total		702 664,28
Beneficiul de deviz	6 %	42 159,85
Total		744 824,14
Taxa de valoare adaugata	20 %	148 964,83
Total deviz:		893 788,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti si parapete cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 835,22 351,91
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	94,60	292,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 177,00	1 059,30
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,26	18,78
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 123,50	78,64
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 123,50	112,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	567,00	209,79
		<i>Total</i>	lei			18 352,21
2	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (blocuri de gazobeton)	m3			4 171,02 458,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	94,60	458,81
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	3 343,75	3 350,44
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	3,00	67,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	21,94	0,15
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	4 499,35	2,70
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	27,82	30,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	567,00	249,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	27,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			70 907,39
3	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv -1 IIP1 12.12.9	buc			287,14 80,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26661228006001	Element prefabricat l IIP1 12.12.9	buc	1,0100	117,70	118,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 177,00	2,35
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2922140006700	Macara tum	h-ut	0,1500	567,00	85,05
		<i>Total</i>	lei			287,14
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			49,39 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,89	28,89
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		Total	lei			34,57
		2. Acoperisul (S=23,78 m2)				
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast ЭПН)	m2			115,58 45,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26821326004703	Membrane bituminoase (Bicroelast ЭПН)	m2	1,1500	51,04	61,63
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,75	4,33
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	27,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	37,80	1,51
		Total	lei			2 748,54
6	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS "Технониколь CARBON PROF 300" grosimea 100 mm	m2			197,93 11,35
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2670112204002100	Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)	m2	1,0200	180,11	186,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	27,00	0,11
		Total	lei			4 706,73
7	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 30130 mm (180 kg/m3)	m3			1 717,78 152,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	94,60	152,31
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 498,00	1 557,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	27,00	7,56
		Total	lei			3 263,79
8	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2			93,75 44,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	94,60	44,04
	2664102102018150	Mortar ciment M150	m3	0,0300	1 219,80	48,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	21,94	0,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	27,00	0,75
		Total	lei			2 229,42
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer bitum "Технониколь N1"	m2			10,49 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	24133173460001	Praimer bitum "Технониколь N1"	kg	0,3000	22,26	6,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	27,00	0,01
		Total	lei			249,49
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2			236,86 64,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	268213260047013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	1,1500	68,16	82,30
	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	1,1500	61,20	73,90
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	13,75	8,66

1	2	3	4	5	6	7
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	27,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	37,80	2,27
		<i>Total</i>	lei			5 632,55
11	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata (la parapet) L=22 m	m2			211,10 75,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	26,75	124,99
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,92	1,07
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	34,24	8,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			2 786,58
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			352,51 33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	141,24	151,27
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	122,16	62,30
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	122,16	31,15
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	160,50	40,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,68	13,10
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,13	10,23
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	38,63	9,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	37,80	0,57
		<i>Total</i>	lei			4 617,82
13	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			211,11 75,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	26,75	124,99
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,92	1,07
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	34,24	8,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			595,32
		3. Peretii despartitori				
14	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			54 087,33 16 098,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,78
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,26	31 550,40
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 123,50	2 584,05
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,19	1 367,10
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	34,24	78,75
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 499,35	71,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	21,94	6,58
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	567,00	2 330,37
		<i>Total</i>	lei			1 622,62
15	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			283,47 173,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	94,60	173,59
	266210270100012 5	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	50,50	53,29
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,49	11,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,12	31,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,61	3,80
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,61	1,23
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,19	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,92	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,54	0,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	37,80	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	27,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			1 700,80
		4. Ferestre				
16	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (OK-1, 4700*1600)	m2			2 413,83 77,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	94,60	77,24
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 300,50	2 300,50
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,54	3,51
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,59	0,91
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	8,56	13,78
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,59	0,31
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	90,95	10,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	27,00	0,80
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	27,00	3,78
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	27,00	2,45
		<i>Total</i>	lei			72 608,14
17	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (OK-2, 800*400, закаленное стекло))	m2			2 487,60 133,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	94,60	133,68
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 300,50	2 300,50
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,54	3,51
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	0,59	1,49
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	8,56	22,60
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,59	0,38
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	90,95	17,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	27,00	0,80
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	27,00	4,41
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	27,00	2,86
		<i>Total</i>	lei			3 184,13
18	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=300 mm)	m			282,20 34,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=300 mm)	m	1,0000	240,75	245,57
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,54	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			5 418,29
19	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre. (b=280 mm)	m			276,69 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	1,0000	236,31	236,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,54	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			5 312,41
20	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare la ferestre - решетки на окнах (PM-1 - 8 шт.)	kg			49,72 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	28112363098001	Confectii metalice diverse (решетки)	kg	1,0000	28,89	28,89
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,15	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,68	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,07	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			62 865,84
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare la ferestre - решетки (PM-2 - 4 шт.)	kg			49,72
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	28112363098001	Confectii metalice diverse (решетки)	kg	1,0000	28,89	28,89
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,15	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,68	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,07	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 967,65
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 594,96
						609,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	77,25	602,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	66,66	259,97
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,62	87,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,62	5,48
		<i>Total</i>	lei			2 143,62
		5. Usi				
23	CK12A	Дверь наружная усиленной конструкции НДУК 21-9 "Teckentrup" WK3 (KC3)	m2			23 216,40
						416,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	28121063060001	Дверь наружная усиленной конструкции НДУК "Teckentrup" WK3 (KC3)	m2	1,0000	22 723,65	22 723,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,50	0,70
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,48	9,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,68	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,34
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	66,66	46,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			44 807,66
24	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (ДГ 21-7)	m2			2 159,65
						170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 979,50	1 979,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	33,92	2,88
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	11,24	5,06
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,35	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	37,80	0,76
		<i>Total</i>	lei			3 261,07
25	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			48,78
						7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2010212946000	Pervazuri pentru usi	m	1,0500	37,45	39,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	33,92	0,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	6,69	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			397,56
26	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			721,24
						236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	94,60	228,93
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	481,50	481,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,54	3,24
		<i>Total</i>	lei			721,24
		6. Pardoseala				
		6.1. S=4,46 m2				
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			650,67
						93,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	340,26	391,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,94	2,19
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	502,20	105,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	138,24	58,06
		<i>Total</i>	lei			292,80
28	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			217,09
						85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	1 230,50	126,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	21,94	0,72
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	578,88	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,08	0,17
		<i>Total</i>	lei			968,24
29	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			27,12
						1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,89
	26631021000001	Beton M100	m3	0,01025	1 230,50	25,23
		<i>Total</i>	lei			-120,94
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			108,52
						66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 230,50	40,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,94	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	1,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,08	0,34
		<i>Total</i>	lei			483,98
31	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade	m2			36,64
						22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 230,50	13,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	37,80	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,08	0,08
		<i>Total</i>	lei			-163,41

1	2	3	4	5	6	7
32	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			195,70 30,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	30,27
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	15,52	68,29
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,19	91,14
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,09	0,11
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	535,00	1,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,54	2,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	27,00	0,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	56,25	2,48
		Total	lei			872,81
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			108,52 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 230,50	40,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,94	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	1,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,08	0,34
		Total	lei			483,98
34	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga	m2			36,64 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 230,50	13,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	37,80	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,08	0,08
		Total	lei			163,41
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			493,05 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	214,00	220,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,75	15,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,69	13,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,35	4,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		Total	lei			2 199,02
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,87 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m2	0,1000	214,00	22,47
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,75	1,38
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	37,45	3,93
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	27,00	8,10
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	27,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		Total	lei			339,49
		6.2. S=22,09 m2				
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,52 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 230,50	40,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,94	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	1,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,08	0,34
		<i>Total</i>	lei			2 397,13
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			493,05 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	214,00	220,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,75	15,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,69	13,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,35	4,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	37,80	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			10 891,58
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,87 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m2	0,1000	214,00	22,47
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,75	1,38
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	37,45	3,93
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	27,00	8,10
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	27,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 688,96
		7. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2			6,08 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,80	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		<i>Total</i>	lei			147,63
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			175,11 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,75	26,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	37,80	2,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	27,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			4 255,26
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,90 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,35	8,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,94	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 479,83
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton"	m2			6,08 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,80	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			147,63
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,92 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,27	16,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,62	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 772,07
		8. Lucrari de finisare interioara (Peretii)				
		8.1. Tip 1				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2			6,08 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,80	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		<i>Total</i>	lei			345,88
46	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			138,60 113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 177,00	24,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,94	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,08	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	37,80	0,08
		<i>Total</i>	lei			7 890,25
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,03 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,75	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,94	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 709,45
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,90 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,35	8,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,94	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 466,93
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2			6,08 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,80	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		<i>Total</i>	lei			345,88
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,92 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,27	16,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,62	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		<i>Total</i>	lei			4 151,60
		8.2. Tip 2				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2			6,08
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,80	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		<i>Total</i>	lei			20,23
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			138,59
						113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 177,00	24,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,94	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,08	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	37,80	0,08
		<i>Total</i>	lei			461,52
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			471,04
						231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	197,95	207,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,68	1,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,69	14,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	21,94	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,42	13,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	37,80	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			1 568,57
		8.3. Короб для трубопровода				
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC - 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2			318,24
						208,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	94,60	208,30
	2662102701000125	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	50,50	53,29
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,49	11,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,12	31,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,61	3,80
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,61	1,23
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,19	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,92	3,25
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,54	0,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	37,80	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	27,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			1 909,46
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,90
						52,03

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,35	8,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,94	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	37,80	0,04
		<i>Total</i>	lei			365,39
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton"	m2			6,08 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,80	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		<i>Total</i>	lei			36,46
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,92 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,27	16,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,62	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		<i>Total</i>	lei			437,55
		9. Lucrari de finisare exterioare				
58	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu) (камневидная штукатурка)	m2			206,82 170,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0060	1 123,50	6,74
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25	m3	0,0260	1 123,50	29,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,94	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	28,08	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	37,80	0,11
		<i>Total</i>	lei			512,91
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			189,60 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 177,00	28,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,94	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	37,80	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,08	0,22
		<i>Total</i>	lei			24 086,46
60	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala „Технофас” -100 mm (145 kg/m3)	m2			612,18 218,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	94,60	39,54
	268216261137010 0	Placi vata minerala „Технофас” -100 mm (145 kg/m3)	m2	1,0700	296,39	320,31
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,07	16,44
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,19	26,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,64
	2710703501057	Comier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	8,03	2,76
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,87	15,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	27,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	37,80	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	27,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	27,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			77 771,08
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			30,00 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	44,30	18,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		<i>Total</i>	lei			3 811,71
62	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			196,14 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	34,99	80,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaaj de snec	h-ut	0,0060	27,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			24 917,47
63	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			85,49 70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 499,35	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 499,35	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 815,00	0,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,92	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,38	10,71
		<i>Total</i>	lei			18 380,16
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Ограждение				
64	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			49,72 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,89	28,89
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,15	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,68	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,07	0,08
		<i>Total</i>	lei			6 982,66
65	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 594,93 609,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	77,25	602,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	66,66	259,97
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,62	87,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,62	5,48
		<i>Total</i>	lei			223,29
		10.2. Стремянка				
66	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			44,99 15,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	28112363098002	Confecții metalice diverse -scări exterioare de incendiu	kg	1,0000	28,89	28,89
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,15	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,68	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,07	0,08
		<i>Total</i>	lei			5 007,83
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t			1 594,91 609,18
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	77,25	602,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	66,66	259,97
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,62	87,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,62	5,48
		<i>Total</i>	lei			175,44

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-4-3

Смотровая вышка N17b. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 29 323,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Mixer electric pentru incalzire rapida (Электр. кран-смеситель быстрого нагрева)	buc	1,000	801,61 0,00	801,61 0,00
		<i>Total</i>	lei			801,61
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			9,62
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				811,23
		2. Lucrari de montare				
2	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Электрический проточный кран быстрого нагрева)	buc	1,000	121,99 12,30	121,99 12,30
		<i>Total</i>	lei			121,99
		<i>Fondul social</i>	24 %			2,95
		<i>Transport material</i>	8 %			8,78
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			2,19
		<i>Cheltuieli directe</i>				135,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			9,35
		<i>Total</i>				145,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8,72
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				153,98 12,30
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Смотровая вышка (угловая) 17b				
		3.1.1. Сантехматериалы				
3	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 990,99 444,62	2 990,99 444,62
4	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 385,13 179,74	1 385,13 179,74
5	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Гибкая вставка	buc	1,000	510,30 17,97	510,30 17,97

1	2	3	4	5	6	7
		фланц. d15mm				
		<i>Total</i>	lei			4 886,42
		Total Сантехматериалы Inclusiv salariu				4 886,42 642,33
		3.1.2. Система В1				
6		Ввод водопровода d=25мм ,h=1.3м		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime <0,75 m teren mijlociu (для ввода водопровода d=25,h=1.3)	m3	0,680	112,57 112,57	76,55 76,55
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,640	29,33 29,33	18,77 18,77
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,640	73,31 70,95	46,92 45,41
10	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Ввод водопровода Д-25мм,h=1.3м)	m	1,000	50,77 33,11	50,77 33,11
11	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (за вычетом 1,0 на ввод водопровода)	m	1,000	58,48 33,11	58,48 33,11
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 20x3,4mm	m	4,000	51,56 31,22	206,24 124,87
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	6,000	15,14 15,14	90,82 90,82
14	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPR d 3/4"	buc	4,000	19,00 4,73	75,98 18,92
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10мм	m	3,000	62,47 48,25	187,41 144,74
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 1563p d15мм	buc	1,000	86,60 17,03	86,60 17,03
17	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран латунный муфтовый./	buc	2,000	86,60 17,03	173,21 34,06
18	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE d20mm	buc	2,000	47,52 17,98	95,05 35,95
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал.свободный d15mm	buc	2,000	141,99 84,20	283,98 168,39
20	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap,	buc	1,000	65,82	65,82

1	2	3	4	5	6	7
		Переход PP d25x20mm			41,62	41,62
21	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm L=0.8m	m	1,200	791,91 196,77	950,29 236,12
		<i>Total</i>	lei			2 466,89
		Total Система B1 Inclusiv salariu				2 466,89 1 119,47
		3.1.3. Система K1				
22		Выпуск канализации h=0.8м,L=2,5м		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для выпуска канализации h=0.8м,L=2,5м)	m3	1,700	112,58 112,58	191,38 191,38
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,600	29,32 29,32	46,92 46,92
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,600	73,31 70,95	117,29 113,52
26	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (выпуск канализации h=0.8м L=2,5м)	m	2,500	150,23 68,11	375,58 170,28
27	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,5 ко все нормам на фасонные части) (За вычетом 2,5 м на выпуск)	m	6,500	220,61 102,17	1 433,95 664,09
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Трубы канализационные из хомополимерного полипропилена РРН, диаметр 110 мм) (K=1,5 ко все нормам на фасонные части)	m	11,000	237,13 45,41	2 608,41 499,49
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (Трубы хомополимерные РРН Д=50) (K=1,5 ко все нормам на фасонные части)	m	0,500	164,38 35,48	82,19 17,74
30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,500	7,57 7,57	18,92 18,92
31	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,000	33,74 7,57	269,90 60,54
32	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 4 mm L=1.2m	m	1,200	1 102,96 196,77	1 323,55 236,12
33	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	10,000	194,88 194,88	1 948,76 1 948,76

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,800	29,33 29,33	287,39 287,39
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	9,800	73,30 70,95	718,38 695,31
		<i>Total</i>	lei			9 422,62
		Total Система K1 Inclusiv salariu				9 422,62 4 950,46
		<i>Total</i>	lei			16 775,93
		Total Смотровая вышка (угловая) 17b Inclusiv salariu				16 775,93 6 712,26
		<i>Total</i>	lei			16 775,93
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 610,94
		<i>Transport material</i>	8 %			761,03
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			190,26
		<i>Cheltuieli directe</i>				19 338,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 804,03
		<i>Total</i>				22 142,19
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 328,54
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				23 470,73 6 712,26

		Total	lei	24 435,94
		Taxa de valoare adaugata	20 %	4 887,19
		29 323,13		
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 724,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-4-3

Смотровая вышка N17b. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 29 323,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-4-3:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,587	94,60	2 515,18
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,530	94,60	144,74
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,780	94,60	168,39
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,984	94,60	376,89
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,008	94,60	95,36
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,195	94,60	3 424,01
		Total manopera				6 724,56

Materiale:

1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,720	45,42	32,70
2.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,002	4 413,75	10,59
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,449	85,60	38,44
4.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,068	26,75	1,82
5.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,099	23,54	2,33
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,360	23,54	8,47
7.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,600	22,47	80,89
8.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,185	26,75	4,96
9.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	10,800	12,84	138,67
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	24,61	2,95
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,120	55,29	6,63
12.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,395	66,88	26,43
13.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,288	59,44	17,12
14.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,293	332,61	97,29
15.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	12,000	10,70	128,40
16.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,920	14,45	27,74
17.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	66,88	70,22
18.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,020	10,59	21,39
19.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	92,74	97,38
20.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm (выпуск канализации)	m	2,678	74,01	198,20
21.	25212167002101 2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm	m	10,043	74,01	743,25
22.	25212167010219	Teava din otel d219x4mm Футляр	m	1,224	532,33	651,57
23.	252121670108	Teava din otel d108x4mm Футляр	m	1,224	227,38	278,31
24.	2521216717050	Teava din material plastic d=50mm	m	0,306	44,42	13,59
25.	25212167170502 5	Teava din material plastic PE00 PN10 SDR17d25x2,3mm .Ввод водопровода Д-25мм,h=1.2м	m	2,040	11,56	23,58
26.	25212167170503	Teava din material plastic PPR d 20x3,4mm	m	4,080	9,46	38,60

	8					
27.	252121672016002	Teava din material plastic pentru canalizare. Трубы хомополимерные PPH, диаметр 110 мм	m	16,995	118,00	2 005,41
28.	25212167201608	Teava din material plastic pentru canalizare Трубы хомополимерные PPH д-50мм	m	0,772	81,14	62,68
29.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	22,56	23,69
30.	252315670120	Ramificatie simpla din material plastic Втулка под фланец PE d20mm	buc	2,000	23,18	46,36
31.	2523156719400-20	Mufa din material plastic д-20	buc	0,280	3,53	0,99
32.	252315671940025	Mufa din material plastic ф25 mm	buc	0,070	3,75	0,26
33.	2523156719430-20	Cot din material plastic д-20	buc	0,320	4,92	1,57
34.	252315671943025	Cot din material plastic ф25 mm	buc	0,080	7,14	0,57
35.	2523156719450-20	Teu din material plastic д-20	buc	2,840	5,68	16,13
36.	252315671945025	Teu din material plastic ф25 mm	buc	0,710	9,10	6,46
37.	2523156719460-20	Reductie din material plastic д-20	buc	0,440	3,42	1,50
38.	252315671946025	Reductie din material plastic ф25 mm	buc	0,110	3,75	0,41
39.	252315672112520	Reductie din material plastic Переход PP d25x20 mm	buc	1,050	16,94	17,79
40.	25231567215	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Гибкая вставка фланц. d15mm	buc	1,000	485,96	485,96
41.	262210243801	Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata	buc	1,030	979,50	1 009,08
42.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	1 804,02	1 913,16
43.	2811236304	Mixer electric pentru incalzire rapida (Электр. кран-смеситель быстрого нагрева)	buc	1,000	801,61	801,61
44.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,336	64,20	21,57
45.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000	0,54	4,32
46.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	12,000	1,61	19,32
47.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	87,83	92,22
48.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,54	6,48
49.	28751142028001	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	91,30	93,13
50.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	87,83	89,59
51.	287527411015	Piese de legatura Фланец ст.своб. d15mm	buc	2,000	44,94	89,88
52.	287527420105	Robinet de trecere cu ventil cu mufa /Шаровый кран латун.д 15мм/	buc	2,040	68,21	139,15
53.	28752742011	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр д15мм	buc	1,020	68,21	69,57
54.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d20mm	buc	4,000	1,28	5,12
55.	28752742040408	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d110mm	buc	8,000	13,16	105,28
56.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,005	109,14	109,69
57.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	221,14	232,20
58.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	111,90	117,50
59.	3220137315778	Decapant	kg	0,045	64,20	2,88
60.	33205173522306	Termoizolatie conducte Изоляция из шланга ПЭП д20х10мм	m	3,245	13,15	42,67
61.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,204	23,54	28,34
		Total materiale de constructii				10 424,12

Utilaje de constructii:

1.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,744	567,00	421,85
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,164	162,00	26,50
3.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,144	59,40	8,55
4.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,696	135,00	93,96
		Total utilaje de constructii				550,85

Total	lei	24 435,94
Taxa de valoare adaugata	20 %	4 887,19
Total deviz:		29 323,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piață	Mixer electric pentru încălzire rapidă (Электр. кран-смеситель быстрого нагрева)	buc			801,61
	2811236304	Mixer electric pentru încălzire rapidă (Электр. кран-смеситель быстрого нагрева)	buc	1,0000	801,61	801,61
		<i>Total</i>	lei			801,61
		2. Lucrări de montare				
2	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/8" - 1/2" (Электрический проточный кран быстрого нагрева)	buc			121,99
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1300	94,60	12,30
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	109,14	109,69
		<i>Total</i>	lei			121,99
		3. Lucrări sanitare				
		3.1. Смотровая вышка (угловая) 17b				
		3.1.1. Сантехматериалы				
3	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S	buc			2 990,99
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	4,7000	94,60	444,62
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 804,02	1 913,16
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	221,14	232,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	111,90	117,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	87,83	92,22
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	22,56	23,69
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	66,88	70,22
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet	buc	1,0000	92,74	97,38
		<i>Total</i>	lei			2 990,99
4	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 385,13
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,9000	94,60	179,74
	262210243801	Lavuar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromată	buc	1,0100	979,50	1 009,08
	28751142028001	Sifon pt. lavuar	buc	1,0000	91,30	93,13
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	87,83	89,59
	2521216717050	Teava din material plastic d=50mm	m	0,3000	44,42	13,59
		<i>Total</i>	lei			1 385,13
5	SB10A	Piesa de legatură (ramificație simplă) din	buc			510,30

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Гибкая вставка фланц. d15mm				17,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	94,60	17,97
	25231567215	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Гибкая вставка фланц. d15mm	buc	1,0000	485,96	485,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	332,61	4,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,60	1,71
		Total	lei			510,30
		3.1.2. Система В1				
6		Ввод водопровода д=25мм ,h=1.3м				0,00
						0,00
		Total	lei			
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для ввода водопровода д=25,h=1.3)	m3			112,57
						112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
		Total	lei			76,55
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33
						29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		Total	lei			18,77
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,31
						70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		Total	lei			46,92
10	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Ввод водопровода Д-25мм,h=1.3м)	m			50,77
						33,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	252121671705025	Teava din material plastic PE00 PN10 SDR17d25x2,3mm .Ввод водопровода Д-25мм,h=1.2м	m	1,0200	11,56	11,79
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,60	1,71
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	64,20	0,39
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	162,00	3,77
		Total	lei			50,77
11	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (за вычетом 1,0 на ввод водопровода)	m			58,48
						33,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	252121671705025	Teava din material plastic PE00 PN10 SDR17d25x2,3mm .Ввод водопровода Д-25мм,h=1.2м	m	1,0200	11,56	11,79
	252315671943025	Cot din material plastic ф25 mm	buc	0,0800	7,14	0,57
	252315671945025	Teu din material plastic ф25 mm	buc	0,7100	9,10	6,46
	252315671940025	Mufa din material plastic ф25 mm	buc	0,0700	3,75	0,26
	252315671946025	Reductie din material plastic ф25 mm	buc	0,1100	3,75	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,60	1,71
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	64,20	0,39
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	162,00	3,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			58,48
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 20x3,4mm	m			51,56 31,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	94,60	31,22
	252121671705038	Teava din material plastic PPR d 20x3,4mm	m	1,0200	9,46	9,65
	2523156719430-20	Cot din material plastic d-20	buc	0,0800	4,92	0,39
	2523156719450-20	Teu din material plastic d-20	buc	0,7100	5,68	4,03
	2523156719400-20	Mufa din material plastic d-20	buc	0,0700	3,53	0,25
	2523156719460-20	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1100	3,42	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,60	1,71
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	64,20	0,39
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	162,00	3,55
		<i>Total</i>	lei			206,24
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			15,14 15,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	94,60	15,14
		<i>Total</i>	lei			90,82
14	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPR d 3/4"	buc			19,00 4,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	94,60	4,73
	28752742040404	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d20mm	buc	1,0000	1,28	1,28
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	26,75	0,13
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,61	1,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,54	0,54
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	10,70	10,70
		<i>Total</i>	lei			75,98
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm	m			62,47 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	33205173522306	Termoizolatie conducte Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm	m	1,0300	13,15	14,22
		<i>Total</i>	lei			187,41
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 1563p d15mm	buc			86,60 17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	28752742011	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр d15mm	buc	1,0000	68,21	69,57
		<i>Total</i>	lei			86,60
17	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран латунный муфтовый./	buc			86,60 17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420105	Robinet de trecere cu ventil cu mufa /Шаровый кран латун.д 15мм/	buc	1,0000	68,21	69,57
		<i>Total</i>	lei			173,21
18	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE d20mm	buc			47,52 17,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	94,60	17,97
	252315670120	Ramificatie simpla din material plastic Втулка под фланец PE d20mm	buc	1,0000	23,18	23,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	332,61	4,66

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	85,60	1,71
		<i>Total</i>	lei			95,05
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал.свободный d15mm	buc			141,99 84,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	287527411015	Piese de legatura Фланец ст.своб. d15mm	buc	1,0000	44,94	44,94
	2513736601000	Gamituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,59	10,70
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,54	2,16
		<i>Total</i>	lei			283,98
20	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Переход PP d25x20mm	buc			65,82 41,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	94,60	41,62
	252315672112520	Reductie din material plastic Переход PP d25x20 mm	buc	1,0000	16,94	17,79
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	64,20	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	85,60	1,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	162,00	4,76
		<i>Total</i>	lei			65,82
21	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm L=0.8m	m			791,91 196,77
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	94,60	157,04
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	94,60	39,73
	252121670108	Teava din otel d108x4mm Футляр	m	1,0200	227,38	231,93
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	12,84	57,78
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	59,44	7,13
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	4 413,75	4,41
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	64,20	8,99
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	24,61	1,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	23,54	3,53
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	22,47	33,71
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	14,45	11,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	55,29	2,76
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	45,42	13,63
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	135,00	39,15
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	567,00	175,77
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	59,40	3,56
		<i>Total</i>	lei			950,29
		3.1.3. Система K1				
22		Выпуск канализации h=0.8м,L=2,5м				0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для выпуска канализации h=0.8м,L=2,5м)	m3			112,58 112,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
		<i>Total</i>	lei			191,38
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,32 29,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			46,92
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3			73,31

1	2	3	4	5	6	7
		executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		Total	lei			117,29
26	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (выпуск канализации h=0.8м L=2,5м)	m			150,23 68,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	94,60	68,11
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm (выпуск канализации)	m	1,0300	74,01	79,28
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	66,88	2,23
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	26,75	0,42
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	23,54	0,20
		Total	lei			375,58
27	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,5 ко все нормам на фасонные части) (За вычетом 2,5 м на выпуск)	m			220,61 102,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	94,60	102,17
	252121670021012	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare PVC SN4 d110mm	m	1,0300	74,01	114,35
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	66,88	3,21
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	26,75	0,60
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	23,54	0,28
		Total	lei			1 433,95
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Трубы канализационные из хомополимерного полипропилена PPH, диаметр 110 мм) (K=1,5 ко все нормам на фасонные части)	m			237,13 45,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	94,60	45,41
	252121672016002	Teava din material plastic pentru canalizare. Трубы хомополимерные PPH, диаметр 110 мм	m	1,0300	118,00	182,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	332,61	7,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,60	1,93
		Total	lei			2 608,41
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (Трубы хомополимерные PPH Д=50) (K=1,5 ко все нормам на фасонные части)	m			164,38 35,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	94,60	35,47
	25212167201608	Teava din material plastic pentru canalizare Трубы хомополимерные PPH д-50мм	m	1,0300	81,14	125,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	332,61	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	85,60	1,54
		Total	lei			82,19
30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			7,57 7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,60	7,57
		Total	lei			18,92
31	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC	buc			33,74

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"				7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,60	7,57
	28752742040408	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PPR d110mm	buc	1,0000	13,16	13,16
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	26,75	0,16
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,61	1,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,54	0,54
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	10,70	10,70
		<i>Total</i>	lei			269,90
32	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 4 mm L=1.2m	m			1 102,96 196,77
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	94,60	157,04
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	94,60	39,73
	25212167010219	Teava din otel d219x4mm Футляр	m	1,0200	532,33	542,98
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	12,84	57,78
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	59,44	7,13
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	4 413,75	4,41
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	64,20	8,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	24,61	1,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	23,54	3,53
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	22,47	33,71
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	14,45	11,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	55,29	2,76
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	45,42	13,63
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	135,00	39,15
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	567,00	175,77
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	59,40	3,56
		<i>Total</i>	lei			1 323,55
33	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			1 948,76
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			287,39
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,30 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		<i>Total</i>	lei			718,38

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-4-4

Смотровая вышка N17b. Instalatii interioare incalzire si ventilare.

Valoarea de deviz 42 652,49 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
		1.1. Отопление				
1	NOBO	Электронагревательные панели C4F 12 XSC, N=1.25квт	buc	1,000	3 454,41 0,00	3 454,41 0,00
2	NOBO	Электронагревательные панели C4F 15 XSC, N=1.5квт	buc	4,000	3 539,56 0,00	14 158,24 0,00
3	NOBO	Электронагревательные панели C4F 20 XSC, N=2.0квт	buc	1,000	4 216,87 0,00	4 216,87 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 829,52
		Total Отопление Inclusiv salariu				21 829,52
		1.2. Вентиляция				
4	Sistemair	Вентилятор осевой N0,0139квт, 2198 об/мин. BF--W120A ,Systemair	buc	1,000	610,57 0,00	610,57 0,00
		<i>Total</i>	lei			610,57
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				610,57
		<i>Total</i>	lei			22 440,09
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			269,28
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				22 709,37
		2. Lucrari de montare				
5	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Вентилятор осевой N0,0139квт, 2198 об/мин. BF--W120A ,Systemair)	buc	1,000	2 164,41 1 823,89	2 164,41 1 823,89
6	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv (Электронагревательные панели C4F 12 XSC N=1.25квт; C4F 15 XSC N=1.5квт; C4F 20 XSC N=2,0квт;	buc	6,000	417,46 141,90	2 504,79 851,40
		<i>Total</i>	lei			4 669,20
		<i>Fondul social</i>	24 %			642,07

1	2	3	4	5	6	7
		Transport material	8 %			127,92
		Cheltuieli depozitare	2 %			31,98
		Cheltuieli directe				5 471,17
		Cheltuieli de regie	76 %			2 033,22
		Total				7 504,39
		Beneficiu de deviz	6 %			450,26
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 954,65 2 675,29
		3. Lucrari sanitare 3.1. Вентиляция				
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Настенный вентиляционный комплект BVK -120)	buc	1,000	249,03 47,30	249,03 47,30
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d200mm	buc	1,000	864,28 47,30	864,28 47,30
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 300x100	buc	2,000	245,82 47,30	491,64 94,60
10	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: de 700 - 1600 mm	m2	1,600	624,99 125,82	999,98 201,31
11	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,256	426,39 158,83	535,55 199,49
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка дверная MV450/2	buc	1,000	106,37 47,30	106,37 47,30
13	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздуховодов рулонным утеплителем K-flex	m2	1,256	255,16 44,84	320,48 56,32
		Total	lei			3 567,33
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				3 567,33 693,62
		Total	lei			3 567,33
		Fondul social	24 %			166,47
		Transport material	8 %			229,38
		Cheltuieli depozitare	2 %			57,35
		Cheltuieli directe				4 020,53
		Cheltuieli de regie	14,5 %			582,97
		Total				4 603,50
		Beneficiu de deviz	6 %			276,21
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				4 879,71 693,62

		Total	lei	35 543,74
		Taxa de valoare adaugata	20 %	7 108,75
		42 652,49		
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 368,91

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-4-4

Смотровая вышка N17b. Instalatii interioare incalzire si ventilare.

Valoarea de deviz 42 652,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-4-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,350	94,60	222,31
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,595	94,60	56,32
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,000	94,60	851,40
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,517	94,60	2 224,69
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	94,60	14,19
		Total manopera				3 368,91

Materiale:

1.	01174423	Вентилятор осевой N0,0139квт, 2198 об/мин. BF-W120A ,Systemair	buc	1,000	610,57	610,57
2.	023445120F12	Электронагревательные панели C4F 12 XSC, N=1.25квт	buc	1,000	3 454,41	3 454,41
3.	023445120F15	Электронагревательные панели C4F 15 XSC, N=1.5квт	buc	4,000	3 539,56	14 158,24
4.	023445120F20	Электронагревательные панели C4F 20 XSC, N=2.0квт	buc	1,000	4 216,87	4 216,87
5.	111100010210	Утеплитель рулонный из вспененного каучука K-Flex толщ. 20 мм	m2	1,294	204,19	264,16
6.	12363015025120	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Настенный вентиляционный комплект BVK -120	buc	1,000	197,95	197,95
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120	338,84	40,66
8.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,201	49,06	9,86
9.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,181	24,61	4,45
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,221	55,29	12,22
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,240	332,61	79,83
12.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,151	59,44	8,96
13.	26261473700095 нк	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые	m2	1,269	235,45	298,68
14.	26261473700097 нп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм прямоуг.	m2	1,616	427,57	690,95
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,500	2,25	5,62
16.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,181	42,80	7,74
17.	28112363013010	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка RAG 300x100	buc	2,000	194,74	389,48
18.	28112363061511 25	Дроссель - клапан д-125мм	buc	0,233	262,15	61,00
19.	28112363063020 0	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Дефлектор d 200mm	buc	1,000	813,20	813,20
20.	2811236331500	Grila ventilatie Решетка дверная MV450/2	buc	1,000	55,29	55,29
21.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,600	12,84	7,70

22.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,028	0,54	10,28
23.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	17,776	0,86	15,29
24.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,140	0,86	24,20
25.	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,045	1,50	13,57
26.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,045	0,54	4,88
27.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,140	0,54	15,20
28.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,028	0,54	10,28
29.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	17,776	0,75	13,33
30.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,028	0,75	14,27
31.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	17,776	0,80	14,22
32.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,750	17,69	13,27
33.	2875274122000	Racord olandez	buc	12,000	103,44	1 241,28
34.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,000	5,35	128,40
Total materiale de constructii						26 906,33

Utilaje de constructii:

1.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,170	37,80	6,43
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,500	35,42	53,13
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,800	86,40	155,52
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	162,00	16,20
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,300	567,00	170,10
Total utilaje de constructii						401,38

Total	lei	35 543,74
Taxa de valoare adaugata	20 %	7 108,75
Total deviz:		42 652,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Adaptarea si legarea la teren a
proiectului tip "Casa de arest" in or. Balti.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
		1.1. Отопление				
1	NOBO	Электронагревательные панели C4F 12 XSC, N=1.25квт	buc			3 454,41
						0,00
	023445120F12	Электронагревательные панели C4F 12 XSC, N=1.25квт	buc	1,0000	3 454,41	3 454,41
		Total	lei			3 454,41
2	NOBO	Электронагревательные панели C4F 15 XSC, N=1.5квт	buc			3 539,56
						0,00
	023445120F15	Электронагревательные панели C4F 15 XSC, N=1.5квт	buc	1,0000	3 539,56	3 539,56
		Total	lei			14 158,24
3	NOBO	Электронагревательные панели C4F 20 XSC, N=2.0квт	buc			4 216,87
						0,00
	023445120F20	Электронагревательные панели C4F 20 XSC, N=2.0квт	buc	1,0000	4 216,87	4 216,87
		Total	lei			4 216,87
		1.2. Вентиляция				
4	Systemair	Вентилятор осевой N0,0139квт, 2198 об/мин. BF--W120A ,Systemair	buc			610,57
						0,00
	01174423	Вентилятор осевой N0,0139квт, 2198 об/мин. BF--W120A ,Systemair	buc	1,0000	610,57	610,57
		Total	lei			610,57
		2. Lucrari de montare				
5	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Вентилятор осевой N0,0139квт, 2198 об/мин. BF--W120A ,Systemair)	buc			2 164,41
						1 823,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	94,60	1 823,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	55,29	12,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	59,44	8,96
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	24,61	4,45
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,54	15,20
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0000	0,54	4,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	42,80	7,74
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	49,06	9,86
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,86	24,20
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0000	1,50	13,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	162,00	16,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	567,00	170,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	35,42	53,13
		Total	lei			2 164,41
6	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv	buc			417,46
						141,90

1	2	3	4	5	6	7
		(Электронагревательные панели C4F 12 XSC N=1.25кВт; C4F 15 XSC N=1.5кВт; C4F 20 XSC N=2,0кВт;				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	94,60	141,90
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	103,44	206,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	338,84	6,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	332,61	13,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	12,84	1,28
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	5,35	21,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	86,40	25,92
		Total	lei			2 504,79
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Вентиляция				
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Настенный вентиляционный комплект BVK -120)	buc			249,03 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,69	2,65
	12363015025120	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Настенный вентиляционный комплект BVK -120	buc	1,0000	197,95	197,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			249,03
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d200mm	buc			864,28 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,69	2,65
	281123630630200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Дефлектор d 200mm	buc	1,0000	813,20	813,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			864,28
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 300x100	buc			245,82 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,69	2,65
	28112363013010	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка RAG 300x100	buc	1,0000	194,74	194,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			491,64
10	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: de 700 - 1600 mm	m2			624,99 125,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	94,60	125,82
	26261473700097 нп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" b=0,7 мм прямоуго.	m2	1,0000	427,57	431,85
	281123630615112 5	Дроссель - клапан д-125мм	buc	0,1440	262,15	38,13
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,80	8,89
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,75	8,33
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,86	9,55
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	37,80	2,42
		Total	lei			999,98
11	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			426,39 158,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	94,60	158,83
	26261473700095	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной	m2	1,0000	235,45	237,80

1	2	3	4	5	6	7
	нк	стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые				
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,75	11,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,54	8,18
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,54	8,18
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	37,80	2,04
		<i>Total</i>	lei			535,55
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка дверная MV450/2	buc			106,37 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,69	2,65
	2811236331500	Grila ventilatie Решетка дверная MV450/2	buc	1,0000	55,29	55,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		<i>Total</i>	lei			106,37
13	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздухопроводов рулонным утеплителем K-flex	m2			255,16 44,84
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	94,60	44,84
	111100010210	Утеплитель рулонный из вспененного каучука K-Flex толщ. 20 мм	m2	1,0300	204,19	210,32
		<i>Total</i>	lei			320,48

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-4-5

Смотровая вышка 17b - угловая Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 128 530,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	21,00	108,79 108,79	2 284,59 2 284,59
		<i>Total</i>	lei			2 284,59
		<i>Fondul social</i>	24 %			548,30
		<i>Cheltuieli directe</i>				2 832,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			410,77
		<i>Total</i>				3 243,66
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			194,62
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 438,29 2 284,59
		2. Lucrari de montare				
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ППН-18з	buc	3,00	935,60 224,20	2 806,81 672,61
3	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3/20A	buc	3,00	384,71 265,83	1 154,14 797,48
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10	buc	21,00	194,24 147,58	4 079,06 3 099,10
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16	buc	3,00	194,24 147,58	582,73 442,73
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	3,00	493,04 147,58	1 479,11 442,73
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ППН-18з	buc	1,00	942,57 224,20	942,57 224,20
8	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3/20A	buc	1,00	384,72 265,83	384,72 265,83
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10	buc	8,00	194,24 147,58	1 553,93 1 180,61
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16	buc	1,00	194,25 147,58	194,25 147,58
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	1,00	493,04	493,04

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA			147,58	147,58
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,24	8 360,50 8 324,79	2 006,52 1 997,95
13	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 13W	buc	24,00	700,85 0,00	16 820,40 0,00
14	507-0107	Lampa LED 13W	buc	24,00	44,53 0,00	1 068,72 0,00
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,05	7 031,20 4 086,80	351,56 204,34
16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	6 481,25 3 046,00	259,25 121,84
17	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	6 859,25 3 103,00	274,37 124,12
18	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (для упр. с 2 мест)	100 buc	0,08	7 929,12 3 102,87	634,33 248,23
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,00	1 253,29 1 173,04	3 759,87 3 519,12
20	590-4002	Cablu VVGng-LS-3*1.5	m	300,00	17,33 0,00	5 199,00 0,00
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	2,50	554,01 530,71	1 385,02 1 326,77
22	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatr monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2	100 m	5,00	238,03 216,63	1 190,17 1 083,17
23	590-1001	Conductor ПБ1нг-1,5	m	750,00	4,17 0,00	3 127,50 0,00
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4,50	3 924,40 2 251,48	17 659,82 10 131,66
25	2451089	Cutie (для трубной проводки)	buc	50,00	8,83 0,00	441,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			67 848,39
		<i>Fondul social</i>	24 %			6 282,64
		<i>Total</i>				74 131,03
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			3 021,30
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			755,33
		<i>Cheltuieli directe</i>				77 907,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			19 895,01
		<i>Total</i>				97 802,67
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			5 868,16
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				103 670,83 26 177,65

		Total	lei	107 109,11
		Taxa de valoare adaugata	20 %	21 421,82
		128 530,93		
		Total deviz: Inclusiv salariu		28 462,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-4-5
Смотровая вышка 17b - угловая Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 128 530,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-4-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	265,269	94,60	25 094,45
2.	12	Muncitor	h-om	11,45	94,60	1 083,17
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1,05	94,60	99,33
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,10	94,60	2 185,26
		Total manopera				28 462,24

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0095	27 638,10	261,18
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,72	57,78	272,72
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,033	26,75	107,88
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	60,30	6,42	387,13
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,107	80,25	8,59
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	65,18	8,03	523,40
7.	2451080	Сutie для труб	buc	50,00	8,83	441,50
8.	5009031	Scoabe	10 buc	30,15	4,71	142,01
9.	5009061	Fisa de izolatie	buc	127,82	0,11	14,06
10.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,125	10,70	1,34
11.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,005	10,70	0,05
12.	503-801	Teava din v/p D20	m	450,00	7,70	3 465,00
13.	507-0120	Lampa LED 13W	buc	24,00	44,53	1 068,72
14.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,50	160,50	240,75
15.	540-4005	Priza deschisa	buc	5,00	26,75	133,75
16.	540-4025	Intreruptor inchisa	buc	4,00	34,24	136,96
17.	540-4026	Intreruptor cu 2 clape inchisa	buc	4,00	37,45	149,80
18.	540-4029	Intreruptor cu 2 clape inchisa (для упр. с 2 мест)	buc	8,00	48,15	385,20
19.	540-50	Automat BA47-29/1/B10A	buc	29,00	21,89	634,81
20.	540-500	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,00	21,89	21,89
21.	540-505	Automat BA47-29/1/B16A	buc	3,00	21,89	65,67
22.	54007	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	4,00	311,37	1 245,48
23.	54063	Intreruptor BH32/3/20A	buc	4,00	80,04	320,16
24.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,7455	133,75	233,46
25.	590-1001	Conductor ПВ1нг-1,5	m	750,00	4,17	3 127,50
26.	590-402	Cablu VVGng-LS3*1.5	m	300,00	17,33	5 199,00
27.	620-1013	Dulap ЦПн-18з	buc	3,00	589,46	1 768,38
28.	620-108	Dulap pentru 18 module	buc	1,00	589,46	589,46
29.	777675	Corp de iluminat CD LED 13W	buc	24,00	700,85	16 820,40
		Total materiale de constructii				37 766,26

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut.	20,32	159,84	3 247,95
----	--------	--	-------	-------	--------	----------

		curent continuu)				
2.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,22	1,08	0,24
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,61	6,73
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	0,372	1,08	0,40
5.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	7,56	1,08	8,16
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	1,96	27,00	52,92
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	21,78	27,00	588,06
		Total utilaje de constructii				3 904,48

Total	lei	107 109,11
Taxa de valoare adaugata	20 %	21 421,82
Total deviz:		128 530,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			108,79
						108,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	94,60	104,06
		Total	lei			2 284,59
		2. Lucrari de montare				
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ИПН-18з	buc			935,60
						224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	620-1013	Dulap ИПН-18з	buc	1,0000	589,46	589,46
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	57,78	5,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	26,75	2,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	159,84	113,49
		Total	lei			2 806,81
3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3/20A	buc			384,71
						265,83
	1	Muncitor	h-om	2,8100	94,60	265,83
	54063	Intreruptor BH32/3/20A	buc	1,0000	80,04	80,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	26,75	12,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	133,75	4,82
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			1 154,14
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10	buc			194,24
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-50	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	21,89	21,89
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	133,75	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			4 079,06
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16	buc			194,24
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-505	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,0000	21,89	21,89
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	133,75	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			582,73
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			493,04 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	54007	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	311,37	311,37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,25	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,03	9,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			1 479,11
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ИПН-18з	buc			942,57 224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	620-108	Dulap pentru 18 module	buc	1,0000	589,46	589,46
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	57,78	5,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	26,75	2,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	159,84	113,49
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere intema, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200	1,08	0,24
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	30,61	6,73
		<i>Total</i>	lei			942,57
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3/20A	buc			384,72 265,83
	1	Muncitor	h-om	2,8100	94,60	265,83
	54063	Intreruptor BH32/3/20A	buc	1,0000	80,04	80,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	26,75	12,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	133,75	4,82
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			384,72
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10	buc			194,24 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-50	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	21,89	21,89
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	133,75	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			1 553,93
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16	buc			194,25 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-500	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,0000	21,89	21,89
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	133,75	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			194,25
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			493,04
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	54007	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	311,37	311,37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,25	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,03	9,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			493,04
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			8 360,50
						8 324,79
	1	Muncitor	h-om	88,0000	94,60	8 324,80
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	1,5500	1,08	1,67
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	31,5000	1,08	34,02
		<i>Total</i>	lei			2 006,52
13	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 13W	buc			700,85
						0,00
	777675	Corp de iluminat CD LED 13W	buc	1,0000	700,85	700,85
		<i>Total</i>	lei			16 820,40
14	507-0107	Lampa LED 13W	buc			44,53
						0,00
	507-0120	Lampa LED 13W	buc	1,0000	44,53	44,53
		<i>Total</i>	lei			1 068,72
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			7 031,20
						4 086,80
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	540-4005	Priza deschisa	buc	100,0000	26,75	2 675,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	80,25	81,86
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	133,75	14,71
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	6,4000	27,00	172,80
		<i>Total</i>	lei			351,56
16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			6 481,25
						3 046,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,12
	540-4025	Intreruptor inchisa	buc	100,0000	34,24	3 424,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,11	11,22
		<i>Total</i>	lei			259,25
17	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			6 859,25
						3 103,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	94,60	3 102,88
	540-4026	Intreruptor cu 2 clape inchisa	buc	100,0000	37,45	3 745,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,11	11,22
		<i>Total</i>	lei			274,37
18	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (для упр. с 2 мест)	100 buc			7 929,12
						3 102,87
	1	Muncitor	h-om	32,8000	94,60	3 102,88
	540-4029	Intreruptor cu 2 clape inchisa (для упр. с 2 мест)	buc	100,0000	48,15	4 815,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,11	11,22
		<i>Total</i>	lei			634,33
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 253,29
						1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	160,50	80,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 759,87
20	590-4002	Cablu VVGng-LS-3*1.5	m			17,33
						0,00
	590-402	Cablu VVGng-LS3*1.5	m	1,0000	17,33	17,33
		<i>Total</i>	lei			5 199,00
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m			554,01
						530,71
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,11	1,34
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,70	0,54
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	10,70	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", la time 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	133,75	21,40
		<i>Total</i>	lei			1 385,02
22	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2	100 m			238,03
						216,63
	12	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	216,63
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", la time 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	133,75	21,40
		<i>Total</i>	lei			1 190,17
23	590-1001	Conductor ПВ1нг-1,5	m			4,17
						0,00
	590-1001	Conductor ПВ1нг-1,5	m	1,0000	4,17	4,17
		<i>Total</i>	lei			3 127,50
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 924,40
						2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	503-801	Teava din v/p D20	m	100,0000	7,70	770,00
	1010813	Sima din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 638,10	58,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,78	55,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,42	86,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,71	31,56
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,11	1,98
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	159,84	431,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		<i>Total</i>	lei			17 659,82
25	2451089	Cutie (для трубной проводки)	buc			8,83
						0,00
	2451080	Cutie для труб	buc	1,0000	8,83	8,83
		<i>Total</i>	lei			441,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-4-6

Смотровая вышка 17b угловая Semnalizarea incendiu

Valoarea de deviz 24 618,00 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc	2,00	94,60 94,60	189,20 189,20
2	08-02-152-10	Construcții metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu, baza detectorii	100 buc	0,04	1 788,00 1 485,25	71,52 59,41
3	10-01-039-06	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	2,00	189,20 189,20	378,40 378,40
4	10-06-032-01	Măsurarea cablurilor: Complexul de măsurări cu curent continuu a cablurilor pereche montate pînă la și după reglarea în dispozitive terminale	100 nap	0,04	1 229,75 1 229,75	49,19 49,19
5	10-04-066-05	Sonerie Sounder indoor, Red	buc	1,00	94,60 94,60	94,60 94,60
6	10-06-026-01	Pozare cablu în canalizare subterană, masă 1 m cablu, kg, pînă la: 1(Кабеля в трубах)	km	0,25	13 668,12 12 865,60	3 417,03 3 216,40
7	Pretul firmei	Cablu КОРКЕН/А/FRHF 2x0,5	buc	250,00	9,90 0,00	2 475,00 0,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 16 mm	100 m	0,30	2 413,70 2 251,47	724,11 675,44
9	Pretul firmei	Teava din PVC Д16mm	m	30,00	6,16 0,00	184,80 0,00
10	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 40 mm	100 m	0,10	4 239,80 3 254,20	423,98 325,42
11	Pretul firmei	Teava din PVC Д40mm	m	10,00	26,43 0,00	264,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 272,13
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 197,13
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			254,43
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			63,61
		<i>Cheltuieli directe</i>				9 787,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 790,93
		<i>Total</i>				13 578,23
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			814,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 392,93 4 988,06
		2. Utilaj				
12	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial	buc	2,00	2 696,40 0,00	5 392,80 0,00
13	Pretul firmei	Baza detectorii	buc	4,00	101,65 0,00	406,60 0,00
14	Pretul firmei	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	2,00	34,09 0,00	68,18 0,00
15	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc	1,00	181,90 0,00	181,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 049,48
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			72,59
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 122,07

		Total	lei	20 515,00
		Taxa de valoare adaugata	20 %	4 103,00
				24 618,00
		Total deviz:		4 988,06
		Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-4-6
Смотровая вышка 17b угловая Semnalizarea incendiu

Valoarea de deviz 24 618,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-4-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	10,068	94,60	952,43
2.	1	Muncitor	h-om.	42,66	94,60	4 035,64
		Total manopera				4 988,06

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	27 638,10	5,80
2.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	50 290,00	0,32
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,096	57,78	5,55
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,156	6,42	13,84
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,156	8,03	17,31
6.	1200	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	m	250,00	9,90	2 475,00
7.	5009031	Scoabe	10 buc	2,68	4,71	12,62
8.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,80	0,11	0,20
9.	503-8013	Teava din PVC D16	m	30,00	6,16	184,80
10.	503-806	Teava din v/p D40	m	10,00	26,43	264,30
11.	5420055	Vaselina tehnica	kg	7,50	26,75	200,62
12.	600-0079	Detector cu adresa multicriterial	buc	2,00	2 696,40	5 392,80
13.	600-0082	Baza detectorii	buc	4,00	101,65	406,60
14.	600-0084	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	2,00	34,09	68,18
15.	600-0085	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc	1,00	181,90	181,90
		Total materiale de constructii				9 229,86

Utilaje de constructii:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	2,35	1,08	2,54
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,27	159,84	43,16
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,148	27,00	58,00
		Total utilaje de constructii				103,69

Total	lei	20 515,00
Taxa de valoare adaugata	20 %	4 103,00
Total deviz:		24 618,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			189,20
2	08-02-152-10	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu, baza detectorii	100 buc			1 788,00
						1 485,25
	1	Muncitor	h-om	15,7000	94,60	1 485,22
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00016	50 290,00	8,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	6,42	130,97
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	8,03	163,81
		Total	lei			71,52
3	10-01-039-06	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		Total	lei			378,40
4	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар			1 229,75
						1 229,75
	1	Muncitor	h-om.	13,0000	94,60	1 229,80
		Total	lei			49,19
5	10-04-066-05	Sonerie Sounder indoor, Red	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			94,60
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	km			13 668,12
						12 865,60
	1	Muncitor	h-om.	136,0000	94,60	12 865,60
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	26,75	802,50
		Total	lei			3 417,03
7	Pretul firmei	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	buc			9,90
						0,00
	1200	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	m	1,0000	9,90	9,90
		Total	lei			2 475,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			2 413,70
						2 251,47
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	94,60	2 251,48
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,71	31,56
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			724,11
9	Pretul firmei	Teava din PVC Д16mm	m			6,16
						0,00
	503-8013	Teava din PVC D16	m	1,0000	6,16	6,16
		<i>Total</i>	lei			184,80
10	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			4 239,80
						3 254,20
	1	Muncitor	h-om	34,4000	94,60	3 254,24
	1010813	Sima din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 638,10	58,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,78	55,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,42	86,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,71	31,56
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,11	1,98
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	23,5000	1,08	25,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	159,84	431,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	27,00	187,92
		<i>Total</i>	lei			423,98
11	Pretul firmei	Teava din PVC Д40mm	m			26,43
						0,00
	503-806	Teava din v/p D40	m	1,0000	26,43	26,43
		<i>Total</i>	lei			264,30
		2. Utilaj				
12	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial	buc			2 696,40
						0,00
	600-0079	Detector cu adresa multicriterial	buc	1,0000	2 696,40	2 696,40
		<i>Total</i>	lei			5 392,80
13	Pretul firmei	Baza detectorii	buc			101,65
						0,00
	600-0082	Baza detectorii	buc	1,0000	101,65	101,65
		<i>Total</i>	lei			406,60
14	Pretul firmei	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc			34,09
						0,00
	600-0084	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	1,0000	34,09	34,09
		<i>Total</i>	lei			68,18
15	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc			181,90
						0,00
	600-0085	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc	1,0000	181,90	181,90
		<i>Total</i>	lei			181,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-4-7

Смотровая вышка 17b угловая Comunicatiile telefonice si de semnalizare

Valoarea de deviz 29 237,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Sistema de telefonie				
1	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-11 (telefonie operativa)	buc	4,00	682,72	2 730,90
					681,12	2 724,48
2	10-04-066-07	Priza RJ-11	buc	4,00	132,18	528,74
					94,60	378,40
3	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara cu 1 module RJ-11	100 buc	0,04	29 116,25	1 164,65
					28 380,00	1 135,20
4	10-04-066-07	Conector RJ-11 UTP cat.5	buc	4,00	105,30	421,20
					94,60	378,40
5	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	4,00	428,82	1 715,30
					378,40	1 513,60
6	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu КППЭ-ВП (100) 4*2*0,51	100 m	1,15	530,70	610,31
					530,70	610,31
7	Pretul firmei	Cablu КППЭ-ВП (100) 4*2*0,51	buc	115,00	10,70	1 230,50
					0,00	0,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,10	2 413,80	241,38
					2 251,50	225,15
9	Pretul firmei	Teava din PVC Д20mm	m	10,00	7,70	77,00
					0,00	0,00
10	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,25	4 239,80	1 059,95
					3 254,24	813,56
11	Pretul firmei	Teava din PVC Д40mm	m	25,00	26,43	660,75
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			10 440,68
		Total Sistema de telefonie Inclusiv salariu				10 440,68 7 779,10
		1.2. Ceasoficarea				
12	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc	1,00	283,80	283,80
					283,80	283,80
13	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc	1,00	191,09	191,09

1	2	3	4	5	6	7
					191,09	191,09
		<i>Total</i>	lei			474,89
		Total Ceasificarea Inclusiv salariu				474,89 474,89
		<i>Total</i>	lei			10 915,57
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 980,96
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			198,98
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			218,31
		<i>Cheltuieli directe</i>				13 313,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			6 273,03
		<i>Total</i>				19 586,85
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			1 175,21
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				20 762,06 8 419,07
		2. Utilaj				
		2.1. Sistema de telefonie				
14	Pretul firmei	Aparat de telefon RJ-11 (telefonie operativa)	buc	4,00	654,84 0,00	2 619,36 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 619,36
		Total Sistema de telefonie Inclusiv salariu				2 619,36
		2.2. Ceasificarea				
15	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc	1,00	900,59 0,00	900,59 0,00
16	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc	1,00	40,13 0,00	40,13 0,00
		<i>Total</i>	lei			940,72
		Total Ceasificarea Inclusiv salariu				940,72
		<i>Total</i>	lei			3 560,08
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			42,72
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 602,80
		<i>Total</i>	lei			24 364,87
		Taxa de valoare adaugata	20 %			4 872,97
		Total deviz: Inclusiv salariu				29 237,84 8 419,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-4-7

Смотровая вышка 17b угловая Comunicatiile telefonice si de semnalizare

Valoarea de deviz 29 237,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-4-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	30,0515	94,60	2 842,87
2.	1	Muncitor	h-om.	57,20	94,60	5 411,12
		Total manopera				8 419,07

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	27 638,10	14,51
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,24	57,78	13,87
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,35	6,42	21,51
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,35	8,03	26,90
5.	245-1867	Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	4,00	48,15	192,60
6.	24510	Rama interioara ordinara RJ11	buc	4,00	6,24	24,96
7.	245166	Conector RJ-11 UTP cat.5	buc	4,00	10,70	42,80
8.	5009031	Scoabe	10 buc	2,345	4,71	11,04
9.	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,50	0,11	0,50
10.	503-8013	Teava din PVC D20	m	10,00	7,70	77,00
11.	503-806	Teava din v/p D40	m	25,00	26,43	660,75
12.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,08	160,50	12,84
13.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0,028	160,50	4,49
14.	540-246	Priza RJ-11	buc	4,00	37,45	149,80
15.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЮСПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024	133,75	3,21
16.	590-4012	Conductor КППЭ-ВП (100) 4*2*0,51	m	115,00	10,70	1 230,50
17.	610-8010	Bloc de alimentare автономный	buc	1,00	40,13	40,13
18.	6101-50	Aparat de telefon RJ-11 (telefonie operativa)	buc	4,00	654,84	2 619,36
19.	6101-88	Ceasornice autonome	buc	1,00	900,59	900,59
		Total materiale de constructii				6 097,12

Utilaje de constructii:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	5,875	1,08	6,34
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,675	159,84	107,89
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,224	27,00	60,05
		Total utilaje de constructii				177,78

Total	lei	24 364,87
Taxa de valoare adaugata	20 %	4 872,97
Total deviz:		29 237,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Sistema de telefonie				
1	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-11 (telefonie operativă)	buc			682,72
	1	Muncitor	h-om.	7,2000	94,60	681,12
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
		<i>Total</i>	lei			2 730,90
2	10-04-066-07	Priza RJ-11	buc			132,18
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
	540-246	Priza RJ-11	buc	1,0000	37,45	37,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", la time 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	133,75	0,13
		<i>Total</i>	lei			528,74
3	10-06-034-22	Lucrări diverse: Rama interioara ordinara cu 1 module RJ-11	100 buc			29 116,25
	1	Muncitor	h-om	300,0000	94,60	28 380,00
	24510	Rama interioara ordinara RJ11	buc	100,0000	6,24	624,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "TIOCCy30-2"	kg	0,7000	160,50	112,35
		<i>Total</i>	lei			1 164,65
4	10-04-066-07	Conector RJ-11 UTP cat.5	buc			105,30
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
	245166	Conector RJ-11 UTP cat.5	buc	1,0000	10,70	10,70
		<i>Total</i>	lei			421,20
5	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc			428,82
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	378,40
	245-1867	Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	1,0000	48,15	48,15
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", la time 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	133,75	0,67
		<i>Total</i>	lei			1 715,30
6	08-02-412-1	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: Cablu КППЭ-ВП (100) 4*2*0,51	100 m			530,70
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
		<i>Total</i>	lei			610,31
7	Pretul firmei	Cablu КППЭ-ВП (100) 4*2*0,51	buc			10,70

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	590-4012	Conductor КППЭ-ВП (100) 4*2*0,51	m	1,0000	10,70	10,70
		<i>Total</i>	lei			1 230,50
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 413,80
						2 251,50
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	94,60	2 251,48
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,71	31,56
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		<i>Total</i>	lei			241,38
9	Pretul firmei	Teava din PVC Д20mm	m			7,70
						0,00
	503-8013	Teava din PVC D20	m	1,0000	7,70	7,70
		<i>Total</i>	lei			77,00
10	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			4 239,80
						3 254,24
	1	Muncitor	h-om	34,4000	94,60	3 254,24
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 638,10	58,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,78	55,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,42	86,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,71	31,56
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,11	1,98
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	23,5000	1,08	25,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	159,84	431,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	27,00	187,92
		<i>Total</i>	lei			1 059,95
11	Pretul firmei	Teava din PVC Д40mm	m			26,43
						0,00
	503-806	Teava din v/p D40	m	1,0000	26,43	26,43
		<i>Total</i>	lei			660,75
		1.2. Ceasoficarea				
12	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc			283,80
						283,80
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
		<i>Total</i>	lei			283,80
13	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc			191,09
						191,09
	1	Muncitor	h-om.	10,1000	94,60	191,09
		<i>Total</i>	lei			191,09
		2. Utilaj				
		2.1. Sistema de telefonie				
14	Pretul firmei	Aparat de telefon RJ-11 (telefonie operativa)	buc			654,84
						0,00
	6101-50	Aparat de telefon RJ-11 (telefonie operativa)	buc	1,0000	654,84	654,84
		<i>Total</i>	lei			2 619,36
		2.2. Ceasoficarea				
15	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc			900,59
						0,00
	6101-88	Ceasornice autonome	buc	1,0000	900,59	900,59
		<i>Total</i>	lei			900,59
16	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc			40,13

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	610-8010	Bloc de alimentare автономный	buc	1,0000	40,13	40,13
		Total	lei			40,13

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-4-8

Смотровая вышка 17b - угловая Semnalizare paza SPA

Valoarea de deviz 21 334,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-01	Avertizoare "ПЧ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, AUMS-424M	buc	4,000	96,48 94,60	385,92 378,40
2	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	8,000	189,20 189,20	1 513,60 1 513,60
3	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10x22мм)	100 m	0,630	1 980,43 1 541,03	1 247,67 970,85
4	Pret de piata	Cablu-canal plastic 10x22mm	m	63,000	7,31 0,00	460,53 0,00
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,270	1 253,54 1 173,04	1 592,00 1 489,76
6	Pretul firmei	Cablu SF/UTP cat. 6A -4x2x0.48	m	127,000	12,20 0,00	1 549,40 0,00
7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,080	2 549,87 2 251,50	203,99 180,12
8		Teava PE d-25mm	m	8,000	11,56 0,00	92,48 0,00
9	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc	6,000	100,78 51,56	604,66 309,34
10	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,015	22 207,33 5 884,00	333,11 88,26
		<i>Total</i>	lei			7 983,36
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 183,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			226,75
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			56,69
		<i>Total</i>				9 450,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 747,05
		<i>Total</i>				13 197,13
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			791,83
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 988,96 4 930,33
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
11	Pretul firmei	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	4,000	230,05 0,00	920,20 0,00
12	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	8,000	353,10 0,00	2 824,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 745,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			44,94
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 789,94

		Total	lei	17 778,90
		Taxa de valoare adaugata	20 %	3 555,78
		21 334,68		
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 930,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-4-8
Смотровая вышка 17b - угловая Semnalizare paza SPA

Valoarea de deviz 21 334,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-4-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	52,118	94,60	4 930,33
		Total manopera				4 930,33

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	0,630	26,75	16,85
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	126,000	0,75	94,50
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,072	4,49	4,81
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,072	8,03	8,61
5.	110-0334	Canale din masa plastica 10x22mm	m	63,000	7,31	460,53
6.	121	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	8,000	353,10	2 824,80
7.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	13 910,00	208,65
8.	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	6,000	49,22	295,32
9.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,012	26,75	0,33
10.	50321	Teava PE d-25mm	m	8,000	11,56	92,48
11.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,008	130,54	1,04
12.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,635	160,50	101,92
13.	5906	Cablu SF/UTP cat. 6A -4x2x0.48	m	127,000	12,20	1 549,40
14.	600-0140	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	4,000	230,05	920,20
		Total materiale de construcții				6 579,43

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,226	159,84	36,20
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	3,830	16,20	62,05
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,240	27,00	6,48
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,218	27,00	113,88
		Total utilaje de construcții				218,60

Total	lei	17 778,90
Taxa de valoare adaugata	20 %	3 555,78
Total deviz:		21 334,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic în executare normală, AUMS-424M	buc			96,48 94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	130,54	0,26
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0600	27,00	1,62
		<i>Total</i>	lei			385,92
2	10-01-039-06	Relev, cheie, buton și alt, cu pregătire loc de montare - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc			189,20 189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Total</i>	lei			1 513,60
3	08-02-390-1	Canale din masă plastică cu lățime: pînă la 40 mm. (Желоб пластиковый 10x22мм)	100 m			1 980,43 1 541,03
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	1 541,03
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	26,75	26,75
	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilenă 6x40 mm	buc	200,0000	0,75	150,00
	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut.	6,0800	16,20	98,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	27,00	164,16
		<i>Total</i>	lei			1 247,67
4	Pret de piață	Cablu-canal plastic 10x22mm	m			7,31 0,00
	110-0334	Canale din masă plastică 10x22mm	m	1,0000	7,31	7,31
		<i>Total</i>	lei			460,53
5	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 1 kg	100 m			1 253,54 1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	26,75	0,26
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	160,50	80,25
		<i>Total</i>	lei			1 592,00
6	Pretul firmei	Cablu SF/UTP cat. 6A -4x2x0.48	m			12,20 0,00
	5906	Cablu SF/UTP cat. 6A -4x2x0.48	m	1,0000	12,20	12,20
		<i>Total</i>	lei			1 549,40
7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 25 mm	100 m			2 549,87 2 251,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	13,4000	4,49	60,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		<i>Total</i>	lei			203,99
8		Teava PE d-25mm	m			11,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	50321	Teava PE d-25mm	m	1,0000	11,56	11,56
		<i>Total</i>	lei			92,48
9	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc			100,78
						51,56
	1	Muncitor	h-om	1,0900	94,60	51,56
	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	1,0000	49,22	49,22
		<i>Total</i>	lei			604,66
10	08-01-087-3	Constructii metalice	t			22 207,33
						5 884,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 884,12
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	13 910,00	13 910,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	159,84	2 413,59
		<i>Total</i>	lei			333,11
		2. Utilaj				
11	Pretul firmei	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc			230,05
						0,00
	600-0140	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	1,0000	230,05	230,05
		<i>Total</i>	lei			920,20
12	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc			353,10
						0,00
	121	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	1,0000	353,10	353,10
		<i>Total</i>	lei			2 824,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.