

№	Наименование дорог	Виды работ	Стоимость работ без НДС	Стоимость работ с НДС
1	2	3	4	5
1	Текущее содержание асфальтобетонных дорожных покрытий			
2	L625 - подъезд к с. Котовское, 0+000 - 1+950			
3	Текущее содержание дорог, 145,368 км			
4	Текущее содержание искусственных сооружений			
5	Зимнее содержание, км 145,368			
6	Безопасность дорожного движения			
7	Безопасность дорожного движения			
	Итого:			

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor Текущее содержание асфальтобетонных дорожных покрытий

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	1 500,000
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2	1 500,000
3	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	3 000,000
4	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	2 500,000
5	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	48,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor L625 - подъезд к с. Котовское, 0+000 - 1+950

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Очистка поросли		
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания) 1.75 км	100m2	124,800
2	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	50,000
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	50,000
		Capitolul 2. Устройство грунтового канала (от начала дороги до стеллы) Capitolul 2.1. ПК 0+000 - 0+120 (h=0.6 m), (b=2,5 m)		
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	1,800
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	252,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.2. ПК 0+120 - 0+350 (h=1 m), (b=2.5 m)		
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	5,750
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	805,000
		Capitolul 2.3. ПК 0+350 - 1+100 (H=1.5 m), (b=2.5 m)		
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	22,500
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	3 150,000
		Capitolul 2.4. Планировка		
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,100
		Capitolul 3. Мост		
11	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий)	kg	300,000
12	PK49C	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями желтой краски, ручной кистью, на металлических перилах)	t	0,700

Proiectant

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor Текущее содержание дорог, 145,368 км

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Профилирование дорог с щебеночным покрытием		
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	60,120
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	120,240
		Capitolul 2. Профилирование грунтовых дорог		
3	TsC21B1	Saratura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	81,055
		Capitolul 3. Уборка мусора в полосе отвода дороги		
4	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (Уборка мусора и отдельных предметов с полосы отвода дороги)	m2	290 000,000
5	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	150,000
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	150,000
		Capitolul 4. Покос растительности		
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах)	1 km	146,000

1	2	3	4	5
		механизированным способом)		
8	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	2 900,000
9	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания) * дикорастущая поросль	100m2	100,000
10	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	30,000
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	30,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor Текущее содержание искусственных сооружений

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-4

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	PK49C	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями желтой краски, ручной кистью, на металлических перилах)	t	32,400

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor Зимнее содержание, км 145,368

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-5

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDE14B	Demontarea panourilor parazapezi din material plastic (Снятие снегозадерживающих пластиковых щитов с временным хранением у подрядчика) (L627)	buc	3 000,000
2	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	2 000,000
3	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	1 000,000
4	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см)	1 km	600,000
5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом)	1 km	145,000
6	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82)	1 km	300,000
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка ПГМ с автозагрузкой экскаватором)	100 m3	1,000
8	TRI1AA13C2	Descarcarea materialelor (Разгрузка ПГМ из авто на обочины)	t	120,000

1	2	3	4	5
9	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине)	m3	27,000
10	RpDE13B	Montarea panourilor de parazapezi din material plastic, cu ancorare (Установка снегозадерживающих пластмассовых щитов, с анкерами) (материал не оценивается)	buc	3 000,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor Безопасность дорожного движения

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-6

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части) (пешеходные переходы) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	1 100,000
2	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc	80,000
3	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (треугольные знаки) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	20,000
4	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (квадратные знаки) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	20,000
5	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (прямоугольные знаки) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	20,000
6	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (круглые знаки) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	10,000

1	2	3	4	5
7	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (таблички) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	10,000
8	RpDE08A	Montarea stlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги) Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,030	buc	400,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor Безопасность дорожного движения

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-7

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	11 000,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.