

**(Reparatia claselor inclusiv
Cancelaria, la "LT Vasile
Alecsandrii" , str.Toma Ciorba
11, or.Calarasi)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie


Valoarea de deviz 777 358 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii 1.1. Cancelaria 1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,5000	10,272 10,122	148,949 146,774
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,5000	15,151 5,249	219,691 76,105
3	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2	14,5000	111,953 78,916	1 623,315 1 144,289
4	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	36,1000	16,776 9,747	605,619 351,881
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	14,5000	17,228 7,498	249,806 108,721
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,5000	70,773 57,360	1 026,208 831,716
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,5000	2,565 1,125	37,188 16,308

1	2	3	4	5	6	7
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,5000	25,070 20,620	363,516 298,983
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,5000	16,345 11,247	237,002 163,082
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,5000	2,565 1,125	37,188 16,308
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	14,5000	36,137 20,620	523,991 298,983
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate " Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	53,8000	194,628 82,478	10 470,986 4 437,316
		<i>Total</i>	Lei			15 543,459
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 543,459 7 890,466
		1.1.2. Peretii				
13	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea accesului pentru usa 2*1.5m)	m	5,5000	762,398 93,725	4 193,188 515,487
14	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (perete inclusiv accesul usa)	m3	9,9900	65,781 49,112	657,156 490,628
15	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (usa existenta)	m3	0,9300	966,524 326,913	898,867 304,029
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88,8000	10,272 10,122	912,180 898,860
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	81,3000	15,151	1 231,784


1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			5,249	426,711
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2	81,3000	118,605 86,227	9 642,586 7 010,255
19	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m	43,4000	16,776 9,747	728,085 423,037
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	81,3000	70,773 57,360	5 753,838 4 663,344
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	81,3000	17,228 7,498	1 400,636 609,587
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,3000	2,565 1,125	208,510 91,438
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,3000	25,070 20,620	2 038,198 1 676,366
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,3000	16,345 11,247	1 328,840 914,381
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	81,3000	36,137 20,619	2 937,962 1 676,365
26	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de	buc	1,0000	332,806 23,544	332,806 23,544



1	2	3	4	5	6	7
		armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Pentru Conditioner)				
		<i>Total</i>	Lei			32 264,636
		Total Peretii Inclusiv salariu				32 264,636 19 724,032
		1.1.3. Pardosele				
27	RpCM33A k=0.5 sal	Demontarea placajelor din faianta	m2	53,8000	30,217 29,992	1 625,675 1 613,570
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	53,8000	11,847 11,247	637,368 605,088
29	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,8000	90,226 43,563	4 854,149 2 343,710
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	53,8000	80,712 8,773	4 342,332 471,969
31	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Clasa de abraziune 33 gr.10 mm)	m2	53,8000	314,618 58,110	16 926,463 3 126,292
32	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,6000	41,078 22,494	1 215,903 665,822
		<i>Total</i>	Lei			29 601,890
		Total Pardosele Inclusiv salariu				29 601,890 8 826,451
		1.1.4. Usi				
33	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	48,3000	2,404 2,249	116,099 108,646
34	CK03D1	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U1 cu dimensiunile 950+380*2100 mm=1 buc cu acaramente din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcase din lemn)	m2	2,6600	2 334,670 30,367	6 210,221 80,777
35	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle,	buc	1,0000	524,925	524,925



1	2	3	4	5	6	7
		Lacati cu fixator si minere inox			93,725	93,725
		<i>Total</i>	Lei			6 851,245
		Total Usi Inclusiv salariu				6 851,245 283,148
		<i>Total</i>	Lei			84 261,230
		Total Cancelaria Inclusiv salariu				84 261,230 36 724,097
		1.2. Cabinet Director				
		1.2.1. Tavane				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	9,6000	10,272 10,122	98,614 97,174
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,6000	15,151 5,249	145,451 50,387
38	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2	9,6000	111,953 78,916	1 074,747 757,598
39	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	24,3000	16,776 9,747	407,661 236,862
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	9,6000	17,228 7,498	165,389 71,981
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,6000	70,773 57,360	679,420 550,653
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,6000	2,565 1,125	24,621 10,797
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6000	25,070 20,619	240,672 197,947
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6000	16,345 11,247	156,911 107,971



1	2	3	4	5	6	7
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,6000	2,565 1,125	24,621 10,797
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	9,6000	36,137 20,619	346,918 197,947
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate " Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	41,6000	194,628 82,478	8 096,525 3 431,085
		<i>Total</i>		Lei		11 461,550
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 461,550 5 721,199
		1.2.2. Peretii				
48	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (perete inclusiv accesul usa)	m3	2,7000	65,782 49,112	177,611 132,602
49	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (perete despartitor inclusiv perete usa)	m3	6,3900	966,463 326,913	6 175,700 2 088,973
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	73,5000	10,272 10,122	755,014 743,989
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	119,3000	15,151 5,249	1 807,526 626,158
52	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB	m2	119,3000	118,605 86,227	14 149,576 10 286,881




1	2	3	4	5	6	7
		37 STAS 438 D = 6 mm)				
53	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m	30,8000	16,776 9,747	516,706 300,220
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	119,3000	70,773 57,360	8 443,207 6 843,012
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	119,3000	17,228 7,498	2 055,300 894,511
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	119,3000	2,565 1,125	305,969 134,177
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,3000	25,070 20,620	2 990,861 2 459,907
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,3000	16,345 11,247	1 949,946 1 341,767
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	119,3000	36,137 20,619	4 311,180 2 459,906
60	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Pentru Conditioner)	buc	2,0000	332,805 23,544	665,610 47,087
		<i>Total</i>	Lei			44 304,206
		Total Peretii Inclusiv salariu				44 304,206
		1.2.3. Pardosele				28 359,190
61	RpCM33A k=0.5 sal	Demontarea placajelor din faianta	m2	36,3000	30,217 29,992	1 096,878 1 088,710




1	2	3	4	5	6	7
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,3000	11,847 11,247	430,046 408,266
63	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,6000	90,226 43,563	3 753,414 1 812,237
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41,6000	80,712 8,773	3 357,639 364,943
65	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Clasa de abraziune 33 gr.10 mm)	m2	41,6000	314,618 58,109	13 088,119 2 417,355
66	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,4000	41,078 22,494	1 207,695 661,323
		<i>Total</i>	Lei			22 933,791
		Total Pardosele Inclusiv salariu				22 933,791 6 752,834
		1.2.4. Usi				
67	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	48,3000	2,404 2,249	116,099 108,646
68	CK03A	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U2 cu dimensiunile 950*2100 mm=1 buc cu acaramente din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcase din lemn)	m2	4,0000	2 377,885 67,482	9 511,540 269,928
69	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc	2,0000	524,925 93,725	1 049,850 187,450
		<i>Total</i>	Lei			10 677,489
		Total Usi Inclusiv salariu				10 677,489 566,024
		<i>Total</i>	Lei			89 377,036
		Total Cabinet Director Inclusiv salariu				89 377,036 41 399,247
		1.3. Clasa nr.1				
		1.3.1. Tavane				




1	2	3	4	5	6	7
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,8000	10,272 10,122	295,842 291,522
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,8000	15,151 5,249	436,352 151,160
72	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2	28,8000	111,953 78,916	3 224,240 2 272,794
73	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	39,2000	16,776 9,747	657,625 382,098
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	28,8000	17,228 7,498	496,166 215,942
75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,8000	70,773 57,360	2 038,259 1 651,959
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000	2,565 1,125	73,863 32,391
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000	25,070 20,619	722,018 593,841
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000	16,345 11,247	470,733 323,913
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000	2,565 1,125	73,863 32,391
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	28,8000	36,137 20,620	1 040,755 593,842
81	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate " Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	64,3000	194,628 82,478	12 514,580 5 303,335




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			22 044,296
		Total Tavane Inclusiv salariu				22 044,296 11 845,188
		1.3.2. Peretii				
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	93,6000	10,272 10,122	961,488 947,448
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,6000	15,151 5,249	1 418,143 491,269
84	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2	93,6000	118,605 86,227	11 101,428 8 070,847
85	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m	41,7500	16,776 9,747	700,416 406,954
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,6000	70,773 57,360	6 624,344 5 368,868
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	93,6000	17,228 7,498	1 612,541 701,813
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,4000	2,565 1,125	252,366 110,670
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000	25,070 20,619	2 346,559 1 929,985
90	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000	16,345 11,247	1 529,882 1 052,719



1	2	3	4	5	6	7
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	93,6000	36,137 20,619	3 382,451 1 929,985
		<i>Total</i>	Lei			29 929,618
		Total Peretii Inclusiv salariu				29 929,618 21 010,558
		1.3.3. Pardosele				
92	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,3000	18,244 17,245	1 173,116 1 108,880
93	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,3000	11,847 11,247	761,762 723,182
94	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,3000	90,226 43,563	5 801,533 2 801,126
95	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (60*25 cm)	m2	64,3000	289,233 93,725	18 597,714 6 026,518
96	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,8000	59,353 31,867	2 006,115 1 077,088
		<i>Total</i>	Lei			28 340,240
		Total Pardosele Inclusiv salariu				28 340,240 11 736,794
		1.3.4. Usi				
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000	15,746 15,746	33,066 33,066
98	CK03A	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U2 cu dimensiunile 950*2100 mm=1 buc cu acadrante din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcasa din lemn)	m2	2,0000	2 377,885 67,482	4 755,770 134,964



1	2	3	4	5	6	7
99	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc	1,0000	524,925 <hr/> 93,725	524,925 <hr/> 93,725
		<i>Total</i>	Lei			5 313,761
		Total Usi Inclusiv salariu				5 313,761 261,755
		<i>Total</i>	Lei			85 627,915
		Total Clasa nr.1 Inclusiv salariu				85 627,915 44 854,295
		1.4. Clasa nr.2				
		1.4.1. Tavane				
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,8000	10,272 <hr/> 10,122	295,842 <hr/> 291,522
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,8000	15,151 <hr/> 5,249	436,352 <hr/> 151,160
102	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2	28,8000	111,953 <hr/> 78,916	3 224,240 <hr/> 2 272,794
103	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	39,2000	16,776 <hr/> 9,747	657,625 <hr/> 382,098
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	28,8000	17,228 <hr/> 7,498	496,166 <hr/> 215,942
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,8000	70,773 <hr/> 57,360	2 038,259 <hr/> 1 651,959
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000	2,565 <hr/> 1,125	73,863 <hr/> 32,391
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000	25,070 <hr/> 20,619	722,018 <hr/> 593,841
108	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	28,8000	16,345 <hr/> 11,247	470,733 <hr/> 323,913




1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000	2,565 1,125	73,863 32,391
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	28,8000	36,137 20,620	1 040,755 593,842
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate " Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	64,3000	194,628 82,478	12 514,580 5 303,335
		<i>Total</i>	Lei			22 044,296
		Total Tavane Inclusiv salariu				22 044,296 11 845,188
		1.4.2. Peretii				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	93,6000	10,272 10,122	961,488 947,448
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,6000	15,151 5,249	1 418,143 491,269
114	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2	93,6000	118,605 86,227	11 101,428 8 070,847
115	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m	41,7500	16,776 9,747	700,416 406,954
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,6000	70,773 57,360	6 624,344 5 368,868
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	93,6000	17,228 7,498	1 612,541 701,813




1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,6000	2,565 1,125	240,056 105,272
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000	25,070 20,619	2 346,559 1 929,985
120	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000	16,345 11,247	1 529,882 1 052,719
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	93,6000	36,137 20,619	3 382,451 1 929,985
		<i>Total</i>	Lei			29 917,308
		Total Peretii Inclusiv salariu				29 917,308 21 005,160
		1.4.3. Pardosele				
122	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,3000	18,244 17,245	1 173,116 1 108,880
123	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,3000	11,847 11,247	761,762 723,182
124	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,3000	90,226 43,563	5 801,533 2 801,126
125	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafetete: mai mari de 16 m2 (60*25 cm)	m2	64,3000	289,233 93,725	18 597,714 6 026,518
126	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafetete mai mari de 16 mp	m	33,8000	59,353 31,867	2 006,115 1 077,088




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			28 340,240
		Total Pardosele Inclusiv salariu				28 340,240 11 736,794
		1.4.4. Usi				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000	15,746 15,746	33,066 33,066
128	CK03A	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U2 cu dimensiunile 950*2100 mm=1 buc cu acadramente din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcase din lemn)	m2	2,0000	2 377,885 67,482	4 755,770 134,964
129	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc	1,0000	524,925 93,725	524,925 93,725
		<i>Total</i>	Lei			5 313,761
		Total Usi Inclusiv salariu				5 313,761 261,755
		<i>Total</i>	Lei			85 615,605
		Total Clasa nr.2 Inclusiv salariu				85 615,605 44 848,897
		1.5. Incalzirea				
130	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	126,3000	21,235 9,747	2 682,031 1 231,097
131	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiatoare din otel)	m2	11,6000	5,998 5,998	69,581 69,581
132	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	8,0000	3,749 3,749	29,992 29,992
133	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	14,0000	18,537 3,749	259,518 52,486
134	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	14,0000	18,577 16,496	260,072 230,938




1	2	3	4	5	6	7
135	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	6,0000	24,948 22,494	149,688 134,964
136	RpIC30C	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2"	buc	6,0000	19,773 4,499	118,637 26,993
137	RpSA19E	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm (PPR d-40x6.7 mm SDR6) obligatoriu si pentru fittinguri	m	45,6000	58,055 17,245	2 647,316 786,390
138	RpSA19F	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm (PPR 50x8.3 mm SDR6) obligatoriu si pentru fittinguri	m	12,6000	93,327 18,745	1 175,920 236,187
139	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm) obligatoriu si pentru fittinguri	m	43,0000	85,282 14,996	3 667,109 644,828
140	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Pentru trecerea conductelor)	buc	12,0000	332,805 23,544	3 993,662 282,524
141	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.40mmx1 1/4")	buc	14,0000	82,871 11,247	1 160,196 157,458
142	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.50mmx1 1/4")	buc	6,0000	124,180 11,247	745,081 67,482



1	2	3	4	5	6	7
143	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" COT CU FE DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD FIRAT D.25mmx3/4	buc	36,0000	<u>27,901</u> 7,873	<u>1 004,426</u> 283,424
144	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.25mmx3/4"	buc	36,0000	<u>57,191</u> 7,873	<u>2 058,866</u> 283,424
145	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" KIT MONTAJ RADIATOR GENIALE, FONDITAL 3X4"X3/4"	buc	18,0000	<u>85,774</u> 7,873	<u>1 543,933</u> 141,712
146	SD20B	HALTERA CU DIBLU PTR. RADIATOR 10 X170mm	buc	72,0000	<u>20,831</u> 7,873	<u>1 499,813</u> 566,849
147	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente RADIATOR BIMETAL 500x80x80	buc	13,0000	<u>1 791,105</u> 93,725	<u>23 284,365</u> 1 218,425
148	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 20 elemente RADIATOR BIMETAL 500x80x80	buc	5,0000	<u>2 491,435</u> 93,725	<u>12 457,175</u> 468,625
149	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	63,0000	<u>3,974</u> 3,374	<u>250,368</u> 212,568
150	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	77,0000	<u>4,874</u> 4,124	<u>375,290</u> 317,540
		<i>Total</i>				
			Lei			59 433,039



1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				59 433,039 7 443,487
		1.6. Diverse				
151	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	36,3000	94,475 94,475	3 429,435 3 429,435
152	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	36,3000	20,620 20,620	748,488 748,488
153	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	36,3000	86,250 0,000	3 130,875 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 308,798
		Total Diverse Inclusiv salariu				7 308,798 4 177,923
		<i>Total</i>	Lei			411 623,623
		<i>CASM</i>	22,5 %			40 375,788
		<i>Transportarea materialelor</i>	6,5 %			14 228,690
		<i>Total</i>				466 228,101
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,5 %			48 953,950
		<i>Total</i>				515 182,051
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			25 759,103
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				540 941,154 179 447,946
		2. Lucrari de montare				
154	RpEQ07A	Accesul	h-om	8,0000	37,490 37,490	299,920 299,920
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	36,0000	8,248 8,248	296,921 296,921
156	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	16,0000	34,491 34,491	551,853 551,853
157	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp (perete)	m	162,0000	18,745 18,745	3 036,690 3 036,690



1	2	3	4	5	6	7
158	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	162,0000	21,753 16,870	3 523,986 2 733,021
159	RpEG02A	Montarea cutie pentru automate 650 x 340 x 120 mm metal cu chee, gradul de protectie IP31 Schneider	buc	2,0000	631,298 91,100	1 262,596 182,201
160	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C20A/1P,220V (Legrand, Hager , ABB) sau analogic	buc	7,0000	26,068 24,368	182,479 170,579
161	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x6.0 mm RE RING NYM-J	m	12,0000	50,694 2,249	608,332 26,993
162	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x2,5mm RE RING NYM-J	m	320,0000	15,005 2,249	4 801,536 719,808
163	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x1,5mm RE RING NYM-J	m	360,0000	11,825 2,249	4 257,068 809,784
164	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x4 mm RE RING NYM-J	m	40,0000	36,310 2,249	1 452,414 89,976
165	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm (doar in pereti)	m	162,0000	29,091 25,118	4 712,823 4 069,165
166	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm	buc	18,0000	26,976 14,996	485,571 269,928
167	RpEE03B	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize (Doze), h=60mm pentru prize	buc	54,0000	21,570 14,996	1 164,788 809,784
168	pret firma	Forbox 4 mm	buc	118,0000	4,300 0,000	507,400 0,000
169	pret firma	Forbox 6 mm	buc	108,0000	3,300 0,000	356,400 0,000
170	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro cu impamintare , montata pe console sau in cutii si panouri de tablou ,	buc	38,0000	83,278 47,612	3 164,575 1 809,267



1	2	3	4	5	6	7
		Viko cu o pozitie				
171	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolar la instalatie inchisa, montate ingropat , racordate la conductori de cupru sau aluminiu, Viko	buc	8,0000	53,107 10,122	424,854 80,978
172	RpEE03A	Montarea rama p/u intrerupator cu 2 locuri Viko	buc	26,0000	24,316 11,622	632,217 302,169
173	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, intern 600*600 LED 50Wt, lumina alba rece 6000K	buc	39,0000	406,664 10,497	15 859,912 409,391
174	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	113,0000	180,104 172,454	20 351,752 19 487,302
175	RpEA03C	Montarea canalului poleit cu capac 60 x 40 x 2000 mm sur	m	40,0000	108,067 55,860	4 322,667 2 234,404
176	pret firma Aplicativ	Ajustrea sistemii antiincendiare la nivelul tavanului suspendat tip amstrong, cu incercarea sistemii	buc	24,0000	55,000 0,000	1 320,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			73 576,754
		<i>CASM</i>	22,5 %			8 637,780
		<i>Transportarea materialelor</i>	6,5 %			2 277,088
		<i>Total</i>				84 491,622
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			17 275,560
		<i>Total</i>				101 767,182
		<i>Beneficu de deviz</i>	5 %			5 088,359
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				106 855,541 38 390,134

		Total	Lei	647 798
		TVA	20 %	129 560
		Total deviz: Inklusiv salariu		777 358 217 838

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

LT V. Alecsandrii or.Calarasi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**(Reparatia claselor inclusiv
 Cancelaria, la "LT Vasile
 Alecsandrii" , str.Toma Ciorba
 11, or.Calarasi)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
 Lucrari de reparatie.**

Valoarea de deviz 777 358 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :


1.	7122050013400	Zidar	h-om	786,3918	37,49	29 481,828
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	305,1750	37,49	11 441,010
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	791,2350	37,49	29 663,400
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	55,1928	37,49	2 069,178
5.	7123010010200	Betonist	h-om	11,0000	37,49	412,390
6.	7123011000200	Betonist	h-om	6,6000	37,49	247,434
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	135,7300	37,49	5 088,517
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7198	37,49	26,985
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	32,4500	37,49	1 216,550
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	36,0400	37,49	1 351,140
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	585,4776	37,49	21 949,558
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	194,0350	37,49	7 274,373
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	85,2960	37,49	3 197,746
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	59,1400	37,49	2 217,158
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	46,5740	37,49	1 746,059
16.	7137010011510	Electromontor	h-om	8,0000	37,49	299,920
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	943,1100	37,49	35 357,193
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	274,9050	37,49	10 306,186
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	65,7300	37,49	2 464,219
20.	7212030022700	Sudor	h-om	2,7500	37,49	103,097
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8980	37,49	108,646
22.	7422010060100	Timplar	h-om	561,5640	37,49	21 053,035
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,4410	37,49	4 177,923
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	513,9076	37,49	19 266,397
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,6000	37,49	247,433
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	188,6024	37,49	7 070,705
Total manopera						217 838

Materiale:


1.	000000-0001-1	Forbox 4mm	buc	118,0000	4,30	507,400
2.	000000-0001-2	Forbox 6 mm	buc	108,0000	3,30	356,400
3.	111-22222-12	Ajustrea sistemii antiincendiare la nivelul tavanului suspendat tip amstrong, cu	buc	24,0000	55,00	1 320,000




		incercarea sistemii				
4.	1111000100024-v*-b	Intrerupator manual bipolar Viko	buc	8,0800	40,30	325,624
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	101,1717	7,50	758,788
6.	1111000100701	Curbe fonta maleabila	buc	4,1200	45,20	186,224
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2966	230,00	68,218
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,3833	230,00	6 988,159
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0810	230,00	18,630
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8419	230,00	193,637
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4300	30,00	12,900
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,4420	20,00	488,840
13.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	3,8486	30,00	115,458
14.	2010237318700	Distantiere de rost	buc	2 572,0000	0,10	257,200
15.	2030112930000-950	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sifonat	m2	8,0000	2 300,00	18 400,000
16.	2030112930000-950-380	Usi interioare MDF	m2	2,6600	2 300,00	6 118,000
17.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	96,3540	25,00	2 408,850
18.	2051142950700	Dibluri	buc	196,0000	0,30	58,800
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,0000	0,30	4,200
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,3150	20,00	46,300
21.	222333-12	Cutie pentru automate 650 x 340 x 120 mm metal cu chee, gradul de protectie IP31 Schneider	buc	2,0200	530,30	1 071,206
22.	2320116200573	Benzina auto	l	1,4600	18,30	26,718
23.	2320166200729	Parchetin	l	3,8580	18,30	70,602
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,6746	18,30	140,445
25.	2413217300101	Clema de legatura	buc	38,4300	4,00	153,720
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	17,3803	20,00	347,606
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	83,4000	8,60	717,240
28.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,6600	33,60	22,176
29.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Profi line Flexilan)	kg	187,8000	32,30	6 065,940
30.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,4400	20,00	28,800
31.	24302261000001	Fuga	kg	38,5800	10,30	397,374
32.	2430226101010-b	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	194,8425	23,50	4 578,798
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,6289	23,50	202,779
34.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	24,5100	23,50	575,985
35.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,3540	2,20	0,779
36.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,9500	1,80	5,310
37.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	70,4250	1,80	126,765
38.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7,0800	1,80	12,744
39.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0860	120,30	10,346
40.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	6,2458	110,30	688,912
41.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	60,1800	17,50	1 053,150
42.	2521216717050-25	Teava din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	m	43,8600	14,30	627,198
43.	2521216717050-40	Teava din material plastic (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	m	46,5120	35,60	1 655,827
44.	2521216717050-50	Teava din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	m	12,8520	65,66	843,862
45.	2523156719400-25	Mufa din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	buc	1,7200	1,80	3,096
46.	2523156719400-40	Mufa din material plastic (PPR d-40x6.7	buc	1,8240	5,30	9,667



		mm SDR6)				
47.	2523156719400-50	Mufa din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	0,5040	5,30	2,671
48.	2523156719430-25	Cot din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	buc	5,1600	2,10	10,836
49.	2523156719430-40	Cot din material plastic 90grade (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	buc	5,4720	8,90	48,701
50.	2523156719430-50	Cot din material plastic 90grade (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	1,5120	15,30	23,134
51.	2523156719450-25	Teu din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	buc	8,1700	3,60	29,412
52.	2523156719450-40	Teu din material plastic 90 grade (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	buc	8,6640	9,30	80,575
53.	2523156719450-50	Teu din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	2,3940	21,30	50,992
54.	2523156719460-25	Reductie din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	buc	1,7200	2,80	4,816
55.	2523156719460-40	Reductie din material plastic (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	buc	1,8240	4,60	8,390
56.	2523156719460-50	Reductie din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	0,5040	4,30	2,167
57.	2523156719530-25	Racord drept M x Fe (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	buc	43,0000	53,30	2 291,900
58.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	516,4500	8,60	4 441,470
59.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,7600	4,60	31,096
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 980,9306	1,35	12 124,256
61.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0821	1 500,00	123,150
62.	2652102100737	Var hidratat	kg	698,0400	1,50	1 047,060
63.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	115,7400	1,93	223,378
64.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 466,9181	4,50	6 601,132
65.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	394,3680	1,63	642,821
66.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 352,2300	1,63	5 464,136
67.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	231,4635	10,30	2 384,074
68.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	495,2754	4,20	2 080,156
69.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 193,6370	1,63	1 945,628
70.	2661112800700 600*25	Placi sau piscoturi de gresie (600*25 cm)	m2	132,4580	175,00	23 180,150
71.	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	505,0800	8,30	4 192,164
72.	2661122803601-20	Tub flexibil d-20mm	m	181,7640	3,30	599,821
73.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	520,8300	1,83	953,118
74.	2670112204051-10	Placi din laminat (Clasa 33 gr.10 mm)	m2	101,1717	210,00	21 246,057
75.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	68,9520	22,30	1 537,630
76.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,5900	10,00	5,900
77.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	234,7500	3,00	704,250
78.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,0203	7,50	30,152
79.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,9568	22,40	43,832
80.	2721204122300-25	COT CU FE DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD FIRAT D.25mmx3/4	buc	36,3600	16,30	592,668
81.	2721204122300-25-1	RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.25mmx3/4"	buc	36,3600	45,30	1 647,108
82.	2721204122300-25-11	KIT MONTAJ RADIATOR GENIALE,	buc	18,1800	73,60	1 338,048



		FONDITAL 3X4"X3/4"				
83.	2721204122300-25-111	HALTERA CU DIBLU PTR. RADIATOR 10 X170mm	buc	72,7200	9,30	676,296
84.	2721204122300-40	RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.40mmx1 1/4"	buc	14,1400	65,40	924,756
85.	2721204122300-50	RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.50mmx1 1/4"	buc	6,0600	106,30	644,178
86.	2722103107001-1.5	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3x1,5mm	m	389,3400	8,66	3 371,684
87.	2722103107001-2.5	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3x2,5mm	m	346,0800	11,60	4 014,528
88.	2722103107001-3-4	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3*4mm	m	43,2600	31,30	1 354,038
89.	2722103107001-6.0	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3x6.0 mm	m	12,9780	44,60	578,819
90.	272210330481060*50	Canal poleit cu capac 60 x 40 x 2000 mm sur	m	42,0240	43,30	1 819,639
91.	273210364615131	Panouri "Lilia" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	235,2000	105,00	24 696,000
92.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,6340	15,00	174,510
93.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	19,3900	15,00	290,850
94.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,1550	31,30	36,151
95.	2743123549025-C	Coltar din aluminiu	m	311,3250	5,30	1 650,024
96.	2746167335100-112	Priza Viko cu o pozitie	buc	38,7600	33,30	1 290,708
97.	2746167335100-657120	Cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm	buc	18,3600	8,60	157,896
98.	2746167335100-65c	Cutii cu d.65mm, p-u prize (Doze), h=60mm pentru prize	buc	55,0800	3,30	181,764
99.	2746167335100-r2	Rama p/u intrerupator cu 2 locuri Viko	buc	26,5200	9,30	246,636
100.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	3,5640	12,30	43,837
101.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	106,0000	2,10	222,600
102.	2811236312777	Tile portelan	buc	12,3600	5,00	61,800
103.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,9000	10,00	9,000
104.	2822115700000-15	RADIATOR BIMETAL 500x80x80 15 elemente	buc	13,0000	1 650,33	21 454,290
105.	2822115700000-20	RADIATOR BIMETAL 500x80x80 20 elemente	buc	5,0000	2 350,66	11 753,300
106.	2822115700000-20	Lacati cu fixator	buc	5,0000	430,00	2 150,000
107.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	147,3640	16,60	2 446,242
108.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8210	20,00	16,420
109.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	76,0000	0,20	15,200
110.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	8,0800	0,30	2,424
111.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	76,0000	0,20	15,200
112.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 809,0000	0,20	361,800
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	196,0000	0,20	39,200



113.						
114.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	14,0000	0,50	7,000
115.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,1600	0,10	1,616
116.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	76,0000	0,10	7,600
117.	2874115881198	Saiba M 6	buc	76,0000	0,10	7,600
118.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,1600	0,20	3,232
119.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	76,0000	0,10	7,600
120.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	76,0000	0,10	7,600
121.	2874136313300	Diblu din metal	buc	896,0000	0,40	358,400
122.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	40,5600	15,30	620,568
123.	2875274120388	Mufe	buc	4,1200	5,00	20,600
124.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	20,0000	13,30	266,000
125.	2875274123510	Dop din fonta	buc	37,8900	23,30	882,837
126.	2875274400501-1	Corp de iluminat intern 600*600 LED 50Wt, lumina alba rece 6000K	buc	40,5600	360,33	14 614,985
127.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	72,0000	10,00	720,000
128.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,1550	260,00	300,300
129.	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	56,5000	15,30	864,450
130.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	40,5600	5,30	214,968
131.	3220137315778	Decapant	kg	0,5642	15,30	8,632
132.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1485	2 450,66	363,923
133.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	51,2750	3,00	153,825
		Total materiale de constructii				253 932

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	11,0000	300,00	3 300,000
2.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,1167	30,00	33,501
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,4654	15,00	81,982
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,3115	15,00	289,673
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,5767	25,00	64,418
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,9495	20,00	1 418,990
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,7054	10,00	147,054
8.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0888	300,00	26,640
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0127	300,00	3,810
10.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,5000	950,00	4 275,000
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6,3700	15,00	95,550
12.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,1167	25,00	27,917
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,9122	25,00	247,806

14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,4184	20,00	48,368
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,5000	15,00	67,500
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,2330	15,00	48,496
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,5203	230,00	119,669
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,6125	230,00	3 130,875
Total utilaje de constructii						13 430

Total	Lei	647 798
TVA	20 %	129 560

Total deviz: 777 358

Intocmit

SRL "OLBI.COM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

LT V. Alecsandru or. Calarasi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

