

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primaria s. Gribova, raionul Drochia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Directorul Melnic Elena
reprezentanți ai ofertantului Iulen Service SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală, termoizolarea fatadelor și alimentarea cu energie electrică a clădirii administrative în s. Gribova, raionul Drochia

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 2787149,16 lei (Doua milioane șapte sute optzeci și șapte mii una sută patruzeci și noua lei, 16 bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 557429,83 lei (Cinci sute cincizeci și șapte mii patru sute douăzeci și noua lei, 83 bani) lei.

Suma total a Ofertei 3344578,99 lei (Trei milioane trei sute patruzeci și patru mii cinci sute șaptezeci și opt lei 99 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 20 zile lucratoare (douăzeci zile lucratoare) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șaizeci) zile zile, respectiv pînă la data de 29.01.2025 (treizeci și unu octombrie, anul două mii douăzeci și patru) zile

(durata în litere și în cifre)

zile, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 03 / 11 / 2024

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă reținere suma din fiecare proces verbal cite 5%

în cuantum de 5 % (167228,95) mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 (ani) Douasprezece luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 (una) zile calendaristice

Ofertant, Iulen Service SRL (semnătura autorizată)

**Lucrari de reparatie capitala,
termoizolarea fatadelor si
alimentarea cu energie electrica
a cladirii administrative in
s. Gribova, raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ oferta
Reparatii**

Valoarea de deviz 3 344 578,99 lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la soclu	m2	114,00	20,10 18,90	2 291,40 2 154,60
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti exteriori	m2	484,00	20,10 18,90	9 728,40 9 147,60
3	RpDB37A	Demolarea pereului existentdin beton asfaltic pe tot perimetrul cladirii	m2	90,00	48,30 48,30	4 347,00 4 347,00
4	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare, dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare si finisare se vor monta in locurile initiale (1400 x2000 h mm)	kg	2,00	203,34 2,10	406,68 4,20
5	RpVA38D	Demontarea grilaje metalice de la ferestra , dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare si finisare se vor monta in locurile initiale (1400 x2000 h mm)	m2	2,00	447,70 146,30	895,40 292,60
6	RpEG17A	Demontarea dulapuri si echipamente electrice, dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare si finisare se vor monta in locurile initiale	buc	2,00	7,00 7,00	14,00 14,00

7	RpEB12C	Demontarea cabluri electrice , dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare si finisare se vor monta in locurile initiale	m	180,00	8,40 8,40	1 512,00 1 512,00
8	RpCI42B	Demontarea acoperis din foi de tabla zincata depe constructiv din lemn, inclusiv stratificare din argila expandata si hidroizolarea din membrana bituminoasa de pe planseu prefabricat cu goluri rotunde	m2	355,00	50,80 50,40	18 034,00 17 892,00
9	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	355,00	48,10 46,90	17 075,50 16 649,50
10	RpCN12A	Demolare element decorativ din mortar -nisip de pe glaful exterior a ferestrii (latimea 150 mm)	m	58,00	33,16 32,90	1 923,28 1 908,20
11	RpCG29C1	Demolarea parapete laterale din blocuri de calcar taiat	m3	19,00	170,80 154,00	3 245,20 2 926,00
12	RpCN12A	Demolare element decorativ de la nivelul stresinii	m	40,00	33,16 32,90	1 326,40 1 316,00
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (dimensiunea 1400 x2000h mm)	m2	25,00	29,40 29,40	735,00 735,00
14	RpCM33A	Demolare placaj din dale de beton de pe scara de la intrarea principala a cladirii	m2	73,00	112,36 112,00	8 202,28 8 176,00
15	10-04-087- 02	Demontare antene si echipamente de control retea (operator mobile), dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare si finisare se vor monta in locurile initiale	buc	2,00	1 240,10 1 071,00	2 480,20 2 142,00
16	RpGA29A	Demontarea bare de metal (D100 mm, lungime 5 m - 2 buc), fixate vertical pe suprafata acoperisului	m	10,00	1 014,00 12,60	10 140,00 126,00
17	RpGA29A	Demontarea canale de ventilare de pe fatada,dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare si finisare se vor monta in locurile initiale	m	3,00	1 014,00 12,60	3 042,00 37,80
18	TrIIAC03B 3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t	80,00	31,50 31,50	2 520,00 2 520,00

19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	80,00	36,40 0,00	2 912,00 0,00
20	RpCI42B	Demontarea copertinei din tabla si carcasul de lemn	m2	22,00	50,80 50,40	1 117,60 1 108,80
21	RpCI42B	Demontarea copertinei din foi din asbestondulat si carcasul de lemn	m2	8,00	50,80 50,40	406,40 403,20
22	RpGA29A	Demontarea tevilor de gaz de pe fatada ,dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare si finisare se vor monta in locurile initiale	m	6,00	1 014,00 12,60	6 084,00 75,60
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				98 438,74 73 488,10
		2. Acoperis				
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	370,00	91,74 49,00	33 945,28 18 130,00
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	370,00	61,78 33,60	22 857,12 12 432,00
25	CE17A	Bariera contra vapori cu suprapunerea rosturilor de 150 mm,grosime 100 microni Material marunt=1,03	m2	370,00	42,63 17,50	15 771,62 6 475,00
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip//// Vata minerala cu densitatea de 0.037 , cu rezistenta la compresiune de 30 KPa (MW BELTER ROOF 30) cu gr =150 mm	m2	370,00	611,19 6,30	226 138,60 2 331,00
27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip//// Vata minerala cu densitatea de 0.035 , cu rezistenta la compresiune de 60 KPa (MW BELTER ROOF 60)	m2	370,00	611,19 6,30	226 138,60 2 331,00

		cu gr =50 mm				
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ///Pelicula de polietilena 100 micr cu suprapunerea rosturilor de 150 mm Material marunt=1,03	m2	370,00	42,63 17,50	15 771,62 6 475,00
29	IzF11B	Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 30...250 mm.	m3	5,20	638,30 112,70	3 319,16 586,04
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, ///Plasa VR1 d=3 mm , ochi 150 x150 mm	kg	345,00	35,30 3,15	12 176,77 1 086,75
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime totala 50 mm)	m2	370,00	91,74 49,00	33 945,28 18 130,00
32	CE24FApl	Aerator Material marunt (carbuni, apa tare)=1,04	buc	8,00	763,60 420,00	6 108,80 3 360,00
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	370,00	61,78 33,60	22 857,12 12 432,00
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de membrana bituminoasa	t	370,00	18,36 0,00	6 793,20 0,00
35	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu //Covor hidroizolant interior UNIFLEX EPP 2.8 mm Material marunt=1,05	m2	370,00	83,02 33,60	30 717,40 12 432,00
36	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu/// Covor hidroizolant	m2	370,00	83,02 33,60	30 717,40 12 432,00

		superior UNIFLEX EKP 3.8 mm Material marunt=1,05				
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=150 mm, tabla gr=0.5 mm, RAL 7012 Material marunt=1,03	m	32,00	370,57 21,00	11 858,24 672,00
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=100 mm, Grosimea tablei gr=0.5 mm, RAL 7012 ,(9 m/burlan -5 buc.) Material marunt=1,02	m	45,00	323,66 24,50	14 564,70 1 102,50
		Total Acoperis Inclusiv salariu				713 680,91 110 407,29
		3. Constructia parapetului				
39	CC01A	Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor =6 mm	kg	198,86	34,78 3,01	6 917,35 598,57
40	CC01B	Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor =12 mm	kg	88,92	33,80 2,03	3 005,94 180,51
41	CC01B1	Armaturi din otel beton A 400 fasonate in ateliere de santier cu diametrul = 12 mm	kg	640,80	34,09 2,31	21 841,67 1 480,25
42	CC01B1	Armaturi din otel beton A 400 fasonate in ateliere de santier cu diametrul = 16 mm	kg	85,32	34,09 2,31	2 908,14 197,09
43	CA04A	Beton turnat la parapet cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	15,30	1 664,73 378,00	25 470,41 5 783,40
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip//// Vata minerala cu densitatea de 0.035 , cu rezistenta la compresiune de 60 KPa (MW BELTER ROOF 60) cu gr =50 mm la parapet	m2	46,50	611,18 6,30	28 420,10 292,95
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,50	22,22 14,00	1 033,04 651,00
46	CF57A Apl	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	46,50	92,90	4 320,01

	K=2	baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (grosimea totala 2 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00			77,00	3 580,50
47	CE30C Apl	Placa OSB -3 cu gr.12 mm	m2	46,50	74,10 19,60	3 445,65 911,40
48	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (latimea - 800 mm-) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04	m	46,50	257,53 96,60	11 975,08 4 491,90
		Total Constructia parapetului Inclusiv salariu				109 337,39 18 167,57
		4. Intrare in subsol				
		4.1. Tip1				
49	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti	m2	24,00	291,31 161,00	6 991,54 3 864,00
50	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	24,00	670,53 115,50	16 092,74 2 772,00
		Total Tip1 Inclusiv salariu				23 084,28 6 636,00
		4.2. Tip 2				
51	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	38,00	291,31 161,00	11 069,93 6 118,00

		smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,00	46,45 38,50	1 765,17 1 463,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,00	6,85 2,10	260,30 79,80
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,00	51,43 38,50	1 954,26 1 463,00
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				15 049,66 9 123,80
		4.3. Fintinile de lumina				
55	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	79,00	291,31 161,00	23 013,81 12 719,00
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,00	46,45 38,50	3 669,69 3 041,50
57	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	9,92	166,60 149,80	1 652,67 1 486,02
58	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv // coeficient termic $U_{wc} < 1.5 W/m^2$	m2	24,84	1 618,90 65,80	40 213,48 1 634,47

		K (9 buc - 1380 x2000(h))				
59	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	49,50	71,43 58,80	3 535,55 2 910,60
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,50	152,50 104,02	2 668,78 1 820,35
		Total Fintinile de lumina Inclusiv salariu				74 753,97 23 611,94
		Total Intrare in subsol Inclusiv salariu				112 887,92 39 371,74
		5. Scara principala				
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,00	91,74 49,00	6 880,80 3 675,00
62	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,///Plasa VR1 d=4 mm , ochi 100 x100 mm	kg	225,00	35,30 3,15	7 941,38 708,75
63	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm //Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta pe adeziv hidrofof (exterior) - 30 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	75,00	1 167,44 77,00	87 558,17 5 775,00
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	9,00	442,70 69,30	3 984,30 623,70
65	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	90,00	207,34 41,72	18 660,83 3 754,80
66	CL55A	Pod la copertina de la scara centrala cu placaj din aluminiu compozit Material marunt=1,005	m2	32,80	919,32 361,90	30 153,74 11 870,32

67	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	8,00	33,16 32,90	265,28 263,20
		Total Scara principala Inclusiv salariu				155 444,50 26 670,77
		6. Scara laterala				
68	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	15,00	291,31 161,00	4 369,71 2 415,00
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	15,00	670,53 115,50	10 057,97 1 732,50
		Total Scara laterala Inclusiv salariu				14 427,67 4 147,50
		7. Balustrada				
70	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	7,00	38,10 16,10	266,70 112,70
71	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	7,00	156,84 133,70	1 097,88 935,90
		Total Balustrada Inclusiv salariu				1 364,58 1 048,60
		8. Timplarie				
72	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv v// coeficient termic $U_{wc} < 1.5 W/m^2$	m2	33,12	1 618,90 65,80	53 617,97 2 179,30

		K (12 buc - 1380 x2000(h))				
73	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv v// coeficient termic $U_{wc} < 1.5 \text{ W/m}^2$ K (2 buc - 3460 x1800(h))	m2	12,46	$\frac{1\ 618,90}{65,80}$	$\frac{20\ 171,49}{819,87}$
74	CK12A	Usi metalice termoizolata. coeficient termic $U_{wc} < 1.5 \text{ W/m}^2$ K (1 buc - 900 x2100(h))	m2	1,89	$\frac{873,61}{308,00}$	$\frac{1\ 651,12}{582,12}$
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv v// coeficient termic $U_{wc} < 1.5 \text{ W/m}^2$ K (2 buc - 3400 x2600(h))	m2	17,68	$\frac{1\ 995,75}{56,70}$	$\frac{35\ 284,86}{1\ 002,46}$
		Total Timplarie Inclusiv salariu				110 725,44 4 583,74
		9. Consolidarea zidariei				
76	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	22,75	$\frac{34,09}{2,31}$	$\frac{775,44}{52,56}$
77	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp , ///Plasa VR1 d=3 mm , ochi 100 x100 mm	kg	54,00	$\frac{35,30}{3,15}$	$\frac{1\ 905,93}{170,10}$
78	CF01A	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar de var marca M4-T preparat cu malaxorul in santier	m3	1,20	$\frac{1\ 637,56}{70,00}$	$\frac{1\ 965,07}{84,00}$
		Total Consolidarea zidariei Inclusiv salariu				4 646,44 306,66
		10. Fatada				
79	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	490,00	$\frac{78,03}{52,50}$	$\frac{38\ 237,15}{25\ 725,00}$

80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betocontact	m2	490,00	6,85 2,10	3 356,50 1 029,00
81	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	490,00	151,62 112,00	74 294,78 54 880,00
82	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala FASAD cu densitatea de 140 kg/m3 fixate cu dipluri telescopice (5 buc la o placa) cu grosimea de 150 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	490,00	340,18 161,70	166 689,89 79 233,00
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	490,00	123,08 85,40	60 309,20 41 846,00
84	CF57A Apl K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (grosimea totala 2 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	490,00	92,90 77,00	45 522,71 37 730,00
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu Betonokonkontakt	m2	56,50	6,85 2,10	387,02 118,65
86	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	56,50	389,70 204,61	22 017,79 11 560,47
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	546,35	30,64 8,40	16 742,90 4 589,34
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	470,00	143,10	67 257,00

fu

		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti " la pereti RAL 1013			85,40	40 138,00
89	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti " la pereti RAL 8012	m2	35,00	143,10 85,40	5 008,50 2 989,00
90	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti alb la otkos	m2	56,50	143,10 85,40	8 085,15 4 825,10
91	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla cu acoperire polimerica RAL 9003	m	48,80	328,60 28,00	16 035,68 1 366,40
		Total Fatada Inclusiv salariu				523 944,27 306 029,96
		11. Soclu				
92	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	210,00	122,10 61,60	25 641,00 12 936,00
93	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor (Soclu) cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistirol XPS cu densitatea 0.035 cu gr=100 mm SOCLU Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	210,00	284,25 120,26	59 692,91 25 254,60
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	210,00	22,22 14,00	4 665,36 2 940,00
95	CI21A Apl	Placaj din gresie portelanata (gri) la soclu Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	210,00	655,29 203,00	137 611,42 42 630,00
		Total Soclu Inclusiv salariu				227 610,69 83 760,60
		12. Pereu				
96	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,00	2 120,70 476,70	2 120,70 476,70
97	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie	m3	15,00	442,70	6 640,50

		10-20 (h=150 mm)			69,30	1 039,50
98	CA03I	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,02	m3	10,00	1 295,80 59,50	12 957,95 595,00
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m,, ///Plasa VR1 d=5 mm , ochi 200 x200 mm	kg	162,00	35,30 3,15	5 717,79 510,30
100	CG16A Apl	Sclivisirea suprafetei pereului	m2	100,00	90,71 87,50	9 071,00 8 750,00
101	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	100,00	197,25 21,00	19 725,00 2 100,00
		Total Pereu Inclusiv salariu				56 232,94 13 471,50
		13. Copertina 5				
102	CL08A	Elemente metalice e (teava 40 x40x3 mmcarcas copertina 5) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,039	3 793,84 2 800,00	147,96 109,20
103	CL08A	Elemente metalice(Panglica metalica -t=5 - carcas copertina 5) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,039	3 793,84 2 800,00	147,96 109,20
104	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton n///Element metalic MH -1	kg	14,30	46,63 14,70	666,84 210,21
105	IzD10I	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei	t	0,078	3 160,24 1 111,56	246,50 86,70

		straturi de email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
106	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /// Bulon de distantare M12	buc	12,00	15,00 14,00	180,00 168,00
107	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata culoare gri deschis, montata pe carcas de rasinoase la streasina Ral 7032 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	3,00	279,71 84,00	839,14 252,00
108	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /// Piesa inglobata Pi 1	kg	64,20	46,63 14,70	2 993,77 943,74
		Total Copertina 5 Inclusiv salariu				5 222,17 1 879,05
		14. Copertine si fintini de lumina				
		14.1. Copertine				
109	CL08A	Elemente metalice(teava 80 x80x3 mm- St1- carcas copertine) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,495	3 793,26 2 800,00	1 877,67 1 386,00
110	CL08A	Elemente metalice (teava 80 x60x3 mm- B1- carcas copertine) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,165	3 793,48 2 800,00	625,92 462,00
111	CL08A	Elemente metalice (teava 40 x40x3 mm- B2- carcas copertine) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,201	3 793,20 2 800,00	762,43 562,80
112	CL08A	Elemente metalice (Cornier 100 x7 mm L=300 mm - carcas copertine) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,117	3 793,12 2 800,00	443,80 327,60

113	CL08A	Elemente metalice (Tabla =4 m2- carcas copertine) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,044	3 793,32 2 800,00	166,91 123,20
114	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /// Bulon de distantare M16	buc	16,00	15,00 14,00	240,00 224,00
115	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ///Element metalic MH -1	kg	14,30	46,63 14,70	666,84 210,21
116	CC01A	Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor =6 mm	kg	46,62	34,79 3,01	1 621,68 140,33
117	CC01B1	Armaturi din otel beton A 400 fasonate in ateliere de santier cu diametrul = 16 mm	kg	42,66	34,09 2,31	1 454,07 98,55
118	CC01B	Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor =12mm	kg	160,20	33,80 2,03	5 415,56 325,21
119	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /// Piesa inglobata Pi 1	kg	64,20	46,63 14,70	2 993,77 943,74
120	IzD10I	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	1,283	3 160,30 1 111,60	4 054,66 1 426,18
121	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	2,90	1 664,73 378,00	4 827,72 1 096,20
122	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata culoare gri deschis, montata	m2	59,00	279,71 84,00	16 503,11 4 956,00

		pe carcas de rasinoase la streasina Ral 7032 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05				
		Total Copertine Inclusiv salariu				41 654,14 12 282,01
		14.2. .Fintini de lumina				
123	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	79,00	291,31 161,00	23 013,81 12 719,00
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	79,00	46,45 38,50	3 669,69 3 041,50
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,00	6,85 2,10	541,15 165,90
126	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,00	51,43 38,50	4 062,81 3 041,50
		Total .Fintini de lumina Inclusiv salariu				31 287,46 18 967,90
		Total Copertine si fintini de lumina Inclusiv salariu				72 941,60 31 249,91

	Total	p.	2 206 905,26
	Indemnizari sociale si medicale	24,00 %	171 499,92
	Transportarea materialelor	7,00 %	102 368,44
	Total	100,00 +	2 480 773,62
	Cheltuieli de regie	7,00 %	173 654,15
	Total	100,00 +	2 654 427,77
	Beneficiu	5,00 %	132 721,39
	Total	100,00 +	2 787 149,16
	TVA	20,00 %	557 429,83
	Total deviz: Inclisiv salariu		3 344 578,99 714 582,98

Intocmit

P

Sulea Service
SRL