

**Lucrarilor de reconstructie a
scarilor la intrarile principale si
laterale si reconstructia gardului
din str.Academiei nr.11,
mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 6
Bariera model 615 de 4.8m

Valoarea de deviz 29 859,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrar de constructie				
		1.1. Bariera model 615 de 4.8m				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	1,00	267,65 267,65	267,65 267,65
2	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	1,00	316,49 315,24	316,49 315,24
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,00	155,41 101,97	310,81 203,93
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..	m3	0,25	1 777,00 326,28	444,25 81,57
Total Bariera model 615 de 4.8m						1 339,20
Incluziv salariu						868,39
		1.2. Lucrari de montare				
5	08-02-313-1	Ac automat	buc	1,00	753,50 718,00	753,50 718,00
Total Lucrari de montare						753,50
Incluziv salariu						718,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			2 092,70
		Asigurarea sociale	24,00 %			380,73
		Transport	2,00 %			8,93
		Total	100,00 +			2 482,36
		Cheltuieli de regie	2,00 %			49,64
		Beneficiu	2,00 %			50,63
Total Lucrar de constructie						2 582,63
Incluziv salariu						1 586,39
		2. Utilaj				
6	Pretul	Bariera electrohidraulica profesionala model 615 BPR cu brat de 4.8 metri (FAAC Italia)	buc	1,00	19 800,00 0,00	19 800,00 0,00
7	Pretul	Telecomanda la distanta	buc	5,00	500,00 0,00	2 500,00 0,00
Total Utilaj						22 300,00
Incluziv salariu						0,00
		Cheltuieli directe	lei			24 882,63
		TVA	20,00 %			4 976,53

Total deviz: **29 859,16**
Incluziv salariu **1 586,39**