

Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

LOT 1

Valoarea de deviz 12 177,77 lei

Intocmit in prețuri curente 28.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	1,0000	1 021,05 1 014,30	1 021,05 1 014,30
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	1,0000	1,34 1,03	1,34 1,03
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,0000	81,25 0,00	81,25 0,00
4	TsI50C5	Transportarea pamintului (deseurilor) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,0000	168,75 0,00	168,75 0,00
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,0000	308,73 53,10	308,73 53,10
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de riu fr. 5 # 20	m3	1,0000	889,05 89,10	889,05 89,10
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,0000	1 365,25 793,80	1 365,25 793,80
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(fr. 0 - 40 mm)	m3	1,0000	708,38 103,50	708,38 103,50
9	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2	1,0000	367,39	367,39

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Gr.placaj 4 cm			53,64	53,64
10	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	1,0000	24,37 3,87	24,37 3,87
11	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,0000	1 935,08 355,50	1 935,08 355,50
12	TsH43A	Asezarea dalelor din cauciuc pentru terenuri de joaca Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2	1,0000	955,43 11,12	955,43 11,12
		<i>Total</i>	lei			7 826,07
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				7 826,07 2 478,96

		Total	lei	7 826,07
		Asigurari medicale si sociale	24 %	594,95
		Transport	7 %	282,36
		Total		8 703,38
		Cheltuieli de regie	10 %	870,34
		Total		9 573,72
		Beneficiu	6 %	574,42
		Total		10 148,14
		TVA	20 %	2 029,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		12 177,77 2 478,96

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Directia Generala Locativ
Comunala si Amenajare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01
LOT 1**

Valoarea de deviz 12 177,77 lei

Intocmit in prețuri curente 28.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,4500	90,00	1 030,50
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	90,00	3,87
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2,1702	90,00	195,32
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	90,00	0,22
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	90,00	0,72
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,9600	90,00	896,40
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7700	90,00	339,30
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0168	90,00	1,51
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	90,00	11,12
		Total manopera				2 478,96

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7308	450,00	328,86
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7917	400,00	316,68
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
7.	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0170	11,00	187,19
8.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	450,00	589,95
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	150,00	0,09
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	150,00	0,06
11.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0070	15,00	105,10
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	4,00	11,68
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	4,00	6,40
14.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	187,7750	4,00	751,10
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	4,00	31,48
16.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	250,00	253,75
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0404 0,0450	0,00 2 000,00	0,00 90,00

18.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	150,00	150,75
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
20.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0310	600,00	618,60
21.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2833	25,00	7,08
22.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1083	200,00	21,66
23.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
24.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
26.	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				4 033,75

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	800,00	0,16
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	650,00	273,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,75
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	45,00	6,88
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	850,00	15,30
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	650,00	81,25
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
9.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	55,00	0,39
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,00	3,14
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	55,00	571,45
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	55,00	0,08
13.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	55,00	1,93
14.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	550,00	0,16
15.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	250,00	2,12
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
		Total utilaje de construcții				1 313,36

Total	lei	7 826,07
Asigurari medicale si sociale	24 %	594,95
Transport	7 %	282,36
Total		8 703,38
Cheltuieli de regie	10 %	870,34

Total		9 573,72
Beneficiu	6 %	574,42
Total		10 148,14
TVA	20 %	2 029,63

Total deviz: **12 177,77**

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Directia Generala Locativ Comunale si** **Investitor DGLCA**
Amenajare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			1 021,05 1 014,30
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	90,00	711,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	90,00	303,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		<i>Total</i>	lei			1 021,05
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg			1,34 1,03
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	90,00	0,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	90,00	0,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	90,00	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	150,00	0,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	150,00	0,09
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	800,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			1,34
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			81,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	650,00	81,25
		<i>Total</i>	lei			81,25
4	TsI50C5	Transportarea pamintului (deseurilor) cu	t			168,75

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
		<i>Total</i>	lei			168,75
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			308,73 53,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	90,00	13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	90,00	39,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 000,00	90,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	4,00	11,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			308,73
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de riu fr. 5 # 20	m3			889,05 89,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	650,00	273,00
		<i>Total</i>	lei			889,05
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 365,25 793,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	90,00	793,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	55,00	571,45
		<i>Total</i>	lei			1 365,25
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(fr. 0 - 40 mm)	m3			708,38 103,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	90,00	103,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	450,00	589,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	45,00	6,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
		<i>Total</i>	lei			708,38
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Gr.placaj 4 cm	m2			367,39 53,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	90,00	52,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	90,00	1,42
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	250,00	253,75
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	4,00	6,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	4,00	31,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			367,39
10	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			24,37 3,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	90,00	3,87
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
		<i>Total</i>	lei			24,37
11	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3			1 935,08

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				355,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	90,00	319,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,00	36,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	4,00	751,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	400,00	316,68
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	450,00	328,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,00	3,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	850,00	15,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Total</i>	lei			1 935,08
12	TsH43A	Asezarea dalelor din cauciuc pentru terenuri de joaca Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2			955,43 11,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	90,00	11,12
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	600,00	618,60
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	25,00	7,08
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	200,00	21,66
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	11,00	187,19
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	15,00	105,10
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	55,00	0,39
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	55,00	0,08
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	55,00	1,93
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	250,00	2,12
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	550,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			955,43

APROBAT:

Intocmit
LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.