

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 83 privind achiziția prin achiziție LD

**Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcărilor în curțile din str. Studenților
cu lungimea totală 1,2 km în com. Stăuceni, mun. Chișinău**

„19” mai 2023

comuna Stăuceni

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție LD nr. [ocds-b3wdp1-MD-1677843946973](#)-**Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcărilor în curțile din str. Studenților cu lungimea totală 1,2 km în com. Stăuceni, mun. Chișinău** - din data 03 martie 2023, între **Primăria comunei Stăuceni**, IDNO 1007601009990 cu sediul în mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. A. Matevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail: stauceni1842@mail.ru, reprezentat prin primarul interimar comunei Stăuceni dnul Gheorghe HAJDER, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Vicoliv Grup S.R.L.** cu sediul Republica Moldova, MD-6526 rl Anenii Noi, s. Mereni, telefon/fax: 022920972, 069925965 e-mail: vicoliv.grup@mail.ru c/f 1014600018975, reprezentată de către Liviu ȚURCANU, administrator, care acționează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reabilitare a sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcărilor în curțile din str. Studenților cu lungimea totală 1,2 km în com. Stăuceni, mun. Chișinău* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de

către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **60 luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **7 517 472,78 lei MD** (*șapte milioane cinci sute șaptesprezece mii patru sute șaptezeci și doi lei, 78 bani*), inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza *e-factura*, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 14 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte **garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit sub formă de scrisoare de garanție bancară.**

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul

- trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 2 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de

cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrului;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) devizele locale, forma 3,5,7;
- b) Specificațiile tehnice anexa 1
- c) Specificațiile tehnice anexa 2
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Vicoliv Grup S.R.L.

Adresa: Moldova, Republic of, MD-6526 rl
Anenii Noi, s. Mereni,
Tel./Fax: 022920972, 069925965
e-mail: vicoliv.grup@mail.ru
Denumirea Băncii: BC "ProCreditBank" .S.A
Adresa Băncii: or. Chisinau
Cod Bancar: PRCBMD22
Cod IBAN: MD31PR002251162576001498
Cod fiscal: 1014600018975

BENEFICIARUL

Primăria comunei Stăuceni

Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839 mun.
Chișinău, com.Stăuceni, str. A. Mateevici, 13
Tel./Fax: 022326976
e-mail: info@stauceni.md
Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: or. Chisinau
Cod Bancar: TREZMD2X
Cod IBAN: MD06TRPDAK319220B11196AI
Cod fiscal: 1007601009990

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Liviu ȚURCANU, administrator

_____ L.Ș.

BENEFICIAR

Gheorghe HAJDER, primar interimar

_____ L.Ș.

Înregistrat Nr.: _____

Data: _____

SPECIFICAȚII TEHNICE

N r.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcărilor în curțile din str. Studenților cu lungimea totală 1,2 km în com. Stăuceni, mun. Chișinău	45200000-9	Conform devizului	Conform devizului	Calculul valorii este efectuat în temeiul Normativului în Construcții N C M L.02.12-1:2018
TOTAL					

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Liviu ȚURCANU, administrator

Gheorghe HAJDER, primar interimar

_____ L.Ș.

_____ L.Ș.

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcărilor în curțile din str. Studenților cu lungimea totală 1,2 km în com. Stăuceni, mun. Chișinău	45200000-9	lucrări	Conform devizului	7 517 472,78	7 517 472,78	90 zile
	TOTAL				7 517 472,78	7 517 472,78	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Liviu ȚURCANU, administrator

_____ L.Ș.

BENEFICIAR

Gheorghe HAJDER, primar interimar

_____ L.Ș.

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primaria Stauceni**
 (denumirea)

Obiect *Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor
 si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea
 totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **751 180,23 lei**

Proces - verbal Nr. 01
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna ianie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
4	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 14 cm), K=1,202	m2	812,00	16,35 1,36	13 272,19 1 101,17
5	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea imbracamintei rutiere, existente din beton asfaltic)	100 m3	0,90	1 327,50 0,00	1 194,75 0,00
6	TsC03F1	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3	0,90	810,00 0,00	729,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	488,80	10,13 0,00	4 952,03 0,00	
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,037	204,44 23,34	416,45 47,55	
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 564,42 1 148,72	
		1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente a parcarii					
9	DG03A	Desfacerea de imbracamintei rutiere din pavajului existent H=0,04-0,06 m	m2	120,00	19,45 19,45	2 334,24 2 334,24	
10	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	6,00	37,35 9,27	224,09 55,63	
11	TsC03F1	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3	0,132	810,00 0,00	106,92 0,00	
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	26,90	10,13 0,00	272,52 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 937,77 2 389,87	
		1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente a strazilor laterale					
13	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea imbracamintei rutiere, existente din beton asfaltic)	100 m3	2,135	1 327,50 0,00	2 834,21 0,00	
14	TsC03F1	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3	2,135	810,00 0,00	1 729,35 0,00	
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	512,40	10,13 0,00	5 191,12 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 754,68	
		1.4. Demolarea bordurilor existente					
16	DG04B	Demontarea bordurei mari 100.30.15	m	396,00	20,75 <hr/> 20,75	8 216,52 <hr/> 8 216,52	
17	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,178	1 975,51 <hr/> 0,00	351,64 <hr/> 0,00	
18	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,352	1 717,19 <hr/> 0,00	604,45 <hr/> 0,00	
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	77,50	10,13 <hr/> 0,00	785,15 <hr/> 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 957,76 8 216,52	
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 214,63 11 755,11	
		2. Capitolul II.1. Lucrari de terasamente					
34	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente) , gr. II, V = 1,73 t/mc	100 m3	0,52	1 012,50 <hr/> 0,00	526,50 <hr/> 0,00	
35	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	90,00	7,66 <hr/> 0,00	689,04 <hr/> 0,00	
36	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in depozit, gr. II, V = 1,73 t/mc	100 m3	4,79	1 012,50 <hr/> 0,00	4 849,88 <hr/> 0,00	
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	828,32	10,13 <hr/> 0,00	8 391,71 <hr/> 0,00	
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,31	204,44 <hr/> 23,34	1 085,59 <hr/> 123,95	

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 542,72 123,95
		4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier				
45	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)	m	28,00	34,00 0,00	952,00 0,00
46	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=10 cm	m3	25,70	375,71 9,73	9 655,85 249,96
47	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 30 cm	m3	76,10	559,85 38,90	42 604,89 2 960,59
48	DA12B	Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, Hmed= 5 cm	m3	86,00	559,85 38,90	48 147,44 3 345,74
53	DE10A	Instalarea bordurii 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	733,00	243,76 38,26	178 679,08 28 041,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				280 039,26 34 597,64
		6. Capitolul V. Accese la drum				
		6.2. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto				
72	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=10 cm	m3	48,92	375,71 9,73	18 379,94 475,80
73	TsC54C	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 25 cm	m3	118,95	455,94 64,19	54 234,26 7 635,59

1	2	3	4	5	6	7
75	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=8 cm tip Caramida conform SM SR EN 1338:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014 , grosime strat de 5 cm	m2	512,00	292,40 38,64	149 710,46 19 786,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				222 324,66 27 897,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				222 324,66 27 897,45

	Total	lei	561 121,27
	Asigurarea sociala	24 %	17 849,80
	Total		578 971,07
	Cheltuieli de regie	6 %	34 738,27
	Total		613 709,34
	Beneficiu	2 %	12 274,19
	Total		625 983,53
	TVA	20 %	125 196,70
			751 180,23
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		74 374,15

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Vicoliv Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria comunei Stauceni

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Executat:

Diriginte de santier atestat nr. **122**

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 751 180,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	716,8424	64,84	46 480,06
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	393,0754	64,84	25 487,01
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0896	64,84	524,53
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	29,0338	64,84	1 882,55
Total manopera						74 374,15

Materiale:

1.	14111222016468 32	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	17,4580	275,00	4 800,95
2.	14111222016468 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	15,4483	275,00	4 248,28
3.	14111222016728 32	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	104,8340	275,00	28 829,35
4.	14111222016728 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	92,7659	275,00	25 510,62
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0294	275,00	8,08
6.	14211022000688 63	Pietris ciuruit nespalat de riu fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30	m3	136,7925	275,00	37 617,94
7.	1421102200467b	Balast (agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast))	m3	91,0364	275,00	25 035,01
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,8640	275,00	1 612,60
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,5600	275,00	704,00
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	21,9136	275,00	6 026,24
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 140,3600	2,55	5 457,92
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	819,2000	2,55	2 088,96
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 029,4400	2,55	10 275,07
14.	26611128006558 0	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm tip Caramida	m2	519,6800	208,34	108 270,13

15.	2663102100001b	Beton	m3	32,9850	1 480,00	48 817,80
16.	26661228002853 015	Bordura beton pentru trotuare 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	736,6650	128,50	94 661,45
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,2400	250,00	2 560,00
18.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,1680	2 500,00	420,00
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,7712	20,00	1 215,42
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,3980	20,00	87,96
21.	4100126202818	Apa	m3	11,8950	20,00	237,90
Total materiale de construcții						408 485,70

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	49,9590	90,00	4 496,31
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	24,9795	170,00	4 246,52
3.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,1120	500,00	56,00
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	8,8818	700,00	6 217,27
5.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,9520	500,00	476,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,5634	580,00	4 966,77
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41,8218	380,00	15 892,28
8.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	2,0371	500,00	1 018,56
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,6014	450,00	11 970,61
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,1247	450,00	956,09
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0828	580,00	48,02
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,9388	450,00	1 322,46
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0828	450,00	37,26
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	8,8818	300,00	2 664,55
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	61,4593	330,00	20 281,58
16.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,0371	300,00	3 611,14
Total utilaje de construcții						78 261,42

Total	lei	561 121,27
Asigurarea sociala	24 %	17 849,80
Total		578 971,07
Cheltuieli de regie	6 %	34 738,27
Total		613 709,34
Beneficiu	2 %	12 274,19
Total		625 983,53
TVA	20 %	125 196,70

Total deviz:

751 180,23

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Stauceni


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAH000557357



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor și Repartiției Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		09.06.2023 / 09.06.2023		număr: номер		data: дата																	
1. Furnizor: Поставщик		VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		Primaria comunei Stauceni, S.STAUCENI A. Mateevici nr.13		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Act din 09.06.2023, PV nr.1 de executare a lucrarilor																	
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		delegatul делегированный		7. Redirijări Переадресовки																	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		s. Mereni, r-nul Anenii Noi		6. Punct descărcare Пункт разгрузки																			
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcurilor în curțile din str. Studentilor cu lungimea totală 1.2km în com. Stauceni, mun. Chișinău		buc		1		625983.525		625983.53		20		125196.71		751180.23		0		-		0		0	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						625983.53		X		125196.71		751180.23		X		X		X		X		0,00	

13. Permis eliberarea:
разрешил:

director LIVIU TURCANU
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 09.06.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

director LIVIU TURCANU

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 09.06.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

contabil RAISA RACU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 09.06.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
(denumirea)

Investitor **Primaria Stauceni**
(denumirea)

Obiect *Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor
si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea
totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **942 473,46 lei**

Proces - verbal Nr. 02
de receptie a lucrarilor executate
pe luna *iulie* an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare					
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente					
5	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea imbracamintei rutiere, existente din beton asfaltic)	100 m3	1,089	1 327,50 0,00	1 445,65 0,00	
6	TsC03F1	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3	1,089	810,00 0,00	882,09 0,00	
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	261,40	10,13 0,00	2 648,24 0,00	
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,089	204,44 23,34	222,64 25,42	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 198,62 25,42	

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente a parcarii				
9	DG03A	Desfacerea de imbracamintei rutiere din pavajului existent H=0,04-0,06 m	m2	1 027,00	19,45 19,45	19 977,20 19 977,20
10	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	51,40	37,35 9,27	1 919,70 476,59
11	TsC03F1	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3	1,129	810,00 0,00	914,49 0,00
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	201,40	10,13 0,00	2 040,38 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 851,77 20 453,79
		1.4. Demolarea bordurilor existente				
16	DG04B	Demontarea bordurei mari 100.30.15	m	585,00	20,75 20,75	12 138,05 12 138,05
17	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,263	1 975,51 0,00	519,56 0,00
18	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,52	1 717,19 0,00	892,94 0,00
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	114,53	10,13 0,00	1 160,30 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 710,85 12 138,05
		1.6. Amenajarea zid de sprijin PC 1+34 - PC 1+8				
25	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	1,42	922,50 0,00	1 309,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		descarcare in depozit teren catg. II					
26	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,00	133,57 133,57	4 674,96 4 674,96	
27	TsC03F1	Incarcarea pamint cu exc. 0,40 m.c. si transportarea la depozit, K=0,8	100 m3	1,77	810,00 0,00	1 433,70 0,00	
28	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	336,30	10,13 0,00	3 407,06 0,00	
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,77	204,45 23,34	361,87 41,32	
30	TsE02B	Finisarea sub fundament, manual	100m2	0,95	254,82 254,82	242,08 242,08	
31	TsC54B	Fundatie din agregate concasate, piatra sparta LA30 fr.16-32 mm conform SM SR EN 13043:2010, H=10 cm	m3	9,50	455,94 64,19	4 331,45 609,82	
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 761,07 5 568,18	
		Total capitol: Inclusiv salariu				60 522,31 38 185,44	
		2. Capitolul II.1. Lucrari de terasamente					
34	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente) , gr. II, V = 1,73 t/mc	100 m3	0,78	1 012,50 0,00	789,75 0,00	
35	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	135,00	7,66 0,00	1 033,56 0,00	
36	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in depozit, gr. II, V = 1,73 t/mc	100 m3	7,42	1 012,50 0,00	7 512,75 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 283,66	10,13 0,00	13 004,76 0,00	
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,20	204,44 23,34	1 676,43 191,41	
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 017,25 191,41	
		4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier					
46	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=10 cm	m3	19,70	375,71 9,73	7 401,56 191,60	
47	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 30 cm	m3	59,10	559,85 38,90	33 087,38 2 299,23	
53	DE10A	Instalarea bordurii 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	1 022,00	243,76 38,26	249 126,91 39 097,22	
		Total capitol: Inclusiv salariu				289 615,85 41 588,05	
		6. Capitolul V. Accese la drum					
		6.2. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto					
72	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=10 cm	m3	21,68	375,71 9,73	8 145,48 210,86	
73	TsC54C	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 25 cm	m3	52,30	455,94 64,19	23 845,75 3 357,22	
74	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton tip Caramida (dupa demolare)conform SM SR	m2	150,00	80,94 38,64	12 140,73 5 796,70	

1	2	3	4	5	6	7
		EN 1338:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014 , grosime strat de 5 cm				
75	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=8 cm tip Caramida conform SM SR EN 1338:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014 , grosime strat de 5 cm	m2	748,00	292,40 38,64	218 717,62 28 906,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				262 849,58 38 270,97
		6.3. Amenajarea trotuarului proiectat				
76	TsC54B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 15 cm	m3	14,47	455,94 64,19	6 597,48 928,85
77	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=6 cm tip Caramida conform SM SR EN 1338:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014 , grosime strat de 5 cm	m2	96,40	258,56 38,64	24 925,48 3 725,34
79	DE11A	Instalarea bordurilor 100.20.8 din beton C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 1340:2010	m	159,00	173,88 19,45	27 646,21 3 092,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				59 169,17 7 747,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				322 018,75 46 018,03

		Total	lei	696 174,16
		Asigurarea sociala	24 %	30 235,90
		Total		726 410,06
		Cheltuieli de regie	6 %	43 584,60
		Total		769 994,66
		Beneficiu	2 %	15 399,89
		Total		785 394,55
		TVA	20 %	157 078,91
				942 473,46
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		125 982,93

INTOCMIT

Antreprenor general (subantreprenor)

Vicoliv Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Executat:

Diriginte de santier atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria comunei Stauceni

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



**Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor
si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea
totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 942 473,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 090,7109	64,84	70 721,69
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	823,0020	64,84	53 363,45
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,7115	64,84	1 018,74
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,5572	64,84	879,05
Total manopera						125 982,93

Materiale:

1.	*2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (fara pret, dupa demolare)	m2	152,2500	0,00	0,00
2.	1411122201646863	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	11,9973	275,00	3 299,26
3.	1411122201672863	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	72,0429	275,00	19 811,80
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0442	275,00	12,16
5.	14111222017521632	Piatra sparta LA30 fr.16-32 mm conform SM SR EN 13043:2010	m3	10,9250	275,00	3 004,38
6.	1411122201752863	Piatra sparta fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30	m3	16,6405	275,00	4 576,14
7.	1421102200068863	Pietris ciuruit nespalat de riu fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30	m3	60,1450	275,00	16 539,88
8.	1421102200467b	Balast (agregat grosier si agregate fine cu D-45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast))	m3	50,4836	275,00	13 882,99
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,6530	275,00	2 379,58
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,9720	275,00	1 367,30
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	42,5603	275,00	11 704,09
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 146,4200	2,55	8 023,37
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 591,0400	2,55	4 057,15
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 825,9280	2,55	19 956,12
15.	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm tip Caramida	m2	97,8460	175,00	17 123,05
16.	266111280065580	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm tip Caramida	m2	759,2200	208,34	158 175,89

17.	2663102100001b	Beton	m3	53,6220	1 480,00	79 360,56
18.	26661228002853 015	Bordura beton pentru trotuare 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	1 027,1100	128,50	131 983,64
19.	26661228003252 08	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 din beton C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	159,7950	79,50	12 703,70
20.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19,8880	250,00	4 972,00
21.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	11,7616	20,00	235,23
22.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	6,6090	20,00	132,18
23.	4100126202818	Apa	m3	7,6270	20,00	152,54
Total materiale de construcții						513 453,02

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	32,0334	90,00	2 883,01
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,0167	170,00	2 722,84
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,6045	580,00	2 670,59
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	15,2478	380,00	5 794,16
5.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,1297	500,00	564,84
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	31,7520	450,00	14 288,38
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,1389	450,00	1 412,50
8.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,7093	580,00	411,41
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,4236	450,00	1 990,62
10.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,7093	450,00	319,19
11.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	70,5888	330,00	23 294,30
12.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	1,2879	300,00	386,37
Total utilaje de construcții						56 738,21

Total	lei	696 174,16
Asigurarea socială	24 %	30 235,90
Total		726 410,06
Cheltuieli de regie	6 %	43 584,60
Total		769 994,66
Beneficiu	2 %	15 399,89
Total		785 394,55
TVA	20 %	157 078,91

Total deviz:

942 473,46

Intocmit

 Nicolai Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


Primăria Stăuceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAI000019962



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 04.07.2023 / 04.07.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22				1014600018975 / 3001021	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007601009990 / ф.к./ код НДС	
PRIMARIA COMUNEI STAUCENI, S.STAUCENI A. Mateevici nr.13					
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы		
			Act din 04.07.2023, PV nr.2 de executare a lucrarilor		
5. Punct încărcare s. Mereni, r-nul Anenii Noi Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirecționare <input type="checkbox"/> Переадресовки	

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Instalarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și a curților din str. Studentilor cu lungimea totală 1.2km în com. Stauceni, mun. Chișinău PV nr.2	buc	1	785394.55	785394,55	20	157078,91	942473,46	0	-	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				785394,55	X	157078,91	942473,46	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director LIVIU TURCANU
Отпуск
разршил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 04.07.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director LIVIU TURCANU
Сдал товары/активы (услуги)
L.S.
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 04.07.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
M.J.
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) arătorul/beneficiarul:
Сдал товары/активы (услуги)
contabil RAISA RACU
Покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 05.07.2023

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
(denumirea)

Investitor **Primaria Stauceni**
(denumirea)

Obiect *Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor
si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea
totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **960 530,68 lei**

Proces - verbal Nr. 03
de receptie a lucrarilor executate
pe luna iulie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare					
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente					
5	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea imbracamintei rutiere, existente din beton asfaltic)	100 m3	0,42	1 327,50 0,00	557,55 0,00	
6	TsC03F1	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3	0,42	810,00 0,00	340,20 0,00	
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	100,80	10,13 0,00	1 021,20 0,00	
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,42	204,43 23,33	85,86 9,80	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 004,81 9,80	

1	2	3	4	5	6	7	
		1.4. Demolarea bordurilor existente					
16	DG04B	Demontarea bordurei mari 100.30.15	m	220,00	20,75 20,75	4 564,74 4 564,74	
17	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,10	1 975,50 0,00	197,55 0,00	
18	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,197	1 717,21 0,00	338,29 0,00	
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	43,07	10,13 0,00	436,34 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 536,92 4 564,74	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 541,73 4 574,54	
		4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier					
48	DA12B	Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, Hmed= 5 cm	m3	22,50	559,85 38,90	12 596,72 875,34	
49	DI107	Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum 0,6 l/mp	t	1,23	14 510,00 0,00	17 847,30 0,00	
50	DB19G	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm.	m2	2 045,00	239,29 3,89	489 350,92 7 955,87	
53	DE10A	Instalarea bordurii 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	109,00	243,76 38,26	26 570,29 4 169,86	
		Total capitol: Inclusiv salariu				546 365,23 13 001,07	

1	2	3	4	5	6	7	
		6. Capitolul V. Accese la drum					
		6.2. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto					
72	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=10 cm	m3	12,00	375,71 9,73	4 508,57 116,71	
73	TsC54C	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 25 cm	m3	30,00	455,94 64,19	13 678,25 1 925,75	
75	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=8 cm tip Caramida conform SM SR EN 1338:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014 , grosime strat de 5 cm	m2	342,00	292,40 38,64	100 001,91 13 216,47	
		Total capitol: Inclusiv salariu				118 188,73 15 258,93	
		6.3. Amenajarea trotuarului proiectat					
76	TsC54B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 15 cm	m3	24,53	455,94 64,19	11 184,25 1 574,62	
77	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=6 cm tip Caramida conform SM SR EN 1338:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-	m2	107,50	258,56 38,64	27 795,54 4 154,30	

1	2	3	4	5	6	7
		1:2014 , grosime strat de 5 cm				
79	DE11A	Instalarea bordurilor 100.20.8 din beton C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 1340:2010	m	112,00	173,88 19,45	19 474,05 2 178,62
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 453,84 7 907,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				176 642,57 23 166,47

	Total	lei	730 549,53
	Asigurarea sociala	24 %	9 778,10
	Total		740 327,63
	Cheltuieli de regie	6 %	44 419,66
	Total		784 747,29
	Beneficiu	2 %	15 694,95
	Total		800 442,23
	TVA	20 %	160 088,45
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		960 530,68 40 742,08

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Nicoliv Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Executat:

Diriginte de santier atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria comunei Stauceni

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



**Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor
si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea
totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 960 530,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	342,4199	64,84	22 202,51
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	122,7000	64,84	7 955,87
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	154,3259	64,84	10 006,49
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,1021	64,84	460,50
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8000	64,84	116,71
Total manopera						40 742,08

Materiale:

1.	111100010001310 224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	288,3450	1 550,00	446 934,75
2.	141112220164683 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	4,5675	275,00	1 256,06
3.	141112220167283 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	27,4275	275,00	7 542,56
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0017	275,00	0,46
5.	141112220175286 3	Piatra sparta fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30	m3	28,2095	275,00	7 757,61
6.	142110220000224	Nisip bitumat	t	6,1350	1 550,00	9 509,25
7.	142110220006886 3	Pietris ciuruit nespalat de riu fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30	m3	34,5000	275,00	9 487,50
8.	1421102200467b	Balast (agregat grosier si agregate fine cu D-45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast))	m3	14,6400	275,00	4 026,00
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2080	275,00	332,20
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,2475	275,00	618,06
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,2386	275,00	5 290,62
12.	23203226000401	Bitum	t	1,2669	14 000,00	17 736,60
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	432,5200	2,55	1 102,93
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	719,2000	2,55	1 833,96
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 537,5650	2,55	9 020,79

16.	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm tip Caramida	m2	109,1125	175,00	19 094,69
17.	266111280065580	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm tip Caramida	m2	347,1300	208,34	72 321,06
18.	2663102100001b	Beton	m3	10,2810	1 480,00	15 215,88
19.	266612280028530 15	Bordura beton pentru trotuare 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	109,5450	128,50	14 076,53
20.	266612280032520 8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 din beton C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	112,5600	79,50	8 948,52
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	32,7200	17,00	556,24
22.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,9900	250,00	2 247,50
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,2150	20,00	84,30
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9900	20,00	19,80
25.	4100126202818	Apa	m3	5,4530	20,00	109,06
Total materiale de constructii						655 122,94

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150-200kg	h-ut	22,9026	90,00	2 061,23
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,4513	170,00	1 946,72
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3690	300,00	110,70
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2042	580,00	698,44
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,1555	380,00	6 139,09
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,9605	380,00	8 344,99
7.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,3276	500,00	163,80
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,1555	750,00	12 116,62
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9950	450,00	897,75
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,1908	450,00	535,84
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1680	450,00	75,60
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,4168	330,00	1 457,55
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4539	300,00	136,17
Total utilaje de constructii						34 684,51

Total	lei	730 549,53
Asigurarea sociala	24 %	9 778,10
Total		740 327,63
Cheltuieli de regie	6 %	44 419,66
Total		784 747,29
Beneficiu	2 %	15 694,95
Total		800 442,23
TVA	20 %	160 088,45
Total deviz:		960 530,68

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Stauceni


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAI000195029



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		14.07.2023 / 14.07.2023		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик		VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA COMUNEI STAUCENI, S.STAUCENI A. Mateevici nr.13		4. Documente anexate Прилагаемые документы		c.f./ nr.TVA 1014600018975 / ф.к./ код НДС 3001021		Act din 14.06.2023, PV nr3 de executare a lucrarilor				
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный		5. Punct încărcare s. Mereni, r-nul Anenii Noi Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirecționare Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcarilor în curțile din str. Studentilor cu lungimea totală 1.2 km în com. Stauceni, mun. Chișinău PV nr.3		buc	1	800442.233	800442,23	20	160088,45	960530,68	0	-	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				800442,23	800442,23	X	160088,45	960530,68	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director LIVIU TURCANU
Отпуск разрешен: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director LIVIU TURCANU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:
contabil RAISA RACU
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 14.07.2023

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 14.07.2023

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
(denumirea)

Investitor **Primaria Stauceni**
(denumirea)

Obiect *Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor
si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea
totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **1 816 590,57 lei**

Proces - verbal Nr. 04
de receptie a lucrarilor executate
pe luna *iulie* an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare					
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente					
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 7 cm), K=1,113	m2	197,00	11,80 0,97	2 323,92 190,51	
2	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 8 cm), K=1,169	m2	290,00	12,39 1,02	3 593,12 294,55	
3	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm,	m2	415,00	14,97 1,24	6 213,23 515,50	

1	2	3	4	5	6	7	
		adincimea stratului de: 12 cm), K=1,101					
5	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea imbracamintei rutiere, existente din beton asfaltic)	100 m3	0,274	1 327,52 0,00	363,74 0,00	
6	TsC03F1	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3	0,274	810,00 0,00	221,94 0,00	
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	274,00	10,13 0,00	2 775,89 0,00	
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,141	204,44 23,34	233,27 26,63	
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 725,11 1 027,19	
		1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente a parcarii					
9	DG03A	Desfacerea de imbracamintei rutiere din pavajului existent H=0,04-0,06 m	m2	155,00	19,45 19,45	3 015,06 3 015,06	
10	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	12,60	37,35 9,27	470,59 116,83	
11	TsC03F1	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3	0,069	810,00 0,00	55,89 0,00	
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	34,70	10,13 0,00	351,55 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 893,09 3 131,89	
		1.4. Demolarea bordurilor existente					
16	DG04B	Demontarea bordurei mari 100.30.15	m	125,00	20,75 20,75	2 593,60 2 593,60	
17	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,056	1 975,54 0,00	110,63 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,11	1 717,18 0,00	188,89 0,00
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	24,58	10,13 0,00	249,02 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 142,14 2 593,60
		1.6. Amenajarea zid de sprijin PC 1+34 - PC 1+8				
32	DI119	Beton monolit C20/25	m3	57,20	2 208,73 206,84	126 339,57 11 831,23
33	PD03A	Montarea plasa din armatura D-10, A 500 C cu sectiunea golurilor 200x200	kg	2 000,00	19,40 1,95	38 790,40 3 890,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				165 129,97 15 721,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				187 890,31 22 474,31
		2. Capitolul II.1. Lucrari de terasamente				
34	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente) , gr. II, V = 1,73 t/mc	100 m3	0,43	1 012,51 0,00	435,38 0,00
35	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	74,29	7,66 0,00	568,76 0,00
36	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in depozit, gr. II, V = 1,73 t/mc	100 m3	3,75	1 012,50 0,00	3 796,88 0,00
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	649,10	10,13 0,00	6 576,03 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,18	204,44 23,34	854,57 97,57
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 231,62 97,57
		4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier				
46	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=10 cm	m3	6,90	375,71 9,73	2 592,43 67,11

1	2	3	4	5	6	7	
47	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 30 cm	m3	21,70	559,85 38,90	12 148,84 844,22	
48	DA12B	Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, Hmed= 5 cm	m3	99,50	559,85 38,90	55 705,48 3 870,95	
49	DI107	Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum 0,6 l/mp	t	1,994	14 510,00 0,00	28 932,94 0,00	
50	DB19G	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm.	m2	3 328,00	239,29 3,89	796 361,78 12 947,25	
53	DE10A	Instalarea bordurii 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	411,00	243,76 38,26	100 187,04 15 723,05	
		Total capitol: Inclusiv salariu				995 928,51 33 452,58	
		6. Capitolul V. Accese la drum					
		6.1. Amenajarea strazilor laterale					
		6.1.1. Tip I					
64	DA12B	Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, Hmed= 5 cm	m3	14,45	559,85 38,90	8 089,89 562,16	
65	DI107	Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum 0,6 l/mp	t	0,173	14 510,00 0,00	2 510,23 0,00	
66	DB19G	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm.	m2	289,00	239,29 3,89	69 155,22 1 124,33	
		Total capitol: Inclusiv salariu				79 755,34 1 686,49	

1	2	3	4	5	6	7	
		6.1.2. Tip II					
69	DA12B	Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, Hmed= 105 cm	m3	27,00	559,85 38,90	15 116,06 1 050,41	
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 116,06 1 050,41	
		Total capitol: Inclusiv salariu				94 871,40 2 736,90	
		6.2. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto					
72	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=10 cm	m3	40,20	375,71 9,73	15 103,71 390,99	
73	TsC54C	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 25 cm	m3	100,50	455,94 64,19	45 822,14 6 451,26	
74	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton tip Caramida (dupa demolare)conform SM SR EN 1338:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014 , grosime strat de 5 cm	m2	125,00	80,94 38,64	10 117,27 4 830,58	
		Total capitol: Inclusiv salariu				71 043,12 11 672,83	
		6.3. Amenajarea trotuarului proiectat					
76	TsC54B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 15 cm	m3	25,04	455,94 64,19	11 416,78 1 607,36	

	2	3	4	5	6	7
79	DE11A	Instalarea bordurilor 100.20.8 din beton C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 1340:2010	m	53,00	173,88 19,45	9 215,41 1 030,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 632,19 2 638,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				186 546,71 17 048,05

	Total	lei	1 382 597,15
	Asigurarea sociala	24 %	17 537,40
	Total		1 400 134,55
	Cheltuieli de regie	6 %	84 008,07
	Total		1 484 142,62
	Beneficiu	2 %	29 682,85
	Total		1 513 825,47
	TVA	20 %	302 765,09
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 816 590,57 73 072,51

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Vicoly Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Investitor

Primaria comunei Stauceni

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Executat:

Diriginte de santier atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

**Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor
si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea
totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 1 816 590,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	60,0000	64,84	3 890,40
2.	7129020012800	Pavator	h-om	360,4950	64,84	23 374,50
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	217,0200	64,84	14 071,58
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	280,7102	64,84	18 201,25
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9750	64,84	128,06
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	206,7660	64,84	13 406,70
Total manopera						73 072,51

Materiale:

1.	*2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (fara pret, dupa demolare)	m2	126,8750	0,00	0,00
2.	111100010001310224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	509,9970	1 550,00	790 495,35
3.	1411122201646832	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	28,6129	275,00	7 868,53
4.	1411122201646863	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	4,4051	275,00	1 211,40
5.	1411122201672832	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	171,8181	275,00	47 249,96
6.	1411122201672863	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	26,4523	275,00	7 274,38
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0213	275,00	5,85
8.	1411122201752863	Piatra sparta fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30	m3	28,7960	275,00	7 918,90
9.	142110220000024	Nisip bitumat	t	10,8510	1 550,00	16 819,05
10.	1421102200068863	Pietris ciuruit nespalat de riu fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30	m3	115,5750	275,00	31 783,12
11.	1421102200467b	Balast (agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast))	m3	57,4620	275,00	15 802,05

12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,4470	275,00	947,92
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,6250	275,00	171,88
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,3500	275,00	1 471,25
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,1164	5 000,00	10 582,00
16.	23203226000401	Bitum	t	2,2320	14 000,00	31 248,14
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 254,1800	2,55	3 198,16
18.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	200,0000	2,55	510,00
19.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	983,7500	2,55	2 508,56
20.	26631021000002025	Beton C20/25	m3	58,3440	1 630,00	95 100,72
21.	2663102100001b	Beton	m3	21,0390	1 480,00	31 137,72
22.	26661228002853015	Bordura beton pentru trotuare 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	413,0550	128,50	53 077,57
23.	2666122800325208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 din beton C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	53,2650	79,50	4 234,57
24.	27106020010010500	Otel beton (armatura D-10, A 500 C)	kg	2 000,0000	17,00	34 000,00
25.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	57,8720	17,00	983,82
26.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	30,0000	30,00	900,00
27.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,5000	250,00	625,00
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	56,2726	20,00	1 125,45
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,6250	20,00	52,50
30.	4100126202818	Apa	m3	12,5540	20,00	251,08
		Total materiale de constructii				1 198 554,99

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	52,7268	90,00	4 745,41
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	26,3634	170,00	4 481,78
3.	2922140007000	Macara	h-ut	25,2160	350,00	8 825,62
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	8,1217	700,00	5 685,16
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6501	300,00	195,03
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,1498	580,00	4 726,88
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	28,5743	380,00	10 858,23
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	70,5380	380,00	26 804,44
9.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,2858	500,00	642,91
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	28,5743	750,00	21 430,72
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,8307	450,00	4 873,82
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,6656	450,00	299,52
13.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,1739	580,00	100,85
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1284	450,00	957,78
15.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,1739	450,00	78,25
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	8,1217	300,00	2 436,50
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	31,8826	330,00	10 521,26

18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,0183	300,00	3 305,48
		Total utilaje de construcții				110 969,65

Total	lei	1 382 597,15
Asigurarea sociala	24 %	17 537,40
Total		1 400 134,55
Cheltuieli de regie	6 %	84 008,07
Total		1 484 142,62
Beneficiu	2 %	29 682,85
Total		1 513 825,47
TVA	20 %	302 765,09
Total deviz:		1 816 590,57

Intocmit

Vicoliv Grup SRL


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **EA1000430697**

Data eliberării /data livrării 28.07.2023 / 28.07.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата							
1. Furnizor: VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., Поставщик PRCBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI STAUCENI, S.STAUCENI A. Mateevici nr.13 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1014600018975 / ф.к./ код НДС 3001021							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Act din 28.07.2023, PV nr.4 de executare a lucrarilor							
5. Punct încărcare s. Mereni, r-nul Anenii Noi Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări <input type="checkbox"/> Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, serviciilor Количество товаров/актив ов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcarilor în curtile din str. Studenților cu lungimea totală 1.2 km în com. Stauceni, mun. Chisinau PV nr.4	buc	1	1513825.48	1513825.48	20	302765.09	1816590.57	0	-	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				1513825.48	X	302765.09	1816590.57	X	X	X	0,00

13. Permis eliberare: director LIVIU TURCANU
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 28.07.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director LIVIU TURCANU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 28.07.2023

L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
contabil RAISA RACU
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 31.07.2023

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
(denumirea)

Investitor **Primaria Stauceni**
(denumirea)

Obiect *Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor
si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea
totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **1 633 986,40 lei**

Proces - verbal Nr. 05
de receptie a lucrarilor executate
pe luna *august* an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare					
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente					
5	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea imbracamintei rutiere, existente din beton asfaltic)	100 m3	0,60	<u>1 327,50</u> 0,00	<u>796,50</u> 0,00	
6	TsC03F1	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3	0,60	<u>810,00</u> 0,00	<u>486,00</u> 0,00	
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	144,00	<u>10,13</u> 0,00	<u>1 458,86</u> 0,00	
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,60	<u>204,45</u> 23,35	<u>122,67</u> 14,01	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 864,03 14,01	

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Reamenajarea fantinilor la cota de proiect				
20	DG06B	Demolarea fintinilor din beton	m3	0,33	351,15 219,15	115,88 72,32
21	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,73	29,18 29,18	21,30 21,30
22	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,73	10,14 0,00	7,40 0,00
23	RpAcF04A	Reamenajarea fintinelor, beton C16/2	m3	0,35	5 057,91 246,40	1 770,27 86,24
24	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	4,00	2 673,54 53,17	10 694,14 212,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 608,99 392,54
		1.6. Amenajarea zid de sprijin PC 1+34 - PC 1+8				
32	DI119	Beton monolit C20/25	m3	6,20	2 208,73 206,84	13 694,15 1 282,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 694,15 1 282,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 167,17 1 688,96
		4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier				
45	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)	m	15,00	34,00 0,00	510,00 0,00
46	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=10 cm	m3	2,40	375,71 9,73	901,71 23,34
47	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 30 cm	m3	7,20	559,85 38,90	4 030,95 280,11

1	2	3	4	5	6	7	
48	DA12B	Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, Hmed= 5 cm	m3	51,00	559,85 38,90	28 552,55 1 984,10	
49	DI107	Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum 0,6 l/mp	t	0,678	14 510,00 0,00	9 837,78 0,00	
50	DB19G	Amenajarea stratului de legatura din beton asphaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm.	m2	1 130,00	239,29 3,89	270 399,28 4 396,15	
51	DI107	Amorsarea suprafetelor stratului beton asphalt cu bitum 0,3 l/mp	t	1,32	14 510,00 0,00	19 153,20 0,00	
52	DB16H	Strat de rulare din beton asphaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm.	m2	4 400,00	181,18 3,24	797 200,80 14 264,80	
53	DE10A	Instalarea bordurii 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	100,00	243,76 38,26	24 376,41 3 825,56	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 154 962,68 24 774,06	
		6. Capitolul V. Accese la drum					
		6.2. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto					
72	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=10 cm	m3	2,00	375,72 9,73	751,43 19,45	
73	TsC54C	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 25 cm	m3	3,15	455,94 64,19	1 436,22 202,20	

1	2	3	4	5	6	7
75	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=8 cm tip Caramida conform SM SR EN 1338:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014 , grosime strat de 5 cm	m2	221,00	292,40 38,64	64 621,12 8 540,47
		Total capitol: Inclusiv salariu				66 808,77 8 762,12

	Total	lei	1 250 938,62
	Asigurarea sociala	24 %	8 454,03
	Total		1 259 392,65
	Cheltuieli de regie	6 %	75 563,56
	Total		1 334 956,21
	Beneficiu	2 %	26 699,12
	Total		1 361 655,33
	TVA	20 %	272 331,06
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 633 986,40 35 225,14

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general / subantreprenor

Investitor

Vicoliv Grup SRL

Primaria comunei Stauceni

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Executat:

Verificat:

Diriginte de santier atestat nr. _____

Responsabil Tehnic atestat nr. _____

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor
si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea
totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 1 633 986,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,2800	64,84	18,16
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,84	68,08
3.	7129020012800	Pavator	h-om	207,1442	64,84	13 431,23
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	287,8000	64,84	18 660,95
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,2800	64,84	212,68
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,7784	64,84	1 282,43
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4918	64,84	226,41
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,4380	64,84	1 325,20
Total manopera						35 225,14

Materiale:

1.	111100010001310224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	159,3300	1 550,00	246 961,50
2.	11110001000131116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	413,6000	1 750,00	723 800,00
3.	1411122201646832	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	10,3530	275,00	2 847,08
4.	1411122201646863	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	1,4616	275,00	401,94
5.	1411122201672832	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	62,1690	275,00	17 096,48
6.	1411122201672863	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	8,7768	275,00	2 413,62
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0024	275,00	0,66
8.	142110220000016	Nisip bitumat	t	13,2000	1 750,00	23 100,00
9.	142110220000024	Nisip bitumat	t	3,3900	1 550,00	5 254,50
10.	1421102200068863	Pietris ciuruit nespalat de riu fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30	m3	3,6225	275,00	996,19

11.	1421102200467b	Balast (agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast))	m3	5,3680	275,00	1 476,20
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8000	275,00	220,00
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2122	275,00	58,34
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,1050	275,00	303,88
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,4588	275,00	2 601,17
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2294	5 000,00	1 147,00
17.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	4,5062	240,00	1 081,50
18.	23203226000401	Bitum	t	2,0579	14 000,00	28 811,16
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	295,8213	2,55	754,34
20.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	353,6000	2,55	901,68
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	55,0800	2,55	140,45
22.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 739,2700	2,55	4 435,14
23.	266111280065580	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm tip Caramida	m2	224,3150	208,34	46 733,79
24.	26631021000002025	Beton C20/25	m3	6,3240	1 630,00	10 308,12
25.	2663102100001b	Beton	m3	4,5000	1 480,00	6 660,00
26.	2663102100897162	Beton de ciment clasa C16/20	m3	0,3713	1 540,00	571,83
27.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0072	1 480,00	10,67
28.	26661228002853015	Bordura beton pentru trotuare 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	100,5000	128,50	12 914,25
29.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	66,4800	17,00	1 130,16
30.	2875274200000400	Capac cu rama (Capace din fonta grea, Tip D400 sau Tip TM)	buc	4,0800	2 520,00	10 281,60
31.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,4200	250,00	1 105,00
32.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0900	2 500,00	225,00
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,0380	20,00	180,76
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6530	20,00	13,06
35.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0036	20,00	0,07
36.	4100126202818	Apa	m3	0,3150	20,00	6,30
		Total materiale de constructii				1 154 943,43

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,3230	90,00	119,07
2.	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0322	5,00	0,16
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6615	170,00	112,46
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1980	170,00	33,66
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,7332	350,00	956,62
6.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0600	500,00	30,00
7.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,5100	500,00	255,00
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5994	300,00	179,82
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5394	580,00	1 472,88

10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	32,2470	380,00	12 253,86
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,2626	380,00	17 959,79
12.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,1201	500,00	60,06
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	32,2470	750,00	24 185,25
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8500	450,00	1 282,50
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2400	450,00	108,00
16.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,1980	50,00	9,90
17.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,1400	50,00	7,00
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1225	25,00	3,06
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,4432	330,00	1 466,26
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9157	300,00	274,70
Total utilaje de construcții						60 770,05

Total	lei	1 250 938,62
Asigurarea sociala	24 %	8 454,03
Total		1 259 392,65
Cheltuieli de regie	6 %	75 563,56
Total		1 334 956,21
Beneficiu	2%	26 699,12
Total		1 361 655,33
TVA	20 %	272 331,06
Total deviz:		1 633 986,40

Intocmit


Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EAI000681119

Data eliberării / data livrării 09.08.2023 / 09.08.2023 Дата выписки / дата поставки		numar: номер		data: дата							
1. Furnizor: VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., Поставщик PRCBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: Primaria comunei Stauceni, S.STAUCENI A. Mateevici nr.13 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1014600018975 / ф.к./ код НДС 3001021							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Act din 09.08.2023, PV nr.5 de executare a lucrarilor Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare s. Mereni, r-nul Anenii Noi Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări <input type="checkbox"/> Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de masură Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alte informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcarilor în curțile din str. Studentilor cu lungimea totală 1.2 km în com. Stauceni, mun. Chisinau PV nr.5	buc	1	1361655.33 3	1361655.33	20	272331,07	1633986,40	0	-	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1361655,33	X	272331,07	1633986,40	X	X	X	0,00

13. Permis eliberare: director LIVIU TURCANU
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 09.08.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director LIVIU TURCANU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 09.08.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

contabil RAISA RACU
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 10.08.2023

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
(denumirea)

Investitor **Primaria Stauceni**
(denumirea)

Obiect *Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor
si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea
totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **670 444,58 lei**

Proces - verbal Nr. 06
de receptie a lucrarilor executate
pe luna *august* an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare					
		1.4. Demolarea bordurilor existente					
16	DG04B	Demontarea bordurei mari 100.30.15	m	25,00	20,75 20,75	518,72 518,72	
17	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,011	1 975,45 0,00	21,73 0,00	
18	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,023	1 717,39 0,00	39,50 0,00	
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4,82	10,13 0,00	48,83 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				628,78 518,72	
		Total capitol: Inclusiv salariu				628,78 518,72	

1	2	3	4	5	6	7
		4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier				
51	DI107	Amorsarea suprafetelor stratului beton asfalt cu bitum 0,3 l/mp	t	0,63	14 510,00 0,00	9 141,30 0,00
52	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm.	m2	2 103,00	181,18 3,24	381 025,75 6 817,93
53	DE10A	Instalarea bordurii 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	26,00	243,76 38,26	6 337,87 994,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				396 504,92 7 812,58
		6. Capitolul V. Accese la drum				
		6.1. Amenajarea strazilor laterale				
		6.1.1. Tip I				
67	DI107	Amorsarea suprafetelor stratului beton asfalt cu bitum 0,3 l/mp	t	0,087	14 510,00 0,00	1 262,37 0,00
68	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm.	m2	289,00	181,18 3,24	52 361,60 936,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 623,97 936,94
		6.1.2. Tip II				
70	DI107	Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum 0,6 l/mp	t	0,162	14 510,00 0,00	2 350,62 0,00
71	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm, K=1,25.	m2	270,00	226,48 4,05	61 148,93 1 094,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				63 499,55 1 094,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				117 123,52 2 031,12

	2	3	4	5	6	7
	Total capital: Inclusiv salariu					117 123,52 2 031,12

	Total	lei	514 257,22
	Asigurarea sociala	24 %	2 486,98
	Total		516 744,20
	Cheltuieli de regie	6 %	31 004,65
	Total		547 748,85
	Beneficiu	2 %	10 954,97
	Total		558 703,82
	TVA	20 %	111 740,76
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		670 444,58 10 362,42

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Vicoliv Grup SRL

Primaria comunei Stauceni

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Executat:

Verificat:

Diriginte de santier atestat nr. _____

Responsabil Tehnic atestat nr. _____

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



**Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor
si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea
totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 670 444,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	11,4400	64,84	741,77
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	136,4750	64,84	8 849,04
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,9000	64,84	771,60
Total manopera						10 362,42

Materiale:

1.	11110001000131116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	256,5730	1 750,00	449 002,75
2.	142110220000016	Nisip bitumat	t	8,1885	1 750,00	14 329,88
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2080	275,00	57,20
4.	23203226000401	Bitum	t	0,9054	14 000,00	12 675,18
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	75,9200	2,55	193,60
6.	2663102100001b	Beton	m3	1,1700	1 480,00	1 731,60
7.	26661228002853015	Bordura beton pentru trotuare 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	26,1300	128,50	3 357,70
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	30,0245	17,00	510,42
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1560	20,00	3,12
Total materiale de construcții						481 861,44

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2637	300,00	79,11
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,4663	380,00	5 497,21
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	14,4663	380,00	5 497,21
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,4663	750,00	10 849,76
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,1361	450,00	61,23
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1480	330,00	48,83
Total utilaje de construcții						22 033,36

Total	lei	514 257,22
Asigurarea sociala	24 %	2 486,98
Total		516 744,20
Cheltuieli de regie	6 %	31 004,65
Total		547 748,85
Beneficiu	2 %	10 954,97
Total		558 703,82
TVA	20 %	111 740,76
Total deviz:		670 444,58

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


Primaria Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **EAJ000029389**



Data eliberării /data livrării 30.08.2023 / 30.08.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата							
1. Furnizor: Поставщик		VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA COMUNEI STAUCENI, S.STAUCENI A. Mateevici nr.13		c.f./ nr.TVA 1007601009990 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный			4. Documente anexate Act din 30.08.2023, PV nr.6 de executare a lucrarilor Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare s. Mereni, r-nul Anenii Noi Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirișări <input type="checkbox"/> Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de masura Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/acti velor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коль чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcarilor în curtile din str. Studentilor cu lungimea totala 1.2 km în com. Stauceni, mun. Chișinău PV nr.6	buc	1	558703.817	558703.82	20	111740,76	670444,58	0	-	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				558703,82	X	111740,76	670444,58	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director LIVIU TURCANU
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 30.08.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director LIVIU TURCANU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 30.08.2023

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul
(transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель contabil RAISA RACU
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 30.08.2023

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
(denumirea)

Investitor **Primaria Stauceni**
(denumirea)

Obiect *Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor
si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea
totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **406 720,14 lei**

Proces - verbal Nr. 07
de receptie a lucrarilor executate
pe luna octombrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare					
		1.5. Reamenajarea fantinilor la cota de proiect					
20	DG06B	Demolarea fantinilor din beton	m3	1,00	351,16 219,16	351,16 219,16	
21	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	2,20	29,18 29,18	64,19 64,19	
22	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2,20	10,13 0,00	22,29 0,00	
23	RpAcF04A	Reamenajarea fantinelor, beton C16/2	m3	1,06	5 057,92 246,40	5 361,40 261,18	
24	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	1,00	2 673,53 53,17	2 673,53 53,17	

1	2	3	4	5	6	7	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 472,57 597,70	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 472,57 597,70	
		5. Capitolul IV. Constructii pentru evacuarea apelor					
		5.1. Amenajarea casiurilor pe acostament si taluz					
54	TsA20A	Sapatura manuala de pamint	m3	4,06	97,91 97,91	397,51 397,51	
55	TsC54B	Fundatie din agregate concasate, piatra sparta LA30 fr.16-32 mm conform SM SR EN 13043:2010, H=10 cm	m3	2,03	455,95 64,19	925,57 130,31	
56	DI119	Beton monolit C30/37, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,65	2 973,74 206,84	4 906,67 341,29	
57	TsC54B	Fundatie din agregate concasate, piatra sparta LA30 fr.16-32 mm conform SM SR EN 13043:2010, H=10 cm	m3	0,10	456,00 64,20	45,60 6,42	
58	DI119	Beton monolit C16/20	m3	0,20	2 116,95 206,85	423,39 41,37	
59	DE10A	Instalarea bordurii din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4 (100.30.15) (fara beton)	m	4,00	177,16 38,26	708,65 153,02	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 407,39 1 069,92	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 407,39 1 069,92	
		6. Capitolul V. Accese la drum					
		6.2. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto					
72	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=10 cm	m3	2,00	375,72 9,73	751,43 19,45	
73	TsC54C	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 25 cm	m3	3,30	455,94 64,19	1 504,61 211,83	

1	2	3	4	5	6	7
75	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=8 cm tip Caramida conform SM SR EN 1338:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014 , grosime strat de 5 cm	m2	200,00	292,40 38,64	58 480,65 7 728,93
		Total capitol: Inclusiv salariu				60 736,69 7 960,21
		6.3. Amenajarea trotuarului proiectat				
76	TsC54B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 15 cm	m3	54,96	455,94 64,19	25 058,55 3 527,97
77	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=6 cm tip Caramida conform SM SR EN 1338:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014 , grosime strat de 5 cm	m2	533,40	258,56 38,64	137 917,58 20 613,05
78	DB16D	Sistem rutier din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, H=4 cm, cu asternere manuala	m2	22,00	182,05 7,78	4 005,09 171,18
79	DE11A	Instalarea bordurilor 100.20.8 din beton C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 1340:2010	m	180,00	173,88 19,45	31 297,59 3 501,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				198 278,81 27 813,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				259 015,50 35 773,77

1	2	3	4	5	6	7	
		7. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera.					
		7.2. Amenajarea marcajului rutier					
88	DF17A	Amenajarea marcajului rutier alb	m2	105,80	162,53 30,47	17 195,46 3 224,23	
89	DF17A	Amenajarea marcajului rutier rosu	m2	64,80	172,13 30,47	11 154,34 1 974,77	
		Total capitol: Inclusiv salariu					28 349,80 5 199,00
		Total capitol: Inclusiv salariu					28 349,80 5 199,00

	Total	lei	303 245,26
	Asigurarea sociala	24 %	10 233,69
	Total		313 478,95
	Cheltuieli de regie	6 %	18 808,74
	Total		332 287,69
	Beneficiu	2 %	6 645,76
	Total		338 933,45
	TVA	20 %	67 786,69
			406 720,14
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		42 640,39

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Vicoliv Grup SRL

Primaria comunei Stauceni

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Executat:

Verificat:

Diriginte de santier atestat nr. _____

Responsabil Tehnic atestat nr. _____

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 406 720,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,8480	64,84	54,98
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,1800	64,84	206,19
3.	7129020012800	Pavator	h-om	459,6787	64,84	29 805,57
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,6400	64,84	171,18
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	64,84	53,17
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,3540	64,84	995,55
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	157,3147	64,84	10 200,29
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,5877	64,84	751,35
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,2015	64,84	402,11
Total manopera						42 640,39

Materiale:

1.	*2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1800	0,00	0,00
2.	11110001000131116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	2,0680	1 750,00	3 619,00
3.	14111222017521632	Piatra sparta LA30 fr.16-32 mm conform SM SR EN 13043:2010	m3	2,4495	275,00	673,61
4.	1411122201752863	Piatra sparta fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30	m3	63,2040	275,00	17 381,10
5.	142110220000016	Nisip bitumat	t	0,0660	1 750,00	115,50
6.	1421102200068863	Pietris ciuruit nespalat de riu fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30	m3	3,7950	275,00	1 043,62
7.	1421102200467b	Balast (agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast))	m3	2,4400	275,00	671,00
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5720	275,00	157,30
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0530	275,00	14,59
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,6670	275,00	1 008,42
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	31,3895	275,00	8 632,12
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0684	5 000,00	342,25
13.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	13,6475	240,00	3 275,40

14.	2430126108720a	Email alb ii E.109-5 alb	kg	77,2340	105,34	8 135,83
15.	2430126108720r	Email alb ii E.109-5 rosu	kg	47,3040	118,50	5 605,52
16.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	59,7100	82,50	4 926,08
17.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	19,4484	20,00	388,97
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	206,8531	2,55	527,48
19.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 173,4400	2,55	2 992,27
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,7700	2,55	35,11
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 771,8580	2,55	14 718,24
22.	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm tip Caramida	m2	541,4010	175,00	94 745,18
23.	266111280065580	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm tip Caramida	m2	203,0000	208,34	42 293,02
24.	26631021000001620	Beton C16/20	m3	0,2040	1 540,00	314,16
25.	26631021000003037	Beton C30/37, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,6830	2 380,00	4 005,54
26.	2663102100001b	Beton	m3	8,6400	1 480,00	12 787,20
27.	2663102100897162	Beton de ciment clasa C16/20	m3	1,1246	1 540,00	1 731,81
28.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0218	1 480,00	32,32
29.	26661228002853015	Bordura beton pentru trotuare 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	4,0200	128,50	516,57
30.	2666122800325208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 din beton C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	180,9000	79,50	14 381,55
31.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,2420	17,00	4,11
32.	2875274200000400	Capac cu rama (Capace din fonta grea, Tip D400 sau Tip TM)	buc	1,0200	2 520,00	2 570,40
33.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,6680	250,00	3 667,00
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1400	20,00	2,80
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5773	20,00	11,55
36.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0109	20,00	0,22
37.	4100126202818	Apa	m3	6,0390	20,00	120,78
		Total materiale de constructii				251 447,62

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,3638	90,00	2 282,74
2.	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0975	5,00	0,49
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,6819	170,00	2 155,92
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	170,00	102,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,8156	350,00	285,44
6.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	8,1888	500,00	4 094,40
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0432	580,00	25,06
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2508	380,00	95,30
9.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0546	500,00	27,30

10.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	50,00	30,00
11.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4240	50,00	21,20
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3710	25,00	9,27
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0675	330,00	22,29
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0194	300,00	5,82
Total utilaje de construcții						9 157,25

Total	lei	303 245,26
Asigurarea sociala	24 %	10 233,69
Total		313 478,95
Cheltuieli de regie	6 %	18 808,74
Total		332 287,69
Beneficiu	2 %	6 645,76
Total		338 933,45
TVA	20 %	67 786,69
Total de viz:		406 720,14

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


Primaria Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

FACTURĂ FISCALĂ
ПАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAК000290556



Republica Moldova
Ministerul Finanțelor Publice
nr.118 din 18 august 2017
Timpul fiscal
Применение в налоговом Месте уплаты Фискального Местона
№ 118 от 18 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		30.10.2023 / 30.10.2023		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик		VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		Primăria comunei Stauceni, S.STAUCENI A. Mateevici nr.13		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Act din 30.10.2023, PV nr.7 de executare a lucrarilor						
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		5. Punct încărcare Пункт погрузки		s. Mereni, r-nul Anenii Noi						
6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirițări Переадресовки										
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Колп чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcarilor în curtea din str. Studentilor cu lungimea totală 1.2 km în com. Stauceni, mun. Chișinău PV nr.7		buc	1	338933.45	338933.45	20	67786.69	406720.14	0	0	0	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					338933.45	X	67786.69	406720.14	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director LIVIU TURCANU
Отпуск разрешен: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена
электронная подпись Поставщика 30.10.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director LIVIU TURCANU
Сдан товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена
электронная подпись Поставщика 30.10.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):
Принят товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărător/beneficiar:
Принят товары/активы (услуги)
покупатель/получатель contabil RAISA RACU

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена
электронная подпись Покупателя 31.10.2023

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
(denumirea)

Investitor **Primaria Stauceni**
(denumirea)

Obiect *Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor
si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea
totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **104 695,20 lei**

Proces - verbal Nr. 08
de receptie a lucrarilor executate
pe luna *decembrie* an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		7. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera.				
		7.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				
80	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.30	buc	1,00	798,68 70,68	798,68 70,68
81	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30	buc	16,00	858,68 70,68	13 738,81 1 130,81
82	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40	buc	3,00	888,68 70,68	2 666,03 212,03
83	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	3,00	1 279,13 28,53	3 837,39 85,59
84	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc	14,00	1 299,13 28,53	18 187,81 399,41
85	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	1,00	1 339,13 28,53	1 339,13 28,53

	2	3	4	5	6	7
86	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc	10,00	1 459,13 28,53	14 591,30 285,30
87	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-350x700	buc	14,00	1 779,13 28,53	24 907,81 399,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 066,96 2 611,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 066,96 2 611,76

	Total	lei	80 066,96
	Asigurarea sociala	24 %	626,82
	Total		80 693,78
	Cheltuieli de regie	6 %	4 841,63
	Total		85 535,41
	Beneficiu	2 %	1 710,59
	Total		87 246,00
	TVA	20 %	17 449,20
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		104 695,20 2 611,76

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Vicoliv Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Executat:

Diriginte de santier atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria comunei Stauceni

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



**Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor
si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea
totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 104 695,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № :							

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,6000	64,84	427,94
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,2400	64,84	599,12
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,4400	64,84	1 584,69
Total manopera						2 611,76

Materiale:

1.	2615107326105a 700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A700	buc	3,0000	1 240,00	3 720,00
2.	2615107326105b 700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B700	buc	14,0000	1 260,00	17 640,00
3.	2615107326105b 900	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B900	buc	10,0000	1 420,00	14 200,00
4.	2615107326105b h350700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial BH-350x700	buc	14,0000	1 740,00	24 360,00
5.	2615107326105d 700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial D700	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
6.	2663102100000	Beton	m3	2,0000	1 480,00	2 960,00
7.	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial Marca CKM 1.30	buc	1,0000	580,00	580,00
8.	28111063017942 30	Stilp metalic confectionat industrial Marca CKM 2.30	buc	16,0000	640,00	10 240,00
9.	28111063017942 40	Stilp metalic confectionat industrial Marca CKM 2.40	buc	3,0000	670,00	2 010,00
10.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	84,0000	0,70	58,80
11.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	168,0000	0,70	117,60
12.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	84,0000	0,70	58,80
13.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,6800	50,00	84,00
14.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,8400	50,00	42,00
15.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	168,0000	0,50	84,00
Total materiale de construcții						77 455,20
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	80 066,96
Asigurarea sociala	24 %	626,82
Total		80 693,78
Cheltuieli de regie	6 %	4 841,63
Total		85 535,41
Beneficiu	2 %	1 710,59
Total		87 246,00
TVA	20 %	17 449,20
Total deviz:		104 695,20

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat

Primaria Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **EAL000186710**



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării / 07.12.2023 / 07.12.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: Поставщик VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель Primaria comunei Stauceni, S.STAUCENI A. Mateevici nr.13				c.f./ nr.TVA 1007601009990 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Прилагаемые документы Act din 07.12.2023, PV nr.8 de executare a lucrarilor								
5. Punct încărcare s. Mereni, r-nul Anenii Noi Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirișări <input type="checkbox"/> Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левы	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левы	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левы	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, левы	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcașilor în curțile din str. Studentilor cu lungimea totală 1.2 km în com. Stauceni, mun. Chișinău PV nr.8	buc	1	87246.00	87246,00	20	17449,20	104695,20	0	-	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				87246,00	X	17449,20	104695,20	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director LIVIU TURCANU
разрешил: Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 07.12.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat marfuri/activelor (serviciile): director LIVIU TURCANU
Получены товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 07.12.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit marfuri/activelor intermediarul (transportatorul):
Получены товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit marfuri/activelor intermediarul (transportatorul):
Получены товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

contabil RAISA RACU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 08.12.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
(denumirea)

Investitor **Primaria Stauceni**
(denumirea)

Obiect *Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor
si parcarilor in curtile din str. Studentilor cu lungimea
totala 1,2 km in com. Stauceni, mun. Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **230 851,52 lei**

Proces - verbal Nr. 09
de receptie a lucrarilor executate
pe luna decembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare					
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente					
2	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 8 cm), K=1,169	m2	32,00	12,39 1,02	396,48 32,50	
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	6,15	10,13 0,00	62,31 0,00	
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,03	204,33 23,33	6,13 0,70	
		Total capitol: Inclusiv salariu					464,92 33,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Reamenajarea fantinilor la cota de proiect				
24.1	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM) (Nota: fara costul capacului din fonta)	buc	24,00	103,13 53,17	2 475,20 1 276,05
24.2	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM) (Nota: fara costul capacului din fonta)	buc	11,00	950,96 142,65	10 460,51 1 569,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 935,71 2 845,18
		1.7. Amenajarea cu beton la scari si intrarile in blocurile locative				
32.2	DI119	Beton monolit C20/25	m3	6,70	2 208,73 206,84	14 798,52 1 385,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 798,52 1 385,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 199,15 4 264,21
		2. Capitolul II.1. Lucrari de terasamente				
36	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in depozit, gr. II, V = 1,73 t/mc	100 m3	1,28	1 012,50 0,00	1 296,00 0,00
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	221,44	10,13 0,00	2 243,41 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,28	204,45 23,34	261,69 29,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 801,10 29,88

1	2	3	4	5	6	7	
		4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier					
46	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=10 cm	m3	20,00	375,71 9,73	7 514,28 194,52	
47	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 30 cm	m3	30,00	559,85 38,90	16 795,62 1 167,12	
49	DI107	Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum 0,6 l/mp	t	0,019	14 510,00 0,00	275,69 0,00	
50	DB19G	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm.	m2	32,00	239,29 3,89	7 657,32 124,49	
51	DI107	Amorsarea suprafetelor stratului beton asfalt cu bitum 0,3 l/mp	t	0,009	14 510,00 0,00	130,59 0,00	
52	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm.	m2	32,00	181,18 3,24	5 797,82 103,74	
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 171,32 1 589,87	
		6. Capitolul V. Accese la drum					
		6.1. Amenajarea strazilor laterale					
		6.1.2. Tip II					
70.1	DB19G	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm.	m2	270,00	239,29 3,89	64 608,68 1 050,41	

1	2	3	4	5	6	7	
71	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm, K=1,25.	m2	-270,00	226,48 4,05	-61 148,93 -1 094,18	
71.1	DI107	Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum 0,3 l/mp	t	0,081	14 510,00 0,00	1 175,31 0,00	
71.2	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm	m2	270,00	181,18 3,24	48 919,14 875,34	
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 554,20 831,57	
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 554,20 831,57	
		6.3. Amenajarea trotuarului proiectat					
76	TsC54B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 15 cm	m3	17,40	455,94 64,19	7 933,38 1 116,93	
77.1	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton tip Caramida (dupa demolare)conform SM SR EN 1338:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014 , grosime strat de 5 cm	m2	116,017	80,94 38,64	9 390,21 4 483,44	
79	DE11A	Instalarea bordurilor 100.20.8 din beton C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 1340:2010	m	190,00	173,88 19,45	33 036,35 3 695,88	
		Total capitol: Inclusiv salariu				50 359,94 9 296,25	

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				103 914,14 10 127,82
		Total	lei			174 085,71
		Asigurarea sociala	24 %			3 842,83
		Total				177 928,54
		Cheltuieli de regie	6 %			10 675,71
		Total				188 604,25
		Beneficiu	2 %			3 772,02
		Total				192 376,27
		TVA	20 %			38 475,25
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				230 851,52 16 011,78

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Vicoliv Grup SRL

Primaria comunei Stauceni

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Executat:

Verificat:

Diriginte de santier atestat nr. _____

Responsabil Tehnic atestat nr. _____

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcarilor în curțile din str. Studentilor cu lungimea totală 1,2 km în com. Stauceni, mun. Chișinău

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse № Lucrari incluse

Valoarea de deviz 230 851,52 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lucrari incluse:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	119,5131	64,84	7 749,23
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,3450	64,84	1 059,81
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	43,8800	64,84	2 845,18
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,4976	64,84	2 625,86
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8331	64,84	118,86
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8743	64,84	1 612,85
		Total manopera				16 011,78

Materiale:

1.	*2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (fara pret, dupa demolare)	m2	117,7573	0,00	0,00
2.	*2875274200000400	*Capac cu rama (Capace din fonta grea, Tip D400 sau Tip TM) - fara pret	buc	35,5900	0,00	0,00
3.	111100010001310224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	42,5820	1 550,00	66 002,10
4.	11110001000131116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	-3,3370	1 750,00	-5 839,75
5.	1411122201646863	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	6,0900	275,00	1 674,75
6.	1411122201672863	Piatra sparta pentru pt.drumuri (fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30)	m3	36,5700	275,00	10 056,75
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0052	275,00	1,44
8.	1411122201752863	Piatra sparta fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30	m3	20,0100	275,00	5 502,75
9.	142110220000016	Nisip bitumat	t	-0,1065	1 750,00	-186,38
10.	142110220000024	Nisip bitumat	t	0,9060	1 550,00	1 404,30

11.	1421102200467b	Balast (agregat grosier si agregate fine cu D- 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast))	m3	24,4000	275,00	6 710,00
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5700	275,00	156,75
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,7173	275,00	747,25
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,5801	275,00	159,52
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,9655	275,00	1 365,52
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2479	5 000,00	1 239,50
17.	23203226000401	Bitum	t	0,1123	14 000,00	1 571,78
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	193,8000	2,55	494,19
19.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	185,6272	2,55	473,35
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	730,4400	2,55	1 862,62
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	913,0538	2,55	2 328,29
22.	2661126420769	Placa din beton	buc	11,2211	665,40	7 466,52
23.	26631021000002025	Beton C20/25	m3	6,8340	1 630,00	11 139,42
24.	2663102100001b	Beton	m3	9,1200	1 480,00	13 497,60
25.	2666122800325208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 din beton C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	190,9500	79,50	15 180,52
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,4415	17,00	75,51
27.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,3203	250,00	580,09
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,8352	20,00	136,70
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2771	20,00	25,54
30.	4100126202818	Apa	m3	1,7400	20,00	34,80
		Total materiale de constructii				143 861,43

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,3080	90,00	657,72
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,6540	170,00	621,18
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,9536	350,00	1 033,77
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,2656	700,00	185,92
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0327	300,00	9,81
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6920	580,00	981,36
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1976	380,00	835,11
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	9,9377	380,00	3 776,31
9.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,5460	500,00	273,00
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,1976	750,00	1 648,24
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8800	450,00	1 296,00
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5240	450,00	235,80
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,6500	0,00	0,00
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2656	300,00	79,68
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,9870	330,00	2 305,71

16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9096	300,00	272,88
Total utilaje de construcții						14 212,50

Total	lei	174 085,71
Asigurarea sociala	24 %	3 842,83
Total		177 928,54
Cheltuieli de regie	6 %	10 675,71
Total		188 604,25
Beneficiu	2 %	3 772,02
Total		192 376,27
TVA	20 %	38 475,25
Total deviz:		230 851,52

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat

Primaria Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **EAL000186711**



Formular tipizat
anexat la Ordinul Ministerului Economiei al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Титуляр форма
Приложение 1 к приказу Министерства Экономики Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		07.12.2023 / 07.12.2023		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик		VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		c.f./ nr.TVA		1014600018975 / ф.к./ код НДС 3001021						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		Primaria comunei Stauceni, S.STAUCENI A. Mateevici nr.13		c.f./ nr.TVA		1007601009990 / ф.к./ код НДС						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный			4. Documente anexate Прилагаемые документы		Act din 07.12.2023, PV nr.9 de executare a lucrarilor							
5. Punct încărcare s. Mereni, r-nul Anenii Noi Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirițiri Переадресовки <input type="checkbox"/>						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леа	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леа	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леа	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леа	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcarilor în curtile din str. Studentilor cu lungimea totală 1.2 km în com. Stauceni, mun. Chișinău PV nr.9		buc	1	192376.267	192376,27	20	38475,25	230851,52	0	-	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					192376,27	X	38475,25	230851,52	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director LIVIU TURCANU
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 07.12.2023

14. Predat mărfurile/actiivele (serviciile): director LIVIU TURCANU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 07.12.2023

L.Ș.

15. Primit mărfurile/actiivele Intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/actiivele Intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/actiivele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
contabil RAISA RACU _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 08.12.2023