SPECIFICATIA

Marca Positie	Symbol Insemnare	Denumire	Unit U.M.	Quantity Cant.	Note Nota
		B0			
1		Vana-pana din fonta maleabila cu tija			
		neascendenta cu flanse PN10 ø80	buc	2	L=180mm
2		—11— ø100	buc	5	
3		—11— ø150	buc	6	
4		—11— ø200	buc	4	
5		—11— ø300	buc	14	
5.1		—11— ø500	buc	1	
6		Ventil din fonta maleabila cu reductie			
		PE PN10 ø25	buc	1	
7		—11— ø50	buc	1	
8		Ventuza combinata din fonta cu flanse			
		PN16 ø80	buc	2	
9		Supapa de retinere cu flanse din			
		fonta PN10 ø100	buc	2	
10		Hidrant de incendiu subteran din			
		fonta maleabila PN16			
		ø100 h=980 mm	buc	4	
11		—11— ø100 h=1230 mm	buc	2	
12		Mansa pentru ventile, vane ø25	buc	1	
13		—11— ø50	buc	1	
14		—11— ø80	buc	2	
15		—11— ø100	buc	5	
16		—11— ø150	buc	6	
17		—11— ø200	buc	4	
18		—11— ø300	buc	14	
18.1		—11— ø500	buc	1	
19a		Teu cu flanse din fonta maleabila			
		PN10 ø100x80	buc	1	
19		—11— ø300x80	buc	1	
20		—11— ø300x100	buc	11	
21		—11— ø300x150	buc	2	
22		—11— ø300x200	buc	4	
23		—11— ø300x300	buc	4	
23.1		—11— ø200x200	buc	2	
23.2		—11— ø200x100	buc	1	
23.3		—11— ø500x500	buc	1	
24		Reductie cu flanse din fonta maleabila			
		PN10 ø300x150	buc	2	
24.a		—11— ø200x100	buc	1	
24.b		—11— ø500x300	buc	2	
24.1		Tranzitia otelului PN10 ø350x300	buc	1	
25		Reductie polietilen/otel PE100 PN10			
		ø32x25	buc	1	
26		—11— ø63x50	buc	1	

Marca Positie	Symbol Insemnare	Denumire	Unit U.M.	Quantity Cant.	Note Nota
27		—11— ø110x100	buc	3	
28		Not used position			
29		—11— ø200x200	buc	1	
30		—11— ø315x300	buc	2	
31		Mufa electrosudabila PE100 SDR11 ø32	buc	3	
32		—11— ø63	buc	4	
33		Mufa electrosudabila de reductie			
		PE100 SDR11 ø63x32	buc	1	
33.1		—11— ø300x63	buc	1	
34		Teava PE80 SDR13.6 PN10 ø32	m	9	
35		Teava PE80 SDR13.6 PN10 ø63	m	8	
36		Teava PE100 SDR17 PN10 ø110	m	37	
37		—11— ø160	m	10	
38		—11— ø200	m	18	
39		—11— ø315	m	1160	
40		Teu sudat din polietilena PE100 SDR17			
		ø315x110	buc	3	
41		—11— ø315x160	buc	1	
42		Cot sudat 30° PE100 SDR17			
		ø110	buc	1	
43		Cot sudat 45° PE100 SDR17			
		ø200	buc	2	
44		—11— ø315	buc	7	
44.1		Cot sudat PE 90° sectiune 90° PE100 SDR17 ø315	buc	2	
44.2		Cot sudat ПНД 315/10 °, PE100, SDR-13.6	buc	1	
44.3		Cot sudat ПНД 315/15 °, PE100, SDR 11	buc	1	
45		Reductie sudata PE100 SDR17 ø315	buc	2	
		ø110x63	buc	2	
46		Manson sub flansa PE100 PN10			
		ø110x100	buc	4	
47		—11— ø160x150	buc	2	
48		—11— ø200x200	buc	2	
49		—11— ø315x300	buc	35	
49.1		—11— ø530x500	buc	1	
50		Flansa libera ø100	buc	4	
51		—11— ø150	buc	2	
52		—11— ø200	buc	2	
53		—11— ø300	buc	35	
54		—11— ø500	buc	1	
55		Ambreiaj de protecție pentru trecere prin de beton caminelor ПЭ 630	buc	1	pentru țevii ø630
		—11— ПЭ 330	buc	39	pentru țevii ø315
56		—11— ПЭ 274	buc	3	pentru țevii ø225
57		—11— ПЭ 194	buc	7	pentru țevii ø160
58		—11— ПЭ 140	buc	10	pentru țevii ø110
59		—11— ПЭ 90	buc	2	pentru țevii ø63

Marca Positie	Symbol Insemnare	Denumire	Unit U.M.	Quantity Cant.	Note Nota
60	GOST 10704-91	Teava de otel sudata electric ø32x2.2	m	2	
61	—11—	—11— ø60x2.5	m	2	
62	—11—	—11— ø108x3	m	9	
63	—11—	—11— ø159x4	m	21	
64	GOST 10704-91	Teava de otel sudata electric ø219x6	m	1	
65	—11—	—11— ø325x6	m	2	
66	GOST 17375-01	Cot din otel 45° ø159x4.5	buc	6	
67	—11—	—11— ø325x8	buc	2	
68	GOST 17375-01	Cot din otel 60° ø325x8	buc	1	
68.1	GOST 17375-01	Cot din otel 90° ø159x4	buc	2	
69	GOST 17375-01	Cot din otel 60° ø108x4	buc	2	
69.1	GOST 17375-01	Cot din otel 45° ø108x4	buc	1	
69.2	Изготовить на месте	Cot din otel 55° ø108x4	buc	1	
69.3	Изготовить на месте	Cot din otel 50° ø108x4	buc	1	
69.4	GOST 17375-01	Cot din otel 45° ø57x3	buc	3	
69.5	GOST 17375-01	Cot din otel 90° ø426x6	buc	2	
69.6	GOST 17375-01	Cot din otel 45° ø426x6	buc	1	
69.7	GOST 17378-01	Reductie din otel ø325x10 – 108x4	buc	1	
70	se executa la fata locului	Mufa de otel ø159x4	buc	1	
71	—11—	—11— ø219x6	buc	2	
72	GOST 12820-80	Flansa 1-100-16	buc	1	
73	—11—	—11— 1-150-16	buc	3	
74	GOST 10704-91	Carcasa de otel ø426x6 L=3.00	buc	1	
75	—11—	—11— L=8.45	buc	1	
76	—11—	—11— L=9.00	buc	2	
77	—11—	—11— L=10.00	buc	5	
78	—11—	—11— L=10.50	buc	2	
79	—11—	—11— L=11.60	buc	1	
80	—11—	—11— L=12.40	buc	1	
81	—11—	—11— L=13.00	buc	1	
82	—11—	—11— L=14.80	buc	1	
83	—11—	—11— L=15.70	buc	1	
84	—11—	—11— L=6.35	buc	1	
85	—11—	—11— L=7.80	buc	1	
86	GOST 10704-91	—11— L=1.25	buc	1	
87	GOST 10704-91	—11— L=3.25	buc	1	
88	GOST 10704-91	—11— L=3.40	buc	1	
89	GOST 10704-91	—11— L=3.80	buc	1	
90	GOST 10704-91	—11— ø377x6 L=4.15	buc	1	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Schim	Nr.sect.	Foaia	Nr.doc	Semnet.	Data
Ingener-sef					
de proiect		Gubareva			03.21
Sp. prin.		Gubareva			03.21
Elabor		Vainer			03.21
N. contr.		Gubareva			03.21

3660-6/1-AE

Corectarea proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în mun. Bălți. Apeduct de la str. Dostoevschi pe str. Independenței, str. Sportiva pînă la str. Gluhovschi, mun. Bălți (etapa I tronsonul de la str. Pușchin pînă la str. N. Gluhovski)."

Rețea exterioară de alimentare cu apă

Faza	Foaia	Foi
PE	13	

Specificație (start)

INTEXNAUCA S.A.

Chisinau 2015