

Lucrari de intretinere periodica a strazilor din s.Ruslanovca, com.Vasilcau, r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 229 620,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Leonid Ignatev				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	230,58	46,24 19,87	10 661,12 4 580,72
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	368,93	9,45 0,00	3 486,35 0,00
3	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,31	237,88 37,84	549,51 87,41
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,22	94,52 0,00	871,50 0,00
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,38	3 525,41 479,65	4 865,07 661,92
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante rezistenta la	m3	92,23	492,33 35,00	45 407,71 3 228,22

1	2	3	4	5	6	7
		fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT				
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,22	10 005,29 467,33	92 248,80 4 308,75
		Total str. Leonid Ignatev Inclusiv salariu				158 090,06 12 867,02

	Total	lei	158 090,06
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 088,08
	Total	100,00 +	161 178,14
	Cheltuieli de regie	12,00 %	19 341,38
	Total	100,00 +	180 519,52
	Beneficiu	6,00 %	10 831,17
	Total	100,00 +	191 350,69
	TVA 20%	20,00 %	38 270,14
	Total deviz: Inclusiv salariu		229 620,83 12 867,02

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere periodica
a strazilor din s.Ruslanovca,
com.Vasilcau, r-nul Soroca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 229 620,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	34,125	94,60	3 228,22
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,921	94,60	749,33
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,422	94,60	4 580,72
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	45,547	94,60	4 308,75
Total manopera						12 867,02

Materiale:

1.	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6mm	m3	9,22	350,00	3 227,00
2.	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	9,22	350,00	3 227,00
3.	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	174,258	350,00	60 990,30
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,014	350,00	4,90
5.	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	13,83	350,00	4 840,50
6.	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	120,914	280,00	33 855,92
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	49,057	25,00	1 226,42
Total materiale de construcții						107 372,04

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,557	500,00	3 278,50
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	12,009	350,00	4 203,15
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,111	350,00	4 938,85
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	24,986	350,00	8 745,10
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,326	350,00	3 614,10
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	13,512	450,00	6 080,40
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,379	450,00	1 070,55
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,016	450,00	457,20
9.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,977	200,00	195,40
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,961	350,00	3 486,35

11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,938	300,00	1 781,40
Total utilaje de construcții						37 851,00

Total	lei	158 090,06
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 088,08
Total	100,00 +	161 178,14
Cheltuieli de regie	12,00 %	19 341,38
Total	100,00 +	180 519,52
Beneficiu	6,00 %	10 831,17
Total	100,00 +	191 350,69
TVA 20%	20,00 %	38 270,14

Total deviz:

**229 620,8
3**

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinere periodica a
strazilor din s.Ruslanovca, com.Vasilcau, r-nul
Soroca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Leonid Ignatev				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			46,24 19,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,37
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
3	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			237,88 37,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	350,00	2,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	450,00	197,92
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,52
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 525,41 479,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,65
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 045,76
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3			492,33 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	280,00	367,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
7	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 005,29 467,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,33

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,00	116,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	391,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,49
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,19

APROBAT:

Intocmit
SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de intretinere periodica a strazilor din s.Inundeni, com.Vasilcau, r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 544 154,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Trandafirilor				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	308,58	46,24 19,87	14 267,62 6 130,27
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	493,73	9,45 0,00	4 665,85 0,00
3	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,09	238,05 37,84	735,58 116,93
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,34	94,49 0,00	1 166,00 0,00
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,85	3 525,41 479,65	6 522,00 887,35
6	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	123,43	492,33	60 768,90

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT			35,00	4 320,29
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,34	10 005,33 467,33	123 465,72 5 766,82
		Total str.Trandafirilor Inclusiv salariu				211 591,67 17 221,66
		2. str.Miorita				
8	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	270,15	46,24 19,87	12 490,70 5 366,75
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	432,24	9,45 0,00	4 084,50 0,00
10	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,70	237,91 37,84	642,37 102,17
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,81	94,50 0,00	1 021,50 0,00
12	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,62	3 525,25 479,60	5 710,90 776,95
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la	m3	108,06	492,33 35,00	53 201,36 3 782,30

1	2	3	4	5	6	7
		fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT				
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,81	10 005,30 467,32	108 157,33 5 051,73
		Total str.Miorita Inclusiv salariu				185 308,66 15 079,90
		3. str.Mihai Voluntir				
15	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	309,55	46,24 19,87	14 312,47 6 149,47
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	495,28	9,45 0,00	4 680,55 0,00
17	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,70	237,91 37,84	642,37 102,17
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,38	94,51 0,00	1 170,00 0,00
19	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,86	3 525,37 479,61	6 557,18 892,08
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de	m3	123,82	492,33 35,00	60 960,20 4 333,91

1	2	3	4	5	6	7
		granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT				
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,38	10 005,33 467,32	123 865,95 5 785,45
		Total str.Mihai Volontir Inclusiv salariu				212 188,72 17 263,08
		4. str.Mihai Eminescu				
22	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	385,93	46,24 19,87	17 843,61 7 666,86
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	617,49	9,45 0,00	5 835,20 0,00
24	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,86	237,88 37,84	918,21 146,06
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,44	94,49 0,00	1 459,00 0,00
26	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,32	3 525,36 479,61	8 178,84 1 112,69
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm,	m3	154,37	492,33 35,00	76 001,69 5 403,27

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT				
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,44	10 005,32 467,33	154 482,17 7 215,52
		Total str.Mihai Eminescu Inclusiv salariu				264 718,72 21 544,40
		5. str.Grigore Vieru				
29	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	276,08	46,24 19,87	12 764,72 5 484,62
30	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	441,73	9,45 0,00	4 174,45 0,00
31	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,76	237,93 37,84	656,69 104,44
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,04	94,52 0,00	1 043,50 0,00
33	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,66	3 525,24 479,61	5 851,90 796,15
34	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta	m3	110,43	492,34 35,00	54 368,58 3 865,26

1	2	3	4	5	6	7
		filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT				
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,04	10 005,33 467,33	110 458,84 5 159,29
		Total str.Grigore Vieru Inclusiv salariu				189 318,68 15 409,76

		Total	lei	1 063 126,45
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	20 764,51
		Total	100,00 +	1 083 890,96
		Cheltuieli de regie	12,00 %	130 066,92
		Total	100,00 +	1 213 957,88
		Beneficiu	6,00 %	72 837,47
		Total	100,00 +	1 286 795,35
		TVA 20%	20,00 %	257 359,07
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 544 154,42 86 518,80

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere periodica
a strazilor din s.Inundeni,
com.Vasilcau, r-nul Soroca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 544 154,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	229,44	94,60	21 705,03
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,245	94,60	5 036,99
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	325,56	94,60	30 797,97
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	306,33	94,60	28 978,81
Total manopera						86 518,80

Materiale:

1.	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6mm	m3	62,01	350,00	21 703,50
2.	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	62,01	350,00	21 703,50
3.	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1 171,989	350,00	410 196,15
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,091	350,00	31,85
5.	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	93,015	350,00	32 555,25
6.	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	812,965	280,00	227 630,20
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	329,896	25,00	8 247,40
Total materiale de construcții						722 067,85

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	44,09	500,00	22 045,00
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	81,016	350,00	28 355,60
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	94,877	350,00	33 206,95
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	168,046	350,00	58 816,10
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	69,452	350,00	24 308,20
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	90,847	450,00	40 881,15
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	15,999	450,00	7 199,55
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,648	450,00	2 991,60
9.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	6,573	200,00	1 314,60
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	66,973	350,00	23 440,55
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	39,935	300,00	11 980,50

		Total utilaje de construcții				254 539,80
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Total	lei	1 063 126,45
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	20 764,51
Total	100,00 +	1 083 890,96
Cheltuieli de regie	12,00 %	130 066,92
Total	100,00 +	1 213 957,88
Beneficiu	6,00 %	72 837,47
Total	100,00 +	1 286 795,35
TVA 20%	20,00 %	257 359,07

Total deviz:

**1 544 154,
42**

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinere periodica a
strazilor din s.Inundeni, com.Vasilcau, r-nul
Soroca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Trandafirilor				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			46,24 ----- 19,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,37
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
3	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			238,05 ----- 37,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	350,00	2,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	450,00	198,06
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,49 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,49
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 525,41 ----- 479,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,65
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 045,76
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3			492,33 ----- 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	280,00	367,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
7	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15	100m2			10 005,33 ----- 467,33

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,33
	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,00	116,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,01
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,21
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		2. str.Miorita				
8	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			46,24 ----- 19,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,37
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
10	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			237,91 ----- 37,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	350,00	2,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	450,00	198,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
12	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 525,25 ----- 479,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,60
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 045,65
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008, IDT	m3			492,33 ----- 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	280,00	367,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
14	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de	100m2			10 005,30 ----- 467,32

1	2	3	4	5	6	7
		granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN13242+A1:2008, IDT intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	391,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,19
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		3. str.Mihai Volontir				
15	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			46,24 ----- 19,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,37
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
17	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			237,91 ----- 37,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	350,00	2,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	450,00	198,00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,51 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,51
19	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 525,37 ----- 479,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,61
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 045,75
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008, IDT	m3			492,33 ----- 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	280,00	367,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
21	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 005,33 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe semile 79 kW	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,01
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,19
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		4. str.Mihai Eminescu				
22	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			46,24 19,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,37
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
24	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			237,88 37,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	350,00	2,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	450,00	197,95
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,49
26	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 525,36 479,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,61
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 045,75
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3			492,33 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	280,00	367,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R	h-ut	0,1530	350,00	53,55

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
28	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 005,32 467,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,33
	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,00	116,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		5. str.Grigore Vieru				
29	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			46,24 19,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,37
30	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
31	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			237,93 37,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	350,00	2,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	450,00	197,93
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,52
33	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 525,24 479,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,61
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 045,63
34	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3			492,34 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	280,00	367,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
35	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 005,33 ----- 467,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,33
	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,00	116,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,01
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,21
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20

APROBAT:

Intocmit
SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.