

**Lucrari de reparatie curenta a  
incaperilor din incinta cladirii  
administrative a Biroului Vamal  
Centru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1  
Reparatie blocuri sanitare**

Valoarea de deviz 1 015 610,80 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Reparatie bloc sanitar et 2</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Demolari</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie (Usi)  | m2   | 8,64                                  | 25,56<br>25,56                        | 220,82<br>220,82       |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie (Ferestre)   | m2   | 3,25                                  | 25,53<br>25,53                        | 82,96<br>82,96         |
| 3      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2   | 27,10                                 | 50,95<br>47,58                        | 1 380,66<br>1 289,54   |
| 4      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                   | m2   | 27,10                                 | 21,17<br>18,28                        | 573,84<br>495,32       |
| 5      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   | 110,35                                | 98,34<br>97,60                        | 10 852,12<br>10 770,16 |
| 6      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                          | m2   | 129,35                                | 18,02<br>16,47                        | 2 330,51<br>2 130,12   |
| 7      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din GK   | m2   | 27,10                                 | 15,24<br>15,24                        | 412,97<br>412,97       |
| 8      | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                       | buc  | 2,00                                  | 57,95<br>57,95                        | 115,90<br>115,90       |
| 9      | RpSD03A                     | Demontarea unei baterii stative,  | buc  | 2,00                                  | 51,85                                 | 103,70                 |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5     | 6      | 7        |
|----|---------|---|-----|-------|--------|----------|
|    |         | avind diametru de 1/2"  |     |       | 51,85  | 103,70   |
| 10 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc | 6,00  | 67,10  | 402,60   |
|    |         |   |     |       | 67,10  | 402,60   |
| 11 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat   | buc | 3,00  | 50,02  | 150,06   |
|    |         |   |     |       | 50,02  | 150,06   |
| 12 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"   | m   | 25,00 | 37,97  | 949,20   |
|    |         |   |     |       | 23,18  | 579,50   |
| 13 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm  | m   | 15,00 | 4,88   | 73,20    |
|    |         |   |     |       | 4,88   | 73,20    |
| 14 | RpIB11B | Demontari de radiatoare   | buc | 2,00  | 7,32   | 14,64    |
|    |         |   |     |       | 7,32   | 14,64    |
| 15 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc | 5,00  | 13,42  | 67,10    |
|    |         |   |     |       | 13,42  | 67,10    |
| 16 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)  | buc | 6,00  | 3,66   | 21,96    |
|    |         |   |     |       | 3,66   | 21,96    |
| 17 | RpEG17A | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura  | buc | 1,00  | 6,10   | 6,10     |
|    |         |   |     |       | 6,10   | 6,10     |
| 18 | RCsB30L | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=4.6, pentru grosimea totala a peretelui 50cm)<br>Коэффициент к трудозатратам=4,6000<br>Коэффициент к материалам=4,6000<br>Коэффициент к машинам=4,6000 | buc | 2,00  | 970,14 | 1 940,28 |
|    |         |   |     |       | 204,35 | 408,70   |
| 19 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m   | 15,00 | 6,10   | 91,50    |
|    |         |   |     |       | 6,10   | 91,50    |
| 20 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m   | 15,00 | 32,89  | 493,30   |
|    |         |   |     |       | 18,30  | 274,50   |

| 1  | 2              | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|----|----------------|---|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
| 21 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime  | buc | 2,00  | 37,82<br>37,82  | 75,64<br>75,64                 |
| 22 | RpCU07C        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc | 2,00  | 39,11<br>35,38  | 78,22<br>70,76                 |
| 23 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)   | t   | 8,00  | 76,25<br>76,25  | 610,00<br>610,00               |
| 24 | TrI1AA02F<br>1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1   | t   | 8,00  | 30,50<br>30,50  | 244,00<br>244,00               |
| 25 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t   | 8,00  | 218,88<br>0,00  | 1 751,00<br>0,00               |
|    |                | <i>Total</i>  | lei |       |                 | 23 042,28                      |
|    |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                 | <b>23 042,28<br/>18 711,75</b> |
|    |                | <b>1.1.2. Pardosea</b>  |     |       |                 |                                |
| 26 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact   | m2  | 27,10 | 6,62<br>1,82    | 179,35<br>49,41                |
| 27 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 27,10 | 102,83<br>42,70 | 2 786,77<br>1 157,17           |
| 28 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm, K=4<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000 | m2  | 27,10 | 68,43<br>29,28  | 1 854,56<br>793,61             |
| 29 | IzF04A         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe  | m2  | 32,22 | 143,61<br>4,88  | 4 626,97<br>157,38             |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------|--|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |         | suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm, K=2 in 2 straturi)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 |     |        |                  |                               |
| 30 | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (placi gresie portelanat minim 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)  | m2  | 27,10  | 474,87<br>116,44 | 12 868,87<br>3 155,53         |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 22 316,52                     |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>22 316,52<br/>5 313,10</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Pereti</b>   |     |        |                  |                               |
| 31 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2  | 129,35 | 6,63<br>1,83     | 857,49<br>236,68              |
| 32 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2  | 129,35 | 148,98<br>103,70 | 19 270,41<br>13 413,90        |
| 33 | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000   | m2  | 129,35 | 71,44<br>31,72   | 9 241,26<br>4 102,86          |
| 34 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)  | kg  | 174,62 | 21,92<br>2,74    | 3 827,21<br>478,85            |
| 35 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm   | m   | 33,80  | 50,70<br>40,26   | 1 713,78<br>1 360,91          |

| 1  | 2     | 3  | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----|-------|--|----|--------|------------------|------------------------|
|    |       | latime   |    |        |                  |                        |
| 36 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 5,00   | 501,79<br>229,85 | 2 508,96<br>1 149,24   |
| 37 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100  | m2 | 117,11 | 510,60<br>134,20 | 59 796,22<br>15 716,04 |
| 38 | CK26D | Profil de colt din aluminiu pentru teracota  | m  | 38,30  | 95,75<br>6,10    | 3 667,09<br>233,63     |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2 | 19,00  | 6,63<br>1,83     | 125,97<br>34,77        |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 19,00  | 102,96<br>74,42  | 1 956,22<br>1 413,98   |
| 41 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2 | 1,00   | 155,03<br>90,89  | 155,03<br>90,89        |
| 42 | CK26D | Corner din aluminiu 25x25mm  | m  | 5,00   | 14,75<br>6,10    | 73,75<br>30,50         |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 20,00  | 21,46<br>12,20   | 429,22<br>244,00       |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 20,00  | 42,04<br>33,55   | 840,70<br>671,00       |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 20,00  | 4,53<br>1,83     | 90,60<br>36,60         |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2  | m2 | 20,00  | 56,40<br>33,55   | 1 128,08<br>671,00     |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5     | 6                 | 7                               |
|----|-------|--|-----|-------|-------------------|---------------------------------|
|    |       | straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)  |     |       |                   |                                 |
|    |       | <i>Total</i>   | lei |       |                   | 105 681,99                      |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                   | <b>105 681,99<br/>39 884,85</b> |
|    |       | <b>1.1.4. Tavane</b>   |     |       |                   |                                 |
| 47 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050              | m2  | 27,10 | 261,57<br>116,51  | 7 088,56<br>3 157,36            |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2  | 27,10 | 42,05<br>33,56    | 1 139,58<br>909,51              |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2  | 27,10 | 4,52<br>1,82      | 122,51<br>49,41                 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)          | m2  | 27,10 | 56,41<br>33,56    | 1 528,80<br>909,51              |
|    |       | <i>Total</i>   | lei |       |                   | 9 879,45                        |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                   | <b>9 879,45<br/>5 025,79</b>    |
|    |       | <b>1.1.5. Timplarie</b>  |     |       |                   |                                 |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)  | buc | 2,00  | 134,85<br>30,50   | 269,70<br>61,00                 |
| 52 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp | m2  | 2,94  | 6 257,40<br>57,89 | 18 396,76<br>170,19             |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                              |
|----|-------|---|-----|-------|--------------------|--------------------------------|
|    |       | inclusiv (Usa din profile de aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul, H2100x700mm)  |     |       |                    |                                |
| 53 | CK21A | Usi confectionate din profile din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile de aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul, H2100x900mm) | m2  | 5,67  | 6 257,53<br>57,99  | 35 480,22<br>328,79            |
| 54 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri despartitori si usi in cabinile sanitare din material compact monolitic HPL, (laminat de inalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)                               | m2  | 19,80 | 2 288,64<br>64,67  | 45 315,13<br>1 280,39          |
| 55 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica, inclusiv furnitura necesara (h)1700x950mm)  | m2  | 3,23  | 7 044,35<br>67,04  | 22 753,26<br>216,55            |
| 56 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm  | m   | 2,00  | 245,65<br>24,40    | 491,30<br>48,80                |
|    |       | <i>Total</i>  | lei |       |                    | 122 706,37                     |
|    |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                    | <b>122 706,37<br/>2 105,72</b> |
|    |       | <b>1.1.6. Rețele de apa si canalizare<br/>interna</b>   |     |       |                    |                                |
| 57 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan  | buc | 6,00  | 2 548,70<br>286,70 | 15 292,20<br>1 720,20          |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|-------|---|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |       | sanitar etc. inclusiv pentru<br>handicapati, asezat pe pardoseala,<br>cu rezervorul de apa montat la<br>inaltime sau seminaltime, avind<br>sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi,<br>codez, dicloretan, etc.)=1,0500 |     |       |                    |                    |
| 58 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan<br>sanitar etc. inclusiv pentru<br>handicapati, avind teava de<br>scurgere din material plastic,<br>montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos,<br>etc)=1,0200                                       | buc | 3,00  | 1 301,57<br>115,90 | 3 904,72<br>347,70 |
| 59 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat<br>basculant stativa pentru lavoar sau<br>spalator, indiferent de modul de<br>inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati, avind diametrul de<br>1/2" (baterie de lavuar cromata)   | buc | 3,00  | 640,65<br>100,65   | 1 921,95<br>301,95 |
| 60 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta<br>emailata, simplu , avind diametrul<br>de 50 mm (Sifon de pardoseala<br>din inox D50 )<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500   | buc | 4,00  | 271,95<br>50,63    | 1 087,80<br>202,52 |
| 61 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal<br>cu marginile slefuite, avid<br>dimensiunile de 400 x 500 x 600<br>mm, montata pe perete din zidarie<br>de caramida sau b.c.a., modelul se<br>va coordona cu beneficiarul<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc | 2,00  | 712,71<br>45,75    | 1 425,42<br>91,50  |
| 62 | SE59A | Distribuitor automat de sapun<br>lichid, montat pe perete din<br>caramida sau b.c.a. (Dozator de<br>sapun, modelul se va coordona cu<br>beneficiarul)<br>Material marunt ( aracet, holtzuruburi)=1,0200   | buc | 2,00  | 584,39<br>21,35    | 1 168,78<br>42,70  |
| 63 | SA14B | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, la constructii<br>industriale, avind diametrul de 20<br>mm (Tevi din polipropilena PN20<br>pentru apa D 20)   | m   | 22,00 | 55,55<br>18,91     | 1 222,05<br>416,02 |
| 64 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor<br>de alimentare cu apa si gaze, din<br>otel sau PVC montata prin<br>incastrare, conductele avind<br>diametrul de 3/4" (Colier din otel  | buc | 20,00 | 39,11<br>17,69     | 782,18<br>353,80   |

| 1  | 2     | 3   | 4    | 5     | 6               | 7                  |
|----|-------|---|------|-------|-----------------|--------------------|
|    |       | zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)   |      |       |                 |                    |
| 65 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,20  | 4,99<br>4,99    | 10,98<br>10,98     |
| 66 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"   | m    | 22,00 | 9,15<br>9,15    | 201,30<br>201,30   |
| 67 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")  | buc  | 15,00 | 112,15<br>12,20 | 1 682,25<br>183,00 |
| 68 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")   | buc  | 2,00  | 117,15<br>12,20 | 234,30<br>24,40    |
| 69 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060  | buc  | 13,00 | 173,98<br>10,98 | 2 261,70<br>142,74 |
| 70 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050   | buc  | 2,00  | 462,19<br>7,93  | 924,38<br>15,86    |
| 71 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)   | m    | 15,00 | 82,17<br>19,52  | 1 232,56<br>292,80 |
| 72 | SB08C | Teava din material plastic pentru   | m    | 8,00  | 48,45           | 387,63             |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5    | 6              | 7                |
|----|-------|--|-----|------|----------------|------------------|
|    |       | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)  |     |      | 15,25          | 122,00           |
| 73 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu ( Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110)   | buc | 4,00 | 75,22<br>36,60 | 300,90<br>146,40 |
| 74 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)  | buc | 2,00 | 81,05<br>17,08 | 162,10<br>34,16  |
| 75 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  | buc | 8,00 | 52,05<br>17,08 | 416,40<br>136,64 |
| 76 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50  | buc | 2,00 | 58,00<br>13,42 | 116,00<br>26,84  |
| 77 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 8,00 | 22,01<br>13,42 | 176,06<br>107,36 |
| 78 | SA37I | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110) | buc | 8,00 | 59,28<br>31,72 | 474,28<br>253,76 |
| 79 | SA37F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)  | buc | 8,00 | 51,80<br>26,23 | 414,36<br>209,84 |
|    |       |  |     |      |                |                  |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5     | 6              | 7                             |
|----|-------|--|-----|-------|----------------|-------------------------------|
|    |       | <i>Total</i>   | lei |       |                | 35 800,30                     |
|    |       | <b>Total Rețele de apa si canalizare<br/>interna<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                | <b>35 800,30<br/>5 384,47</b> |
|    |       | <b>1.1.7. Incalzire</b>  |     |       |                |                               |
| 80 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25   | m   | 16,00 | 57,36<br>24,40 | 917,76<br>390,40              |
| 81 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)                | buc | 8,00  | 28,01<br>9,15  | 224,08<br>73,20               |
| 82 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25  | buc | 16,00 | 38,05<br>12,20 | 608,80<br>195,20              |
| 83 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 | m   | 2,00  | 46,07<br>21,35 | 92,14<br>42,70                |
| 84 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)                                  | buc | 4,00  | 43,98<br>10,98 | 175,91<br>43,92               |
| 85 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20  | buc | 4,00  | 38,05<br>12,20 | 152,20<br>48,80               |
| 86 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la  | m   | 18,00 | 7,29           | 131,22                        |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5    | 6                  | 7                               |
|----|---------|---|-----|------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |     |      | 5,49               | 98,82                           |
| 87 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)   | buc | 2,00 | 1 590,98<br>122,00 | 3 181,96<br>244,00              |
| 88 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")                | buc | 2,00 | 133,73<br>10,98    | 267,46<br>21,96                 |
| 89 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")            | buc | 2,00 | 133,73<br>10,98    | 267,46<br>21,96                 |
| 90 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)          | buc | 2,00 | 132,62<br>9,15     | 265,23<br>18,30                 |
| 91 | IC53B   | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")  | buc | 4,00 | 112,15<br>12,20    | 448,60<br>48,80                 |
| 92 | IC53B   | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")  | buc | 8,00 | 117,15<br>12,20    | 937,20<br>97,60                 |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |      |                    | 7 670,02                        |
|    |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |      |                    | <b>7 670,02<br/>1 345,66</b>    |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |      |                    | 327 096,93                      |
|    |         | <b>Total Reparatie bloc sanitar et 2<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |      |                    | <b>327 096,93<br/>77 771,34</b> |
|    |         | <b>1.2. Reparatie bloc sanitar et 1</b>   |     |      |                    |                                 |
|    |         | <b>1.2.1. Demolari</b>  |     |      |                    |                                 |
| 93 | RpCO56A | Demontari: timplarie (Usi)  | m2  | 8,64 | 25,56<br>25,56     | 220,82<br>220,82                |
| 94 | RpCO56A | Demontari: timplarie (Ferestre)   | m2  | 3,25 | 25,53              | 82,96                           |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6     | 7         |
|-----|---------|---|-----|--------|-------|-----------|
|     |         |   |     |        | 25,53 | 82,96     |
| 95  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 38,76  | 50,94 | 1 974,62  |
|     |         |   |     |        | 47,59 | 1 844,64  |
| 96  | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 38,76  | 21,19 | 821,25    |
|     |         |   |     |        | 18,29 | 708,82    |
| 97  | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2  | 110,35 | 98,34 | 10 852,12 |
|     |         |   |     |        | 97,60 | 10 770,16 |
| 98  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2  | 168,94 | 18,02 | 3 044,16  |
|     |         |   |     |        | 16,47 | 2 782,21  |
| 99  | RpCO56C | Demontari: captuseli din GK   | m2  | 38,76  | 15,25 | 591,09    |
|     |         |   |     |        | 15,25 | 591,09    |
| 100 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc | 2,00   | 57,95 | 115,90    |
|     |         |   |     |        | 57,95 | 115,90    |
| 101 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"   | buc | 2,00   | 51,85 | 103,70    |
|     |         |   |     |        | 51,85 | 103,70    |
| 102 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc | 6,00   | 67,10 | 402,60    |
|     |         |   |     |        | 67,10 | 402,60    |
| 103 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat   | buc | 3,00   | 50,02 | 150,06    |
|     |         |   |     |        | 50,02 | 150,06    |
| 104 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m   | 25,00  | 37,97 | 949,20    |
|     |         |   |     |        | 23,18 | 579,50    |
| 105 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm  | m   | 15,00  | 4,88  | 73,20     |
|     |         |   |     |        | 4,88  | 73,20     |
| 106 | RpIB11B | Demontari de radiatoare   | buc | 2,00   | 7,32  | 14,64     |
|     |         |   |     |        | 7,32  | 14,64     |
| 107 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile  | buc | 7,00   | 13,42 | 93,94     |
|     |         |   |     |        | 13,42 | 93,94     |
| 108 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)  | buc | 6,00   | 3,66  | 21,96     |
|     |         |   |     |        | 3,66  | 21,96     |

| 1   | 2              | 3  | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|----------------|--|-----|-------|------------------|--------------------------------|
| 109 | RpEG17A        | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura   | buc | 1,00  | 6,10<br>6,10     | 6,10<br>6,10                   |
| 110 | RCsB30L        | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=4.6, pentru grosimea totala a peretelui 50cm)<br>Коэффициент к трудозатратам=4,6000<br>Коэффициент к материалам=4,6000<br>Коэффициент к машинам=4,6000 | buc | 2,00  | 970,14<br>204,35 | 1 940,28<br>408,70             |
| 111 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m   | 15,00 | 6,10<br>6,10     | 91,50<br>91,50                 |
| 112 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m   | 15,00 | 32,89<br>18,30   | 493,30<br>274,50               |
| 113 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime   | buc | 2,00  | 37,82<br>37,82   | 75,64<br>75,64                 |
| 114 | RpCU07C        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii  | buc | 2,00  | 39,11<br>35,38   | 78,22<br>70,76                 |
| 115 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)  | t   | 10,00 | 76,25<br>76,25   | 762,50<br>762,50               |
| 116 | TrI1AA02F<br>1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1  | t   | 10,00 | 30,50<br>30,50   | 305,00<br>305,00               |
| 117 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km   | t   | 10,00 | 219,30<br>0,00   | 2 193,00<br>0,00               |
|     |                | <i>Total</i>   | lei |       |                  | 25 457,76                      |
|     |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                  | <b>25 457,76<br/>20 550,90</b> |
|     |                | <b>1.2.2. Pardosea</b>   |     |       |                  |                                |
| 118 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2  | 38,76 | 6,62<br>1,83     | 256,69<br>70,76                |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|-----|--------|---|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| 119 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 38,76  | 102,83<br>42,71  | 3 985,80<br>1 655,54          |
| 120 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm, K=4<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000   | m2  | 38,76  | 68,46<br>29,27   | 2 653,59<br>1 134,60          |
| 121 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm, K=2 in 2 straturi)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2  | 34,72  | 143,52<br>4,88   | 4 982,87<br>169,58            |
| 122 | CG50B  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (placi gresie portelanat minim 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)   | m2  | 38,76  | 474,86<br>116,44 | 18 405,66<br>4 513,39         |
|     |        | <i>Total</i>  | lei |        |                  | 30 284,61                     |
|     |        | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>30 284,61<br/>7 543,87</b> |
|     |        | <b>1.2.3. Pereti</b>  |     |        |                  |                               |
| 123 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact   | m2  | 168,94 | 6,63<br>1,83     | 1 120,16<br>309,27            |
| 124 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete  | m2  | 168,94 | 148,99<br>103,70 | 25 170,21<br>17 519,20        |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-----|---------|--|----|--------|------------------|------------------------|
|     |         | plane  |    |        |                  |                        |
| 125 | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000   | m2 | 168,94 | 71,46<br>31,72   | 12 071,95<br>5 358,85  |
| 126 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)  | kg | 228,07 | 21,93<br>2,74    | 5 000,84<br>625,86     |
| 127 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  | m  | 40,40  | 51,23<br>40,27   | 2 069,88<br>1 626,87   |
| 128 | CF59F   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 5,00   | 501,79<br>229,85 | 2 508,96<br>1 149,24   |
| 129 | CI21B   | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100  | m2 | 139,07 | 510,59<br>134,20 | 71 007,47<br>18 662,95 |
| 130 | CK26D   | Profil de colt din aluminiu pentru teracota  | m  | 23,00  | 95,75<br>6,10    | 2 202,25<br>140,30     |
| 131 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2 | 38,56  | 6,63<br>1,84     | 255,73<br>70,76        |
| 132 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 38,56  | 102,97<br>74,41  | 3 970,68<br>2 869,44   |
| 133 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre   | m2 | 2,00   | 154,73<br>90,58  | 309,46<br>181,17       |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5     | 6                | 7                               |
|-----|-------|--|-----|-------|------------------|---------------------------------|
|     |       | si usi plane   |     |       |                  |                                 |
| 134 | CK26D | Corner din aluminiu 25x25mm  | m   | 8,00  | 14,75<br>6,10    | 118,00<br>48,80                 |
| 135 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2  | 40,56 | 21,45<br>12,20   | 870,13<br>494,71                |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 40,56 | 42,04<br>33,55   | 1 705,03<br>1 360,91            |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 40,56 | 4,53<br>1,83     | 183,87<br>74,42                 |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 40,56 | 56,40<br>33,55   | 2 287,62<br>1 360,91            |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |       |                  | 130 852,24                      |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                  | <b>130 852,24<br/>51 853,66</b> |
|     |       | <b>1.2.4. Tavane</b>   |     |       |                  |                                 |
| 139 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050    | m2  | 38,76 | 261,57<br>116,51 | 10 138,56<br>4 515,83           |
| 140 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2  | 38,76 | 42,04<br>33,55   | 1 629,44<br>1 300,52            |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2  | 38,76 | 4,52<br>1,83     | 175,35<br>70,76                 |
| 142 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se                              | m2  | 38,76 | 56,40<br>33,55   | 2 186,22<br>1 300,52            |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5     | 6                        | 7                             |
|-----|-------|--|-----|-------|--------------------------|-------------------------------|
|     |       | va coordona cu beneficiarul)   |     |       |                          |                               |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |       |                          | 14 129,57                     |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                          | <b>14 129,57<br/>7 187,63</b> |
|     |       | <b>1.2.5. Timplarie</b>  |     |       |                          |                               |
| 143 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)  | buc | 2,00  | $\frac{134,85}{30,50}$   | $\frac{269,70}{61,00}$        |
| 144 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul, H2100x700mm) | m2  | 2,94  | $\frac{6 257,40}{57,89}$ | $\frac{18 396,76}{170,19}$    |
| 145 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul, H2100x900mm) | m2  | 5,67  | $\frac{6 257,53}{57,99}$ | $\frac{35 480,22}{328,79}$    |
| 146 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL, (laminat de inalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)                              | m2  | 19,80 | $\frac{2 288,64}{64,67}$ | $\frac{45 315,13}{1 280,39}$  |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5    | 6                  | 7                              |
|-----|-------|--|-----|------|--------------------|--------------------------------|
| 147 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica, inclusiv furnitura necesara (h)1700x950mm)   | m2  | 3,23 | 7 044,35<br>67,04  | 22 753,26<br>216,55            |
| 148 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm   | m   | 2,00 | 245,65<br>24,40    | 491,30<br>48,80                |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |      |                    | 122 706,37                     |
|     |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |      |                    | <b>122 706,37<br/>2 105,72</b> |
|     |       | <b>1.2.6. Rețele de apa si canalizare<br/>interna</b>  |     |      |                    |                                |
| 149 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 6,00 | 2 548,70<br>286,70 | 15 292,20<br>1 720,20          |
| 150 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200  | buc | 2,00 | 1 301,52<br>115,90 | 2 603,04<br>231,80             |
| 151 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)   | buc | 2,00 | 640,65<br>100,65   | 1 281,30<br>201,30             |
| 152 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 )<br>Material marunt (nisip, apa etc.)=1,0500  | buc | 4,00 | 271,95<br>50,63    | 1 087,80<br>202,52             |
| 153 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se  | buc | 2,00 | 712,71<br>45,75    | 1 425,42<br>91,50              |

| 1   | 2     | 3   | 4    | 5     | 6               | 7                  |
|-----|-------|---|------|-------|-----------------|--------------------|
|     |       | va coordona cu beneficiarul<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200  |      |       |                 |                    |
| 154 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200   | buc  | 2,00  | 584,39<br>21,35 | 1 168,78<br>42,70  |
| 155 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)  | m    | 22,00 | 55,55<br>18,91  | 1 222,05<br>416,02 |
| 156 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)                          | buc  | 20,00 | 39,11<br>17,69  | 782,18<br>353,80   |
| 157 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,20  | 4,99<br>4,99    | 10,98<br>10,98     |
| 158 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"   | m    | 22,00 | 9,15<br>9,15    | 201,30<br>201,30   |
| 159 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")  | buc  | 15,00 | 112,15<br>12,20 | 1 682,25<br>183,00 |
| 160 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")   | buc  | 2,00  | 117,15<br>12,20 | 234,30<br>24,40    |
| 161 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind  | buc  | 13,00 | 173,98<br>10,98 | 2 261,70<br>142,74 |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5     | 6              | 7                  |
|-----|-------|---|-----|-------|----------------|--------------------|
|     |       | diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060   |     |       |                |                    |
| 162 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050     | buc | 2,00  | 462,19<br>7,93 | 924,38<br>15,86    |
| 163 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110) | m   | 15,00 | 82,17<br>19,52 | 1 232,56<br>292,80 |
| 164 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)   | m   | 8,00  | 48,45<br>15,25 | 387,63<br>122,00   |
| 165 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu ( Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110)  | buc | 4,00  | 75,22<br>36,60 | 300,90<br>146,40   |
| 166 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)   | buc | 2,00  | 81,05<br>17,08 | 162,10<br>34,16    |
| 167 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm   | buc | 8,00  | 52,05<br>17,08 | 416,40<br>136,64   |
| 168 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50   | buc | 2,00  | 58,00<br>13,42 | 116,00<br>26,84    |
| 169 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata  | buc | 8,00  | 22,01<br>13,42 | 176,06<br>107,36   |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5     | 6              | 7                             |
|-----|-------|---|-----|-------|----------------|-------------------------------|
|     |       | cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   |     |       |                |                               |
| 170 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110) | buc | 8,00  | 59,28<br>31,72 | 474,28<br>253,76              |
| 171 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)  | buc | 8,00  | 51,80<br>26,23 | 414,36<br>209,84              |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |       |                | 33 857,97                     |
|     |       | <b>Total Retele de apa si canalizare interna<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                | <b>33 857,97<br/>5 167,92</b> |
|     |       | <b>1.2.7. Incalzire</b>   |     |       |                |                               |
| 172 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25                | m   | 16,00 | 57,36<br>24,40 | 917,76<br>390,40              |
| 173 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)                             | buc | 8,00  | 28,01<br>9,15  | 224,08<br>73,20               |
| 174 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25   | buc | 16,00 | 38,05<br>12,20 | 608,80<br>195,20              |
| 175 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena  | m   | 2,00  | 46,07<br>21,35 | 92,14<br>42,70                |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|-------|---|-----|-------|--------------------|--------------------|
|     |       | armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25                                   |     |       |                    |                    |
| 176 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) | buc | 4,00  | 43,98<br>10,98     | 175,91<br>43,92    |
| 177 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20                   | buc | 4,00  | 38,05<br>12,20     | 152,20<br>48,80    |
| 178 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"         | m   | 18,00 | 7,29<br>5,49       | 131,22<br>98,82    |
| 179 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h))  | buc | 2,00  | 1 590,98<br>122,00 | 3 181,96<br>244,00 |
| 180 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")  | buc | 2,00  | 133,73<br>10,98    | 267,46<br>21,96    |
| 181 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")  | buc | 2,00  | 133,73<br>10,98    | 267,46<br>21,96    |
| 182 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)  | buc | 2,00  | 132,62<br>9,15     | 265,23<br>18,30    |
| 183 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")  | buc | 4,00  | 112,15<br>12,20    | 448,60<br>48,80    |

| 1   | 2       | 3  | 4         | 5    | 6                               | 7                    |
|-----|---------|--|-----------|------|---------------------------------|----------------------|
| 184 | IC53B   | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")   | buc       | 8,00 | 117,15<br>12,20                 | 937,20<br>97,60      |
|     |         | <i>Total</i>   | lei       |      | 7 670,02                        |                      |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |      | <b>7 670,02<br/>1 345,66</b>    |                      |
|     |         | <i>Total</i>   | lei       |      | 364 958,54                      |                      |
|     |         | <b>Total Reparatie bloc sanitar et 1<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |      | <b>364 958,54<br/>95 755,36</b> |                      |
|     |         | <b>1.3. Canalizare exterioara</b>  |           |      |                                 |                      |
| 185 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu  | m3        | 2,00 | 242,57<br>208,62                | 485,14<br>417,24     |
| 186 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm K=9.1 pentru grosimea totala a fundatiei de 1m)<br>Коэффициент к трудозатратам=9,1000<br>Коэффициент к материалам=9,1000<br>Коэффициент к машинам=9,1000 | buc       | 1,00 | 2 117,31<br>444,08              | 2 117,31<br>444,08   |
| 187 | TsA03D  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare   | m3        | 3,00 | 202,52<br>202,52                | 607,56<br>607,56     |
| 188 | TsD01C  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare   | m3        | 3,00 | 26,23<br>26,23                  | 78,69<br>78,69       |
| 189 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  | 100<br>m3 | 3,00 | 1 005,57<br>538,02              | 3 016,71<br>1 614,06 |
| 190 | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase,  | m2        | 4,00 | 265,35                          | 1 061,40             |

| 1   | 2      | 3  | 4    | 5     | 6                  | 7                             |
|-----|--------|--|------|-------|--------------------|-------------------------------|
|     |        | pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile   |      |       | 103,70             | 414,80                        |
| 191 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate  | kg   | 42,10 | 20,74<br>3,84      | 873,09<br>161,65              |
| 192 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3   | 2,00  | 2 147,72<br>347,70 | 4 295,44<br>695,40            |
| 193 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, modelul asemanator cu cel existent)   | m2   | 5,00  | 620,06<br>235,22   | 3 100,32<br>1 176,08          |
| 194 | SB08G  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Teava PVC SN8 D160mm)  | m    | 7,50  | 147,59<br>25,62    | 1 106,90<br>192,15            |
| 195 | SB09G  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  | buc  | 4,00  | 135,33<br>21,96    | 541,31<br>87,84               |
|     |        | <i>Total</i>   | lei  |       |                    | 17 283,87                     |
|     |        | <b>Total Canalizare exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |       |                    | <b>17 283,87<br/>5 889,55</b> |
|     |        | <i>Total</i>   | lei  |       |                    | 709 339,34                    |
|     |        | <i>Asigurari</i>   | 24 % |       |                    | 43 059,90                     |
|     |        | <i>Transport</i>   | 3 %  |       |                    | 15 489,41                     |
|     |        | <i>Total</i>   |      |       |                    | 767 888,65                    |
|     |        | <i>Regia</i>   | 3 %  |       |                    | 23 036,66                     |
|     |        | <i>Total</i>   |      |       |                    | 790 925,31                    |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     | 6                | 7                                |
|-----|---------|--|-----|-------|------------------|----------------------------------|
|     |         | <i>Beneficiul</i>  | 3 % |       |                  | 23 727,76                        |
|     |         | <i>Total</i>   |     |       |                  | 814 653,07                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                  | <b>814 653,07<br/>179 416,25</b> |
|     |         | <b>2. Lucrari de montare</b>   |     |       |                  |                                  |
|     |         | <b>2.1. Reparatie bloc sanitar et 2</b>  |     |       |                  |                                  |
| 196 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)<br>Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100   | buc | 1,00  | 245,35<br>217,77 | 245,35<br>217,77                 |
| 197 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 25A) | buc | 1,00  | 22,77<br>16,47   | 22,77<br>16,47                   |
| 198 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc | 1,00  | 22,77<br>16,47   | 22,77<br>16,47                   |
| 199 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) | buc | 1,00  | 22,77<br>16,47   | 22,77<br>16,47                   |
| 200 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,   | m   | 15,00 | 24,02            | 360,23                           |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                    |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|----------------------|
|     |         | elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000   |     |       | 4,27            | 64,05                |
| 201 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000  | m   | 25,00 | 38,18<br>4,27   | 954,39<br>106,75     |
| 202 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)<br>Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m   | 40,00 | 67,78<br>30,50  | 2 711,00<br>1 220,00 |
| 203 |         | Doze D75x40   | buc | 1,00  | 22,00<br>0,00   | 22,00<br>0,00        |
| 204 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 40W)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400  | buc | 7,00  | 568,28<br>17,08 | 3 977,96<br>119,56   |
| 205 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)   | buc | 2,00  | 74,73<br>18,30  | 149,46<br>36,60      |
| 206 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)   | buc | 3,00  | 69,74<br>18,30  | 209,22<br>54,90      |
| 207 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP  | buc | 6,00  | 74,28<br>18,91  | 445,65<br>113,46     |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5    | 6                | 7                             |
|-----|---------|--|-----|------|------------------|-------------------------------|
|     |         | 54 Inom 16A, Unom 250V)  |     |      |                  |                               |
| 208 | VC07A   | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw<br>Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100  | buc | 2,00 | 717,80<br>704,55 | 1 435,60<br>1 409,10          |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |      |                  | 10 579,17                     |
|     |         | <b>Total Reparatie bloc sanitar et 2 Inklusiv salariu</b>  |     |      |                  | <b>10 579,17<br/>3 391,60</b> |
|     |         | <b>2.2. Reparatie bloc sanitar et 1</b>  |     |      |                  |                               |
| 209 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)<br>Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100   | buc | 1,00 | 245,35<br>217,77 | 245,35<br>217,77              |
| 210 | RpEE01A | Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 25A) | buc | 1,00 | 22,77<br>16,47   | 22,77<br>16,47                |
| 211 | RpEE01A | Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C10)  | buc | 1,00 | 22,77<br>16,47   | 22,77<br>16,47                |
| 212 | RpEE01A | Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la  | buc | 1,00 | 22,77<br>16,47   | 22,77<br>16,47                |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                    |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|----------------------|
|     |         | conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)  |     |       |                 |                      |
| 213 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000  | m   | 15,00 | 24,02<br>4,27   | 360,23<br>64,05      |
| 214 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000  | m   | 25,00 | 38,18<br>4,27   | 954,39<br>106,75     |
| 215 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)<br>Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m   | 40,00 | 67,78<br>30,50  | 2 711,00<br>1 220,00 |
| 216 |         | Doze D75x40   | buc | 1,00  | 22,00<br>0,00   | 22,00<br>0,00        |
| 217 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 40W)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400  | buc | 9,00  | 568,28<br>17,08 | 5 114,52<br>153,72   |
| 218 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)   | buc | 2,00  | 74,73<br>18,30  | 149,46<br>36,60      |
| 219 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)   | buc | 4,00  | 69,73<br>18,30  | 278,92<br>73,20      |
| 220 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,   | buc | 6,00  | 74,28<br>18,91  | 445,65<br>113,46     |

| 1   | 2     | 3   | 4    | 5    | 6                | 7                             |
|-----|-------|---|------|------|------------------|-------------------------------|
|     |       | etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V)                |      |      |                  |                               |
| 221 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw<br>Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 | buc  | 2,00 | 717,80<br>704,55 | 1 435,60<br>1 409,10          |
|     |       | <i>Total</i>  | lei  |      |                  | 11 785,43                     |
|     |       | <b>Total Reparatie bloc sanitar et 1 Inklusiv salariu</b>   |      |      |                  | <b>11 785,43<br/>3 444,06</b> |
|     |       | <i>Total</i>  | lei  |      |                  | 22 364,60                     |
|     |       | <i>Asigurari</i>  | 24 % |      |                  | 1 640,56                      |
|     |       | <i>Transport</i>  | 3 %  |      |                  | 464,22                        |
|     |       | <i>Total</i>  |      |      |                  | 24 469,38                     |
|     |       | <i>Regia</i>  | 26 % |      |                  | 1 777,27                      |
|     |       | <i>Total</i>  |      |      |                  | 26 246,65                     |
|     |       | <i>Beneficiul</i>   | 3 %  |      |                  | 787,41                        |
|     |       | <i>Total</i>  |      |      |                  | 27 034,06                     |
|     |       | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>  |      |      |                  | <b>27 034,06<br/>6 835,66</b> |
|     |       | <b>3. Utilaj</b>  |      |      |                  |                               |
|     |       | <b>3.1. Reparatie bloc sanitar et 2</b>   |      |      |                  |                               |
| 222 |       | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)   | buc  | 1,00 | 1 100,00<br>0,00 | 1 100,00<br>0,00              |
| 223 |       | Separator de sarcina 3P/25A, IP20   | buc  | 1,00 | 100,00<br>0,00   | 100,00<br>0,00                |
| 224 |       | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A   | buc  | 1,00 | 50,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00                 |
| 225 |       | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A   | buc  | 1,00 | 50,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00                 |

| 1   | 2 | 3  | 4     | 5    | 6                | 7                |
|-----|---|--|-------|------|------------------|------------------|
| 226 |   | Ventilator perete d 125 180 m3/h   | buc   | 2,00 | 500,00<br>0,00   | 1 000,00<br>0,00 |
|     |   | <i>Total</i>   | lei   |      |                  | 2 300,00         |
|     |   | <b>Total Reparatie bloc sanitar et 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |       |      |                  | <b>2 300,00</b>  |
|     |   | <b>3.2. Reparatie bloc sanitar et 1</b>  |       |      |                  |                  |
| 227 |   | Tablou electric, gata echipat<br>(panou pentru 6 automate)   | buc   | 1,00 | 1 100,00<br>0,00 | 1 100,00<br>0,00 |
| 228 |   | Separator de sarcina 3P/25A, IP20  | buc   | 1,00 | 100,00<br>0,00   | 100,00<br>0,00   |
| 229 |   | Intrerupator automat, modular, 1-<br>polar, caracteristica "C", In=10A,<br>Un=230V BA47-29/1P/C10A | buc   | 1,00 | 50,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00    |
| 230 |   | Intrerupator automat, modular, 1-<br>polar, caracteristica "C", In=20A,<br>Un=230V BA47-29/1P/C20A | buc   | 1,00 | 50,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00    |
| 231 |   | Ventilator perete d 125 180 m3/h   | buc   | 2,00 | 500,00<br>0,00   | 1 000,00<br>0,00 |
|     |   | <i>Total</i>   | lei   |      |                  | 2 300,00         |
|     |   | <b>Total Reparatie bloc sanitar et 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |       |      |                  | <b>2 300,00</b>  |
|     |   | <i>Total</i>   | lei   |      |                  | 4 600,00         |
|     |   | <i>Depozitare</i>  | 1,2 % |      |                  | 55,20            |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |      |                  | <b>4 655,20</b>  |

|  |  |  |      |  |  |  |
|--|--|--|------|--|--|--|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 846 342,33                               |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 169 268,47                               |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>1 015 610,80</b><br><b>186 251,91</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a  
incaperilor din incinta cladirii  
administrative a Biroului Vamal  
Centru**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1  
Reparatie blocuri sanitare**

**Valoarea de deviz 1 015 610,80 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                         | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                              | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |                |  |      |        |       |                   |
|-----------------------|----------------|--|------|--------|-------|-------------------|
| 1.                    | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 588,59 | 61,00 | 35 903,99         |
| 2.                    | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 56,89  | 61,00 | 3 470,29          |
| 3.                    | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 111,87 | 61,00 | 6 824,07          |
| 4.                    | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 14,80  | 61,00 | 902,80            |
| 5.                    | 7123011000200  | Betonist                                 | h-om | 14,48  | 61,00 | 883,28            |
| 6.                    | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 18,58  | 61,00 | 1 133,38          |
| 7.                    | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 10,30  | 61,00 | 628,30            |
| 8.                    | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 176,56 | 61,00 | 10 770,16         |
| 9.                    | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 65,86  | 61,00 | 4 017,46          |
| 10.                   | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 35,56  | 61,00 | 2 169,16          |
| 11.                   | 7134030012200  | Izolator hidrofug                        | h-om | 5,36   | 61,00 | 326,96            |
| 12.                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 198,50 | 61,00 | 12 108,50         |
| 13.                   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 50,92  | 61,00 | 3 106,12          |
| 14.                   | 7136040011800  | Instalator incalzire                     | h-om | 19,48  | 61,00 | 1 188,28          |
| 15.                   | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 46,20  | 61,00 | 2 818,20          |
| 16.                   | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 72,42  | 61,00 | 4 417,62          |
| 17.                   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 85,98  | 61,00 | 5 244,78          |
| 18.                   | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 60,70  | 61,00 | 3 702,70          |
| 19.                   | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 21,51  | 61,00 | 1 312,11          |
| 20.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 37,71  | 61,00 | 2 300,31          |
| 21.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 438,44 | 61,00 | 26 744,84         |
| 22.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 37,08  | 61,00 | 2 261,88          |
| 23.                   | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 876,52 | 61,00 | 53 467,72         |
| 24.                   | 9312040019600  | Sapator                                  | h-om | 9,00   | 61,00 | 549,00            |
| <b>Total manopera</b> |                |  |      |        |       | <b>186 251,91</b> |

**Materiale:**

|    |                     |                                      |     |      |       |        |
|----|---------------------|--------------------------------------|-----|------|-------|--------|
| 1. | 1111000100020i      | Intreupator cu 2 clape tip ingropat  | buc | 4,00 | 50,00 | 200,00 |
| 2. | 1111000100020i<br>1 | Intreupator cu 1 clapa, tip ingropat | buc | 7,00 | 45,00 | 315,00 |

|     |                 |   |     |          |          |           |
|-----|-----------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 3.  | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm   | m3  | 1,37     | 500,00   | 685,00    |
| 4.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3  | 14,03    | 500,00   | 7 015,00  |
| 5.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3  | 1,57     | 500,00   | 785,00    |
| 6.  | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg  | 6,39     | 3,00     | 19,17     |
| 7.  | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg  | 2,86     | 55,00    | 157,30    |
| 8.  | 1752117307067   | Calafat gudronat  | kg  | 0,34     | 12,00    | 4,08      |
| 9.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase  | m3  | 0,01     | 6 000,00 | 60,00     |
| 10. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase   | m3  | 0,08     | 6 000,00 | 480,00    |
| 11. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase   | m3  | 0,01     | 6 000,00 | 60,00     |
| 12. | 2010237318750   | Distantieri   | buc | 127,13   | 2,00     | 254,26    |
| 13. | 2030112938100f  | Ferestre din aluminiu cu punte termica, inclusiv furnitura necesara (h)1700x950mm   | m2  | 6,46     | 6 907,00 | 44 619,22 |
| 14. | 2030112951000p  | Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL, (laminat de inalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara | m2  | 39,60    | 2 200,00 | 87 120,00 |
| 15. | 2051142950700   | Dibluri   | buc | 32,16    | 1,00     | 32,16     |
| 16. | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc | 154,73   | 1,00     | 154,73    |
| 17. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg  | 151,29   | 1,00     | 151,29    |
| 18. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)   | t   | 0,08     | 1 000,00 | 80,00     |
| 19. | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg  | 2,80     | 3,00     | 8,40      |
| 20. | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg  | 0,40     | 12,00    | 4,80      |
| 21. | 2320187315789   | Decofrol  | kg  | 0,48     | 20,00    | 9,60      |
| 22. | 2320322600036 m | Mastica bituminoasa   | kg  | 227,60   | 37,00    | 8 421,20  |
| 23. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3  | 3,50     | 52,00    | 182,00    |
| 24. | 2413217300101   | Clema de legatura   | buc | 4,42     | 15,00    | 66,30     |
| 25. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg  | 7,96     | 45,00    | 358,20    |
| 26. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan   | kg  | 20,90    | 85,00    | 1 776,50  |
| 27. | 2416586105303   | Amorsa-grund  | kg  | 18,95    | 17,00    | 322,15    |
| 28. | 2416586105303b  | Betonocontact   | kg  | 63,24    | 31,00    | 1 960,44  |
| 29. | 2430116103800v  | Vopsea lavabila tip Matlatex  | kg  | 50,56    | 52,00    | 2 629,12  |
| 30. | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg  | 2,88     | 88,00    | 253,44    |
| 31. | 24302261000001  | Fuga  | kg  | 115,08   | 31,00    | 3 567,48  |
| 32. | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"  | kg  | 6,67     | 37,00    | 246,79    |
| 33. | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg  | 0,90     | 31,00    | 27,90     |
| 34. | 2430226101600   | Chit siliconic  | kg  | 1 295,40 | 12,00    | 15 544,80 |
| 35. | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg  | 36,02    | 6,00     | 216,12    |
| 36. | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg  | 1,84     | 55,00    | 101,20    |
| 37. | 2462106110132   | Aracet CPMB   | kg  | 9,08     | 3,00     | 27,24     |
| 38. | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg  | 312,20   | 5,00     | 1 561,00  |
| 39. | 2462106110557   | Adeziv de acril sau latex   | kg  | 1 552,45 | 5,00     | 7 762,25  |
| 40. | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg  | 0,08     | 88,00    | 7,04      |
| 41. | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm  | m   | 2,20     | 2,00     | 4,40      |
| 42. | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"   | m   | 58,48    | 2,00     | 116,96    |
| 43. | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm  | kg  | 0,58     | 33,00    | 19,14     |
| 44. | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc | 12,60    | 45,00    | 567,00    |
| 45. | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc | 10,00    | 45,00    | 450,00    |

|     |                     |  |     |          |          |           |
|-----|---------------------|--|-----|----------|----------|-----------|
| 46. | 2513736621595       | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet  | buc | 12,60    | 50,00    | 630,00    |
| 47. | 2521216704234t      | Tub PVC d25  | m   | 86,10    | 32,00    | 2 755,20  |
| 48. | 2521216710000t      | Teava din polipropilena D25 PN 25  | m   | 32,96    | 32,00    | 1 054,72  |
| 49. | 2521216710000t<br>1 | Teava din polipropilena D20 PN 25  | m   | 4,12     | 24,00    | 98,88     |
| 50. | 2521216717050       | Teava din material plastic   | m   | 1,53     | 32,00    | 48,96     |
| 51. | 2521216717050t      | Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20  | m   | 44,88    | 24,00    | 1 077,12  |
| 52. | 2521216720160t      | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110   | m   | 30,90    | 60,00    | 1 854,00  |
| 53. | 2521216720160t<br>1 | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50  | m   | 16,48    | 32,00    | 527,36    |
| 54. | 2521216720160t<br>2 | Teava PVC SN8 D160mm   | m   | 7,72     | 117,00   | 903,24    |
| 55. | 2521216720210       | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | m   | 12,60    | 60,00    | 756,00    |
| 56. | 2523156719400<br>m  | Mufa din material plastic D 20   | buc | 1,76     | 3,00     | 5,28      |
| 57. | 2523156719430c      | Cot din material plastic D 20  | buc | 8,80     | 3,00     | 26,40     |
| 58. | 2523156719450t      | Teu din material plastic D 20  | buc | 9,24     | 5,00     | 46,20     |
| 59. | 2523156719460r      | Reductie din material plastic D 20   | buc | 1,76     | 18,00    | 31,68     |
| 60. | 2523156719530r      | Racord drept M x FeD 20  | buc | 44,00    | 8,00     | 352,00    |
| 61. | 2523156720072       | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"  | m   | 200,56   | 2,00     | 401,12    |
| 62. | 2523156721037c      | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110 | buc | 16,00    | 33,00    | 528,00    |
| 63. | 2523156721037c<br>1 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50  | buc | 16,00    | 8,00     | 128,00    |
| 64. | 2523156721037c<br>2 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D160 | buc | 4,00     | 110,00   | 440,00    |
| 65. | 2523156721037r      | Revizie din polipropilena PP D110  | buc | 4,00     | 62,00    | 248,00    |
| 66. | 2523156721037r<br>1 | Revizie din polipropilena PP D50   | buc | 4,00     | 44,00    | 176,00    |
| 67. | 2524906720949       | Diblu din PVC cu D= 8  | buc | 40,00    | 1,00     | 40,00     |
| 68. | 2612132506710       | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)  | buc | 4,12     | 600,00   | 2 472,00  |
| 69. | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2  | 66,62    | 8,00     | 532,96    |
| 70. | 2622102438000       | Lavoar   | buc | 5,15     | 600,00   | 3 090,00  |
| 71. | 2622102442760       | Vas pt. closet cu sifon interior   | buc | 12,72    | 1 500,00 | 19 080,00 |
| 72. | 2622102452900       | Rezervor de apa cu accesoriile sale  | buc | 12,60    | 250,00   | 3 150,00  |
| 73. | 2622102453900       | Piedestal din portelan sanitar   | buc | 5,15     | 400,00   | 2 060,00  |
| 74. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg  | 4 630,74 | 2,70     | 12 503,00 |
| 75. | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg  | 711,41   | 2,70     | 1 920,82  |
| 76. | 2652102100713       | Var pasta  | m3  | 0,07     | 5 000,00 | 350,00    |
| 77. | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A   | kg  | 60,63    | 6,00     | 363,78    |
| 78. | 2653102100831       | Amestec uscat  | kg  | 410,98   | 3,40     | 1 397,33  |
| 79. | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg  | 133,37   | 8,00     | 1 066,96  |
| 80. | 2653102100834       | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  | kg  | 43,83    | 3,40     | 149,02    |
| 81. | 2653102100853       | Praimer (grund)  | kg  | 0,75     | 18,00    | 13,50     |
| 82. | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539   | kg  | 45,52    | 12,00    | 546,24    |
| 83. | 2662102701000p      | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate   | m2  | 80,06    | 54,00    | 4 323,24  |
| 84. | 2664102100000<br>m  | Mortar M-100   | m3  | 7,15     | 1 650,00 | 11 797,50 |

|      |                      |   |     |          |          |           |
|------|----------------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 85.  | 2664102102017        | Mortar ciment M-200   | m3  | 0,10     | 1 650,00 | 165,00    |
| 86.  | 2670112202051        | Placi din ceramica granit   | m2  | 263,92   | 320,00   | 84 454,40 |
| 87.  | 2670112202052p       | Placi de gresie portelanat minim 8mm  | m2  | 66,85    | 320,00   | 21 392,00 |
| 88.  | 2670112202052p<br>1  | Placi de gresie portelanat  | m2  | 5,10     | 320,00   | 1 632,00  |
| 89.  | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 101,17   | 3,00     | 303,51    |
| 90.  | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg  | 2,01     | 16,00    | 32,16     |
| 91.  | 2710602200000        | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm  | kg  | 43,15    | 16,00    | 690,40    |
| 92.  | 2710703520284p       | Profil de ghidaj UD   | m   | 81,69    | 18,00    | 1 470,42  |
| 93.  | 2710703520285p       | Profil de suport CD   | m   | 187,82   | 24,00    | 4 507,68  |
| 94.  | 2722103107001c       | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm   | m   | 33,98    | 16,70    | 567,46    |
| 95.  | 2722103107001c<br>1  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm   | m   | 56,64    | 29,20    | 1 653,88  |
| 96.  | 2734113803233        | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg  | 0,60     | 20,00    | 12,00     |
| 97.  | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg  | 4,45     | 20,00    | 89,00     |
| 98.  | 2743123549026g       | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm  | m   | 4,00     | 220,00   | 880,00    |
| 99.  | 2743123549027c       | Corner din aluminiu 25x25mm   | m   | 13,00    | 7,00     | 91,00     |
| 100. | 2743123549027p       | Profil de colt din aluminiu pentru teracota   | m   | 61,30    | 88,00    | 5 394,40  |
| 101. | 2746167335100p       | Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V   | buc | 12,24    | 46,00    | 563,04    |
| 102. | 2811236306200g       | Grila de ventilare 250x300  | buc | 4,00     | 100,00   | 400,00    |
| 103. | 2811236311002        | Doze pentru aparate   | buc | 29,00    | 6,00     | 174,00    |
| 104. | 2811236311007        | Doza fonta cu filet special tub IPE   | buc | 12,60    | 6,00     | 75,60     |
| 105. | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc | 2,20     | 1,00     | 2,20      |
| 106. | 2812106306002(<br>1) | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm  | m   | 42,20    | 7,00     | 295,40    |
| 107. | 2812106306050u       | Usa din profile aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul | m2  | 17,22    | 5 250,00 | 90 405,00 |
| 108. | 2822115700000r       | Radiator bimetal 500mm (h)  | buc | 4,00     | 1 450,00 | 5 800,00  |
| 109. | 2873122004100        | Plase sudate  | kg  | 406,72   | 18,00    | 7 320,96  |
| 110. | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg  | 1,00     | 25,00    | 25,00     |
| 111. | 2874115801368        | Surub M 12x120 mm   | buc | 8,08     | 5,00     | 40,40     |
| 112. | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc | 807,04   | 0,20     | 161,42    |
| 113. | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc | 1 608,78 | 0,20     | 321,76    |
| 114. | 2874115836777        | Surub cap inecat crestas L 3 x 40   | buc | 24,00    | 0,20     | 4,80      |
| 115. | 2874115837161        | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1  | buc | 40,00    | 0,20     | 8,00      |
| 116. | 2874115840479        | Piulita M12   | buc | 16,16    | 0,10     | 1,62      |
| 117. | 2874115883760        | Saiba M 12  | buc | 16,16    | 0,10     | 1,62      |
|      | 2874125881241        | Saibe uzuale, plate M 10  | buc | 40,00    | 0,10     | 4,00      |

|      |                     |   |     |       |        |          |
|------|---------------------|---|-----|-------|--------|----------|
| 118. |                     |   |     |       |        |          |
| 119. | 2874134203260       | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"   | buc | 12,60 | 45,00  | 567,00   |
| 120. | 2874207327005       | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg  | 0,60  | 20,00  | 12,00    |
| 121. | 2875114200400       | Tragator pt. closet   | buc | 12,60 | 50,00  | 630,00   |
| 122. | 2875114202800       | Sifon pt.lavoar   | buc | 5,10  | 68,00  | 346,80   |
| 123. | 2875114202905s      | Sifon de pardoseala din inox D50  | buc | 8,40  | 210,00 | 1 764,00 |
| 124. | 2875114203270       | Ventil de scurgere  | buc | 5,10  | 75,00  | 382,50   |
| 125. | 2875116710000       | Rama cu capac pt. closet  | buc | 12,60 | 50,00  | 630,00   |
| 126. | 2875272700047       | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc | 16,64 | 15,00  | 249,60   |
| 127. | 2875274110102f      | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20  | buc | 16,00 | 18,00  | 288,00   |
| 128. | 2875274110102f<br>1 | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25  | buc | 8,00  | 32,00  | 256,00   |
| 129. | 2875274117001       | Cot fonta cu filet pt. tub IPE  | buc | 12,60 | 12,00  | 151,20   |
| 130. | 2875274119000r      | Racord olandez PPR 20 x 1/2"  | buc | 38,00 | 95,00  | 3 610,00 |
| 131. | 2875274119000r<br>1 | Racord Olandez PPR 20 x 1"  | buc | 20,00 | 100,00 | 2 000,00 |
| 132. | 2875274123510       | Dop din fonta   | buc | 15,00 | 8,00   | 120,00   |
| 133. | 2875274201107       | Buton pt. oglinda   | buc | 16,32 | 12,00  | 195,84   |
| 134. | 2875274202700r      | Robinet tur 1/2"  | buc | 4,00  | 120,00 | 480,00   |
| 135. | 2875274202700r<br>1 | Robinet retur 1/2"  | buc | 4,00  | 120,00 | 480,00   |
| 136. | 2875274204000b      | Bratară fixare PPR D25  | buc | 40,00 | 20,00  | 800,00   |
| 137. | 2875274204040c      | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20  | buc | 40,00 | 20,00  | 800,00   |
| 138. | 2875274204040c<br>1 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D110 | buc | 16,00 | 26,00  | 416,00   |
| 139. | 2875274204040c<br>2 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50  | buc | 16,00 | 24,00  | 384,00   |
| 140. | 2875274205100r      | Robinet PPR D25, PN25   | buc | 4,00  | 120,00 | 480,00   |
| 141. | 2875274400501c      | Corp de iluminat LED 600x600 40W  | buc | 16,64 | 500,00 | 8 320,00 |
| 142. | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc | 12,00 | 1,00   | 12,00    |
| 143. | 2875277330522<br>m  | Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110   | buc | 8,00  | 18,00  | 144,00   |
| 144. | 2881116002700       | Disc abraziv  | buc | 1,42  | 150,00 | 213,00   |
| 145. | 2913124201370b      | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"  | buc | 5,00  | 450,00 | 2 250,00 |

|                                       |                     |   |     |       |          |                   |
|---------------------------------------|---------------------|---|-----|-------|----------|-------------------|
| 146.                                  | 2913124202100r      | Robinet sub lavoar D 15   | buc | 26,16 | 160,00   | 4 185,60          |
| 147.                                  | 2913124202100r<br>1 | Robinet bila de serviciu 1/2  | buc | 4,02  | 450,00   | 1 809,00          |
| 148.                                  | 2913124204200       | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor  | buc | 30,18 | 2,00     | 60,36             |
| 149.                                  | 2913134201561       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,<br>dn=3/8"   | buc | 12,60 | 45,00    | 567,00            |
| 150.                                  | 2913134201755       | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc | 12,60 | 45,00    | 567,00            |
| 151.                                  | 2924127356800d      | Dozator de sapun  | buc | 4,08  | 550,00   | 2 244,00          |
| 152.                                  | 3162165107229       | Baldachin metalic de mascare legatura   | buc | 16,64 | 15,00    | 249,60            |
| 153.                                  | 3220137315778       | Decapant  | kg  | 0,42  | 20,00    | 8,40              |
| 154.                                  | 4011106202741       | Energie electrica   | kw  | 55,36 | 3,50     | 193,74            |
| 155.                                  | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 19,59 | 22,00    | 430,98            |
| 156.                                  | 4100116202820       | Apa potabila  | m3  | 0,08  | 22,00    | 1,76              |
| 157.                                  | 4100126202818       | Apa   | m3  | 10,27 | 22,00    | 225,94            |
| 158.                                  | 5001000100135f      | Freza cu carota diamanta D130   | buc | 0,20  | 2 800,00 | 560,00            |
| 159.                                  | 5001000100135f<br>1 | Freza cu carota diamanta D190   | buc | 0,09  | 3 200,00 | 288,00            |
| 160.                                  | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc | 27,43 | 3,00     | 82,29             |
| 161.                                  | Doze D75x40         | Doze D75x40   | buc | 2,00  | 22,00    | 44,00             |
| 162.                                  | Intrerupator 1      | Intrerupator automat, modular, 1-polar,<br>caracteristica "C", In=10A, Un=230V<br>BA47-29/1P/C10A | buc | 2,00  | 50,00    | 100,00            |
| 163.                                  | Intrerupator 2      | Intrerupator automat, modular, 1-polar,<br>caracteristica "C", In=20A, Un=230V<br>BA47-29/1P/C20A | buc | 2,00  | 50,00    | 100,00            |
| 164.                                  | Separator           | Separator de sarcina 3P/25A, IP20   | buc | 2,00  | 100,00   | 200,00            |
| 165.                                  | Tablou              | Tablou electric, gata echipat (panou<br>pentru 6 automate)  | buc | 2,00  | 1 100,00 | 2 200,00          |
| 166.                                  | Ventilator          | Ventilator perete d 125 180 m3/h  | buc | 4,00  | 500,00   | 2 000,00          |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                     |   |     |       |          | <b>536 387,93</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |   |      |       |        |          |
|----|---------------|---|------|-------|--------|----------|
| 1. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa<br>presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,58  | 45,00  | 26,10    |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 1,91  | 45,00  | 85,95    |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                 | h-ut | 13,06 | 45,00  | 587,70   |
| 4. | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0,24  | 200,00 | 48,00    |
| 5. | 2940600002994 | Aparat de sudura  | h-ut | 0,90  | 65,00  | 58,50    |
| 6. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                     | h-ut | 0,38  | 45,00  | 17,10    |
| 7. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                             | h-ut | 20,54 | 45,00  | 924,30   |
| 8. | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,92  | 45,00  | 41,40    |
| 9. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu<br>diametrul sub 250 mm           | h-ut | 9,99  | 385,00 | 3 846,15 |

|                                     |                |   |      |       |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|---|------|-------|--------|------------------|
| 10.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 1,20  | 45,00  | 54,00            |
| 11.                                 | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 16,41 | 45,00  | 738,45           |
| 12.                                 | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw              | h-ut | 1,44  | 45,00  | 64,80            |
| 13.                                 | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg  | h-ut | 0,58  | 45,00  | 26,10            |
| 14.                                 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera   | h-ut | 0,65  | 200,00 | 130,00           |
| 15.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 4,12  | 200,00 | 824,00           |
| 16.                                 | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 3,89  | 45,00  | 175,05           |
| 17.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                         | h-ut | 31,17 | 45,00  | 1 402,65         |
| 18.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 1,74  | 45,00  | 78,30            |
| 19.                                 | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                | h-ut | 0,39  | 45,00  | 17,55            |
| 20.                                 | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,09  | 45,00  | 4,05             |
| 21.                                 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 9,31  | 45,00  | 418,95           |
| 22.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,40  | 65,00  | 26,00            |
| 23.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,50  | 250,00 | 125,00           |
| 24.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut | 4,64  | 850,00 | 3 944,00         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |   |      |       |        | <b>13 664,10</b> |

|       |      |                |
|-------|------|----------------|
| Total | lei  | 846 342,3<br>3 |
| TVA   | 20 % | 169 268,4<br>7 |

**Total deviz:** **1 015 610,80**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a  
incaperilor din incinta cladirii administrative a  
Biroului Vamal Centru**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>        |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Reparatie bloc sanitar et 2</b> |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Demolari</b>                  |      |  |                      |                        |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6     | 7         |
|----|---------------|---|------|--------|-------|-----------|
| 1  | RpCO56A       | Demontari: timplarie (Usi)  | m2   |        |       | 25,56     |
|    |               |   |      |        |       | 25,56     |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,2100 | 61,00 | 12,78     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 61,00 | 12,78     |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 220,82    |
| 2  | RpCO56A       | Demontari: timplarie (Ferestre)   | m2   |        |       | 25,53     |
|    |               |   |      |        |       | 25,53     |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,2100 | 61,00 | 12,76     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 61,00 | 12,76     |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 82,96     |
| 3  | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2   |        |       | 50,95     |
|    |               |   |      |        |       | 47,58     |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,3900 | 61,00 | 23,79     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900 | 61,00 | 23,79     |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0500 | 22,00 | 1,10      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,26      |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 1 380,66  |
| 4  | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                   | m2   |        |       | 21,17     |
|    |               |   |      |        |       | 18,28     |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,1500 | 61,00 | 9,14      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 61,00 | 9,14      |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0500 | 22,00 | 1,10      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400 | 45,00 | 1,79      |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 573,84    |
| 5  | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |        |       | 98,34     |
|    |               |   |      |        |       | 97,60     |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 61,00 | 48,80     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 61,00 | 48,80     |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0030 | 22,00 | 0,07      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68      |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 10 852,12 |
| 6  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                          | m2   |        |       | 18,02     |
|    |               |   |      |        |       | 16,47     |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 61,00 | 7,32      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 61,00 | 9,15      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 22,00 | 1,10      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45      |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 2 330,51  |
| 7  | RpCO56C       | Demontari: captuseli din GK   | m2   |        |       | 15,24     |
|    |               |   |      |        |       | 15,24     |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,1300 | 61,00 | 7,92      |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,1200 | 61,00 | 7,32      |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 412,97    |
| 8  | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                       | buc  |        |       | 57,95     |
|    |               |   |      |        |       | 57,95     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500 | 61,00 | 57,95     |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 115,90    |
| 9  | RpSD03A       | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                       | buc  |        |       | 51,85     |
|    |               |   |      |        |       | 51,85     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,8500 | 61,00 | 51,85     |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 103,70    |
| 10 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                    | buc  |        |       | 67,10     |
|    |               |   |      |        |       | 67,10     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,1000 | 61,00 | 67,10     |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 402,60    |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| 11 | RpSC09A        | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat   | buc  |        |          | 50,02    |
|    |                |   |      |        |          | 50,02    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,8200 | 61,00    | 50,02    |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 150,06   |
| 12 | RpIC19B        | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"   | m    |        |          | 37,97    |
|    |                |   |      |        |          | 23,18    |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire  | h-om | 0,3800 | 61,00    | 23,18    |
|    | 2875274123510  | Dop din fonta   | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0700 | 52,00    | 3,64     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,1590 | 45,00    | 7,16     |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior  | kg   | 0,0290 | 55,00    | 1,58     |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 949,20   |
| 13 | RpSB03B        | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm  | m    |        |          | 4,88     |
|    |                |   |      |        |          | 4,88     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0800 | 61,00    | 4,88     |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 73,20    |
| 14 | RpIB11B        | Demontari de radiatoare   | buc  |        |          | 7,32     |
|    |                |   |      |        |          | 7,32     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire  | h-om | 0,1200 | 61,00    | 7,32     |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 14,64    |
| 15 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  |        |          | 13,42    |
|    |                |   |      |        |          | 13,42    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 61,00    | 13,42    |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 67,10    |
| 16 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)  | buc  |        |          | 3,66     |
|    |                |   |      |        |          | 3,66     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,0600 | 61,00    | 3,66     |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 21,96    |
| 17 | RpEG17A        | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura  | buc  |        |          | 6,10     |
|    |                |   |      |        |          | 6,10     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000 | 61,00    | 6,10     |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 6,10     |
| 18 | RCsB30L        | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=4.6, pentru grosimea totala a peretelui 50cm)<br>Коэффициент к трудозатратам=4,6000<br>Коэффициент к материалам=4,6000<br>Коэффициент к машинам=4,6000 | buc  |        |          | 970,14   |
|    |                |   |      |        |          | 204,35   |
|    | 7123011000200  | Betonist  | h-om | 0,5100 | 61,00    | 143,04   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,2190 | 61,00    | 61,30    |
|    | 5001000100135f | Freza cu carota diamanta D130   | buc  | 0,0107 | 2 800,00 | 140,00   |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0582 | 22,00    | 5,94     |
|    | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm  | h-ut | 0,3500 | 385,00   | 619,85   |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 1 940,28 |
| 19 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m    |        |          | 6,10     |
|    |                |   |      |        |          | 6,10     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000 | 61,00    | 6,10     |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 91,50    |
| 20 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m    |        |          | 32,89    |
|    |                |   |      |        |          | 18,30    |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|--|------|---------|--------|----------|
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3000  | 61,00  | 18,30    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 1,7000  | 6,00   | 10,20    |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0005  | 500,00 | 0,33     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0150  | 200,00 | 2,93     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200  | 45,00  | 0,90     |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 493,30   |
| 21 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime   | buc  |         |        | 37,82    |
|    |                |  |      |         |        | 37,82    |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,0400  | 61,00  | 2,44     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5800  | 61,00  | 35,38    |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 75,64    |
| 22 | RpCU07C        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii  | buc  |         |        | 39,11    |
|    |                |  |      |         |        | 35,38    |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,4300  | 61,00  | 26,23    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 61,00  | 9,15     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,3500  | 2,70   | 0,94     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010  | 500,00 | 0,00     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060  | 22,00  | 0,11     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100  | 200,00 | 2,00     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150  | 45,00  | 0,68     |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 78,22    |
| 23 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)  | t    |         |        | 76,25    |
|    |                |  |      |         |        | 76,25    |
|    | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 0,2500  | 61,00  | 15,25    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 1,0000  | 61,00  | 61,00    |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 610,00   |
| 24 | Tr11AA02F1     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1  | t    |         |        | 30,50    |
|    |                |  |      |         |        | 30,50    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,5000  | 61,00  | 30,50    |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 244,00   |
| 25 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km   | t    |         |        | 218,88   |
|    |                |  |      |         |        | 0,00     |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t  | h-ut | 0,2580  | 850,00 | 218,88   |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 1 751,00 |
|    |                | <b>1.1.2. Pardosea</b>   |      |         |        |          |
| 26 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2   |         |        | 6,62     |
|    |                |  |      |         |        | 1,82     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 61,00  | 1,82     |
|    | 2416586105303b | Betonocontact  | kg   | 0,1500  | 31,00  | 4,64     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15     |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 179,35   |
| 27 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 102,83   |
|    |                |  |      |         |        | 42,70    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 61,00  | 36,60    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 61,00  | 6,10     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,70   | 35,10    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 500,00 | 21,03    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 200,00 | 2,44     |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 2 786,77 |
| 28 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 | m2   |         |        | 68,43    |
|    |                |  |      |         |        | 29,28    |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|    |                | Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000  |      |         |          |                  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 61,00    | 24,40            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 61,00    | 4,88             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,70     | 23,22            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 500,00   | 14,02            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 22,00    | 0,18             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 45,00    | 0,55             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 200,00   | 1,18             |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 1 854,56         |
| 29 | IzF04A         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm, K=2 in 2 straturi)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2   |         |          | 143,61<br>4,88   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400  | 61,00    | 4,88             |
|    | 2320322600036m | Mastica bituminoasa  | kg   | 1,7000  | 37,00    | 125,80           |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539   | kg   | 0,3400  | 12,00    | 8,16             |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | t    | 0,0006  | 1 000,00 | 1,24             |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,1300  | 1,00     | 2,26             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0010  | 45,00    | 0,08             |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l   | h-ut | 0,0130  | 45,00    | 1,17             |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 4 626,97         |
| 30 | CG50B          | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (placi gresie portelanat minim 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)  | m2   |         |          | 474,87<br>116,44 |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,9090  | 61,00    | 116,44           |
|    | 2670112202052p | Placi de gresie portelanat minim 8mm   | m2   | 1,0150  | 320,00   | 324,84           |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 4,3000  | 5,00     | 21,50            |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,2000  | 31,00    | 6,20             |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv   | buc  | 0,0200  | 150,00   | 2,99             |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0040  | 22,00    | 0,09             |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,0456  | 45,00    | 2,06             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0116  | 45,00    | 0,51             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0053  | 45,00    | 0,23             |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 12 868,87        |
|    |                | <b>1.1.3. Pereti</b>   |      |         |          |                  |
| 31 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2   |         |          | 6,63<br>1,83     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 61,00    | 1,83             |
|    | 2416586105303b | Betonocontact  | kg   | 0,1500  | 31,00    | 4,65             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 857,49           |
| 32 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |          | 148,98<br>103,70 |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 1,4000  | 61,00    | 85,40            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 61,00    | 18,30            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000 | 2,70     | 28,35            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300  | 500,00   | 15,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 22,00    | 0,15             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 45,00    | 0,18             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 200,00   | 1,59             |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 19 270,41        |
| 33 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,  | m2   |         |          | 71,44            |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|    |                | executat cu mortar, K=4<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000   |      |         |          | 31,72            |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1000  | 61,00    | 24,40            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 61,00    | 7,32             |
|    | 2664102100000m | Mortar M-100   | m3   | 0,0060  | 1 650,00 | 39,54            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 45,00    | 0,18             |
|    |                | Total  | lei  |         |          | 9 241,26         |
| 34 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)  | kg   |         |          | 21,92<br>2,74    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0400  | 61,00    | 2,44             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 61,00    | 0,30             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 18,00    | 18,18            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 16,00    | 0,08             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|    | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60             |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 200,00   | 0,11             |
|    |                | Total  | lei  |         |          | 3 827,21         |
| 35 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  | m    |         |          | 50,70<br>40,26   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,4400  | 61,00    | 26,84            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2200  | 61,00    | 13,43            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,9800  | 2,70     | 2,65             |
|    | 2652102100713  | Var pasta  | m3   | 0,0010  | 5 000,00 | 4,44             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0062  | 500,00   | 3,11             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015  | 22,00    | 0,03             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0010  | 200,00   | 0,18             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0010  | 45,00    | 0,04             |
|    |                | Total  | lei  |         |          | 1 713,78         |
| 36 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2   |         |          | 501,79<br>229,85 |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 3,7674  | 61,00    | 229,85           |
|    | 2662102701000p | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate   | m2   | 1,0500  | 54,00    | 57,02            |
|    | 2710703520284p | Profil de ghidaj UD  | m    | 2,0750  | 18,00    | 37,55            |
|    | 2710703520285p | Profil de suport CD  | m    | 4,2000  | 24,00    | 101,28           |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm   | m    | 4,2000  | 7,00     | 29,54            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"  | m    | 4,4800  | 2,00     | 9,00             |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"  | m    | 0,8300  | 2,00     | 1,67             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg   | 1,8000  | 6,00     | 10,85            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0875  | 37,00    | 3,26             |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice  | buc  | 4,5300  | 1,00     | 4,55             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 53,4500 | 0,20     | 10,74            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0062  | 45,00    | 0,27             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1377  | 45,00    | 6,21             |
|    |                | Total  | lei  |         |          | 2 508,96         |
| 37 | CI21B          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100  | m2   |         |          | 510,60<br>134,20 |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 2,2000  | 61,00    | 134,20           |
|    | 2670112202051  | Placi din ceramica granit  | m2   | 1,0200  | 320,00   | 329,67           |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex  | kg   | 6,0000  | 5,00     | 30,30            |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,3900  | 31,00    | 12,21            |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0030  | 22,00    | 0,07             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0314  | 45,00    | 1,41             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0152  | 45,00    | 0,68             |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,0456  | 45,00    | 2,05             |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6     | 7         |
|----|----------------|--|------|---------|-------|-----------|
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 59 796,22 |
| 38 | CK26D          | Profil de colt din aluminiu pentru teracota  | m    |         |       | 95,75     |
|    |                |  |      |         |       | 6,10      |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,0900  | 61,00 | 5,49      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100  | 61,00 | 0,61      |
|    | 2743123549027p | Profil de colt din aluminiu pentru teracota  | m    | 1,0000  | 88,00 | 88,00     |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 0,20  | 1,20      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 45,00 | 0,45      |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 3 667,09  |
| 39 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact  | m2   |         |       | 6,63      |
|    |                |  |      |         |       | 1,83      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 61,00 | 1,83      |
|    | 2416586105303b | Betonocontact  | kg   | 0,1500  | 31,00 | 4,65      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00  | 0,15      |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 125,97    |
| 40 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |         |       | 102,96    |
|    |                |  |      |         |       | 74,42     |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 61,00 | 74,42     |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 3,40  | 24,28     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 45,00 | 3,55      |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 45,00 | 0,71      |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 1 956,22  |
| 41 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2   |         |       | 155,03    |
|    |                |  |      |         |       | 90,89     |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,4860  | 61,00 | 90,89     |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)  | kg   | 0,3000  | 31,00 | 9,30      |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  | kg   | 14,6100 | 3,40  | 49,67     |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0112  | 22,00 | 0,22      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 45,00 | 3,60      |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)  | h-ut | 0,0296  | 45,00 | 1,35      |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 155,03    |
| 42 | CK26D          | Corner din aluminiu 25x25mm  | m    |         |       | 14,75     |
|    |                |  |      |         |       | 6,10      |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,0900  | 61,00 | 5,49      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100  | 61,00 | 0,61      |
|    | 2743123549027c | Corner din aluminiu 25x25mm  | m    | 1,0000  | 7,00  | 7,00      |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 0,20  | 1,20      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 45,00 | 0,45      |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 73,75     |
| 43 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |       | 21,46     |
|    |                |  |      |         |       | 12,20     |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000  | 61,00 | 12,20     |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  | 8,00  | 8,80      |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  | 3,00  | 0,45      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003  | 22,00 | 0,01      |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 429,22    |
| 44 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |       | 42,04     |
|    |                |  |      |         |       | 33,55     |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 61,00 | 27,45     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 61,00 | 6,10      |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 8,00  | 8,44      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 45,00 | 0,04      |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 840,70    |
| 45 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |       | 4,53      |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|----------------|---|------|---------|-------|------------------|
|    |                |   |      |         |       | 1,83             |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 61,00 | 1,83             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 17,00 | 2,55             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00  | 0,15             |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 90,60            |
| 46 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |         |       | 56,40<br>33,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 61,00 | 33,55            |
|    | 2430116103800v | Vopsea lavabila tip Mattlatex   | kg   | 0,4000  | 52,00 | 20,80            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 6,00  | 0,36             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 3,00  | 1,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 3,00  | 0,15             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 22,00 | 0,04             |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 1 128,08         |
|    |                | <b>1.1.4. Tavane</b>  |      |         |       |                  |
| 47 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm rezistent la umiditate cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050         | m2   |         |       | 261,57<br>116,51 |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,9100  | 61,00 | 116,51           |
|    | 2662102701000p | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate  | m2   | 1,0500  | 54,00 | 56,99            |
|    | 2710703520284p | Profil de ghidaj UD   | m    | 0,9190  | 18,00 | 16,63            |
|    | 2710703520285p | Profil de suport CD   | m    | 2,2000  | 24,00 | 53,07            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"   | m    | 2,3500  | 2,00  | 4,72             |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"   | m    | 0,7575  | 2,00  | 1,52             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg   | 0,2710  | 6,00  | 1,63             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0875  | 37,00 | 3,25             |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,6500  | 1,00  | 1,66             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 16,1900 | 0,20  | 3,25             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0046  | 45,00 | 0,20             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0475  | 45,00 | 2,14             |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 7 088,56         |
| 48 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor   | m2   |         |       | 42,05<br>33,56   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 61,00 | 27,46            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 61,00 | 6,10             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 8,00  | 8,44             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 45,00 | 0,05             |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 1 139,58         |
| 49 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |         |       | 4,52<br>1,82     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 61,00 | 1,82             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 17,00 | 2,55             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00  | 0,15             |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 122,51           |
| 50 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |         |       | 56,41<br>33,56   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 61,00 | 33,56            |
|    | 2430116103800v | Vopsea lavabila tip Mattlatex   | kg   | 0,4000  | 52,00 | 20,80            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 6,00  | 0,36             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 3,00  | 1,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 3,00  | 0,15             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 22,00 | 0,04             |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 1 528,80         |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                       |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------------|
|    |                | <b>1.1.5. Timplarie</b>  |      |         |          |                         |
| 51 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)  | buc  |         |          | 134,85<br><hr/> 30,50   |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,4700  | 61,00    | 28,67                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 61,00    | 1,83                    |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00                    |
|    | 2811236306200g | Grila de ventilare 250x300   | buc  | 1,0000  | 100,00   | 100,00                  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000  | 2,70     | 1,35                    |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 269,70                  |
| 52 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul, H2100x700mm) | m2   |         |          | 6 257,40<br><hr/> 57,89 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 0,8500  | 61,00    | 51,87                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 61,00    | 6,02                    |
|    | 2812106306050u | Usa din profile aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul  | m2   | 1,0000  | 5 250,00 | 5 250,00                |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80                    |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000  | 85,00    | 42,50                   |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 75,0000 | 12,00    | 900,00                  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,80                    |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000  | 3,50     | 3,50                    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 45,00    | 0,92                    |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 18 396,76               |
| 53 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul, H2100x900mm) | m2   |         |          | 6 257,53<br><hr/> 57,99 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 0,8500  | 61,00    | 51,86                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 61,00    | 6,13                    |
|    | 2812106306050u | Usa din profile aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul  | m2   | 1,0000  | 5 250,00 | 5 250,00                |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80                    |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000  | 85,00    | 42,57                   |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 75,0000 | 12,00    | 900,00                  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,80                    |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000  | 3,50     | 3,50                    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 45,00    | 0,87                    |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 35 480,22               |
| 54 | CK22A          | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL, (laminat de inalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)                             | m2   |         |          | 2 288,64<br><hr/> 64,67 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 1,0000  | 61,00    | 61,00                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0600  | 61,00    | 3,67                    |
|    | 2030112951000p | Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL, (laminat de inalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara  | m2   | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00                |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,20                    |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,1950  | 85,00    | 16,57                   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,0580 | 12,00    | 0,70               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,8000 | 3,50     | 2,80               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,91               |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 45 315,13          |
| 55 | CK19A          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica, inclusiv furnitura necesara (h)1700x950mm)   | m2   |        |          | 7 044,35<br>67,04  |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 1,0000 | 61,00    | 61,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 61,00    | 6,04               |
|    | 2030112938100f | Ferestre din aluminiu cu punte termica, inclusiv furnitura necesara (h)1700x950mm  | m2   | 1,0000 | 6 907,00 | 6 907,00           |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,7050 | 85,00    | 60,00              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,2470 | 12,00    | 2,97               |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,20               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,84               |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 22 753,26          |
| 56 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm   | m    |        |          | 245,65<br>24,40    |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,3200 | 61,00    | 19,52              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 61,00    | 4,88               |
|    | 2743123549026g | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm   | m    | 1,0000 | 220,00   | 220,00             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45               |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 491,30             |
|    |                | <b>1.1.6. Rețele de apa si canalizare interna</b>  |      |        |          |                    |
| 57 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holt-suruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc  |        |          | 2 548,70<br>286,70 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 4,7000 | 61,00    | 286,70             |
|    | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior   | buc  | 1,0100 | 1 500,00 | 1 590,00           |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale  | buc  | 1,0000 | 250,00   | 262,50             |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|    | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|    | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | m    | 1,0000 | 60,00    | 63,00              |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|    | 2875114200400  | Tragator pt. closet  | buc  | 1,0000 | 50,00    | 52,50              |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet   | buc  | 1,0000 | 50,00    | 52,50              |
|    | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet  | buc  | 1,0000 | 50,00    | 52,50              |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 15 292,20          |
| 58 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200   | buc  |        |          | 1 301,57<br>115,90 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,9000 | 61,00    | 115,90             |
|    | 2622102438000  | Lavoar   | buc  | 1,0100 | 600,00   | 618,00             |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000 | 68,00    | 69,36              |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 75,00    | 76,50              |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic   | m    | 0,3000 | 32,00    | 9,81               |
|    | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar  | buc  | 1,0100 | 400,00   | 412,00             |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 3 904,72           |
| 59 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru  | buc  |        |          | 640,65<br>100,65   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|    |                | handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)   |      |        |        |                 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,6500 | 61,00  | 100,65          |
|    | 2913124201370b | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"   | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00          |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 45,00  | 90,00           |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 921,95        |
| 60 | SB24A          | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 )<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500   | buc  |        |        | 271,95<br>50,63 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,8300 | 61,00  | 50,63           |
|    | 2875114202905s | Sifon de pardoseala din inox D50   | buc  | 1,0000 | 210,00 | 220,50          |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,1100 | 2,70   | 0,31            |
|    | 1752117307067  | Calafat gudronat   | kg   | 0,0400 | 12,00  | 0,51            |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 087,80        |
| 61 | SC13A          | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200       | buc  |        |        | 712,71<br>45,75 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,7500 | 61,00  | 45,75           |
|    | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)  | buc  | 1,0100 | 600,00 | 618,00          |
|    | 2875274201107  | Buton pt. oglinda  | buc  | 4,0000 | 12,00  | 48,96           |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 425,42        |
| 62 | SE59A          | Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi)=1,0200  | buc  |        |        | 584,39<br>21,35 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3500 | 61,00  | 21,35           |
|    | 2924127356800d | Dozator de sapun   | buc  | 1,0000 | 550,00 | 561,00          |
|    | 2051142950700  | Dibluri  | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,04            |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 168,78        |
| 63 | SA14B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)   | m    |        |        | 55,55<br>18,91  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3100 | 61,00  | 18,91           |
|    | 2521216717050t | Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20  | m    | 1,0200 | 24,00  | 24,48           |
|    | 2523156719430c | Cot din material plastic D 20  | buc  | 0,2000 | 3,00   | 0,60            |
|    | 2523156719450t | Teu din material plasticD 20   | buc  | 0,2100 | 5,00   | 1,05            |
|    | 2523156719460r | Reductie din material plasticD 20  | buc  | 0,0400 | 18,00  | 0,72            |
|    | 2523156719400m | Mufa din material plasticD 20  | buc  | 0,0400 | 3,00   | 0,12            |
|    | 2523156719530r | Racord drept M x FeD 20  | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00            |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 3,00   | 0,06            |
|    | 3220137315778  | Decapant   | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12            |
|    | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020 | 88,00  | 0,16            |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0206 | 65,00  | 1,33            |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 222,05        |
| 64 | SA37B          | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20) | buc  |        |        | 39,11<br>17,69  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2900 | 61,00  | 17,69           |
|    | 2875274204040c | Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20   | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00           |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  | kg   | 0,0050 | 12,00  | 0,06            |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100 | 2,70   | 0,84            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012 | 500,00 | 0,50            |
|    | 4100116202820  | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 782,18          |
| 65 | SF04A          | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura   | 10 m |        |        | 4,99<br>4,99    |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|    |                 | de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv  |      |        |        |                 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0800 | 61,00  | 4,99            |
|    |                 | Total   | lei  |        |        | 10,98           |
| 66 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"   | m    |        |        | 9,15<br>9,15    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1500 | 61,00  | 9,15            |
|    |                 | Total   | lei  |        |        | 201,30          |
| 67 | IC53B           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")  | buc  |        |        | 112,15<br>12,20 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2000 | 61,00  | 12,20           |
|    | 2875274119000r  | Racord olandez PPR 20 x 1/2"  | buc  | 1,0000 | 95,00  | 95,00           |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm  | kg   | 0,0100 | 33,00  | 0,33            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0200 | 55,00  | 1,10            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0400 | 88,00  | 3,52            |
|    |                 | Total   | lei  |        |        | 1 682,25        |
| 68 | IC53B           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")   | buc  |        |        | 117,15<br>12,20 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2000 | 61,00  | 12,20           |
|    | 2875274119000r1 | Racord Olandez PPR 20 x 1"  | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00          |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm  | kg   | 0,0100 | 33,00  | 0,33            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0200 | 55,00  | 1,10            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0400 | 88,00  | 3,52            |
|    |                 | Total   | lei  |        |        | 234,30          |
| 69 | SD01B           | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060            | buc  |        |        | 173,98<br>10,98 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1800 | 61,00  | 10,98           |
|    | 2913124202100r  | Robinet sub lavoar D 15   | buc  | 1,0000 | 160,00 | 160,98          |
|    | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor  | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,01            |
|    |                 | Total   | lei  |        |        | 2 261,70        |
| 70 | SD01A           | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050     | buc  |        |        | 462,19<br>7,93  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1300 | 61,00  | 7,93            |
|    | 2913124202100r1 | Robinet bila de serviciu 1/2  | buc  | 1,0000 | 450,00 | 452,25          |
|    | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor  | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,01            |
|    |                 | Total   | lei  |        |        | 924,38          |
| 71 | SB08E           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110) | m    |        |        | 82,17<br>19,52  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3200 | 61,00  | 19,52           |
|    | 2521216720160t  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110  | m    | 1,0300 | 60,00  | 61,80           |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0150 | 55,00  | 0,81            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 3,00   | 0,04            |
|    |                 | Total   | lei  |        |        | 1 232,56        |
| 72 | SB08C           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant                          | m    |        |        | 48,45<br>15,25  |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|----------------|
|    |                 | pentru canalizare D50)   |      |        |          |                |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500 | 61,00    | 15,25          |
|    | 2521216720160t1 | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50  | m    | 1,0300 | 32,00    | 32,96          |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0040 | 55,00    | 0,21           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 3,00     | 0,04           |
|    |                 | Total  | lei  |        |          | 387,63         |
| 73 | SA40B           | Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu ( Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110)   | buc  |        |          | 75,22<br>36,60 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6000 | 61,00    | 36,60          |
|    | 2875277330522m  | Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110  | buc  | 1,0000 | 18,00    | 18,00          |
|    | 2664102102017   | Mortar ciment M-200  | m3   | 0,0120 | 1 650,00 | 20,62          |
|    |                 | Total  | lei  |        |          | 300,90         |
| 74 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)  | buc  |        |          | 81,05<br>17,08 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2800 | 61,00    | 17,08          |
|    | 2523156721037r  | Revizie din polipropilena PP D110  | buc  | 1,0000 | 62,00    | 62,00          |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0350 | 55,00    | 1,92           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0150 | 3,00     | 0,04           |
|    |                 | Total  | lei  |        |          | 162,10         |
| 75 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  | buc  |        |          | 52,05<br>17,08 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2800 | 61,00    | 17,08          |
|    | 2523156721037c  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110   | buc  | 1,0000 | 33,00    | 33,00          |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0350 | 55,00    | 1,92           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0150 | 3,00     | 0,04           |
|    |                 | Total  | lei  |        |          | 416,40         |
| 76 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50  | buc  |        |          | 58,00<br>13,42 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2200 | 61,00    | 13,42          |
|    | 2523156721037r1 | Revizie din polipropilena PP D50   | buc  | 1,0000 | 44,00    | 44,00          |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 55,00    | 0,55           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 3,00     | 0,03           |
|    |                 | Total  | lei  |        |          | 116,00         |
| 77 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc  |        |          | 22,01<br>13,42 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2200 | 61,00    | 13,42          |
|    | 2523156721037c1 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50  | buc  | 1,0000 | 8,00     | 8,00           |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 55,00    | 0,55           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 3,00     | 0,04           |
|    |                 | Total  | lei  |        |          | 176,06         |
| 78 | SA37I           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D110) | buc  |        |          | 59,28<br>31,72 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5200 | 61,00    | 31,72          |
|    | 2875274204040c1 | Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D110  | buc  | 1,0000 | 26,00    | 26,00          |
|    | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m  | kg   | 0,0060 | 12,00    | 0,08           |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100 | 2,70     | 0,84           |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012 | 500,00   | 0,62           |
|    | 4100116202820   | Apa potabilă   | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,03           |
|    |                 | Total  | lei  |        |          | 474,28         |
| 79 | SA37F           | Bratară pentru fixarea conductelor de  | buc  |        |          | 51,80          |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|----------------|
|    |                 | alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)                           |      |        |        | 26,23          |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4300 | 61,00  | 26,23          |
|    | 2875274204040c2 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50   | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,00          |
|    | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  | kg   | 0,0060 | 12,00  | 0,08           |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100 | 2,70   | 0,84           |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012 | 500,00 | 0,62           |
|    | 4100116202820   | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,03           |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 414,36         |
|    |                 | <b>1.1.7. Incalzire</b>  |      |        |        |                |
| 80 | IC35C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25   | m    |        |        | 57,36<br>24,40 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,4000 | 61,00  | 24,40          |
|    | 2521216710000t  | Teava din polipropilena D25 PN 25  | m    | 1,0300 | 32,00  | 32,96          |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 917,76         |
| 81 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)                | buc  |        |        | 28,01<br>9,15  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 61,00  | 9,15           |
|    | 2875274110102f  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20   | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,00          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 3,00   | 0,06           |
|    | 3220137315778   | Decapant   | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12           |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifuziune  | h-ut | 0,0150 | 45,00  | 0,68           |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 224,08         |
| 82 | IC40A           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25  | buc  |        |        | 38,05<br>12,20 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2000 | 61,00  | 12,20          |
|    | 2875274204000b  | Bratara fixare PPR D25   | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00          |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05           |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8  | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00           |
|    | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1   | buc  | 1,0000 | 0,20   | 0,20           |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10   | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,10           |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1000 | 45,00  | 4,50           |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 608,80         |
| 83 | IC35B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 | m    |        |        | 46,07<br>21,35 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,3500 | 61,00  | 21,35          |
|    | 2521216710000t1 | Teava din polipropilena D20 PN 25  | m    | 1,0300 | 24,00  | 24,72          |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 92,14          |
| 84 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)                                  | buc  |        |        | 43,98<br>10,98 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1800 | 61,00  | 10,98          |
|    | 2875274110102f1 | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25   | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,00          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 3,00   | 0,06           |
|    | 3220137315778   | Decapant   | kg   | 0,0070 | 20,00  | 0,15           |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifuziune  | h-ut | 0,0180 | 45,00  | 0,79           |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 175,91             |
| 85 | IC40A           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20            | buc  |        |          | 38,05<br>12,20     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2000 | 61,00    | 12,20              |
|    | 2875274204000b  | Bratara fixare PPR D25   | buc  | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05               |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8  | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00               |
|    | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1   | buc  | 1,0000 | 0,20     | 0,20               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10   | buc  | 1,0000 | 0,10     | 0,10               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1000 | 45,00    | 4,50               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 152,20             |
| 86 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    |        |          | 7,29<br>5,49       |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,0900 | 61,00    | 5,49               |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw   | h-ut | 0,0400 | 45,00    | 1,80               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 131,22             |
| 87 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h))   | buc  |        |          | 1 590,98<br>122,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 2,0000 | 61,00    | 122,00             |
|    | 2822115700000r  | Radiator bimetal 500mm (h)   | buc  | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0300 | 55,00    | 1,65               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0600 | 88,00    | 5,28               |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05               |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000 | 45,00    | 9,00               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 3 181,96           |
| 88 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")   | buc  |        |          | 133,73<br>10,98    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1800 | 61,00    | 10,98              |
|    | 2875274202700r  | Robinet tur 1/2"   | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0120 | 55,00    | 0,55               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0240 | 88,00    | 2,20               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 267,46             |
| 89 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")   | buc  |        |          | 133,73<br>10,98    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1800 | 61,00    | 10,98              |
|    | 2875274202700r1 | Robinet retur 1/2"   | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0120 | 55,00    | 0,55               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0240 | 88,00    | 2,20               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 267,46             |
| 90 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)   | buc  |        |          | 132,62<br>9,15     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 61,00    | 9,15               |
|    | 2875274205100r  | Robinet PPR D25, PN25  | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0150 | 55,00    | 0,82               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0320 | 88,00    | 2,64               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 265,23             |
| 91 | IC53B           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")   | buc  |        |          | 112,15<br>12,20    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2000 | 61,00    | 12,20              |
|    | 2875274119000r  | Racord olandez PPR 20 x 1/2"   | buc  | 1,0000 | 95,00    | 95,00              |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm   | kg   | 0,0100 | 33,00    | 0,33               |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0200 | 55,00    | 1,10               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0400 | 88,00    | 3,52               |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7         |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|-----------|
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 448,60    |
| 92  | IC53B           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")          | buc  |        |        | 117,15    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2000 | 61,00  | 12,20     |
|     | 2875274119000r1 | Racord Olandez PPR 20 x 1"  | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00    |
|     | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm  | kg   | 0,0100 | 33,00  | 0,33      |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0200 | 55,00  | 1,10      |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0400 | 88,00  | 3,52      |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 937,20    |
|     |                 | <b>1.2. Reparatie bloc sanitar et 1</b>   |      |        |        |           |
|     |                 | <b>1.2.1. Demolari</b>  |      |        |        |           |
| 93  | RpCO56A         | Demontari: timplarie (Usi)  | m2   |        |        | 25,56     |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,2100 | 61,00  | 12,78     |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 61,00  | 12,78     |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 220,82    |
| 94  | RpCO56A         | Demontari: timplarie (Ferestre)   | m2   |        |        | 25,53     |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,2100 | 61,00  | 12,76     |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 61,00  | 12,76     |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 82,96     |
| 95  | RpCK42C         | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2   |        |        | 50,94     |
|     | 7132040012700   | Parchetar   | h-om | 0,3900 | 61,00  | 23,80     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900 | 61,00  | 23,80     |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10      |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500 | 45,00  | 2,25      |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 1 974,62  |
| 96  | RpCK42A         | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                   | m2   |        |        | 21,19     |
|     | 7132040012700   | Parchetar   | h-om | 0,1500 | 61,00  | 9,14      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 61,00  | 9,14      |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10      |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400 | 45,00  | 1,80      |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 821,25    |
| 97  | RpCM33A         | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |        |        | 98,34     |
|     | 7132010010900   | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 61,00  | 48,80     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 61,00  | 48,80     |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0030 | 22,00  | 0,07      |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 45,00  | 0,68      |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 10 852,12 |
| 98  | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                          | m2   |        |        | 18,02     |
|     | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,1200 | 61,00  | 7,32      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 61,00  | 9,15      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10      |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 45,00  | 0,45      |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 3 044,16  |
| 99  | RpCO56C         | Demontari: captuseli din GK   | m2   |        |        | 15,25     |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,1300 | 61,00  | 7,93      |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 0,1200 | 61,00  | 7,32      |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 591,09    |
| 100 | RpSC05A         | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                       | buc  |        |        | 57,95     |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|---------------|---|------|--------|-------|--------|
|     |               |   |      |        |       | 57,95  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500 | 61,00 | 57,95  |
|     |               | Total   | lei  |        |       | 115,90 |
| 101 | RpSD03A       | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"   | buc  |        |       | 51,85  |
|     |               |   |      |        |       | 51,85  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,8500 | 61,00 | 51,85  |
|     |               | Total   | lei  |        |       | 103,70 |
| 102 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc  |        |       | 67,10  |
|     |               |   |      |        |       | 67,10  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,1000 | 61,00 | 67,10  |
|     |               | Total   | lei  |        |       | 402,60 |
| 103 | RpSC09A       | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat   | buc  |        |       | 50,02  |
|     |               |   |      |        |       | 50,02  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,8200 | 61,00 | 50,02  |
|     |               | Total   | lei  |        |       | 150,06 |
| 104 | RpIC19B       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"   | m    |        |       | 37,97  |
|     |               |   |      |        |       | 23,18  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,3800 | 61,00 | 23,18  |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta   | buc  | 0,3000 | 8,00  | 2,40   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0700 | 52,00 | 3,64   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,1590 | 45,00 | 7,16   |
|     | 1714227322940 | Cinapa fuior  | kg   | 0,0290 | 55,00 | 1,58   |
|     |               | Total   | lei  |        |       | 949,20 |
| 105 | RpSB03B       | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm  | m    |        |       | 4,88   |
|     |               |   |      |        |       | 4,88   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0800 | 61,00 | 4,88   |
|     |               | Total   | lei  |        |       | 73,20  |
| 106 | RpIB11B       | Demontari de radiatoare   | buc  |        |       | 7,32   |
|     |               |   |      |        |       | 7,32   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,1200 | 61,00 | 7,32   |
|     |               | Total   | lei  |        |       | 14,64  |
| 107 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  |        |       | 13,42  |
|     |               |   |      |        |       | 13,42  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 61,00 | 13,42  |
|     |               | Total   | lei  |        |       | 93,94  |
| 108 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)  | buc  |        |       | 3,66   |
|     |               |   |      |        |       | 3,66   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,0600 | 61,00 | 3,66   |
|     |               | Total   | lei  |        |       | 21,96  |
| 109 | RpEG17A       | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura  | buc  |        |       | 6,10   |
|     |               |   |      |        |       | 6,10   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000 | 61,00 | 6,10   |
|     |               | Total   | lei  |        |       | 6,10   |
| 110 | RCsB30L       | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=4.6, pentru grosimea totala a peretelui 50cm)<br>Коэффициент к трудозатратам=4,6000<br>Коэффициент к материалам=4,6000<br>Коэффициент к машинам=4,6000 | buc  |        |       | 970,14 |
|     |               |   |      |        |       | 204,35 |
|     | 7123011000200 | Betonist  | h-om | 0,5100 | 61,00 | 143,04 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,2190 | 61,00 | 61,30  |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
|     | 5001000100135f | Freza cu carota diamanta D130   | buc  | 0,0107 | 2 800,00 | 140,00   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0582 | 22,00    | 5,94     |
|     | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm  | h-ut | 0,3500 | 385,00   | 619,85   |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 1 940,28 |
| 111 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m    |        |          | 6,10     |
|     |                |   |      |        |          | 6,10     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000 | 61,00    | 6,10     |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 91,50    |
| 112 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m    |        |          | 32,89    |
|     |                |   |      |        |          | 18,30    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,3000 | 61,00    | 18,30    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000 | 6,00     | 10,20    |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0005 | 500,00   | 0,33     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100 | 22,00    | 0,22     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150 | 200,00   | 2,93     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90     |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 493,30   |
| 113 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime  | buc  |        |          | 37,82    |
|     |                |   |      |        |          | 37,82    |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,0400 | 61,00    | 2,44     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5800 | 61,00    | 35,38    |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 75,64    |
| 114 | RpCU07C        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc  |        |          | 39,11    |
|     |                |   |      |        |          | 35,38    |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,4300 | 61,00    | 26,23    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 61,00    | 9,15     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,3500 | 2,70     | 0,94     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010 | 500,00   | 0,00     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060 | 22,00    | 0,11     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100 | 200,00   | 2,00     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 45,00    | 0,68     |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 78,22    |
| 115 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    |        |          | 76,25    |
|     |                |   |      |        |          | 76,25    |
|     | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,2500 | 61,00    | 15,25    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,0000 | 61,00    | 61,00    |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 762,50   |
| 116 | TrI1AA02F1     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                       | t    |        |          | 30,50    |
|     |                |   |      |        |          | 30,50    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,5000 | 61,00    | 30,50    |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 305,00   |
| 117 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t    |        |          | 219,30   |
|     |                |   |      |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,2580 | 850,00   | 219,30   |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 2 193,00 |
|     |                | <b>1.2.2. Pardosea</b>  |      |        |          |          |
| 118 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact   | m2   |        |          | 6,62     |
|     |                |   |      |        |          | 1,83     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 61,00    | 1,83     |
|     | 2416586105303b | Betonocontact   | kg   | 0,1500 | 31,00    | 4,65     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,15     |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 256,69   |
| 119 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |        |          | 102,83   |
|     |                |   |      |        |          | 42,71    |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                      |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|------------------------|
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 61,00    | 36,61                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 61,00    | 6,11                   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,70     | 35,10                  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 500,00   | 21,03                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22                   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35                   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 200,00   | 2,43                   |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 3 985,80               |
| 120 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm, K=4<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000   | m2   |         |          | 68,46<br><hr/> 29,27   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,1000  | 61,00    | 24,39                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 61,00    | 4,88                   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,1500  | 2,70     | 23,22                  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 500,00   | 14,06                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 22,00    | 0,18                   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0030  | 45,00    | 0,55                   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 200,00   | 1,19                   |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 2 653,59               |
| 121 | IzF04A         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm, K=2 in 2 straturi)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2   |         |          | 143,52<br><hr/> 4,88   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0400  | 61,00    | 4,88                   |
|     | 2320322600036m | Mastica bituminoasa   | kg   | 1,7000  | 37,00    | 125,80                 |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539  | kg   | 0,3400  | 12,00    | 8,16                   |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)   | t    | 0,0006  | 1 000,00 | 1,15                   |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg   | 1,1300  | 1,00     | 2,26                   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0010  | 45,00    | 0,09                   |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 0,0130  | 45,00    | 1,17                   |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 4 982,87               |
| 122 | CG50B          | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (placi gresie portelanat minim 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)   | m2   |         |          | 474,86<br><hr/> 116,44 |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,9090  | 61,00    | 116,44                 |
|     | 2670112202052p | Placi de gresie portelanat minim 8mm  | m2   | 1,0150  | 320,00   | 324,79                 |
|     | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg   | 4,3000  | 5,00     | 21,50                  |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,2000  | 31,00    | 6,20                   |
|     | 2881116002700  | Disc abraziv  | buc  | 0,0200  | 150,00   | 3,02                   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0040  | 22,00    | 0,09                   |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,0456  | 45,00    | 2,05                   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0116  | 45,00    | 0,52                   |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut | 0,0053  | 45,00    | 0,24                   |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 18 405,66              |
|     |                | <b>1.2.3. Pereti</b>  |      |         |          |                        |
| 123 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact   | m2   |         |          | 6,63<br><hr/> 1,83     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 61,00    | 1,83                   |
|     | 2416586105303b | Betonocontact   | kg   | 0,1500  | 31,00    | 4,65                   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15                   |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 1 120,16               |
| 124 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,  | m2   |         |          | 148,99                 |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|     |                | executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  |      |         |          | 103,70           |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 1,4000  | 61,00    | 85,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 61,00    | 18,30            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000 | 2,70     | 28,35            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300  | 500,00   | 15,01            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 22,00    | 0,15             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 45,00    | 0,18             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 200,00   | 1,60             |
|     |                | Total  | lei  |         |          | 25 170,21        |
| 125 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000   | m2   |         |          | 71,46<br>31,72   |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1000  | 61,00    | 24,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 61,00    | 7,32             |
|     | 2664102100000m | Mortar M-100   | m3   | 0,0060  | 1 650,00 | 39,56            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 45,00    | 0,18             |
|     |                | Total  | lei  |         |          | 12 071,95        |
| 126 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)   | kg   |         |          | 21,93<br>2,74    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0400  | 61,00    | 2,44             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 61,00    | 0,30             |
|     | 2873122004100  | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 18,00    | 18,18            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 16,00    | 0,08             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|     | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60             |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 200,00   | 0,12             |
|     |                | Total  | lei  |         |          | 5 000,84         |
| 127 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  | m    |         |          | 51,23<br>40,27   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,4400  | 61,00    | 26,85            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2200  | 61,00    | 13,42            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,9800  | 2,70     | 2,65             |
|     | 2652102100713  | Var pasta  | m3   | 0,0010  | 5 000,00 | 4,95             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0062  | 500,00   | 3,09             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015  | 22,00    | 0,03             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0010  | 200,00   | 0,20             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0010  | 45,00    | 0,04             |
|     |                | Total  | lei  |         |          | 2 069,88         |
| 128 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2   |         |          | 501,79<br>229,85 |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 3,7674  | 61,00    | 229,85           |
|     | 2662102701000p | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate   | m2   | 1,0500  | 54,00    | 57,02            |
|     | 2710703520284p | Profil de ghidaj UD  | m    | 2,0750  | 18,00    | 37,55            |
|     | 2710703520285p | Profil de suport CD  | m    | 4,2000  | 24,00    | 101,28           |
|     | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm   | m    | 4,2000  | 7,00     | 29,54            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"  | m    | 4,4800  | 2,00     | 9,00             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"  | m    | 0,8300  | 2,00     | 1,67             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg   | 1,8000  | 6,00     | 10,85            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0875  | 37,00    | 3,26             |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice  | buc  | 4,5300  | 1,00     | 4,55             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 53,4500 | 0,20     | 10,74            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0062  | 45,00    | 0,27             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1377  | 45,00    | 6,21             |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 2 508,96                  |
| 129 | CI21B          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2   |         |        | 510,59<br>-----<br>134,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 2,2000  | 61,00  | 134,20                    |
|     | 2670112202051  | Placi din ceramica granit   | m2   | 1,0200  | 320,00 | 329,66                    |
|     | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex   | kg   | 6,0000  | 5,00   | 30,30                     |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,3900  | 31,00  | 12,21                     |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030  | 22,00  | 0,07                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0314  | 45,00  | 1,41                      |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0152  | 45,00  | 0,68                      |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,0456  | 45,00  | 2,05                      |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 71 007,47                 |
| 130 | CK26D          | Profil de colt din aluminiu pentru teracota   | m    |         |        | 95,75<br>-----<br>6,10    |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,0900  | 61,00  | 5,49                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 61,00  | 0,61                      |
|     | 2743123549027p | Profil de colt din aluminiu pentru teracota   | m    | 1,0000  | 88,00  | 88,00                     |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45                      |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 2 202,25                  |
| 131 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact   | m2   |         |        | 6,63<br>-----<br>1,84     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 61,00  | 1,84                      |
|     | 2416586105303b | Betonocontact   | kg   | 0,1500  | 31,00  | 4,65                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15                      |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 255,73                    |
| 132 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                    | m2   |         |        | 102,97<br>-----<br>74,41  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 61,00  | 74,41                     |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 3,40   | 24,28                     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 45,00  | 3,56                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 45,00  | 0,72                      |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 3 970,68                  |
| 133 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2   |         |        | 154,73<br>-----<br>90,58  |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 61,00  | 90,58                     |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg   | 0,3000  | 31,00  | 9,30                      |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 3,40   | 49,68                     |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0112  | 22,00  | 0,22                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 45,00  | 3,60                      |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 45,00  | 1,35                      |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 309,46                    |
| 134 | CK26D          | Corner din aluminiu 25x25mm   | m    |         |        | 14,75<br>-----<br>6,10    |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,0900  | 61,00  | 5,49                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 61,00  | 0,61                      |
|     | 2743123549027c | Corner din aluminiu 25x25mm   | m    | 1,0000  | 7,00   | 7,00                      |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45                      |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 118,00                    |
| 135 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                | m2   |         |        | 21,45<br>-----<br>12,20   |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000  | 61,00  | 12,20                     |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000  | 8,00   | 8,80                      |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|------------------|
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500  | 3,00  | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003  | 22,00 | 0,01             |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 870,13           |
| 136 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |         |       | 42,04<br>33,55   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 61,00 | 27,45            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 61,00 | 6,11             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 8,00  | 8,44             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 45,00 | 0,04             |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 1 705,03         |
| 137 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |         |       | 4,53<br>1,83     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 61,00 | 1,83             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 17,00 | 2,55             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00  | 0,15             |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 183,87           |
| 138 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2   |         |       | 56,40<br>33,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 61,00 | 33,55            |
|     | 2430116103800v | Vopsea lavabila tip Mattlatex   | kg   | 0,4000  | 52,00 | 20,79            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 6,00  | 0,36             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 3,00  | 1,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 3,00  | 0,15             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 22,00 | 0,04             |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 2 287,62         |
|     |                | <b>1.2.4. Tavane</b>  |      |         |       |                  |
| 139 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050        | m2   |         |       | 261,57<br>116,51 |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,9100  | 61,00 | 116,51           |
|     | 2662102701000p | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate  | m2   | 1,0500  | 54,00 | 56,98            |
|     | 2710703520284p | Profil de ghidaj UD   | m    | 0,9190  | 18,00 | 16,63            |
|     | 2710703520285p | Profil de suport CD   | m    | 2,2000  | 24,00 | 53,07            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"   | m    | 2,3500  | 2,00  | 4,72             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"   | m    | 0,7575  | 2,00  | 1,52             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg   | 0,2710  | 6,00  | 1,63             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0875  | 37,00 | 3,26             |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,6500  | 1,00  | 1,66             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 16,1900 | 0,20  | 3,25             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0046  | 45,00 | 0,21             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0475  | 45,00 | 2,14             |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 10 138,56        |
| 140 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor   | m2   |         |       | 42,04<br>33,55   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 61,00 | 27,45            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 61,00 | 6,11             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 8,00  | 8,44             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 45,00 | 0,05             |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 1 629,44         |
| 141 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |         |       | 4,52<br>1,83     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 61,00 | 1,83             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 17,00 | 2,55             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 3,00  | 0,15             |
|     |                | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 175,35           |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| 142 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)  | m2   |         |          | 56,40<br>33,55    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 61,00    | 33,55             |
|     | 2430116103800v | Vopsea lavabila tip Mattlatex  | kg   | 0,4000  | 52,00    | 20,79             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 6,00     | 0,36              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 3,00     | 1,50              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 3,00     | 0,15              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 22,00    | 0,05              |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 2 186,22          |
|     |                | <b>1.2.5. Timplarie</b>  |      |         |          |                   |
| 143 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)  | buc  |         |          | 134,85<br>30,50   |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,4700  | 61,00    | 28,67             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 61,00    | 1,83              |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00              |
|     | 2811236306200g | Grila de ventilare 250x300   | buc  | 1,0000  | 100,00   | 100,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000  | 2,70     | 1,35              |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 269,70            |
| 144 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul, H2100x700mm) | m2   |         |          | 6 257,40<br>57,89 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 0,8500  | 61,00    | 51,87             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 61,00    | 6,02              |
|     | 2812106306050u | Usa din profile aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul  | m2   | 1,0000  | 5 250,00 | 5 250,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000  | 85,00    | 42,50             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 75,0000 | 12,00    | 900,00            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000  | 3,50     | 3,50              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 45,00    | 0,92              |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 18 396,76         |
| 145 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul, H2100x900mm) | m2   |         |          | 6 257,53<br>57,99 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 0,8500  | 61,00    | 51,86             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 61,00    | 6,13              |
|     | 2812106306050u | Usa din profile aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul  | m2   | 1,0000  | 5 250,00 | 5 250,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000  | 85,00    | 42,57             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 75,0000 | 12,00    | 900,00            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,80              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000  | 3,50     | 3,50              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 45,00    | 0,87              |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 35 480,22         |
| 146 | CK22A          | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri   | m2   |         |          | 2 288,64<br>64,67 |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|     |                | despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)   |      |        |          |                    |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 1,0000 | 61,00    | 61,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0600 | 61,00    | 3,67               |
|     | 2030112951000p | Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara   | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,20               |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,1950 | 85,00    | 16,57              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,0580 | 12,00    | 0,70               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,8000 | 3,50     | 2,80               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,91               |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 45 315,13          |
| 147 | CK19A          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica, inclusiv furnitura necesara (h)1700x950mm)   | m2   |        |          | 7 044,35<br>67,04  |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 1,0000 | 61,00    | 61,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 61,00    | 6,04               |
|     | 2030112938100f | Ferestre din aluminiu cu punte termica, inclusiv furnitura necesara (h)1700x950mm  | m2   | 1,0000 | 6 907,00 | 6 907,00           |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,7050 | 85,00    | 60,00              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,2470 | 12,00    | 2,97               |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,20               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,84               |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 22 753,26          |
| 148 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm   | m    |        |          | 245,65<br>24,40    |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,3200 | 61,00    | 19,52              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 61,00    | 4,88               |
|     | 2743123549026g | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm   | m    | 1,0000 | 220,00   | 220,00             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45               |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 491,30             |
|     |                | <b>1.2.6. Retele de apa si canalizare interna</b>  |      |        |          |                    |
| 149 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, diclorean, etc.)=1,0500 | buc  |        |          | 2 548,70<br>286,70 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 4,7000 | 61,00    | 286,70             |
|     | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior   | buc  | 1,0100 | 1 500,00 | 1 590,00           |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale  | buc  | 1,0000 | 250,00   | 262,50             |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|     | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|     | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | m    | 1,0000 | 60,00    | 63,00              |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|     | 2875114200400  | Tragator pt. closet  | buc  | 1,0000 | 50,00    | 52,50              |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet   | buc  | 1,0000 | 50,00    | 52,50              |
|     | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet  | buc  | 1,0000 | 50,00    | 52,50              |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 15 292,20          |
| 150 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe  | buc  |        |          | 1 301,52<br>115,90 |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
|     |                | pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos,<br>etc)=1,0200  |      |        |        |                  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,9000 | 61,00  | 115,90           |
|     | 2622102438000  | Lavoar   | buc  | 1,0100 | 600,00 | 618,00           |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000 | 68,00  | 69,36            |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 75,00  | 76,50            |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic   | m    | 0,3000 | 32,00  | 9,76             |
|     | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar   | buc  | 1,0100 | 400,00 | 412,00           |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 2 603,04         |
| 151 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant<br>stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent<br>de modul de inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie<br>de lavuar cromata)   | buc  |        |        | 640,65<br>100,65 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,6500 | 61,00  | 100,65           |
|     | 2913124201370b | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"   | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00           |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 45,00  | 90,00            |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 281,30         |
| 152 | SB24A          | Sifon de pardoseala din fonta emailata,<br>simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de<br>pardoseala din inox D50 )<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500   | buc  |        |        | 271,95<br>50,63  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,8300 | 61,00  | 50,63            |
|     | 2875114202905s | Sifon de pardoseala din inox D50   | buc  | 1,0000 | 210,00 | 220,50           |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,1100 | 2,70   | 0,31             |
|     | 1752117307067  | Calafat gudronat   | kg   | 0,0400 | 12,00  | 0,51             |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 087,80         |
| 153 | SC13A          | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile<br>slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x<br>600 mm, montata pe perete din zidarie de<br>caramida sau b.c.a., modelul se va coordona<br>cu beneficiarul<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc  |        |        | 712,71<br>45,75  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,7500 | 61,00  | 45,75            |
|     | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)  | buc  | 1,0100 | 600,00 | 618,00           |
|     | 2875274201107  | Buton pt. oglinda  | buc  | 4,0000 | 12,00  | 48,96            |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 425,42         |
| 154 | SE59A          | Distribuitoar automat de sapun lichid, montat<br>pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de<br>sapun, modelul se va coordona cu<br>beneficiarul)<br>Material marunt ( aracet,<br>holtzsuruburi)=1,0200  | buc  |        |        | 584,39<br>21,35  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3500 | 61,00  | 21,35            |
|     | 2924127356800d | Dozator de sapun   | buc  | 1,0000 | 550,00 | 561,00           |
|     | 2051142950700  | Dibluri  | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,04             |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 168,78         |
| 155 | SA14B          | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin polifuziune, la constructii<br>industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi<br>din polipropilena PN20 pentru apa D 20)  | m    |        |        | 55,55<br>18,91   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3100 | 61,00  | 18,91            |
|     | 2521216717050t | Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20  | m    | 1,0200 | 24,00  | 24,48            |
|     | 2523156719430c | Cot din material plastic D 20  | buc  | 0,2000 | 3,00   | 0,60             |
|     | 2523156719450t | Teu din material plasticD 20   | buc  | 0,2100 | 5,00   | 1,05             |
|     | 2523156719460r | Reductie din material plasticD 20  | buc  | 0,0400 | 18,00  | 0,72             |
|     | 2523156719400m | Mufa din material plasticD 20  | buc  | 0,0400 | 3,00   | 0,12             |
|     | 2523156719530r | Racord drept M x FeD 20  | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 3,00   | 0,06             |
|     | 3220137315778  | Decapant   | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12             |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020 | 88,00  | 0,16             |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0206 | 65,00  | 1,33             |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 222,05         |
| 156 | SA37B          | Bratară pentru fixarea conductelor de<br>alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC<br>montata prin incastrare, conductele avind<br>diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu  | buc  |        |        | 39,11<br>17,69   |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|     |                 | garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)   |      |        |        |                 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2900 | 61,00  | 17,69           |
|     | 2875274204040c  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20  | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00           |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg   | 0,0050 | 12,00  | 0,06            |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,3100 | 2,70   | 0,84            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0012 | 500,00 | 0,50            |
|     | 4100116202820   | Apa potabila  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 782,18          |
| 157 | SF04A           | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | 4,99<br>4,99    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0800 | 61,00  | 4,99            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 10,98           |
| 158 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"   | m    |        |        | 9,15<br>9,15    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1500 | 61,00  | 9,15            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 201,30          |
| 159 | IC53B           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")  | buc  |        |        | 112,15<br>12,20 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2000 | 61,00  | 12,20           |
|     | 2875274119000r  | Racord olandez PPR 20 x 1/2"  | buc  | 1,0000 | 95,00  | 95,00           |
|     | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm  | kg   | 0,0100 | 33,00  | 0,33            |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0200 | 55,00  | 1,10            |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0400 | 88,00  | 3,52            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 1 682,25        |
| 160 | IC53B           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")   | buc  |        |        | 117,15<br>12,20 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2000 | 61,00  | 12,20           |
|     | 2875274119000r1 | Racord Olandez PPR 20 x 1"  | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00          |
|     | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm  | kg   | 0,0100 | 33,00  | 0,33            |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0200 | 55,00  | 1,10            |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0400 | 88,00  | 3,52            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 234,30          |
| 161 | SD01B           | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060  | buc  |        |        | 173,98<br>10,98 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1800 | 61,00  | 10,98           |
|     | 2913124202100r  | Robinet sub lavoar D 15   | buc  | 1,0000 | 160,00 | 160,98          |
|     | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor  | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,01            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 2 261,70        |
| 162 | SD01A           | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050   | buc  |        |        | 462,19<br>7,93  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1300 | 61,00  | 7,93            |
|     | 2913124202100r1 | Robinet bila de serviciu 1/2  | buc  | 1,0000 | 450,00 | 452,25          |
|     | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor  | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,01            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 924,38          |
| 163 | SB08E           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din  | m    |        |        | 82,17<br>19,52  |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|----------------|
|     |                 | polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)  |      |        |          |                |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3200 | 61,00    | 19,52          |
|     | 2521216720160t  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110  | m    | 1,0300 | 60,00    | 61,80          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0150 | 55,00    | 0,81           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 3,00     | 0,04           |
|     |                 | Total   | lei  |        |          | 1 232,56       |
| 164 | SB08C           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) | m    |        |          | 48,45<br>15,25 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 61,00    | 15,25          |
|     | 2521216720160t1 | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50   | m    | 1,0300 | 32,00    | 32,96          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0040 | 55,00    | 0,21           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 3,00     | 0,04           |
|     |                 | Total   | lei  |        |          | 387,63         |
| 165 | SA40B           | Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu ( Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110)  | buc  |        |          | 75,22<br>36,60 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6000 | 61,00    | 36,60          |
|     | 2875277330522m  | Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110   | buc  | 1,0000 | 18,00    | 18,00          |
|     | 2664102102017   | Mortar ciment M-200   | m3   | 0,0120 | 1 650,00 | 20,62          |
|     |                 | Total   | lei  |        |          | 300,90         |
| 166 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)   | buc  |        |          | 81,05<br>17,08 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2800 | 61,00    | 17,08          |
|     | 2523156721037r  | Revizie din polipropilena PP D110   | buc  | 1,0000 | 62,00    | 62,00          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 55,00    | 1,92           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 3,00     | 0,04           |
|     |                 | Total   | lei  |        |          | 162,10         |
| 167 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm   | buc  |        |          | 52,05<br>17,08 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2800 | 61,00    | 17,08          |
|     | 2523156721037c  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110  | buc  | 1,0000 | 33,00    | 33,00          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 55,00    | 1,92           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 3,00     | 0,04           |
|     |                 | Total   | lei  |        |          | 416,40         |
| 168 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50   | buc  |        |          | 58,00<br>13,42 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2200 | 61,00    | 13,42          |
|     | 2523156721037r1 | Revizie din polipropilena PP D50  | buc  | 1,0000 | 44,00    | 44,00          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0100 | 55,00    | 0,55           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 3,00     | 0,03           |
|     |                 | Total   | lei  |        |          | 116,00         |
| 169 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  | buc  |        |          | 22,01<br>13,42 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2200 | 61,00    | 13,42          |
|     | 2523156721037c1 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50   | buc  | 1,0000 | 8,00     | 8,00           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0100 | 55,00    | 0,55           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 3,00     | 0,04           |
|     |                 | Total   | lei  |        |          | 176,06         |
| 170 | SA37I           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC   | buc  |        |          | 59,28          |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|----------------|
|     |                 | montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)  |      |        |        | 31,72          |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5200 | 61,00  | 31,72          |
|     | 2875274204040c1 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110   | buc  | 1,0000 | 26,00  | 26,00          |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg   | 0,0060 | 12,00  | 0,08           |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,3100 | 2,70   | 0,84           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0012 | 500,00 | 0,62           |
|     | 4100116202820   | Apa potabila  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,03           |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 474,28         |
| 171 | SA37F           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) | buc  |        |        | 51,80<br>26,23 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,4300 | 61,00  | 26,23          |
|     | 2875274204040c2 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50  | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,00          |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg   | 0,0060 | 12,00  | 0,08           |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,3100 | 2,70   | 0,84           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0012 | 500,00 | 0,62           |
|     | 4100116202820   | Apa potabila  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,03           |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 414,36         |
|     |                 | <b>1.2.7. Incalzire</b>   |      |        |        |                |
| 172 | IC35C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25              | m    |        |        | 57,36<br>24,40 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,4000 | 61,00  | 24,40          |
|     | 2521216710000t  | Teava din polipropilena D25 PN 25   | m    | 1,0300 | 32,00  | 32,96          |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 917,76         |
| 173 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)                           | buc  |        |        | 28,01<br>9,15  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 61,00  | 9,15           |
|     | 2875274110102f  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20  | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,00          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 3,00   | 0,06           |
|     | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0060 | 20,00  | 0,12           |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0150 | 45,00  | 0,68           |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 224,08         |
| 174 | IC40A           | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25   | buc  |        |        | 38,05<br>12,20 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2000 | 61,00  | 12,20          |
|     | 2875274204000b  | Bratară fixare PPR D25  | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00          |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05           |
|     | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8   | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00           |
|     | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1  | buc  | 1,0000 | 0,20   | 0,20           |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10  | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,10           |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1000 | 45,00  | 4,50           |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 608,80         |
| 175 | IC35B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25            | m    |        |        | 46,07<br>21,35 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,3500 | 61,00  | 21,35          |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
|     | 2521216710000t1 | Teava din polipropilena D20 PN 25   | m    | 1,0300 | 24,00    | 24,72    |
|     |                 | Total   | lei  |        |          | 92,14    |
| 176 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) | buc  |        |          | 43,98    |
|     |                 |   |      |        |          | 10,98    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 61,00    | 10,98    |
|     | 2875274110102f1 | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25  | buc  | 1,0000 | 32,00    | 32,00    |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 3,00     | 0,06     |
|     | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0070 | 20,00    | 0,15     |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0180 | 45,00    | 0,79     |
|     |                 | Total   | lei  |        |          | 175,91   |
| 177 | IC40A           | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă D20                   | buc  |        |          | 38,05    |
|     |                 |   |      |        |          | 12,20    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2000 | 61,00    | 12,20    |
|     | 2875274204000b  | Bratară fixare PPR D25  | buc  | 1,0000 | 20,00    | 20,00    |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05     |
|     | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8   | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00     |
|     | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1  | buc  | 1,0000 | 0,20     | 0,20     |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10  | buc  | 1,0000 | 0,10     | 0,10     |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1000 | 45,00    | 4,50     |
|     |                 | Total   | lei  |        |          | 152,20   |
| 178 | IE03A           | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"          | m    |        |          | 7,29     |
|     |                 |   |      |        |          | 5,49     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,0900 | 61,00    | 5,49     |
|     | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw  | h-ut | 0,0400 | 45,00    | 1,80     |
|     |                 | Total   | lei  |        |          | 131,22   |
| 179 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pînă la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h))  | buc  |        |          | 1 590,98 |
|     |                 |   |      |        |          | 122,00   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 2,0000 | 61,00    | 122,00   |
|     | 2822115700000r  | Radiator bimetal 500mm (h)  | buc  | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00 |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0300 | 55,00    | 1,65     |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0600 | 88,00    | 5,28     |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 1,00     | 0,05     |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00     |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000 | 45,00    | 9,00     |
|     |                 | Total   | lei  |        |          | 3 181,96 |
| 180 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")  | buc  |        |          | 133,73   |
|     |                 |   |      |        |          | 10,98    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 61,00    | 10,98    |
|     | 2875274202700r  | Robinet tur 1/2"  | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00   |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0120 | 55,00    | 0,55     |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0240 | 88,00    | 2,20     |
|     |                 | Total   | lei  |        |          | 267,46   |
| 181 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")  | buc  |        |          | 133,73   |
|     |                 |   |      |        |          | 10,98    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 61,00    | 10,98    |
|     | 2875274202700r1 | Robinet retur 1/2"  | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00   |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0120 | 55,00    | 0,55     |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0240 | 88,00    | 2,20     |
|     |                 | Total   | lei  |        |          | 267,46   |
| 182 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)  | buc  |        |          | 132,62   |
|     |                 |   |      |        |          | 9,15     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 61,00    | 9,15     |

| 1   | 2               | 3   | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---|--------|--------|----------|--------------------|
|     | 2875274205100r  | Robinet PPR D25, PN25   | buc    | 1,0000 | 120,00   | 120,00             |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg     | 0,0150 | 55,00    | 0,82               |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg     | 0,0320 | 88,00    | 2,64               |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei    |        |          | 265,23             |
| 183 | IC53B           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")  | buc    |        |          | 112,15<br>12,20    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om   | 0,2000 | 61,00    | 12,20              |
|     | 2875274119000r  | Racord olandez PPR 20 x 1/2"  | buc    | 1,0000 | 95,00    | 95,00              |
|     | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm  | kg     | 0,0100 | 33,00    | 0,33               |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg     | 0,0200 | 55,00    | 1,10               |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg     | 0,0400 | 88,00    | 3,52               |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei    |        |          | 448,60             |
| 184 | IC53B           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")  | buc    |        |          | 117,15<br>12,20    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om   | 0,2000 | 61,00    | 12,20              |
|     | 2875274119000r1 | Racord Olandez PPR 20 x 1"  | buc    | 1,0000 | 100,00   | 100,00             |
|     | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm  | kg     | 0,0100 | 33,00    | 0,33               |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg     | 0,0200 | 55,00    | 1,10               |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg     | 0,0400 | 88,00    | 3,52               |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei    |        |          | 937,20             |
|     |                 | <b>1.3. Canalizare exterioara</b>   |        |        |          |                    |
| 185 | RpCB18F         | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu   | m3     |        |          | 242,57<br>208,62   |
|     | 7123010010200   | Betonist  | h-om   | 2,1000 | 61,00    | 128,10             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 1,3200 | 61,00    | 80,52              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,0500 | 22,00    | 1,10               |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min  | h-ut   | 0,2900 | 45,00    | 13,05              |
|     | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 8-15 kg  | h-ut   | 0,2900 | 45,00    | 13,05              |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut   | 0,1500 | 45,00    | 6,75               |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei    |        |          | 485,14             |
| 186 | RCsB29S         | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm K=9.1 pentru grosimea totala a fundatiei de 1m)<br>Коэффициент к трудозатратам=9,1000<br>Коэффициент к материалам=9,1000<br>Коэффициент к машинам=9,1000 | buc    |        |          | 2 117,31<br>444,08 |
|     | 7123011000200   | Betonist  | h-om   | 0,5600 | 61,00    | 311,10             |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om   | 0,2400 | 61,00    | 132,98             |
|     | 5001000100135f1 | Freza cu carota diamanta D190   | buc    | 0,0098 | 3 200,00 | 288,00             |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,0921 | 22,00    | 18,48              |
|     | 2952260003904   | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm  | h-ut   | 0,3900 | 385,00   | 1 366,75           |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei    |        |          | 2 117,31           |
| 187 | TsA03D          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare  | m3     |        |          | 202,52<br>202,52   |
|     | 9312040019600   | Sapator   | h-om   | 3,0000 | 61,00    | 183,00             |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3200 | 61,00    | 19,52              |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei    |        |          | 607,56             |
| 188 | TsD01C          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare  | m3     |        |          | 26,23<br>26,23     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,4300 | 61,00    | 26,23              |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei    |        |          | 78,69              |
| 189 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-  | 100 m3 |        |          | 1 005,57           |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|--|------|----------|----------|--------------------|
|     |                 | 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv  |      |          |          | 538,02             |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 8,8200   | 61,00    | 538,02             |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut | 10,3900  | 45,00    | 467,55             |
|     |                 | Total  | lei  |          |          | 3 016,71           |
| 190 | CB01A           | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile   | m2   |          |          | 265,35<br>103,70   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500   | 61,00    | 15,25              |
|     | 71240100107001  | Dulgher  | h-om | 1,4500   | 61,00    | 88,45              |
|     | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg   | 0,1500   | 20,00    | 3,00               |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,2500   | 25,00    | 6,25               |
|     | 2320187315789   | Decofrol   | kg   | 0,1200   | 20,00    | 2,40               |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0020   | 6 000,00 | 15,00              |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0020   | 6 000,00 | 15,00              |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0200   | 6 000,00 | 120,00             |
|     |                 | Total  | lei  |          |          | 1 061,40           |
| 191 | CC01D1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate  | kg   |          |          | 20,74<br>3,84      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0590   | 61,00    | 3,59               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0040   | 61,00    | 0,25               |
|     | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm   | kg   | 1,0250   | 16,00    | 16,40              |
|     | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,1500   | 2,00     | 0,30               |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100   | 20,00    | 0,20               |
|     |                 | Total  | lei  |          |          | 873,09             |
| 192 | CA03E2          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3   |          |          | 2 147,72<br>347,70 |
|     | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 5,3000   | 61,00    | 323,30             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000   | 61,00    | 24,40              |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 339,0000 | 2,70     | 929,03             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,7250   | 500,00   | 367,50             |
|     | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm  | m3   | 0,6750   | 500,00   | 342,50             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,2900   | 22,00    | 6,49               |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000   | 45,00    | 27,00              |
|     | 29522700037002  | Betoniera de 250 l cu cadere libera  | h-ut | 0,3250   | 200,00   | 65,00              |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,2500   | 250,00   | 62,50              |
|     |                 | Total  | lei  |          |          | 4 295,44           |
| 193 | CI24A           | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, modelul asemanator cu cel existent)  | m2   |          |          | 620,06<br>235,22   |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 3,8550   | 61,00    | 235,22             |
|     | 2670112202052p1 | Placi de gresie portelanat   | m2   | 1,0200   | 320,00   | 326,40             |
|     | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 5,8000   | 5,00     | 29,00              |
|     | 2653102100853   | Praimer (grund)  | kg   | 0,1500   | 18,00    | 2,70               |
|     | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,2000   | 31,00    | 6,20               |
|     | 2881116002700   | Disc abraziv   | buc  | 0,0200   | 150,00   | 3,00               |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0050   | 22,00    | 0,09               |
|     | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,3430   | 45,00    | 15,48              |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0360   | 45,00    | 1,62               |
|     | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0072   | 45,00    | 0,36               |
|     |                 | Total  | lei  |          |          | 3 100,32           |
| 194 | SB08G           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Teava PVC SN8 D160mm)  | m    |          |          | 147,59<br>25,62    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4200   | 61,00    | 25,62              |
|     | 2521216720160t2 | Teava PVC SN8 D160mm   | m    | 1,0300   | 117,00   | 120,43             |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta   | kg   | 0,0260   | 55,00    | 1,47               |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|----------|
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0230 | 3,00   | 0,07     |
|     |                 | Total   | lei  |        |        | 1 106,90 |
| 195 | SB09G           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm   | buc  |        |        | 135,33   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3600 | 61,00  | 21,96    |
|     | 2523156721037c2 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D160   | buc  | 1,0000 | 110,00 | 110,00   |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0600 | 55,00  | 3,30     |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0230 | 3,00   | 0,07     |
|     |                 | Total   | lei  |        |        | 541,31   |
|     |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>  |      |        |        |          |
|     |                 | <b>2.1. Reparatie bloc sanitar et 2</b>   |      |        |        |          |
| 196 | RpEG02B         | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)<br>Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100   | buc  |        |        | 245,35   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 3,5700 | 61,00  | 217,77   |
|     | 2874115840479   | Piulita M12   | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,81     |
|     | 2874115883760   | Saiba M 12  | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,81     |
|     | 2874115801368   | Surub M 12x120 mm   | buc  | 4,0000 | 5,00   | 20,20    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,8000 | 6,00   | 4,86     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 45,00  | 0,90     |
|     |                 | Total   | lei  |        |        | 245,35   |
| 197 | RpEE01A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 25A) | buc  |        |        | 22,77    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,2700 | 61,00  | 16,47    |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,00     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30     |
|     |                 | Total   | lei  |        |        | 22,77    |
| 198 | RpEE01A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc  |        |        | 22,77    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,2700 | 61,00  | 16,47    |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,00     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30     |
|     |                 | Total   | lei  |        |        | 22,77    |
| 199 | RpEE01A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) | buc  |        |        | 22,77    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,2700 | 61,00  | 16,47    |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,00     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30     |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                     |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|-----------------------|
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 22,77                 |
| 200 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000   | m    |        |        | 24,02<br><hr/> 4,27   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,0700 | 61,00  | 4,27                  |
|     | 2722103107001c  | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm  | m    | 1,0300 | 16,70  | 18,92                 |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura   | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,83                  |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 360,23                |
| 201 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000   | m    |        |        | 38,18<br><hr/> 4,27   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,0700 | 61,00  | 4,27                  |
|     | 2722103107001c1 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm  | m    | 1,0300 | 29,20  | 33,08                 |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura   | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,83                  |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 954,39                |
| 202 | RpEA02B         | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)<br>Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m    |        |        | 67,78<br><hr/> 30,50  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,5000 | 61,00  | 30,50                 |
|     | 2521216704234t  | Tub PVC d25   | m    | 1,0250 | 32,00  | 34,44                 |
|     | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE  | buc  | 0,1500 | 12,00  | 1,89                  |
|     | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE   | buc  | 0,1500 | 6,00   | 0,94                  |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 2 711,00              |
| 203 |                 | Doze D75x40   | buc  |        |        | 22,00<br><hr/> 0,00   |
|     | Doze D75x40     | Doze D75x40   | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,00                 |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 22,00                 |
| 204 | RpEF01B         | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 40W)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400  | buc  |        |        | 568,28<br><hr/> 17,08 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,2800 | 61,00  | 17,08                 |
|     | 2875274400501c  | Corp de iluminat LED 600x600 40W  | buc  | 1,0000 | 500,00 | 520,00                |
|     | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura   | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,60                 |
|     | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,60                 |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 3 977,96              |
| 205 | RpEE14A         | Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2 clape, tip ingropat)  | buc  |        |        | 74,73<br><hr/> 18,30  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,3000 | 61,00  | 18,30                 |
|     | 1111000100020i  | Intreruptor cu 2 clape tip ingropat   | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,00                 |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00                  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0050 | 6,00   | 0,03                  |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm  | m    | 0,2000 | 2,00   | 0,40                  |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 149,46                |
| 206 | RpEE14A         | Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 1 clapa, tip ingropat)  | buc  |        |        | 69,74<br><hr/> 18,30  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,3000 | 61,00  | 18,30                 |
|     | 1111000100020i1 | Intreruptor cu 1 clapa, tip ingropat  | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00                 |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00                  |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6     | 7                      |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|------------------------|
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0050  | 6,00  | 0,04                   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role<br>10m x 15mm  | m    | 0,2000  | 2,00  | 0,40                   |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 209,22                 |
| 207 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V) | buc  |         |       | 74,28<br><hr/> 18,91   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,3100  | 61,00 | 18,91                  |
|     | 2746167335100p | Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V  | buc  | 1,0200  | 46,00 | 46,92                  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000  | 6,00  | 6,00                   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0050  | 6,00  | 0,03                   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050  | 3,00  | 0,02                   |
|     | 2051142950700  | Dibluri  | buc  | 2,0000  | 1,00  | 2,00                   |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40  | buc  | 2,0000  | 0,20  | 0,40                   |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 445,65                 |
| 208 | VC07A          | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw<br>Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100  | buc  |         |       | 717,80<br><hr/> 704,55 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 11,5500 | 61,00 | 704,55                 |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1000  | 65,00 | 6,50                   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,1500  | 45,00 | 6,75                   |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 1 435,60               |
|     |                | <b>2.2. Reparatie bloc sanitar et 1</b>  |      |         |       |                        |
| 209 | RpEG02B        | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)<br>Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100  | buc  |         |       | 245,35<br><hr/> 217,77 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 3,5700  | 61,00 | 217,77                 |
|     | 2874115840479  | Piulita M12  | buc  | 8,0000  | 0,10  | 0,81                   |
|     | 2874115883760  | Saiba M 12   | buc  | 8,0000  | 0,10  | 0,81                   |
|     | 2874115801368  | Surub M 12x120 mm  | buc  | 4,0000  | 5,00  | 20,20                  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,8000  | 6,00  | 4,86                   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200  | 45,00 | 0,90                   |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 245,35                 |
| 210 | RpEE01A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 25A)    | buc  |         |       | 22,77<br><hr/> 16,47   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,2700  | 61,00 | 16,47                  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000  | 6,00  | 6,00                   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050  | 3,00  | 0,00                   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500  | 6,00  | 0,30                   |
|     |                | <i>Total</i>   | lei  |         |       | 22,77                  |
| 211 | RpEE01A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)    | buc  |         |       | 22,77<br><hr/> 16,47   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,2700  | 61,00 | 16,47                  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000  | 6,00  | 6,00                   |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,00            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 22,77           |
| 212 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)                                  | buc  |        |        | 22,77<br>16,47  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,2700 | 61,00  | 16,47           |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,00            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 22,77           |
| 213 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000   | m    |        |        | 24,02<br>4,27   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,0700 | 61,00  | 4,27            |
|     | 2722103107001c  | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm  | m    | 1,0300 | 16,70  | 18,92           |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura   | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,83            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 360,23          |
| 214 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000   | m    |        |        | 38,18<br>4,27   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,0700 | 61,00  | 4,27            |
|     | 2722103107001c1 | Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm  | m    | 1,0300 | 29,20  | 33,08           |
|     | 2413217300101   | Clema de legatura   | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,83            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 954,39          |
| 215 | RpEA02B         | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)<br>Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m    |        |        | 67,78<br>30,50  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,5000 | 61,00  | 30,50           |
|     | 2521216704234t  | Tub PVC d25   | m    | 1,0250 | 32,00  | 34,44           |
|     | 2875274117001   | Cot fonta cu filet pt. tub IPE  | buc  | 0,1500 | 12,00  | 1,89            |
|     | 2811236311007   | Doza fonta cu filet special tub IPE   | buc  | 0,1500 | 6,00   | 0,94            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 2 711,00        |
| 216 |                 | Doze D75x40   | buc  |        |        | 22,00<br>0,00   |
|     | Doze D75x40     | Doze D75x40   | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,00           |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 22,00           |
| 217 | RpEF01B         | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 40W)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400  | buc  |        |        | 568,28<br>17,08 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,2800 | 61,00  | 17,08           |
|     | 2875274400501c  | Corp de iluminat LED 600x600 40W  | buc  | 1,0000 | 500,00 | 520,00          |
|     | 3162165107229   | Baldachin metalic de mascare legatura   | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,60           |
|     | 2875272700047   | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,60           |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 5 114,52        |
| 218 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare -  | buc  |        |        | 74,73           |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|-----------------|---|------|---------|----------|------------------|
|     |                 | intrerupator simplu tip 1- simbol 0158<br>(Intrerupator cu 2 clapete, tip ingropat)   |      |         |          | 18,30            |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,3000  | 61,00    | 18,30            |
|     | 1111000100020i  | Intrerupator cu 2 clapete tip ingropat  | buc  | 1,0000  | 50,00    | 50,00            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000  | 6,00     | 6,00             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0050  | 6,00     | 0,03             |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role<br>10m x 15mm   | m    | 0,2000  | 2,00     | 0,40             |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 149,46           |
| 219 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare -<br>intrerupator simplu tip 1- simbol 0158<br>(Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)   | buc  |         |          | 69,73<br>18,30   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,3000  | 61,00    | 18,30            |
|     | 1111000100020i1 | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat   | buc  | 1,0000  | 45,00    | 45,00            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000  | 6,00     | 6,00             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0050  | 6,00     | 0,03             |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role<br>10m x 15mm   | m    | 0,2000  | 2,00     | 0,40             |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 278,92           |
| 220 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie<br>normala din bachelita sau aminoplast, simpla,<br>dubla, constructie impermeabila, etanse,<br>etanse metalica sau similare, montate<br>ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri<br>din lemn sau plastic (Priza cu contact de<br>protectie, montare oncorporata, IP 54 Inom<br>16A, Unom 250V) | buc  |         |          | 74,28<br>18,91   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,3100  | 61,00    | 18,91            |
|     | 2746167335100p  | Priza cu contact de protectie, montare oncorporata,<br>IP 54 Inom 16A, Unom 250V  | buc  | 1,0200  | 46,00    | 46,92            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000  | 6,00     | 6,00             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0050  | 6,00     | 0,03             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050  | 3,00     | 0,02             |
|     | 2051142950700   | Dibluri   | buc  | 2,0000  | 1,00     | 2,00             |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestat L 3 x 40   | buc  | 2,0000  | 0,20     | 0,40             |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 445,65           |
| 221 | VC07A           | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră,<br>tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 -<br>8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw<br>Materiale marunte si de montaj (suruburi,<br>oxigen, carbid etc.)=1,0100  | buc  |         |          | 717,80<br>704,55 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 11,5500 | 61,00    | 704,55           |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,1000  | 65,00    | 6,50             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,1500  | 45,00    | 6,75             |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 1 435,60         |
|     |                 | <b>3. Utilaj</b>  |      |         |          |                  |
|     |                 | <b>3.1. Reparatie bloc sanitar et 2</b>   |      |         |          |                  |
| 222 |                 | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6<br>automate)  | buc  |         |          | 1 100,00<br>0,00 |
|     | Tablou          | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6<br>automate)  | buc  | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,00         |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 1 100,00         |
| 223 |                 | Separator de sarcina 3P/25A, IP20   | buc  |         |          | 100,00<br>0,00   |
|     | Separator       | Separator de sarcina 3P/25A, IP20   | buc  | 1,0000  | 100,00   | 100,00           |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 100,00           |
| 224 |                 | Intrerupator automat, modular, 1-polar,<br>caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-<br>29/1P/C10A  | buc  |         |          | 50,00<br>0,00    |
|     | Intrerupator 1  | Intrerupator automat, modular, 1-polar,<br>caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-<br>29/1P/C10A  | buc  | 1,0000  | 50,00    | 50,00            |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 50,00            |
| 225 |                 | Intrerupator automat, modular, 1-polar,   | buc  |         |          | 50,00            |

| 1   | 2              | 3   | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|---|-----|--------|----------|----------|
|     |                | caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A   |     |        |          | 0,00     |
|     | Intrerupator 2 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |                | <i>Total</i>  | lei |        |          | 50,00    |
| 226 |                | Ventilator perete d 125 180 m3/h  | buc |        |          | 500,00   |
|     |                |   |     |        |          | 0,00     |
|     | Ventilator     | Ventilator perete d 125 180 m3/h  | buc | 1,0000 | 500,00   | 500,00   |
|     |                | <i>Total</i>  | lei |        |          | 1 000,00 |
|     |                | <b>3.2. Reparatie bloc sanitar et 1</b>   |     |        |          |          |
| 227 |                | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)                                     | buc |        |          | 1 100,00 |
|     |                |   |     |        |          | 0,00     |
|     | Tablou         | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)                                     | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
|     |                | <i>Total</i>  | lei |        |          | 1 100,00 |
| 228 |                | Separator de sarcina 3P/25A, IP20   | buc |        |          | 100,00   |
|     |                |   |     |        |          | 0,00     |
|     | Separator      | Separator de sarcina 3P/25A, IP20   | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
|     |                | <i>Total</i>  | lei |        |          | 100,00   |
| 229 |                | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A | buc |        |          | 50,00    |
|     |                |   |     |        |          | 0,00     |
|     | Intrerupator 1 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |                | <i>Total</i>  | lei |        |          | 50,00    |
| 230 |                | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A | buc |        |          | 50,00    |
|     |                |   |     |        |          | 0,00     |
|     | Intrerupator 2 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     |                | <i>Total</i>  | lei |        |          | 50,00    |
| 231 |                | Ventilator perete d 125 180 m3/h  | buc |        |          | 500,00   |
|     |                |   |     |        |          | 0,00     |
|     | Ventilator     | Ventilator perete d 125 180 m3/h  | buc | 1,0000 | 500,00   | 500,00   |
|     |                | <i>Total</i>  | lei |        |          | 1 000,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.