

**Lucrari de reparatie a oficiilor
de Stat pentru Supravegherea
Marcarii din str. Constantin
Tanase 7**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонт

Valoarea de deviz 592 008,55 lei

Intocmit in prețuri curente 19.07.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinet 7 Director				
		1.1.1. Podele				
1	RpCK06E2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	1,000	763,09 108,01	763,09 108,01
2	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	13,000	31,29 25,41	406,75 330,36
3	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,700	5,89 3,18	80,75 43,52
4	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	13,830	144,48 99,11	1 998,15 1 370,66
5	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	13,700	93,99 43,20	1 287,71 591,84
		Total Podele				4 536,45

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 444,39
		1.1.2. Tavane				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,800	5,98 1,91	76,49 24,40
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,800	51,90 34,94	664,34 447,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				740,83 471,65
		1.1.3. Pereti				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,000	5,98 1,91	227,08 72,42
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,000	23,72 12,71	901,38 482,83
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,000	45,74 34,94	1 738,02 1 327,77
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,000	5,98 1,91	227,08 72,42
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,000	51,90 34,94	1 972,26 1 327,78
13	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	12,000	32,80 31,77	393,60 381,18
14	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	20,45 15,25	245,46 182,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 704,88 3 847,37
		1.1.4. Incalzirea				
15	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	2,080	10,17	21,16

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare			10,17	21,16
16	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	6,36 6,36	12,71 12,71
17	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - fara pret radiator	m2	2,080	64,09 59,71	133,30 124,20
18	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,080	79,57 55,28	165,50 114,99
19	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	56,42 9,53	112,84 19,06
20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	193,21 11,44	386,41 22,87
21	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,000	26,00 19,70	103,99 78,78
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,000	44,90 22,23	179,58 88,94
23	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,000	31,95 12,71	127,78 50,82
24	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm -trecere MP-PP 20-25mm	buc	2,000	40,56 19,06	81,12 38,12

1	2	3	4	5	6	7
25	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4"	buc	2,000	17,37 9,53	34,74 19,06
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 359,13 590,71
		Total Cabinet 7 Director Inclusiv salariu				12 341,29 7 354,12
		1.2. Cabinet 8 .Diagnosticarea pietrelor pretioase				
		1.2.1. Podele				
26	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,700	36,42 34,31	462,52 435,68
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,700	21,54 19,06	273,54 242,04
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	90,77 44,47	1 152,80 564,78
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,700	240,08 29,73	3 048,98 377,62
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum industrial), la pardoseli -inclusiv plinta din linoleum	m2	14,000	418,79 202,66	5 863,04 2 837,25
		Total Podele Inclusiv salariu				10 800,88 4 457,37
		1.2.2. Tavane				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,500	5,98 1,91	74,69 23,82
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,500	51,90 34,94	648,77 436,77
		Total Tavane Inclusiv salariu				723,46 460,59
		1.2.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,400	5,98 1,91	223,50 71,28
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,400	23,72 12,71	887,14 475,20
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,400	45,74 34,94	1 710,56 1 306,81
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,400	5,98 1,91	223,50 71,28
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,400	51,90 34,94	1 941,12 1 306,81
38	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	15,000	32,80 31,77	492,01 476,48
39	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,000	20,45 15,25	306,69 228,71
40	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	26,63 25,41	26,63 25,41
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 150x150mm, si montate in zidarie	buc	1,000	157,87 31,77	157,87 31,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 969,02 3 993,75
		1.2.4. Incalzirea				
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,460	10,18 10,18	14,87 14,87
43	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	6,36 6,36	12,71 12,71
44	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu	m2	1,460	64,04 59,70	93,50 87,16

1	2	3	4	5	6	7
		apa calda - fara pret radiator				
45	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,460	79,56 55,26	116,16 80,68
46	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	56,42 9,53	112,84 19,06
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	193,21 11,44	386,41 22,87
48	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,000	26,00 19,70	103,99 78,78
49	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,000	44,90 22,23	179,58 88,94
50	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,000	31,95 12,71	127,78 50,82
51	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm -treccere MP-PP 20-25mm	buc	2,000	40,56 19,06	81,12 38,12
52	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4"	buc	2,000	17,37 9,53	34,74 19,06
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 263,70 513,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 8 .Diagnosticarea pietrelor pretioase Inclusiv salariu				18 757,06 9 424,78
		1.3. Cabinet 9 Marcarea articole				
		1.3.1. Podele				
53	RpCK06E2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2	1,000	763,09 108,01	763,09 108,01
54	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	12,900	31,29 25,41	403,62 327,81
55	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	12,700	5,89 3,18	74,84 40,34
56	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	13,470	144,49 99,11	1 946,25 1 334,96
57	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	12,700	93,99 43,20	1 193,71 548,64
		Total Podele Inclusiv salariu				4 381,51 2 359,76
		1.3.2. Tavane				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,900	5,98 1,91	65,14 20,77
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,900	51,90 34,94	565,73 380,86
		Total Tavane Inclusiv salariu				630,87 401,63
		1.3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	5,98 1,91	209,16 66,71
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	35,000	23,72 12,71	830,21 444,71

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	45,74 34,94	1 600,80 1 222,95
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	5,98 1,91	209,16 66,71
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000	51,90 34,94	1 816,55 1 222,95
65	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	12,000	32,80 31,77	393,60 381,18
66	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	20,45 15,25	245,46 182,97
67	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	26,63 25,41	26,63 25,41
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 150x150mm, si montate in zidarie	buc	1,000	157,87 31,77	157,87 31,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 489,44 3 645,36
		1.3.4. Incalzirea				
69	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,250	10,17 10,17	12,71 12,71
70	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	6,36 6,36	12,71 12,71
71	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - fara pret radiator	m2	1,250	64,01 59,72	80,01 74,65
72	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,250	79,54 55,25	99,42 69,06

1	2	3	4	5	6	7
73	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	56,42 9,53	112,84 19,06
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	193,21 11,44	386,41 22,87
75	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,000	26,00 19,70	103,99 78,78
76	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,000	44,90 22,23	179,58 88,94
77	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,000	31,95 12,71	127,78 50,82
78	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm -trecere MP-PP 20-25mm	buc	2,000	40,56 19,06	81,12 38,12
79	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4"	buc	2,000	17,37 9,53	34,74 19,06
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 231,31 486,78
		Total Cabinet 9 Marcarea articole Inclusiv salariu				11 733,13 6 893,53
		1.4. Cabinet 5. Probarea marcarea				
		1.4.1. Podele				

1	2	3	4	5	6	7
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,800	31,04 29,22	1 576,80 1 484,56
81	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	50,800	36,42 34,31	1 850,10 1 742,76
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	50,800	21,54 19,06	1 094,18 968,20
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,800	90,78 44,47	4 611,79 2 259,12
84	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	50,800	240,07 29,73	12 195,77 1 510,36
85	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum industrial), la pardoseli -inclusiv plinta din linoleum	m2	54,000	418,80 202,66	22 615,09 10 943,68
		Total Podele Inclusiv salariu				43 943,73 18 908,68
		1.4.2. Tavane				
86	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	48,200	15,88 15,88	765,54 765,54
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,200	315,20 139,77	15 192,45 6 736,72
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 957,99 7 502,26
		1.4.3. Pereti				
88	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	4,000	380,82 139,89	1 523,30 559,57
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,000	5,98 1,91	490,02 156,28
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	82,000	51,90 34,94	4 255,92 2 865,20

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
91	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	32,80 31,77	459,20 444,71
92	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	20,45 15,25	286,37 213,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 014,81 4 239,22
		1.4.4. Incalzirea				
93	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,370	10,16 10,16	44,41 44,41
94	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000	6,35 6,35	38,12 38,12
95	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - fara pret radiator	m2	4,370	64,08 59,72	280,03 260,98
96	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,370	79,57 55,27	347,71 241,54
97	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	56,42 9,53	338,52 57,18
98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	6,000	193,20 11,44	1 159,22 68,61
99	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de -3/4"	m	10,000	26,01 19,69	260,08 196,94
100	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m	10,000	44,90 22,23	448,95 222,35

1	2	3	4	5	6	7
		de 25,0 mm.				
101	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	8,000	31,95 12,71	255,57 101,65
102	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm - trecere MP-PP 20-25mm	buc	4,000	40,56 19,06	162,24 76,24
103	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv, futorcă 3/4"	buc	6,000	17,37 9,53	104,23 57,18
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				3 439,08 1 365,20
		Total Cabinet 5. Probarea marcarea Inclusiv salariu				70 355,61 32 015,36
		1.5. Cabinet 6 Sufragerie 1.5.1. Podele				
104	RpCK06E2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate și curățate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar, pentru suprafețe sub 16 mp la un punct de lucru	m2	1,000	763,09 108,01	763,09 108,01
105	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea și lustruire - a pardoselilor	m2	21,800	31,29 25,41	682,09 553,99
106	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea și lustruire - a plintelor	m	18,700	5,89 3,18	110,23 59,40
107	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea și lustruire - cu PALUX sau lac de parchet în trei straturi	m2	22,930	144,48 99,11	3 312,93 2 272,53
108	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm lățime și 2 cm grosime, la pereți, executate din stejar sau	m	18,700	93,99 43,20	1 757,68 807,85

1	2	3	4	5	6	7
		foioase				
		Total Podele Inclusiv salariu				6 626,02 3 801,78
		1.5.2. Tavane				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,600	5,98 1,91	129,08 41,17
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,600	51,90 34,94	1 121,07 754,74
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 250,15 795,91
		1.5.3. Pereti				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,700	5,98 1,91	314,93 100,44
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,700	23,72 12,71	1 250,08 669,61
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,700	45,74 34,94	2 410,37 1 841,41
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,700	5,98 1,91	314,93 100,44
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,700	51,90 34,94	2 735,21 1 841,42
116	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	12,000	32,80 31,77	393,60 381,18
117	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	20,45 15,25	245,46 182,97
		Total Pereti				7 664,58

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 117,47
		1.5.4. Incalzirea				
118	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,460	10,18 10,18	14,87 14,87
119	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	6,36 6,36	12,71 12,71
120	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - fara pret radiator	m2	1,460	64,04 59,70	93,50 87,16
121	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,460	79,56 55,26	116,16 80,68
122	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	56,42 9,53	112,84 19,06
123	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	2,000	193,21 11,44	386,41 22,87
124	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de -3/4"	m	4,000	26,00 19,70	103,99 78,78
125	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,000	44,90 22,23	179,58 88,94
126	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,000	31,95 12,71	127,78 50,82
127	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	2,000	40,56 19,06	81,12 38,12

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm -trecere MP-PP 20-25mm				
128	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4"	buc	2,000	17,37 9,53	34,74 19,06
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 263,70 513,07
		Total Cabinet 6 Sufragerie Inclusiv salariu				16 804,45 10 228,23
		1.6. Cabinet 12. Laborator				
		1.6.1. Podele				
129	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,500	31,04 29,22	543,19 511,42
130	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,500	21,54 19,06	376,94 333,54
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,500	90,78 44,47	1 588,67 778,25
132	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	17,500	618,07 152,09	10 816,24 2 661,59
133	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	17,000	89,18 63,53	1 516,00 1 080,01
		Total Podele Inclusiv salariu				14 841,04 5 364,81
		1.6.2. Tavane				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,300	5,98 1,91	103,38 32,97
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	17,300	51,90 34,94	897,90 604,49

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 001,28 637,46
		1.6.3. Pereti				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000	5,98 1,91	239,04 76,24
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,000	23,72 12,71	948,83 508,24
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000	45,74 34,94	1 829,50 1 397,66
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000	5,98 1,91	239,04 76,24
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000	51,90 34,94	2 076,06 1 397,66
141	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	22,000	32,80 31,77	721,60 698,83
142	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	22,000	20,45 15,25	450,00 335,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 504,07 4 490,31
		1.6.4. Incalzirea				
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,920	10,16 10,16	29,67 29,67
144	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,35 6,35	25,41 25,41
145	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune	m2	2,920	64,08 59,72	187,10 174,39

1	2	3	4	5	6	7
		circulara, pentru functionarea cu apa calda - fara pret radiator				
146	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,920	79,56 55,26	232,32 161,37
147	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	56,42 9,53	225,68 38,12
148	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	4,000	193,20 11,44	772,81 45,74
149	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de -3/4"	m	6,000	26,02 19,70	156,10 118,17
150	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	44,90 22,23	269,37 133,41
151	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,000	31,95 12,71	159,73 63,53
152	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm -trecere MP-PP 20-25mm	buc	4,000	40,56 19,06	162,24 76,24
153	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4"	buc	4,000	17,37 9,53	69,49 38,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				2 289,92 904,17
		Total Cabinet 12. Laborator Inclusiv salariu				24 636,31 11 396,75
		1.7. Chintar				
		1.7.1. Tavan				
154	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	1,500	15,89 15,89	23,83 23,83
155	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila fara sistemul grila	m2	1,500	288,93 139,76	433,40 209,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				457,23 233,47
		Total Chintar Inclusiv salariu				457,23 233,47
		1.8. 13 .Coridor				
		1.8.1. Podele				
156	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,200	31,04 29,22	1 278,82 1 204,02
157	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	41,200	36,42 34,31	1 500,48 1 413,42
158	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	41,200	21,54 19,06	887,42 785,24
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,200	90,78 44,47	3 740,05 1 832,20
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	41,200	240,08 29,73	9 891,11 1 224,99
161	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum industrial), la pardoseli -inclusiv plinta din PVC	m2	41,200	454,18 202,66	18 712,05 8 349,62
		Total Podele Inclusiv salariu				36 009,93 14 809,49
		1.8.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	118,200	5,98 1,91	706,36 225,28
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,200	23,72 12,71	2 803,77 1 501,85
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,200	101,91 77,51	12 045,83 9 161,28
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,200	45,74 34,94	5 406,16 4 130,08
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	137,000	5,98 1,91	818,70 261,11
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	137,000	51,90 34,94	7 110,51 4 786,99
168	CK18C	Montarea cornier perforat la glaf	m	50,000	32,08 16,52	1 604,14 825,89
169	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,000	32,80 31,77	196,80 190,59
170	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	30,000	27,68 22,87	830,45 686,12
171	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,000	20,46 15,25	122,74 91,49
172	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,000	26,68 26,68	26,68 26,68
173	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra:	m2	1,000	1 896,52 101,84	1 896,52 101,84

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata golului sub 3 m2				
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 568,66 21 989,20
		1.8.3. Incalzirea				
174	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,460	10,18 10,18	14,87 14,87
175	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	6,36 6,36	12,71 12,71
176	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - fara pret radiator	m2	1,460	64,04 59,70	93,50 87,16
177	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,460	79,56 55,26	116,16 80,68
178	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	56,42 9,53	112,84 19,06
179	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	2,000	193,21 11,44	386,41 22,87
180	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de -3/4"	m	3,000	25,99 19,69	77,98 59,08
181	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	3,000	44,90 22,24	134,69 66,71
182	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	2,000	31,95 12,71	63,89 25,41

1	2	3	4	5	6	7
183	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm -treccere MP-PP 20-25mm	buc	2,000	40,56 19,06	81,12 38,12
184	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4"	buc	2,000	17,37 9,53	34,74 19,06
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 128,91 445,73
		Total 13 .Coridor Inclusiv salariu				70 707,50 37 244,42
		1.9. Cabinet 10. Primirea articole 1.9.1. Podele				
185	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,800	36,42 34,31	466,17 439,12
186	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,800	21,54 19,06	275,70 243,96
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,800	90,79 44,47	1 162,12 569,23
188	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,800	240,07 29,73	3 072,93 380,54
189	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum industrial), la pardoseli -inclusiv plinta din linoleum	m2	14,000	418,79 202,66	5 863,04 2 837,25
		Total Podele Inclusiv salariu				10 839,96 4 470,10
		1.9.2. Pereti				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,200	5,98 1,91	222,31 70,90
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	37,200	51,90 34,94	1 930,73 1 299,82

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
192	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	15,000	32,80 31,77	492,01 476,48
193	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,000	20,45 15,25	306,69 228,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 951,74 2 075,91
		1.9.3. Incalzirea				
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,460	10,18 10,18	14,87 14,87
195	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	6,36 6,36	12,71 12,71
196	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - fara pret radiator	m2	1,460	64,04 59,70	93,50 87,16
197	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,460	79,56 55,26	116,16 80,68
198	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	56,42 9,53	112,84 19,06
199	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	2,000	193,21 11,44	386,41 22,87
200	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de -3/4"	m	6,000	26,02 19,70	156,10 118,17
201	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m	6,000	44,90 22,23	269,37 133,41

1	2	3	4	5	6	7
		de 25,0 mm.				
202	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,000	31,95 12,71	159,73 63,53
203	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm -treccere MP-PP 20-25mm	buc	2,000	40,56 19,06	81,12 38,12
204	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4"	buc	2,000	17,37 9,53	34,74 19,06
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 437,55 609,64
		Total Cabinet 10. Primirea articole Inclusiv salariu				15 229,25 7 155,65
		1.10. Antreu				
		1.10.1. Podele				
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,600	31,04 29,23	173,83 163,66
206	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	5,600	618,07 152,09	3 461,20 851,68
207	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	8,200	89,17 63,53	731,17 520,94
		Total Podele Inclusiv salariu				4 366,20 1 536,28
		1.10.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,400	5,98 1,91	32,27 10,29
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,400	51,90 34,94	280,26 188,68
		Total Tavane Inclusiv salariu				312,53 198,97
		1.10.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,900	5,98 1,91	136,86 43,65
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,900	23,72 12,71	543,21 290,97
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,900	101,91 77,51	2 333,75 1 774,90
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,900	45,74 34,94	1 047,39 800,16
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,900	5,98 1,91	136,86 43,65
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,900	51,90 34,94	1 188,54 800,16
216	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,000	32,80 31,77	65,60 63,53
217	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	20,46 15,25	40,92 30,50
		Total Pereti				5 493,13

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 847,52
		Total Antreu Inclusiv salariu				10 171,86 5 582,77
		1.11. Goluri				
218	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	37,950	26,68 26,68	1 012,66 1 012,66
219	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase- demontarea prevaz fereastră	m	20,900	71,47 71,15	1 493,81 1 487,12
220	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,750	249,39 243,95	187,04 182,96
221	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100	1 972,09 279,53	4 141,39 587,02
222	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe analogic cu dubla deschidere si plasa moschit	m2	38,050	1 448,68 65,02	55 122,43 2 473,86
223	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	20,900	127,94 5,72	2 673,90 119,50
224	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	78,000	46,86 41,93	3 655,25 3 270,52
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	32,000	152,53 94,41	4 880,83 3 020,98
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,000	5,98 1,91	191,23 60,99
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	32,000	45,74	1 463,60

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			34,94	1 118,13
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	51,90 34,94	1 660,85 1 118,13
229	CK18C	Montarea cornier perforat la glaf	m	122,000	32,08 16,52	3 914,10 2 015,17
		Total Goluri Inclusiv salariu				80 397,09 16 467,04
		1.12. Diverse				
230	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	125,000	6,60 5,72	824,71 714,71
231	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	15,000	26,46 20,96	396,97 314,47
232	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	282,07 282,07	7 051,83 7 051,83
233	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	25,000	22,24 22,24	555,89 555,89
234	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	25,000	63,60 0,00	1 590,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				10 419,40 8 636,90
		<i>Total</i>	lei			342 010,18
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			36 631,92
		<i>Transportarea materialilor</i>	3,00 %			5 565,62
		<i>Cheltueli de regie</i>	5,00 %			19 210,39
		<i>Total</i>	100,00 +			403 418,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %		8 068,36	
		<i>Total</i>	100,00 +		411 486,47	
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu			411 486,47 152 633,02	
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinet 7. Director				
235	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,000	455,15 240,78	455,15 240,78
236	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	13,97 13,97	27,95 27,95
237	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,81 3,81	11,44 11,44
238	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc	2,000	322,62 17,79	645,23 35,58
239	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	3,000	708,04 257,93	2 124,13 773,80
240	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	74,20 25,41	519,42 177,88
241	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,000	69,89 20,96	69,89 20,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 7. Director Inclusiv salariu				3 853,21 1 288,39
		2.2. Cabinet 8. Diagnosticarea pietrelor pretioase				
242	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP- PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,000	455,15 240,78	455,15 240,78
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	13,97 13,97	27,95 27,95
244	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,000	3,81 3,81	34,31 34,31
245	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc	2,000	322,62 17,79	645,23 35,58
246	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	708,04 257,93	4 248,25 1 547,59
247	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,000	74,20 25,41	964,64 330,36
248	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,000	69,89 20,96	69,89 20,96
		Total Cabinet 8. Diagnosticarea pietrelor pretioase				6 445,42 2 237,53

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.3. Cabinet 9 . Marcarea articole				
249	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,000	455,15 240,78	455,15 240,78
250	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	13,97 13,97	27,95 27,95
251	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,81 3,81	19,06 19,06
252	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc	2,000	322,62 17,79	645,23 35,58
253	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	4,000	708,04 257,93	2 832,17 1 031,73
254	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	74,20 25,41	519,42 177,88
255	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,000	69,89 20,96	69,89 20,96
		Total Cabinet 9 . Marcarea articole Inclusiv salariu				4 568,87 1 553,94
		2.4. Cabinet 5. Probarea marcarea				
256	RpEC01B	Montarea locului de lampa,	buc	3,000	455,11	1 365,33

1	2	3	4	5	6	7
		executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite			240,78	722,34
257	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,000	13,98	125,79
					13,98	125,79
258	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	19,000	3,81	72,42
					3,81	72,42
259	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc	12,000	322,61	3 871,35
					17,79	213,46
260	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	17,000	708,04	12 036,71
					257,93	4 384,84
261	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	34,000	74,20	2 522,90
					25,41	864,01
262	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	2,000	69,89	139,79
					20,96	41,93
		Total Cabinet 5. Probarea marcare Inclusiv salariu				20 134,29 6 424,79
		2.5. Cabinet 6 . Sufragerie				
263	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie,	buc	1,000	455,15	455,15
					240,78	240,78

1	2	3	4	5	6	7
		in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite				
264	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	13,98 13,98	41,93 41,93
265	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,81 3,81	22,87 22,87
266	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc	3,000	322,61 17,79	967,84 53,37
267	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	5,000	708,04 257,93	3 540,21 1 289,66
268	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	14,000	74,20 25,41	1 038,84 355,77
269	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,000	69,89 20,96	69,89 20,96
		Total Cabinet 6 . Sufragerie Inclusiv salariu				6 136,73 2 025,34
		2.6. Cabinet 12. Laborator				
270	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,000	455,15 240,78	455,15 240,78
271	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	13,97	27,95

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tije si globurile			13,97	27,95
272	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,000	3,81 3,81	34,31 34,31
273	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc	2,000	322,62 17,79	645,23 35,58
274	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	7,000	708,04 257,93	4 956,29 1 805,52
275	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,000	74,20 25,41	964,64 330,36
276	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,000	69,89 20,96	69,89 20,96
277	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	1,000	53,37 53,37	53,37 53,37
278	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica cu 5 automate	buc	1,000	128,09 111,81	128,09 111,81
279	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,000	72,19 71,15	360,97 355,77
280	RpEE08A	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii	buc	1,000	151,16 18,42	151,16 18,42

1	2	3	4	5	6	7
		simple sau duble, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola,				
		Total Cabinet 12. Laborator Inclusiv salariu				7 847,05 3 034,83
		2.7. Coridor				
281	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	2,000	455,10 240,78	910,19 481,56
282	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	13,98 13,98	83,86 83,86
283	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	14,000	3,81 3,81	53,37 53,37
284	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc	6,000	322,61 17,79	1 935,67 106,73
285	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	3,000	708,04 257,93	2 124,13 773,80
286	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	74,20 25,41	222,61 76,24
287	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu	buc	2,000	69,89 20,96	139,79 41,93

1	2	3	4	5	6	7
		revenire- simbol 0147				
288	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	3,000	53,37 53,37	160,10 160,10
289	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica cu 12 automate	buc	2,000	128,09 111,81	256,19 223,63
290	RpEE08A	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola,	buc	1,000	151,16 18,42	151,16 18,42
291	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,000	72,19 71,15	866,32 853,84
292	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	58,07 55,27	58,07 55,27
		Total Coridor Inclusiv salariu				6 961,46 2 928,75
		2.8. Cabinet 10, Primirea articole				
293	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,000	455,15 240,78	455,15 240,78
294	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	13,97 13,97	27,95 27,95
295	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,81 3,81	11,44 11,44
296	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,	buc	2,000	322,62	645,23

1	2	3	4	5	6	7
		de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm			17,79	35,58
297	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	5,000	708,04 257,93	3 540,21 1 289,66
298	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,000	74,20 25,41	1 187,25 406,59
299	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,000	69,89 20,96	69,89 20,96
		Total Cabinet 10, Primirea articole Inclusiv salariu				5 937,12 2 032,96
		2.9. Cabinet 16. Antreu				
300	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,000	455,15 240,78	455,15 240,78
301	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	13,98 13,98	13,98 13,98
302	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,81 3,81	11,44 11,44
303	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 20W D25cm	buc	1,000	291,41 17,79	291,41 17,79
304	RpEC05B	Montarea locului de priza,	buc	2,000	708,04	1 416,08

1	2	3	4	5	6	7
		executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite			257,93	515,86
305	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	74,20 25,41	148,40 50,82
306	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	1,000	69,89 20,96	69,89 20,96
		Total Cabinet 16. Antreu Inclusiv salariu				2 406,35 871,63
		<i>Total</i>	lei			64 290,50
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			5 375,56
		<i>Transportarea materialilor</i>	3,00 %			1 256,34
		<i>Cheltueli de regie</i>	35,00 %			7 839,36
		<i>Total</i>	100,00 +			78 761,76
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			1 575,24
		<i>Total</i>	100,00 +			80 337,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				80 337,00 22 398,16
		3. Utilaj				
307		Contor cu 3 faze	buc	1,000	1 053,00 0,00	1 053,00 0,00
308		Tablou electric echipat cu 12 automate 2 cu3 faze si 10 cu 2 faze	buc	2,000	154,00 0,00	308,00 0,00
309		Tablou electric echipat cu 5 automate (2 cu3 faze si 3 cu 2 faze)	buc	1,000	138,00 0,00	138,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 499,00
		<i>Colectarea materialilor</i>	1,20 %			17,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 516,99

		Total	lei	493 340,46
		TVA	20,00 %	98 668,09
		Total deviz: Inclusiv salariu		592 008,55
				175 031,18

Intocmit

"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P."Camera de Stat pentru
Supravegherea Marcarii"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a oficiilor
de Stat pentru Supravegherea
Marcarii din str. Constantin
Tanase 7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000
РЕМОНТ

Valoarea de deviz 592 008,55 lei

Intocmit in prețuri curente 19.07.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	19,910	63,53	1 264,88
2.	2940420007680	Abricht	h-om	1,353	63,53	85,95
3.	7122050013400	Zidar	h-om	96,518	63,53	6 131,82
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	169,290	63,53	10 754,99
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	215,462	63,53	13 688,30
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,567	63,53	36,02
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	246,400	63,53	15 653,79

8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	170,374	63,53	10 823,86
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	166,473	63,53	10 576,07
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	54,310	63,53	3 450,31
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	33,016	63,53	2 097,56
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,800	63,53	50,82
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	332,650	63,53	21 133,28
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	369,571	63,53	23 478,85
15.	7212030022700	Sudor	h-om	0,399	63,53	25,35
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,434	63,53	472,28
17.	7422010060100	Timplar	h-om	192,233	63,53	12 212,55
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	119,750	63,53	7 607,72
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	201,627	63,53	12 809,38
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	204,752	63,53	13 007,88
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	152,204	63,53	9 669,52
		Total manopera				175 031,18

Materiale:

1.	01-02-03	Contor cu 3 faze	buc	1,000	1 053,00	1 053,00
2.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	0,00	0,00
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,340	24,00	8,16
4.	1111000100020	Intrerupator	buc	11,000	42,00	462,00
5.	11111222000073	Tablou electric, gata echipat cu 12 automate 2 cu 3f si 10 cu 20faze	buc	2,000	154,00	308,00
6.	11111222000074	Tablou electric, gata echipat cu 5 automate 2 cu 3f si 3 cu 20 faze	buc	1,000	138,00	138,00
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,183	275,00	50,32
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,467	275,00	1 778,44
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,784	24,00	738,83
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	32,00	0,64
11.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	1,571	123,33	193,77
12.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	2,727	32,00	87,27
13.	20301129311086	Profiluri (PVC)+plasa moschita	m2	38,050	1 350,00	51 367,50
14.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 750,00	1 750,00
15.	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	47,842	42,00	2 009,36
16.	2030122940260	Parchet	m2	2,727	560,00	1 527,12
17.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,453	650,00	294,45
18.	2051142950700	Dibluri	buc	218,000	0,85	185,30
19.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	252,368	0,90	227,13
20.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,633	2,00	13,27
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,440	32,00	14,08
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,646	32,00	52,66
23.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	29,00	1,16
24.	2320166200729	Parchetin	l	11,740	4,52	53,09
25.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,010	95,00	0,99
26.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,971	14,00	27,60
27.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	4,570	125,00	571,25
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	140,835	26,20	3 689,88
29.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,964	50,56	149,87
30.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	50,56	0,70
31.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	237,880	36,20	8 611,25
32.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,528	12,00	6,36
33.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	17,580	125,00	2 197,50
34.	2430126106200	Email de ulei	kg	1,646	70,50	116,03
35.	24302261000001	Fuga	kg	4,620	32,20	148,76
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,116	42,00	130,86
37.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,990	45,00	494,56
38.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,600	30,88	296,45
39.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	18,571	37,77	701,42

40.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,089	5,85	6,37
41.	2451427308669	Ceara parchet	kg	3,060	85,00	260,11
42.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	43,334	50,00	2 166,70
43.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	18,571	120,00	2 228,52
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	51,630	13,25	684,09
45.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	650,032	8,20	5 330,26
46.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	99,330	62,00	6 158,46
47.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	2,200	3,60	7,92
48.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,045	1,00	3,04
49.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	6,400	2,50	16,00
50.	2513736621482	Banda izolanta	m	60,925	2,50	152,32
51.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	60,667	2,00	121,33
52.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	20,236	2,20	44,52
53.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	45,547	32,00	1 457,50
54.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	20,900	120,00	2 508,00
55.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	416,000	28,00	11 648,00
56.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	42,230	22,00	929,06
57.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	4,141	127,00	525,91
58.	25231167163461	Linolium industrial	m2	130,005	120,00	15 600,60
59.	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	78,000	2,20	171,60
60.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	44,000	1,20	52,80
61.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	9,447	1,00	9,45
62.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	36,000	1,20	43,20
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	378,620	8,20	3 104,68
64.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,520	2,80	7,06
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 916,780	2,60	4 983,62
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,087	580,00	50,46
67.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	3 617,073	6,60	23 872,68
68.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	607,396	2,20	1 336,24
69.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 007,454	3,20	3 223,85
70.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	396,852	10,20	4 047,89
71.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	467,520	3,20	1 496,06
72.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,221	38,00	160,40
73.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,390	0,00	0,00
74.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,090	0,00	0,00
75.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,581	0,00	0,00
76.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	23,446	185,00	4 337,51
77.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	25,704	18,00	462,67
78.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	4,000	3,20	12,80
79.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	298,567	2,20	656,84
80.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,823	32,00	26,35
81.	2710503808004	Fir de sudare	m	126,291	2,30	290,48
82.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,694	21,25	78,50
83.	2710703520285	Profil de suport	m	8,844	13,50	119,39
84.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	988,000	12,00	11 856,00
85.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	50,610	165,00	8 350,65
86.	2732103646151.	Panouri "Armstrong" prefabricate fara sistema grila	m2	1,575	140,00	220,50
87.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	11,840	32,00	378,88
88.	27431235490253	Cornier perforat	m	180,600	12,50	2 257,50
89.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,022	4,20	0,10
90.	2746167335100	Priza	buc	111,180	38,00	4 224,84
91.	28112363062001	Grila ventilatie gata confectionata din plastic	buc	2,000	120,00	240,00

		150x150mm				
92.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	122,020	6,20	756,52
93.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	66,400	8,50	564,40
94.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,800	120,00	216,00
95.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,100	1 650,00	3 465,00
96.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	22,000	41,40	910,80
97.	28221157100001	Radiatoare din fonta- fara pret	m2	16,626	0,00	0,00
98.	2863147306828	Buton de actionare si comanda	buc	2,020	125,00	252,50
99.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,294	42,00	12,35
100.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 157,400	0,35	405,09
101.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	65,084	0,46	29,94
102.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	46,00	0,51
103.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	44,000	1,20	52,80
104.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	218,000	1,00	218,00
105.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	187,616	0,85	159,47
106.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	36,000	0,85	30,60
107.	2874115893301	Bolt metalic	buc	12,120	1,20	14,55
108.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	12,120	1,50	18,18
109.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	36,000	1,00	36,00
110.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,120	0,95	11,52
111.	2874136313300	Diblu din metal	buc	198,800	0,50	99,40
112.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	187,616	0,65	121,94
113.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,220	38,00	46,36
114.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300	32,00	9,60
115.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	33,280	12,00	399,36
116.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	27,400	16,00	438,40
117.	28752741100011	Piesa de legatura -trecere MP-PP 20-25mm	buc	20,000	20,86	417,20
118.	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)-futorca 3/4"	buc	22,000	6,20	136,40
119.	2875274123510	Dop din fonta	buc	12,915	11,00	142,06
120.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	22,000	180,00	3 960,00
121.	2875274204000	Bratară fixare	buc	36,000	9,50	342,00
122.	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 40W 60x60cm	buc	32,240	280,00	9 027,20
123.	28752744005012	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 20W D25cm	buc	1,040	250,00	260,00
124.	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	52,000	1,00	52,00
125.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	71,515	2,80	200,24
126.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,462	125,00	57,75
127.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	33,280	1,10	36,61
128.	3220137315778	Decapant	kg	0,132	12,00	1,56
129.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,588	3,00	1,76
130.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,494	24,00	107,85
131.	4100126202818	Apa	m3	15,656	24,00	375,73
132.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	46,945	2,80	131,47
		Total materiale de constructii				228 897,86

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,044	80,00	3,52
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,042	12,00	0,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,146	32,00	388,68
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,660	32,00	245,12
5.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,581	32,00	146,59
6.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,330	62,00	20,46
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,683	12,00	260,21
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,127	32,00	388,05
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,478	65,00	96,07

10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,686	28,00	47,21
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	8,750	22,00	192,50
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,393	30,00	101,79
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,123	30,00	3,69
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,947	30,00	28,41
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	47,130	6,90	325,21
16.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,979	8,00	23,83
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,950	200,00	1 590,00
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,044	200,00	8,80
Total utilaje de constructii						3 870,64

Total	lei	493 340,46
TVA	20,00 %	98 668,09

Total deviz:

**592 008,5
5**

Intocmit

"Renieur-Cons" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. "Camera de Stat pentru
Supravegherea Marcarii"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a oficiilor de Stat Investitor
pentru Supravegherea Marcarii din str.
Constantin Tanase 7**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinet 7 Director				
		1.1.1. Podele				
1	RpCK06E2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2			763,09 108,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5000	63,53	95,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	560,00	509,04

1	2	3	4	5	6	7
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,9000	32,00	29,09
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,6500	14,00	9,20
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	650,00	98,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000	32,00	9,60
2	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			31,29
						25,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	63,53	19,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	85,00	4,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	4,52	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,80	1,40
3	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89
						3,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	63,53	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	85,00	1,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	4,52	0,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,80	1,40
4	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			144,48
						99,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	63,53	86,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	4,52	0,23
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	125,00	43,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,80	1,40
5	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			93,99
						43,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500	63,53	41,29
	2940420007680	Abricht	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200	42,00	44,55
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,85	3,54
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,65	2,70
		1.1.2. Tavane				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,90
						34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		1.1.3. Pereti				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,72
						12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,25	1,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,74 34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,20	10,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,90 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
13	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			32,80 31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,90	1,03
14	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,45 15,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	8,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	275,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	30,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		1.1.4. Incalzirea				
15	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,17 10,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,53	10,17
16	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,36 6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,53	6,36
17	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - fara pret radiator	m2			64,09 59,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	63,53	59,71
	28221157100001	Radiatoare din fonta- fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,73
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,56	0,05
18	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			79,57 55,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	63,53	55,28
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	50,56	9,09
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	70,50	7,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	42,00	4,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	24,00	0,72
19	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			56,42 9,53

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	41,40	41,40
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,20	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			193,21 11,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,53	11,44
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	180,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	123,33	1,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,29
21	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			26,00 19,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	63,53	19,70
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,00	3,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,84
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			44,90 22,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	63,53	22,23
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	22,00	22,66
23	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,95 12,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,50	9,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
24	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - trecere MP-PP 20-25mm	buc			40,56 19,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	63,53	19,06
	28752741100011	Piesa de legatura -trecere MP-PP 20-25mm	buc	1,0000	20,86	20,86
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,20	0,64
25	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4"	buc			17,37 9,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)-futorca 3/4"	buc	1,0000	6,20	6,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,00	0,64
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	62,00	0,93
		1.2. Cabinet 8 .Diagnosticarea pietrelor pretioase				
		1.2.1. Podele				
26	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,42 34,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	63,53	17,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	63,53	17,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	4,52	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	32,00	1,28

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,54 19,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,53	9,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	32,00	1,28
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			90,77 44,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,53	38,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	275,00	11,54
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			240,08 29,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	63,53	29,73
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,60	203,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	32,00	2,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum industrial), la pardoseli - inclusiv plinta din linoleum	m2			418,79 202,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	63,53	127,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	63,53	75,60
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	37,77	5,69
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,20	43,27
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	2,30	2,36
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	120,00	18,09
	25231167163461	Linoliu industrial	m2	1,0500	120,00	126,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	32,00	0,32
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	6,90	1,38
		1.2.2. Tavane				
31	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5,98 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,80	0,14
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,90 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie șlefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		1.2.3. Pereti				
33	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5,98 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,80	0,14
34	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			23,72

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,25	1,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,74
						34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,20	10,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,90
						34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
38	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			32,80
						31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,90	1,04
39	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,45
						15,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	8,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	275,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	30,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	32,00	0,64
40	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			26,63
						25,41
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	29,00	0,58
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	32,00	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	32,00	0,32
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 150x150mm, si montate in zidarie	buc			157,87
						31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,53	29,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	32,00	4,80
	28112363062001	Grila ventilatie gata confectionata din plastic 150x150mm	buc	1,0000	120,00	120,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		1.2.4. Incalzirea				
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,18
						10,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,53	10,18
43	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,36
						6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,53	6,36

1	2	3	4	5	6	7
44	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - fara pret radiator	m2			64,04 59,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	63,53	59,70
	28221157100001	Radiatoare din fonta- fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,71
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,56	0,03
45	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			79,56 55,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	63,53	55,26
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	50,56	9,11
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	70,50	7,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	42,00	4,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	24,00	0,73
46	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			56,42 9,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	41,40	41,40
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,20	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			193,21 11,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,53	11,44
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	180,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	123,33	1,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,29
48	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			26,00 19,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	63,53	19,70
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,00	3,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,84
49	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			44,90 22,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	63,53	22,23
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	22,00	22,66
50	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,95 12,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	9,50	9,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
51	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - trecere MP-PP 20-25mm	buc			40,56 19,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	63,53	19,06
	28752741100011	Piesa de legatura -trecere MP-PP 20-25mm	buc	1,0000	20,86	20,86
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,20	0,64
52	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			17,37 9,53

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)-futorca 3/4"	buc	1,0000	6,20	6,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,00	0,64
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	62,00	0,93
		1.3. Cabinet 9 Marcarea articole				
		1.3.1. Podele				
53	RpCK06E2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2			763,09 ----- 108,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5000	63,53	95,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	560,00	509,04
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,9000	32,00	29,09
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,6500	14,00	9,20
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	650,00	98,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000	32,00	9,60
54	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			31,29 ----- 25,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	63,53	19,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	85,00	4,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	4,52	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,80	1,40
55	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 ----- 3,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	63,53	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	85,00	1,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	4,52	0,04
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,80	1,40
56	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			144,49 ----- 99,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	63,53	86,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	4,52	0,23
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	125,00	43,76
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,80	1,40
57	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			93,99 ----- 43,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500	63,53	41,29
	2940420007680	Abriht	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200	42,00	44,55
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,85	3,54
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,65	2,70
		1.3.2. Tavane				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,90 ----- 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		1.3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,72
						12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,25	1,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,74
						34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,20	10,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,90
						34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
65	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie mecanizata	m			32,80
						31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,90	1,03
66	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,45
						15,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	8,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	275,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	30,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	32,00	0,64
67	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			26,63
						25,41
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	29,00	0,58
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	32,00	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	32,00	0,32
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 150x150mm, si montate in zidarie	buc			157,87
						31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,53	29,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,53	1,91

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	32,00	4,80
	28112363062001	Grila ventilatie gata confectionata din plastic 150x150mm	buc	1,0000	120,00	120,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		1.3.4. Incalzirea				
69	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,17 ----- 10,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,53	10,17
70	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,36 ----- 6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,53	6,36
71	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - fara pret radiator	m2			64,01 ----- 59,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	63,53	59,72
	28221157100001	Radiatoare din fonta- fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	32,00	1,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,66
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,56	0,04
72	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			79,54 ----- 55,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	63,53	55,25
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	50,56	9,10
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	70,50	7,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	42,00	4,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	24,00	0,71
73	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			56,42 ----- 9,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	41,40	41,40
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,20	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			193,21 ----- 11,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,53	11,44
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	180,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	123,33	1,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,29
75	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			26,00 ----- 19,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	63,53	19,70
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,00	3,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,84
76	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			44,90 ----- 22,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	63,53	22,23
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	22,00	22,66
77	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,95 ----- 12,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,50	9,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50	buc	1,0000	0,85	0,85

1	2	3	4	5	6	7
		F1				
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
78	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - trecere MP-PP 20-25mm	buc			40,56 19,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	63,53	19,06
	28752741100011	Piesa de legatura -trecere MP-PP 20-25mm	buc	1,0000	20,86	20,86
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,20	0,64
79	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4"	buc			17,37 9,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)-futorca 3/4"	buc	1,0000	6,20	6,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,00	0,64
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	62,00	0,93
		1.4. Cabinet 5. Probarea marcarea				
		1.4.1. Podele				
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,04 29,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,53	14,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,53	14,61
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	4,52	0,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	32,00	0,96
81	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,42 34,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	63,53	17,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	63,53	17,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	4,52	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	32,00	1,28
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,54 19,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,53	9,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	32,00	1,28
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,78 44,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,53	38,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	275,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
84	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			240,07 29,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	63,53	29,73
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,60	203,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	32,00	2,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
85	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum industrial), la pardoseli - inclusiv plinta din linoleum	m2			418,80 202,66

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	63,53	127,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	63,53	75,60
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	37,77	5,69
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,20	43,27
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	2,30	2,36
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	120,00	18,09
	25231167163461	Linoliu industrial	m2	1,0500	120,00	126,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	32,00	0,32
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	6,90	1,38
		1.4.2. Tavane				
86	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,88
						15,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	63,53	8,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	63,53	7,62
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			315,20
						139,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.4.3. Pereti				
88	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			380,82
						139,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	63,53	139,89
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	38,00	40,10
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,25	19,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	127,00	131,48
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,85	1,59
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,96
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,46	7,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	6,90	0,33
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,90
						34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
91	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			32,80
						31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,90	1,03
92	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50	m			20,45

1	2	3	4	5	6	7
		cm2, dupa instalatii sau consolidari				15,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	8,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	275,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	30,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		1.4.4. Incalzirea				
93	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,16
						10,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,53	10,16
94	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,35
						6,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,53	6,35
95	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - fara pret radiator	m2			64,08
						59,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	63,53	59,72
	28221157100001	Radiatoare din fonta- fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,71
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,56	0,05
96	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			79,57
						55,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	63,53	55,27
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	50,56	9,11
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	70,50	7,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	42,00	4,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	24,00	0,72
97	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			56,42
						9,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	41,40	41,40
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,20	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc			193,20
						11,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,53	11,44
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	180,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	123,33	1,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,29
99	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de -3/4"	m			26,01
						19,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	63,53	19,69
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,00	3,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,85
100	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			44,90
						22,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	63,53	22,23
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	22,00	22,66
101	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,	buc			31,95
						12,71

1	2	3	4	5	6	7
		pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	9,50	9,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
102	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - trecere MP-PP 20-25mm	buc			40,56
						19,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	63,53	19,06
	28752741100011	Piesa de legatura -trecere MP-PP 20-25mm	buc	1,0000	20,86	20,86
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,20	0,64
103	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4"	buc			17,37
						9,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)-futorca 3/4"	buc	1,0000	6,20	6,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,00	0,64
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	62,00	0,93
		1.5. Cabinet 6 Sufragerie				
		1.5.1. Podele				
104	RpCK06E2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru	m2			763,09
						108,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5000	63,53	95,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	560,00	509,04
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,9000	32,00	29,09
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,6500	14,00	9,20
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	650,00	98,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000	32,00	9,60
105	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			31,29
						25,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	63,53	19,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	85,00	4,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	4,52	0,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,80	1,40
106	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89
						3,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	63,53	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	85,00	1,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	4,52	0,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,80	1,40
107	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			144,48
						99,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	63,53	86,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	4,52	0,23
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	125,00	43,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,80	1,40
108	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			93,99
						43,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500	63,53	41,29
	2940420007680	Abricht	h-om	0,0300	63,53	1,91

1	2	3	4	5	6	7
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200	42,00	44,55
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,85	3,54
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,65	2,70
		1.5.2. Tavane				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,90 ----- 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		1.5.3. Pereti				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,72 ----- 12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,25	1,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,74 ----- 34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,20	10,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,90 ----- 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
116	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			32,80 ----- 31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,90	1,03
117	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,45 ----- 15,25

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	8,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	275,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	30,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		1.5.4. Incalzirea				
118	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,18 ----- 10,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,53	10,18
119	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,36 ----- 6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,53	6,36
120	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - fara pret radiator	m2			64,04 ----- 59,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	63,53	59,70
	28221157100001	Radiatoare din fonta- fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,71
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,56	0,03
121	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			79,56 ----- 55,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	63,53	55,26
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	50,56	9,11
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	70,50	7,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	42,00	4,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	24,00	0,73
122	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			56,42 ----- 9,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	41,40	41,40
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,20	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
123	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc			193,21 ----- 11,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,53	11,44
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	180,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	123,33	1,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,29
124	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de -3/4"	m			26,00 ----- 19,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	63,53	19,70
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,00	3,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,84
125	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			44,90 ----- 22,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	63,53	22,23
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	22,00	22,66
126	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,95 ----- 12,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,53	12,71

1	2	3	4	5	6	7
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,50	9,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
127	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - trecere MP-PP 20-25mm	buc			40,56 19,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	63,53	19,06
	28752741100011	Piesa de legatura -trecere MP-PP 20-25mm	buc	1,0000	20,86	20,86
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,20	0,64
128	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4"	buc			17,37 9,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)-futorca 3/4"	buc	1,0000	6,20	6,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,00	0,64
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	62,00	0,93
		1.6. Cabinet 12. Laborator				
		1.6.1. Podele				
129	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,04 29,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,53	14,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,53	14,61
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	4,52	0,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	32,00	0,96
130	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,54 19,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,53	9,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	32,00	1,28
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,78 44,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,53	38,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	275,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
132	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			618,07 152,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	63,53	152,09
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	185,00	187,77
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	62,00	266,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,20	6,44
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	125,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	28,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	32,00	0,37
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	30,00	0,16
133	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			89,18 63,53

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	63,53	57,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	275,00	1,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,00	18,36
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,80	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.6.2. Tavane				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,90 ----- 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		1.6.3. Pereti				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,72 ----- 12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,25	1,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,74 ----- 34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,20	10,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,90 ----- 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
141	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			32,80 ----- 31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,90	1,03
142	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,45
						15,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	8,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	275,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	30,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		1.6.4. Incalzirea				
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,16
						10,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,53	10,16
144	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,35
						6,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,53	6,35
145	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - fara pret radiator	m2			64,08
						59,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	63,53	59,72
	28221157100001	Radiatoare din fonta- fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,56	0,05
146	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			79,56
						55,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	63,53	55,26
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	50,56	9,11
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	70,50	7,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	42,00	4,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	24,00	0,72
147	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			56,42
						9,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	41,40	41,40
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,20	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
148	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc			193,20
						11,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,53	11,44
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	180,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	123,33	1,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,29
149	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de -3/4"	m			26,02
						19,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	63,53	19,70
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,00	3,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,86
150	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			44,90
						22,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	63,53	22,23
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	22,00	22,66

1	2	3	4	5	6	7
151	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,95 ----- 12,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	9,50	9,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
152	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - trecere MP-PP 20-25mm	buc			40,56 ----- 19,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	63,53	19,06
	28752741100011	Piesa de legatura -trecere MP-PP 20-25mm	buc	1,0000	20,86	20,86
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,20	0,64
153	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4"	buc			17,37 ----- 9,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)-futorca 3/4"	buc	1,0000	6,20	6,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,00	0,64
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	62,00	0,93
		1.7. Chintar				
		1.7.1. Tavan				
154	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,89 ----- 15,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	63,53	8,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	63,53	7,63
155	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila fara sistemul grila	m2			288,93 ----- 139,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,23
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" prefabricate fara sistema grila	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,17
		1.8. 13 .Coridor				
		1.8.1. Podele				
156	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,04 ----- 29,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,53	14,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,53	14,61
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	4,52	0,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	32,00	0,96
157	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,42 ----- 34,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	63,53	17,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	63,53	17,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	4,52	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	32,00	1,28
158	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,54 ----- 19,06

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,53	9,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	32,00	1,28
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,78 44,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,53	38,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	275,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			240,08 29,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	63,53	29,73
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,60	203,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	32,00	2,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
161	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum industrial), la pardoseli - inclusiv plinta din PVC	m2			454,18 202,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	63,53	127,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	63,53	75,60
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	37,77	5,69
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,20	43,27
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	2,30	2,36
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	120,00	18,09
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	32,00	35,38
	25231167163461	Linoliu industrial	m2	1,0500	120,00	126,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	32,00	0,32
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	6,90	1,38
		1.8.2. Pereti				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,72 12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,25	1,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,91 77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	32,00	0,51
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,74 34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,20	10,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,90
						34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
168	CK18C	Montarea cornier perforat la glaf	m			32,08
						16,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	63,53	16,52
	27431235490253	Cornier perforat	m	1,0500	12,50	13,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	275,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
169	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			32,80
						31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,90	1,03
170	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			27,68
						22,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,53	19,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,53	3,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	2,60	2,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,20	1,23
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	580,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	275,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	32,00	0,03
171	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,46
						15,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	8,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	275,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	30,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	32,00	0,64
172	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,68
						26,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,53	13,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,53	13,34
173	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 896,52
						101,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	63,53	101,84
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	125,00	19,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	2,50	8,68
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	2,00	4,14
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	2,20	0,99
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	0,90	4,54
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	46,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	32,00	4,51
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	8,00	0,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	32,00	1,02
		1.8.3. Incalzirea				
174	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,18
						10,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,53	10,18
175	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,36
						6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,53	6,36
176	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - fara pret radiator	m2			64,04
						59,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	63,53	59,70
	28221157100001	Radiatoare din fonta- fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,71
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,56	0,03
177	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			79,56
						55,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	63,53	55,26
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	50,56	9,11
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	70,50	7,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	42,00	4,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	24,00	0,73
178	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			56,42
						9,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	41,40	41,40
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,20	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
179	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc			193,21
						11,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,53	11,44
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	180,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	123,33	1,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,29
180	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de -3/4"	m			25,99
						19,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	63,53	19,69
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,00	3,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,84
181	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			44,90
						22,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	63,53	22,24
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	22,00	22,66
182	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,95
						12,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	9,50	9,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
183	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - trecere MP-PP 20-25mm	buc			40,56 19,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	63,53	19,06
	28752741100011	Piesa de legatura -trecere MP-PP 20-25mm	buc	1,0000	20,86	20,86
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,20	0,64
184	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4"	buc			17,37 9,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)-futorca 3/4"	buc	1,0000	6,20	6,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,00	0,64
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	62,00	0,93
		1.9. Cabinet 10. Primirea articole				
		1.9.1. Podele				
185	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,42 34,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	63,53	17,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	63,53	17,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	4,52	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	32,00	1,28
186	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,54 19,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,53	9,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	32,00	1,28
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,79 44,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,53	38,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	275,00	11,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
188	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			240,07 29,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	63,53	29,73
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,60	203,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	32,00	2,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
189	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum industrial), la pardoseli - inclusiv plinta din linoleum	m2			418,79 202,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	63,53	127,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	63,53	75,60
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	37,77	5,69
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,20	43,27
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	2,30	2,36
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	120,00	18,09
	25231167163461	Linolium industrial	m2	1,0500	120,00	126,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	32,00	0,32
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	6,90	1,38
		1.9.2. Pereti				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,90
						34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
192	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			32,80
						31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,90	1,04
193	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,45
						15,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	8,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	275,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	30,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		1.9.3. Incalzirea				
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,18
						10,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,53	10,18
195	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,36
						6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	63,53	6,36
196	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - fara pret radiator	m2			64,04
						59,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	63,53	59,70
	28221157100001	Radiatoare din fonta- fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,71
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,56	0,03
197	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			79,56
						55,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	63,53	55,26
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	50,56	9,11
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	70,50	7,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	42,00	4,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,00	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	24,00	0,73
198	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			56,42
						9,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	41,40	41,40
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,20	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
199	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de -1/2"	buc			193,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,53	11,44
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	180,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	123,33	1,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,29
200	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de -3/4"	m			26,02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	63,53	19,70
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,00	3,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	123,33	2,86
201	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			44,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	63,53	22,23
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	22,00	22,66
202	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	9,50	9,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	120,00	6,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,90	0,69
203	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - trecere MP-PP 20-25mm	buc			40,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	63,53	19,06
	28752741100011	Piesa de legatura -trecere MP-PP 20-25mm	buc	1,0000	20,86	20,86
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,20	0,64
204	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, futorca 3/4"	buc			17,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,53	9,53
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting)-futorca 3/4"	buc	1,0000	6,20	6,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,00	0,64
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	62,00	0,93
		1.10. Antreu				
		1.10.1. Podele				
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,53	14,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,53	14,61
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	4,52	0,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	32,00	0,96
206	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			618,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	63,53	152,09

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	185,00	187,78
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	62,00	266,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,20	6,44
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	125,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,00	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	28,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	32,00	0,37
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	30,00	0,16
207	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			89,17 ----- 63,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	63,53	57,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	275,00	1,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,00	18,36
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,80	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.10.2. Tavane				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,90 ----- 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		1.10.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,72 ----- 12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,25	1,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,91 ----- 77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	32,00	0,51
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,74 ----- 34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,20	10,76

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,90
						34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
216	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			32,80
						31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,90	1,03
217	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,46
						15,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	8,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	275,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	30,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		1.11. Goluri				
218	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2			26,68
						26,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,53	13,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,53	13,34
219	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase-demontarea prevaz fereastră	m			71,47
						71,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	63,53	35,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	63,53	35,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	32,00	0,32
220	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			249,39
						243,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	63,53	28,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	63,53	215,32
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	32,00	2,56
221	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 972,09
						279,53
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	63,53	224,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,53	25,41
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	63,53	12,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	63,53	17,15
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	42,00	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	275,00	1,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	12,00	0,24
222	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe analogic cu dubla deschidere si plasa moschit	m2			1 448,68 ----- 65,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	63,53	65,02
	20301129311086	Profiluri (PVC)+plasa moschita	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,90	5,85
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	2,50	3,78
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	2,00	3,08
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,20	1,14
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	125,00	14,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0306	32,00	0,98
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	32,00	3,73
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	8,00	0,61
223	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			127,94 ----- 5,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	63,53	5,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,64
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
224	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			46,86 ----- 41,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	63,53	27,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,53	13,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	580,00	0,58
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	275,00	1,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	30,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	32,00	0,03
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2			152,53 ----- 94,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,53	94,41
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,88	9,26
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,98 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,74 ----- 34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,20	10,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			51,90 ----- 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,20	14,48

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
229	CK18C	Montarea cornier perforat la glaf	m			32,08
						16,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	63,53	16,52
	27431235490253	Cornier perforat	m	1,0500	12,50	13,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	275,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		1.12. Diverse				
230	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,60
						5,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	63,53	5,72
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	22,00	0,88
231	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			26,46
						20,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	63,53	20,96
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	22,00	5,50
232	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			282,07
						282,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	63,53	282,07
233	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			22,24
						22,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	63,53	22,24
234	Ts150B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			63,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	200,00	63,60
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinet 7. Director				
235	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc			455,15
						240,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	63,53	240,78
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	2,20	14,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	8,50	10,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	16,00	19,20
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,0000	12,00	156,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	95,00	0,10
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	4,20	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	2,20	9,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	38,00	0,57
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	32,00	3,84
236	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,97
						13,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	63,53	13,97
237	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,81
						3,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	63,53	3,81

1	2	3	4	5	6	7
238	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc			322,62 17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 40W 60x60cm	buc	1,0000	280,00	291,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,10	1,15
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
239	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			708,04 257,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	63,53	257,93
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	28,00	224,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	8,50	8,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,20	13,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	16,00	4,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	12,00	192,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,00	6,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	38,00	0,76
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
240	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			74,20 25,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	24,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
241	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc			69,89 20,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,60	0,72
		2.2. Cabinet 8. Diagnosticarea pietrelor pretioase				
242	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc			455,15 240,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	63,53	240,78
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	2,20	14,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	8,50	10,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	16,00	19,20
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,0000	12,00	156,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	95,00	0,10
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	4,20	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	2,20	9,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	38,00	0,57
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	32,00	3,84
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,97 13,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	63,53	13,97
244	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc			3,81

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				3,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	63,53	3,81
245	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc			322,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 40W 60x60cm	buc	1,0000	280,00	291,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,10	1,15
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
246	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			708,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	63,53	257,93
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	28,00	224,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	8,50	8,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,20	13,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	16,00	4,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	12,00	192,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,00	6,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	38,00	0,76
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
247	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			74,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	24,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
248	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc			69,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,60	0,72
		2.3. Cabinet 9 . Marcarea articole				
249	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc			455,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	63,53	240,78
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	2,20	14,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	8,50	10,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	16,00	19,20
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,0000	12,00	156,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	95,00	0,10
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	4,20	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	2,20	9,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	38,00	0,57
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	32,00	3,84
250	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	63,53	13,97

1	2	3	4	5	6	7
251	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,81 ----- 3,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	63,53	3,81
252	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc			322,62 ----- 17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 40W 60x60cm	buc	1,0000	280,00	291,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,10	1,15
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
253	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			708,04 ----- 257,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	63,53	257,93
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	28,00	224,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	8,50	8,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,20	13,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	16,00	4,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	12,00	192,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,00	6,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	38,00	0,76
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
254	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			74,20 ----- 25,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	24,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
255	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu cu revenire- simbol 0147	buc			69,89 ----- 20,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,60	0,72
		2.4. Cabinet 5. Probarea marcare				
256	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc			455,11 ----- 240,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	63,53	240,78
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	2,20	14,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	8,50	10,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	16,00	19,20
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,0000	12,00	156,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	95,00	0,06
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	4,20	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	2,20	9,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	38,00	0,57
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	32,00	3,84
257	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,98 -----

1	2	3	4	5	6	7
						13,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	63,53	13,98
258	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,81
						3,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	63,53	3,81
259	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc			322,61
						17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 40W 60x60cm	buc	1,0000	280,00	291,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,10	1,14
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
260	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			708,04
						257,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	63,53	257,93
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	28,00	224,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	8,50	8,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,20	13,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	16,00	4,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	12,00	192,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,00	6,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	38,00	0,76
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
261	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			74,20
						25,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	24,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
262	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc			69,89
						20,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,60	0,72
		2.5. Cabinet 6 . Sufragerie				
263	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc			455,15
						240,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	63,53	240,78
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	2,20	14,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	8,50	10,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	16,00	19,20
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,0000	12,00	156,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	95,00	0,10
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	4,20	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	2,20	9,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	38,00	0,57
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	32,00	3,84

1	2	3	4	5	6	7
264	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,98
						13,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	63,53	13,98
265	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,81
						3,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	63,53	3,81
266	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc			322,61
						17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 40W 60x60cm	buc	1,0000	280,00	291,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,10	1,14
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
267	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			708,04
						257,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	63,53	257,93
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	28,00	224,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	8,50	8,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,20	13,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	16,00	4,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	12,00	192,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,00	6,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	38,00	0,76
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
268	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			74,20
						25,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	24,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
269	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc			69,89
						20,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,60	0,72
		2.6. Cabinet 12. Laborator				
270	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc			455,15
						240,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	63,53	240,78
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	2,20	14,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	8,50	10,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	16,00	19,20
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,0000	12,00	156,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	95,00	0,10
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	4,20	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	2,20	9,90

1	2	3	4	5	6	7
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	38,00	0,57
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	32,00	3,84
271	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	63,53	13,97
272	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	63,53	3,81
273	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc			322,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 40W 60x60cm	buc	1,0000	280,00	291,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,10	1,15
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
274	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			708,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	63,53	257,93
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	28,00	224,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	8,50	8,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,20	13,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	16,00	4,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	12,00	192,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,00	6,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	38,00	0,76
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
275	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			74,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	24,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
276	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc			69,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,60	0,72
277	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc			53,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400	63,53	53,37
278	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica cu 5 automate	buc			128,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	63,53	111,81
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	1,50	6,06
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	1,20	4,85
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,20	0,89

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	32,00	0,64
279	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare	buc			72,19
						71,15
	1	Muncitor	h-om	1,1200	63,53	71,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	24,00	0,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	80,00	0,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
280	RpEE08A	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola,	buc			151,16
						18,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2900	63,53	18,42
	2863147306828	Buton de actionare si comanda	buc	1,0000	125,00	126,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	24,00	0,12
		2.7. Coridor				
281	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc			455,10
						240,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	63,53	240,78
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	2,20	14,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	8,50	10,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	16,00	19,20
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,0000	12,00	156,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	95,00	0,05
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	4,20	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	2,20	9,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	38,00	0,57
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	32,00	3,84
282	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,98
						13,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	63,53	13,98
283	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,81
						3,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	63,53	3,81
284	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc			322,61
						17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 40W 60x60cm	buc	1,0000	280,00	291,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,10	1,14
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
285	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			708,04
						257,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	63,53	257,93
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	28,00	224,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	8,50	8,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,20	13,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	16,00	4,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	12,00	192,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,00	6,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	38,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
286	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			74,20 25,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	24,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
287	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc			69,89 20,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,60	0,72
288	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc			53,37 53,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400	63,53	53,37
289	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica cu 12 automate	buc			128,09 111,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	63,53	111,81
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	1,50	6,06
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	1,20	4,85
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,20	0,89
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	32,00	0,64
290	RpEE08A	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola,	buc			151,16 18,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2900	63,53	18,42
	2863147306828	Buton de actionare si comanda	buc	1,0000	125,00	126,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	24,00	0,12
291	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			72,19 71,15
	1	Muncitor	h-om	1,1200	63,53	71,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	24,00	0,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	80,00	0,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
292	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			58,07 55,27
	1	Muncitor	h-om	0,8700	63,53	55,27
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	80,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		2.8. Cabinet 10, Primirea articole				
293	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru	buc			455,15

1	2	3	4	5	6	7
		introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite				240,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	63,53	240,78
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	2,20	14,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	8,50	10,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	16,00	19,20
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,0000	12,00	156,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	95,00	0,10
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	4,20	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	2,20	9,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	38,00	0,57
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	32,00	3,84
294	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,97
						13,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	63,53	13,97
295	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,81
						3,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	63,53	3,81
296	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 40W 60x60cm	buc			322,62
						17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 40W 60x60cm	buc	1,0000	280,00	291,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,10	1,15
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
297	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			708,04
						257,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	63,53	257,93
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	28,00	224,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	8,50	8,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,20	13,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	16,00	4,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	12,00	192,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,00	6,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	38,00	0,76
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
298	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			74,20
						25,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	24,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
299	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc			69,89
						20,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,60	0,72
		2.9. Cabinet 16. Antreu				

1	2	3	4	5	6	7
300	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc			455,15 240,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	63,53	240,78
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	2,20	14,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	8,50	10,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	16,00	19,20
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,0000	12,00	156,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	95,00	0,10
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	4,20	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	2,20	9,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	38,00	0,57
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	32,00	3,84
301	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,98 13,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	63,53	13,98
302	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,81 3,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	63,53	3,81
303	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 20W D25cm	buc			291,41 17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	28752744005012	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 20W D25cm	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,10	1,14
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
304	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			708,04 257,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	63,53	257,93
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	28,00	224,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	8,50	8,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,20	13,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	16,00	4,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	12,00	192,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,00	6,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	38,00	0,76
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,50	0,25
305	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			74,20 25,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	17111317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	24,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
306	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc			69,89 20,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	42,00	42,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,60	0,72

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
307		Contor cu 3 faze	buc			1 053,00 ----- 0,00
	01-02-03	Contor cu 3 faze	buc	1,0000	1 053,00	1 053,00
308		Tablou electric echipat cu 12 automate 2 cu 3 faze si 10 cu 2 faze	buc			154,00 ----- 0,00
	1111222000073	Tablou electric, gata echipat cu 12 automate 2 cu 3f si 10 cu 20faze	buc	1,0000	154,00	154,00
309		Tablou electric echipat cu 5 automate (2 cu 3 faze si 3 cu 2 faze)	buc			138,00 ----- 0,00
	1111222000074	Tablou electric, gata echipat cu 5 automate 2 cu 3f si 3 cu 20 faze	buc	1,0000	138,00	138,00

APROBAT:

Intocmit
"Reniur-Cons"SRL

Investitor
I.P."Camera de Stat pentru Supravegherea
Marcarii"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.