

## Alimentarea cu energie electrica a Penitenciarul nr.15 Cricova

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 4-1-1 Retele electrice 10 kV

Valoarea de deviz 113 996,30 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. LEA-10kV</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-030-3                 | Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (Separator RLDN-10/400)                     | set  | 1,0000                                | 1 101,674<br>765,314                  | 1 101,674<br>765,314   |
| 2      | 33-04-030-1                 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelorv (Descarcator de tensiune inalta OIII-10) | set  | 1,0000                                | 1 057,454<br>405,834                  | 1 057,454<br>405,834   |
| 3      | 08-02-305-4                 | Traversa pe stilp   | buc  | 4,0000                                | 162,832<br>38,786                     | 651,328<br>155,144     |
| 4      |                             | Traversa sub RLND   | buc  | 1,0000                                | 2 000,000<br>0,000                    | 2 000,000<br>0,000     |
| 5      |                             | Traversa sub cablu si descarcatoare   | buc  | 1,0000                                | 1 620,000<br>0,000                    | 1 620,000<br>0,000     |
| 6      |                             | Travesva M-6  | buc  | 1,0000                                | 1 200,000<br>0,000                    | 1 200,000<br>0,000     |
| 7      |                             | Constructie matalica p/u dispozitiv de actionare  | buc  | 1,0000                                | 320,000<br>0,000                      | 320,000<br>0,000       |
| 8      |                             | Hamut X-1   | buc  | 4,0000                                | 65,000<br>0,000                       | 260,000<br>0,000       |
| 9      | 08-01-052-2                 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 2                    | buc  | 9,0000                                | 55,656<br>43,516                      | 500,904<br>391,644     |

| 1  | 2           | 3   | 4    | 5       | 6                       | 7                               |
|----|-------------|---|------|---------|-------------------------|---------------------------------|
| 10 |             | Izolator ceramica IIIΦ-20B  | buc  | 9,0000  | 130,000<br>0,000        | 1 170,000<br>0,000              |
| 11 |             | Capacel K-9   | buc  | 9,0000  | 6,000<br>0,000          | 54,000<br>0,000                 |
| 12 |             | Clema de conexiune ПС-2-1   | buc  | 15,0000 | 26,000<br>0,000         | 390,000<br>0,000                |
| 13 |             | Clema de stringere ПА-2-2   | buc  | 12,0000 | 22,000<br>0,000         | 264,000<br>0,000                |
| 14 |             | Banda p/u montare   | m    | 10,0000 | 7,000<br>0,000          | 70,000<br>0,000                 |
| 15 |             | Clema p/u banda   | buc  | 12,0000 | 2,000<br>0,000          | 24,000<br>0,000                 |
| 16 | 33-04-009-2 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm <sup>2</sup> , cu ajutorul mecanismelor  | 1 km | 0,0300  | 12 576,433<br>4 629,733 | 377,293<br>138,892              |
| 17 |             | Conductor AC-50/11  | m    | 30,0000 | 23,000<br>0,000         | 690,000<br>0,000                |
| 18 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m   | buc  | 3,0000  | 205,328<br>64,328       | 615,984<br>192,984              |
|    |             | <i>Total</i>  | Lei  |         |                         | 12 366,637                      |
|    |             | <b>Total LEA-10kV<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |         |                         | <b>12 366,637<br/>2 049,812</b> |
|    |             | <b>1.2. LEC-10kV</b>  |      |         |                         |                                 |
| 19 | RpDB38B     | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri                                       | m3   | 0,3000  | 427,757<br>400,157      | 128,327<br>120,047              |
| 20 | CA03B3      | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3   | 0,3000  | 1 929,753<br>728,420    | 578,926<br>218,526              |
| 21 | TsA16D2     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime <                          | m3   | 1,0500  | 369,887<br>369,887      | 388,381<br>388,381              |

| 1  | 2            | 3   | 4      | 5       | 6                        | 7                               |
|----|--------------|---|--------|---------|--------------------------|---------------------------------|
|    |              | 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol   |        |         |                          |                                 |
| 22 | TsD18D       | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare | m3     | 1,0500  | 145,684<br>145,684       | 152,968<br>152,968              |
| 23 | 34-02-003-1  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri   | 1 km   | 0,0030  | 57 581,667<br>12 581,667 | 172,745<br>37,745               |
|    |              | <i>Total</i>  | Lei    |         |                          | 1 421,347                       |
|    |              | <b>Total LEC-10kV<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |         |                          | <b>1 421,347<br/>917,667</b>    |
|    |              | <i>Total</i>  | Lei    |         |                          | 13 787,984                      |
|    |              | <i>CASM</i>   | 24 %   |         |                          | 712,195                         |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 2 %    |         |                          | 180,233                         |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 7,62 % |         |                          | 1 118,647                       |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 2 %    |         |                          | 315,982                         |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |         |                          | <b>16 115,041<br/>2 967,479</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>  |        |         |                          |                                 |
| 24 | 08-01-057-2  | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, melc   | buc    | 1,0000  | 570,048<br>480,568       | 570,048<br>480,568              |
| 25 | 08-02-407-1  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm   | 100 m  | 0,1200  | 16 296,300<br>2 913,683  | 1 955,556<br>349,642            |
| 26 |              | Teava metalica d=25mm   | m      | 12,0000 | 65,000<br>0,000          | 780,000<br>0,000                |
| 27 | 08-01-058-2  | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic (Separator BHA cu sigurante)   | buc    | 1,0000  | 1 281,590<br>1 173,040   | 1 281,590<br>1 173,040          |
| 28 | 08-01-061-1  | Dispozitiv de siguranta   | buc    | 3,0000  | 181,423<br>106,898       | 544,269<br>320,694              |
| 29 | 08-02-147-11 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg                                | 100 m  | 0,2100  | 2 812,690<br>2 043,362   | 590,665<br>429,106              |
| 30 | 08-02-148-   | Cablu pina la 35 kV in tevi,  | 100 m  | 0,1800  | 2 271,917                | 408,945                         |

| 1  | 2                | 3  | 4          | 5       | 6                      | 7                       |
|----|------------------|--|------------|---------|------------------------|-------------------------|
|    | 2                | blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 2 kg   |            |         | 1 731,178              | 311,612                 |
| 31 |                  | Cablu NA2XS(F)-10-1x50   | m          | 39,0000 | 165,000<br>0,000       | 6 435,000<br>0,000      |
| 32 | 08-02-164-<br>8  | Manson terminal, metalic, de<br>piloni, pentru cablu cu 3<br>conductori, tensiune pina la 10<br>kV, sectiunea unui conductor,<br>pina la: 70 mm2             | buc        | 3,0000  | 4 258,960<br>1 059,520 | 12 776,880<br>3 178,560 |
| 33 | 08-02-165-<br>6  | Manson terminal, din rasini<br>sintetice (epoxide), pentru cablu<br>cu 3 conductori, tensiune pina la<br>10 kV, sectiunea unui conductor,<br>pina la: 70 mm2 | buc        | 3,0000  | 4 041,590<br>629,090   | 12 124,770<br>1 887,270 |
| 34 |                  | Mufe 1PKBT-10-25/50mm2   | buc        | 6,0000  | 950,000<br>0,000       | 5 700,000<br>0,000      |
| 35 |                  | Papuci cu bolt 25/50   | buc        | 6,0000  | 46,000<br>0,000        | 276,000<br>0,000        |
| 36 | 08-02-144-<br>5  | Conectarea firelor conductorilor<br>sau a cablurilor la cleme, sectiune<br>pina la: 70 mm2   | 100<br>buc | 0,0600  | 1 787,933<br>1 787,933 | 107,276<br>107,276      |
| 37 |                  | Papuci TA-50mm2  | buc        | 6,0000  | 9,600<br>0,000         | 57,600<br>0,000         |
| 38 | 10-06-034-<br>15 | Lucrari diverse: Protectia cablului<br>cu jgheaburi metalice, pe pereti<br>din beton   | m          | 3,0000  | 66,272<br>30,272       | 198,816<br>90,816       |
| 39 |                  | Tub rigid 125/110 3m   | buc        | 1,0000  | 160,000<br>0,000       | 160,000<br>0,000        |
| 40 | 08-02-305-<br>1  | Bratară pe stilp   | buc        | 9,0000  | 244,250<br>22,704      | 2 198,250<br>204,336    |
| 41 |                  | Clema cablu KO-75  | buc        | 3,0000  | 98,000<br>0,000        | 294,000<br>0,000        |
| 42 |                  | Clema cablu KO-40  | buc        | 3,0000  | 62,000<br>0,000        | 186,000<br>0,000        |
| 43 | 08-02-159-<br>1  | Cap terminal in manusa de<br>cauciuc pentru cablu cu 3-4<br>conductori, tensiune pina la 1 kV,<br>sectiunea unui conductor, pina la:<br>35 mm2               | buc        | 3,0000  | 209,640<br>198,660     | 628,920<br>595,980      |
| 44 |                  | Tub TUT 30/10  | buc        | 6,0000  | 89,000<br>0,000        | 534,000<br>0,000        |
| 45 | 08-02-472-<br>9  | Conductor de legare la pamint,<br>deschis, pe suporturi de   | 100 m      | 0,2400  | 3 158,321              | 757,997                 |

| 1  | 2 | 3  | 4     | 5      | 6                   | 7                               |
|----|---|--|-------|--------|---------------------|---------------------------------|
|    |   | constructii, din otel rotund,<br>diametru 12 mm      |       |        | 2 014,979           | 483,595                         |
| 46 |   | Vopsea   | kg    | 0,5000 | 68,000<br>0,000     | 34,000<br>0,000                 |
| 47 |   | DISC d125  | buc   | 3,0000 | 10,000<br>0,000     | 30,000<br>0,000                 |
| 48 |   | Izolenta   | buc   | 4,0000 | 26,000<br>0,000     | 104,000<br>0,000                |
| 49 |   | Electrozi d=3.2                                      | kg    | 1,3000 | 68,000<br>0,000     | 88,400<br>0,000                 |
|    |   | <i>Total</i>   | Lei   |        |                     | 48 822,982                      |
|    |   | <i>CASM</i>  | 24 %  |        |                     | 2 306,999                       |
|    |   | <i>Cheltuieli de transport</i>                       | 2 %   |        |                     | 309,793                         |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 16 %  |        |                     | 1 537,999                       |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 2 %   |        |                     | 1 059,556                       |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |       |        |                     | <b>54 037,329<br/>9 612,495</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                     |       |        |                     |                                 |
| 50 |   | Separator RLDN-10/400                                | buc   | 1,0000 | 12 000,000<br>0,000 | 12 000,000<br>0,000             |
| 51 |   | Descarcator de tensiune inalta<br>OIH-10             | buc   | 3,0000 | 850,000<br>0,000    | 2 550,000<br>0,000              |
| 52 |   | Separator BHA cu sigurante                           | buc   | 1,0000 | 10 000,000<br>0,000 | 10 000,000<br>0,000             |
|    |   | <i>Total</i>   | Lei   |        |                     | 24 550,000                      |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 1,2 % |        |                     | 294,600                         |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |       |        |                     | <b>24 844,600</b>               |
|    |   | Total  | Lei   |        |                     | 94 996,92                       |
|    |   | TVA  | 20 %  |        |                     | 18 999,38                       |
|    |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>             |       |        |                     | <b>113 996,30<br/>12 579,97</b> |

Intocmit

AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Penitenciarul nr.15 Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Alimentarea cu energie electrica a Penitenciarul nr.15 Cricova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

### Deviz local de resurse № 4-1-1 Rețele electrice 10 kV

Valoarea de deviz 113 996,30 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-1-1: |      |                                       |                        |       |

#### **Manopera:**

|    |               |                       |      |          |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 123,6792 | 94,60 | 11 700,052       |
| 2. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 2,1900   | 94,60 | 207,174          |
| 3. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 0,3780   | 94,60 | 35,759           |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 5,3445   | 94,60 | 505,590          |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3890   | 94,60 | 131,399          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>12 579,97</b> |

#### **Materiale:**

|     |               |  |     |                  |                |                  |
|-----|---------------|--|-----|------------------|----------------|------------------|
| 1.  | 101-1151      | Otel rotund diametru 20 mm   | m   | 9,0000           | 47,00          | 423,000          |
| 2.  | 1011613       | Otel-rotund diametru 10 mm   | t   | 24,0000          | 9,67           | 232,080          |
| 3.  | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm  | t   | 0,0063           | 26 500,00      | 166,950          |
| 4.  | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t   | 0,0014           | 26 500,00      | 37,100           |
| 5.  | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                       | kg  | 1,5500<br>0,7200 | 56,00<br>96,00 | 86,800<br>69,120 |
| 6.  | 110-90301     | Izolator ceramica IIIΦ-20B   | buc | 9,0000           | 130,00         | 1 170,000        |
| 7.  | 1104-1023     | Cablu NA2XS(F)-10-1x50   | m   | 39,0000          | 165,00         | 6 435,000        |
| 8.  | 1252416       | Clema p/u banda  | buc | 12,0000          | 2,00           | 24,000           |
| 9.  | 125242        | Banda p/u montare  | m   | 10,0000          | 7,00           | 70,000           |
| 10. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                              | m3  | 0,2147           | 350,00         | 75,145           |
| 11. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                  | m3  | 0,2332           | 350,00         | 81,620           |
| 12. | 1702012236    | Clema de stringere ПА-2-2  | buc | 12,0000          | 22,00          | 264,000          |
| 13. | 201034        | Travesa M-6  | buc | 1,0000           | 1 200,00       | 1 200,000        |

|     |               |   |         |         |           |                  |
|-----|---------------|---|---------|---------|-----------|------------------|
| 14. | 201034-21     | Traversa sub RLND                                 | buc     | 1,0000  | 2 000,00  | 2 000,000        |
| 15. | 20103431      | Traversa sub cablu si descarcatoare               | buc     | 1,0000  | 1 620,00  | 1 620,000        |
| 16. | 201034311     | Constructie metalica p/u dispozitiv de actionare  | buc     | 1,0000  | 320,00    | 320,000          |
| 17. | 20192668      | Hamut X-1   | buc     | 4,0000  | 65,00     | 260,000          |
| 18. | 245162200     | Clema de conexiune ПС-2-1                         | buc     | 15,0000 | 26,00     | 390,000          |
| 19. | 263154        | Teava metalica d=25mm                             | m       | 12,0000 | 65,00     | 780,000          |
| 20. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500     | kg      | 87,6960 | 1,89      | 165,745          |
| 21. | 3251111       | Vopsea  | kg      | 0,5000  | 68,00     | 34,000           |
| 22. | 32511111      | Tub TUT 30/10                                     | buc     | 6,0000  | 89,00     | 534,000          |
| 23. | 325666641     | Papuci cu bolt 25/50                              | buc     | 6,0000  | 46,00     | 276,000          |
| 24. | 35211112544   | DISC d125   | buc     | 3,0000  | 10,00     | 30,000           |
| 25. | 3562222       | Tub rigid 125/110 3m                              | buc     | 1,0000  | 160,00    | 160,000          |
| 26. | 36222214566   | Papuci TA-50mm2                                   | buc     | 6,0000  | 9,60      | 57,600           |
| 27. | 36254441      | Clema cablu KO-40                                 | buc     | 3,0000  | 62,00     | 186,000          |
| 28. | 5009031       | Scoabe  | 10 buc  | 2,5020  | 26,00     | 65,052           |
| 29. | 5009037       | Capacel K-9                                       | buc     | 9,0000  | 6,00      | 54,000           |
| 30. | 5009500       | Fise de marcare                                   | 100 buc | 0,0928  | 120,00    | 11,136           |
| 31. | 5009623       | Banda "K226"                                      | 100 m   | 0,0284  | 800,00    | 22,720           |
| 32. | 502-91905     | Conductor AC-50/11                                | m       | 30,0000 | 23,00     | 690,000          |
| 33. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30" | kg      | 0,1425  | 62,00     | 8,835            |
| 34. | 530-0182      | Teava concurata d90mm                             | m       | 3,0000  | 45,00     | 135,000          |
| 35. | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic                      | kg      | 11,2500 | 16,00     | 180,000          |
| 36. | 6000322555    | Mufe ПІКВТ-10-25/50mm2                            | buc     | 6,0000  | 950,00    | 5 700,000        |
| 37. | 6215555       | Izolenta  | buc     | 4,0000  | 26,00     | 104,000          |
| 38. | 6254444       | Clema cablu KO-75                                 | buc     | 3,0000  | 98,00     | 294,000          |
| 39. | 62548888      | Electrozi d=3.2                                   | kg      | 1,3000  | 68,00     | 88,400           |
| 40. | 6258444       | Separator RLDN-10/400                             | buc     | 1,0000  | 12 000,00 | 12 000,000       |
| 41. | 65214444      | Descarcator de tensiune inalta ОПН-10             | buc     | 3,0000  | 850,00    | 2 550,000        |
| 42. | 6584444       | Separator BHA cu sigurante                        | buc     | 1,0000  | 10 000,00 | 10 000,000       |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>             |         |         |           | <b>49 051,30</b> |

### **Utilaje de constructii:**

|     |        |  |      |         |        |            |
|-----|--------|--|------|---------|--------|------------|
| 1.  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2268  | 450,00 | 102,060    |
| 2.  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,9381  | 450,00 | 422,145    |
| 3.  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t  | h-ut | 1,8315  | 23,00  | 42,124     |
| 4.  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut | 2,0925  | 23,00  | 48,127     |
| 5.  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut | 2,4000  | 650,00 | 1 560,000  |
| 6.  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m   | h-ut | 1,1689  | 650,00 | 759,785    |
| 7.  | 031050 | Turle telescopice, 25 m  | h-ut | 33,7900 | 650,00 | 21 963,500 |
| 8.  | 040202 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel   | h-ut | 0,5700  | 0,00   | 0,000      |
| 9.  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut | 1,5768  | 10,00  | 15,768     |
| 10. | 161001 | Automacara, 10 t   | h-ut | 0,6600  | 450,00 | 297,000    |
| 11. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"          | h-ut | 0,2400  | 450,00 | 108,000    |

|                                     |               |  |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 12.                                 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 | 23,00  | 4,140            |
| 13.                                 | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,1800 | 23,00  | 4,140            |
| 14.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg   | h-ut | 0,1800 | 23,00  | 4,140            |
| 15.                                 | 331451        | Perforatoare electrice   | h-ut | 0,7416 | 10,00  | 7,416            |
| 16.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,0750 | 450,00 | 33,750           |
| 17.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                | h-ut | 0,7035 | 96,00  | 67,536           |
| 18.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                | h-ut | 0,9381 | 96,00  | 90,058           |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |  |      |        |        | <b>25 529,67</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 94 996,92 |
| TVA   | 20 % | 18 999,38 |

**Total deviz:**

**113 996,30**

Intocmit

**AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Penitenciarul nr.15 Cricova**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Alimentarea cu energie electrica a  
Penitenciarul nr.15 Cricova**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------------------------------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|                                  |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1                                | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| <b>1. Lucrari de constructii</b> |                             |   |      |  |                      |                        |
| <b>1.1. LEA-10kV</b>             |                             |   |      |  |                      |                        |
| 1                                | 33-04-030-3                 | Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (Separator RLDN-10/400)                   | set  |  |                      | 1 101,674              |
|                                  | 1                           | Muncitor  | h-om | 8,0900                                 | 94,60                | 765,314                |
|                                  | 161001                      | Automacara, 10 t  | h-ut | 0,6600                                 | 450,00               | 297,00                 |
|                                  | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 0,4100                                 | 96,00                | 39,36                  |
| 2                                | 33-04-030-1                 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor (Descarcator de tensiune inalta OPH-10) | set  |  |                      | 1 057,454              |
|                                  | 1                           | Muncitor  | h-om | 4,2900                                 | 94,60                | 405,83                 |
|                                  | 031001                      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m  | h-ut | 0,9700                                 | 650,00               | 630,50                 |
|                                  | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 0,2200                                 | 96,00                | 21,12                  |
| 3                                | 08-02-305-4                 | Traversa pe stilp   | buc  |  |                      | 162,832                |
|                                  | 1                           | Muncitor  | h-om | 0,4100                                 | 94,60                | 38,79                  |
|                                  | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a  | h-ut | 0,0010                                 | 450,00               | 0,45                   |

| 1  | 2           | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                       |
|----|-------------|--|------|---------|----------|-------------------------|
|    |             | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   |      |         |          |                         |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m  | h-ut | 0,1900  | 650,00   | 123,50                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut | 0,0010  | 96,00    | 0,10                    |
| 4  |             | Traversa sub RLND  | buc  |         |          | 2 000,000<br>0,000      |
|    | 201034-21   | Traversa sub RLND  | buc  | 1,0000  | 2 000,00 | 2 000,00                |
| 5  |             | Traversa sub cablu si descaratoare   | buc  |         |          | 1 620,000<br>0,000      |
|    | 20103431    | Traversa sub cablu si descaratoare   | buc  | 1,0000  | 1 620,00 | 1 620,00                |
| 6  |             | Travesva M-6   | buc  |         |          | 1 200,000<br>0,000      |
|    | 201034      | Travesva M-6   | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00                |
| 7  |             | Constructie metalica p/u dispozitiv de actionare   | buc  |         |          | 320,000<br>0,000        |
|    | 201034311   | Constructie metalica p/u dispozitiv de actionare   | buc  | 1,0000  | 320,00   | 320,00                  |
| 8  |             | Hamut X-1  | buc  |         |          | 65,000<br>0,000         |
|    | 20192668    | Hamut X-1  | buc  | 1,0000  | 65,00    | 65,00                   |
| 9  | 08-01-052-2 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 2   | buc  |         |          | 55,656<br>43,516        |
|    | 1           | Muncitor   | h-om | 0,4600  | 94,60    | 43,52                   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg   | 0,0800  | 96,00    | 7,68                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                  | h-ut | 0,0080  | 450,00   | 3,60                    |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut | 0,0040  | 23,00    | 0,09                    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut | 0,0080  | 96,00    | 0,77                    |
| 10 |             | Izolator ceramica IIIΦ-20B   | buc  |         |          | 130,000<br>0,000        |
|    | 110-90301   | Izolator ceramica IIIΦ-20B   | buc  | 1,0000  | 130,00   | 130,00                  |
| 11 |             | Capacel K-9  | buc  |         |          | 6,000<br>0,000          |
|    | 5009037     | Capacel K-9  | buc  | 1,0000  | 6,00     | 6,00                    |
| 12 |             | Clema de conexiune ΠC-2-1  | buc  |         |          | 26,000<br>0,000         |
|    | 245162200   | Clema de conexiune ΠC-2-1  | buc  | 1,0000  | 26,00    | 26,00                   |
| 13 |             | Clema de stringere ΠA-2-2  | buc  |         |          | 22,000<br>0,000         |
|    | 1702012236  | Clema de stringere ΠA-2-2  | buc  | 1,0000  | 22,00    | 22,00                   |
| 14 |             | Banda p/u montare  | m    |         |          | 7,000<br>0,000          |
|    | 125242      | Banda p/u montare  | m    | 1,0000  | 7,00     | 7,00                    |
| 15 |             | Clema p/u banda  | buc  |         |          | 2,000<br>0,000          |
|    | 1252416     | Clema p/u banda  | buc  | 1,0000  | 2,00     | 2,00                    |
| 16 | 33-04-009-2 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm <sup>2</sup> , cu ajutorul mecanismelor | 1 km |         |          | 12 576,433<br>4 629,733 |
|    | 1           | Muncitor   | h-om | 48,9400 | 94,60    | 4 629,73                |
|    | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)         | h-ut | 7,5600  | 450,00   | 3 402,00                |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m   | h-ut | 6,6300  | 650,00   | 4 309,50                |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t  | h-ut | 2,4500  | 96,00    | 235,20                  |
| 17 |             | Conductor AC-50/11   | m    |         |          | 23,000<br>0,000         |
|    | 502-91905   | Conductor AC-50/11   | m    | 1,0000  | 23,00    | 23,00                   |
| 18 | 33-03-004-2 | Bateria manuala a prizelor de pamint   | buc  |         |          | 205,328                 |

| 1  | 2             | 3  | 4     | 5          | 6         | 7                        |
|----|---------------|--|-------|------------|-----------|--------------------------|
|    |               | verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m   |       |            |           | 64,328                   |
|    | 1             | Muncitor   | h-om  | 0,6800     | 94,60     | 64,33                    |
|    | 101-1151      | Otel rotund diametru 20 mm   | m     | 3,0000     | 47,00     | 141,00                   |
|    | 040202        | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel   | h-ut  | 0,1900     | 0,00      | 0,00                     |
|    |               | <b>1.2. LEC-10kV</b>   |       |            |           |                          |
| 19 | RpDB38B       | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri  | m3    |            |           | 427,757<br>400,157       |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 4,2300     | 94,60     | 400,16                   |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut  | 0,6000     | 23,00     | 13,80                    |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg   | h-ut  | 0,6000     | 23,00     | 13,80                    |
| 20 | CA03B3        | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150              | m3    |            |           | 1 929,753<br>728,420     |
|    | 7123010010200 | Betonist   | h-om  | 7,3000     | 94,60     | 690,58                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,4000     | 94,60     | 37,84                    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg    | 288,0000   | 1,89      | 552,48                   |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3    | 0,7660     | 350,00    | 272,07                   |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm  | m3    | 0,7050     | 350,00    | 250,48                   |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut  | 0,6000     | 23,00     | 13,80                    |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut  | 0,2500     | 450,00    | 112,50                   |
| 21 | TsA16D2       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol | m3    |            |           | 369,887<br>369,887       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om  | 3,5500     | 94,60     | 335,83                   |
|    | 7137010011500 | Electrician  | h-om  | 0,3600     | 94,60     | 34,06                    |
| 22 | TsD18D        | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare  | m3    |            |           | 145,684<br>145,684       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om  | 1,5400     | 94,60     | 145,68                   |
| 23 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri  | 1 km  |            |           | 57 581,667<br>12 581,667 |
|    | 1             | Muncitor   | h-om  | 133,0000   | 94,60     | 12 581,67                |
|    | 530-0182      | Teva concurata d90mm   | m     | 1 000,0000 | 45,00     | 45 000,00                |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>   |       |            |           |                          |
| 24 | 08-01-057-2   | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, melc  | buc   |            |           | 570,048<br>480,568       |
|    | 1             | Muncitor   | h-om  | 5,0800     | 94,60     | 480,57                   |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm   | t     | 0,0010     | 26 500,00 | 26,50                    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg    | 0,7100     | 56,00     | 39,76                    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut  | 0,0400     | 450,00    | 18,00                    |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut  | 0,0600     | 23,00     | 1,38                     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut  | 0,0400     | 96,00     | 3,84                     |
| 25 | 08-02-407-1   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm  | 100 m |            |           | 16 296,300<br>2 913,683  |
|    | 1             | Muncitor   | h-om  | 30,8000    | 94,60     | 2 913,68                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut  | 0,4700     | 450,00    | 211,50                   |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut  | 20,0000    | 650,00    | 13 000,00                |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut  | 6,4200     | 10,00     | 64,20                    |

| 1  | 2            | 3  | 4       | 5       | 6         | 7         |
|----|--------------|--|---------|---------|-----------|-----------|
|    | 331451       | Perforatoare electrice   | h-ut    | 6,1800  | 10,00     | 61,80     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,4700  | 96,00     | 45,12     |
| 26 |              | Teava metalica d=25mm  | m       |         |           | 65,000    |
|    |              |  |         |         |           | 0,000     |
|    | 263154       | Teava metalica d=25mm  | m       | 1,0000  | 65,00     | 65,00     |
| 27 | 08-01-058-2  | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetice (Separator BHA cu sigurante)                           | buc     |         |           | 1 281,590 |
|    |              |  |         |         |           | 1 173,040 |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 12,4000 | 94,60     | 1 173,04  |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm   | t       | 0,00042 | 26 500,00 | 10,60     |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,4200  | 56,00     | 23,52     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut    | 0,1300  | 450,00    | 58,50     |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut    | 0,1500  | 23,00     | 3,45      |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,1300  | 96,00     | 12,48     |
| 28 | 08-01-061-1  | Dispozitiv de siguranta  | buc     |         |           | 181,423   |
|    |              |  |         |         |           | 106,898   |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 1,1300  | 94,60     | 106,90    |
|    | 1011641      | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3cn2" dimensiuni 50x50x5 mm  | t       | 0,0021  | 26 500,00 | 55,65     |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,1400  | 56,00     | 7,84      |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut    | 0,0200  | 450,00    | 9,00      |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut    | 0,0050  | 23,00     | 0,12      |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0200  | 96,00     | 1,92      |
| 29 | 08-02-147-11 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg           | 100 m   |         |           | 2 812,690 |
|    |              |  |         |         |           | 2 043,362 |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 21,6000 | 94,60     | 2 043,36  |
|    | 5009031      | Scoabe   | 10 buc  | 10,2000 | 26,00     | 265,20    |
|    | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0100  | 120,00    | 1,20      |
|    | 5009623      | Banda "K226"   | 100 m   | 0,0245  | 800,00    | 19,43     |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TiOC30"   | kg      | 0,2500  | 62,00     | 15,50     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut    | 0,4300  | 450,00    | 193,50    |
|    | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t  | h-ut    | 5,0700  | 23,00     | 116,61    |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut    | 5,0700  | 23,00     | 116,61    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,4300  | 96,00     | 41,28     |
| 30 | 08-02-148-2  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg   | 100 m   |         |           | 2 271,917 |
|    |              |  |         |         |           | 1 731,178 |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 18,3000 | 94,60     | 1 731,18  |
|    | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0041  | 120,00    | 0,47      |
|    | 5009623      | Banda "K226"   | 100 m   | 0,0096  | 800,00    | 7,56      |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TiOC30"   | kg      | 0,5000  | 62,00     | 31,00     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut    | 0,5600  | 450,00    | 252,00    |
|    | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t  | h-ut    | 4,2600  | 23,00     | 97,98     |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut    | 4,2600  | 23,00     | 97,98     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,5600  | 96,00     | 53,76     |
| 31 |              | Cablu NA2XS(F)-10-1x50   | m       |         |           | 165,000   |
|    |              |  |         |         |           | 0,000     |
|    | 1104-1023    | Cablu NA2XS(F)-10-1x50   | m       | 1,0000  | 165,00    | 165,00    |
| 32 | 08-02-164-8  | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc     |         |           | 4 258,960 |
|    |              |  |         |         |           | 1 059,520 |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 11,2000 | 94,60     | 1 059,52  |
|    | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0100  | 120,00    | 1,20      |
|    | 5009623      | Banda "K226"   | 100 m   | 0,0024  | 800,00    | 1,92      |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic   | kg      | 3,6000  | 16,00     | 57,60     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut    | 0,0700  | 450,00    | 31,50     |

| 1  | 2            | 3  | 4       | 5       | 6      | 7                               |
|----|--------------|--|---------|---------|--------|---------------------------------|
|    | 031050       | Turle telescopice, 25 m  | h-ut    | 4,7700  | 650,00 | 3 100,50                        |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0700  | 96,00  | 6,72                            |
| 33 | 08-02-165-6  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc     |         |        | 4 041,590<br>-----<br>629,090   |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 6,6500  | 94,60  | 629,09                          |
|    | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0100  | 120,00 | 1,20                            |
|    | 5009623      | Banda "K226"   | 100 m   | 0,0024  | 800,00 | 1,92                            |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0300  | 450,00 | 13,50                           |
|    | 031050       | Turle telescopice, 25 m  | h-ut    | 5,2200  | 650,00 | 3 393,00                        |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0300  | 96,00  | 2,88                            |
| 34 |              | Mufe 1ПКВТ-10-25/50mm2   | buc     |         |        | 950,000<br>-----<br>0,000       |
|    | 6000322555   | Mufe 1ПКВТ-10-25/50mm2   | buc     | 1,0000  | 950,00 | 950,00                          |
| 35 |              | Papuci cu bolt 25/50   | buc     |         |        | 46,000<br>-----<br>0,000        |
|    | 325666641    | Papuci cu bolt 25/50   | buc     | 1,0000  | 46,00  | 46,00                           |
| 36 | 08-02-144-5  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2   | 100 buc |         |        | 1 787,933<br>-----<br>1 787,933 |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 18,9000 | 94,60  | 1 787,93                        |
| 37 |              | Papuci TA-50mm2  | buc     |         |        | 9,600<br>-----<br>0,000         |
|    | 36222214566  | Papuci TA-50mm2  | buc     | 1,0000  | 9,60   | 9,60                            |
| 38 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton   | m       |         |        | 66,272<br>-----<br>30,272       |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 0,3200  | 94,60  | 30,27                           |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"                                    | h-ut    | 0,0800  | 450,00 | 36,00                           |
| 39 |              | Tub rigid 125/110 3m   | buc     |         |        | 160,000<br>-----<br>0,000       |
|    | 3562222      | Tub rigid 125/110 3m   | buc     | 1,0000  | 160,00 | 160,00                          |
| 40 | 08-02-305-1  | Bratara pe stilp   | buc     |         |        | 244,250<br>-----<br>22,704      |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 0,2400  | 94,60  | 22,70                           |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0010  | 450,00 | 0,45                            |
|    | 031050       | Turle telescopice, 25 m  | h-ut    | 0,3400  | 650,00 | 221,00                          |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0010  | 96,00  | 0,10                            |
| 41 |              | Clema cablu KO-75  | buc     |         |        | 98,000<br>-----<br>0,000        |
|    | 6254444      | Clema cablu KO-75  | buc     | 1,0000  | 98,00  | 98,00                           |
| 42 |              | Clema cablu KO-40  | buc     |         |        | 62,000<br>-----<br>0,000        |
|    | 36254441     | Clema cablu KO-40  | buc     | 1,0000  | 62,00  | 62,00                           |
| 43 | 08-02-159-1  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2               | buc     |         |        | 209,640<br>-----<br>198,660     |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 2,1000  | 94,60  | 198,66                          |
|    | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0100  | 120,00 | 1,20                            |
|    | 5009623      | Banda "K226"   | 100 m   | 0,0024  | 800,00 | 1,92                            |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic   | kg      | 0,1500  | 16,00  | 2,40                            |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0100  | 450,00 | 4,50                            |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0100  | 96,00  | 0,96                            |
| 44 |              | Tub TUT 30/10  | buc     |         |        | 89,000<br>-----<br>0,000        |

| 1  | 2           | 3   | 4      | 5        | 6         | 7                      |
|----|-------------|---|--------|----------|-----------|------------------------|
|    | 32511111    | Tub TUT 30/10   | buc    | 1,0000   | 89,00     | 89,00                  |
| 45 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm          | 100 m  |          |           | 3 158,321<br>2 014,979 |
|    | 1           | Muncitor  | h-om   | 21,3000  | 94,60     | 2 014,98               |
|    | 1011613     | Otel-rotund diametru 10 mm  | t      | 100,0000 | 9,67      | 967,00                 |
|    | 5009031     | Scoabe  | 10 buc | 1,5000   | 26,00     | 39,00                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1900   | 450,00    | 85,50                  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut   | 3,3600   | 10,00     | 33,60                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,1900   | 96,00     | 18,24                  |
| 46 |             | Vopsea  | kg     |          |           | 68,000<br>0,000        |
|    | 3251111     | Vopsea  | kg     | 1,0000   | 68,00     | 68,00                  |
| 47 |             | DISC d125   | buc    |          |           | 10,000<br>0,000        |
|    | 35211112544 | DISC d125   | buc    | 1,0000   | 10,00     | 10,00                  |
| 48 |             | Izolenta  | buc    |          |           | 26,000<br>0,000        |
|    | 6215555     | Izolenta  | buc    | 1,0000   | 26,00     | 26,00                  |
| 49 |             | Electrozi d=3.2   | kg     |          |           | 68,000<br>0,000        |
|    | 62548888    | Electrozi d=3.2   | kg     | 1,0000   | 68,00     | 68,00                  |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>  |        |          |           |                        |
| 50 |             | Separator RLDN-10/400   | buc    |          |           | 12 000,000<br>0,000    |
|    | 6258444     | Separator RLDN-10/400   | buc    | 1,0000   | 12 000,00 | 12 000,00              |
| 51 |             | Descarcator de tensiune inalta OIHH-10  | buc    |          |           | 850,000<br>0,000       |
|    | 65214444    | Descarcator de tensiune inalta OIHH-10  | buc    | 1,0000   | 850,00    | 850,00                 |
| 52 |             | Separator BHA cu sigurante  | buc    |          |           | 10 000,000<br>0,000    |
|    | 6584444     | Separator BHA cu sigurante  | buc    | 1,0000   | 10 000,00 | 10 000,00              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
AJUSTAREA RETELELOR ELECTRICE  
SRL

**Investitor**  
Penitenciarul nr.15 Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.