

**CAIET DE SARCINI
PENTRU PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Cociulia**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Cociulia**
- 3. Obiectul achizițiilor Reabilitarea strazilor in intravilanul s.Cociulia in cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor publice locale**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Str.Frunze L=1460 m B=4,5 m		
		1.1. Amenajarea sisteului rutier		
		1.1.1. Demolarea sistemului rutier		
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	3,4700
		1.1.2. Lucrari de reparatie		
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	69,3000
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,4700
4	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2	69,3000
5	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din pietris fr.20-40 mm gr. 10 cm	m3	693,0000
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	69,3000

7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	2 920,0000
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat H=10 cm asezate pe un strat din pietris din granit fr.1,5--5,0 mm, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	6 930,0000
		1.2. Instalatii de semnalizare rutiera str.Frunze		
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (;2.1-7 buc; 1.7.2-1 buc; 1.7,3-2 buc; 5.34-1 buc, 5.36- 1 buc.)	buc	14,0000
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	14,0000

Obiect Reabilitarea strazilor in intravilanul s.Cociulia in cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor publice locale	Investitor Primaria Cociulia
--	-------------------------------------

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.Frunze L=1460 m B=4,5 m				
		1.1. Amenajarea sisteului rutier				
		1.1.1. Demolarea sistemului rutier				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700		
		<i>Total</i>	lei			
		1.1.2. Lucrari de reparatie				
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			

	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120		
		<i>Total</i>	lei			
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920		
		<i>Total</i>	lei			
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000		
	1212121212121	Apa	m3	2,5000		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000		
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,0710		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220		
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,3880		
		<i>Total</i>	lei			
5	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din pietris fr.20-40 mm gr. 10 cm	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500		
	1421102200467	pietris fr. 20-40	m3	1,2200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
		<i>Total</i>	lei			
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000		
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140		

	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060		
		<i>Total</i>	lei			
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050		
		<i>Total</i>	lei			
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat H=10 cm asezate pe un strat din pietris din granit fr.1,5--5,0 mm, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare H=10 cm	m2	1,0150		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Pietris din granit fr.1,5--5,0 mm (pentru strat)	m3	0,0857		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2. Instalatii de semnalizare rutiera str.Frunze				
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (;2.1-7 buc; 1.7.2-1 buc; 1.7,3-2 buc; 5.34-1 buc, 5.36- 1 buc.)	buc			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200		
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000		
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200		
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140		
		<i>Total</i>	lei			
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600		
	2663102100000	Beton	m3	0,1000		
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			