

**Sistemul de alimentare cu apa
din satul Tintareni, raionul
Anenii Noi nr.49/12.10.2020**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11

Statia de tratare/clorinare. Elemente de constructii. Platforma C.

Valoarea de deviz 14 300,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0500	810,20 0,00	40,51 0,00
2	TsA18A1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3	0,2700	158,96 158,96	42,92 42,92
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - compactarea gropii de fundatie	100 m3	0,0100	1 777,00 517,00	17,77 5,17
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,8000	487,71 52,79	877,87 95,03
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,2000	542,23	650,68



1	2	3	4	5	6	7
					58,08	69,69
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,6400	127,61 70,39	1 102,52 608,19
7	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	78,6800	20,99 3,70	1 651,38 290,77
8	CA03G	Beton armat M-200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	2,2000	1 845,84 258,10	4 060,84 567,83
9	IzF04F K-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc - pereti exterior	m2	10,8000	82,80 7,04	894,20 76,02
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000	18,18 18,18	18,18 18,18
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,0000	52,05 51,03	52,05 51,03
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,4400	18,18 18,18	80,74 80,74
		<i>Total</i>	lei			9 489,66



1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				9 489,66 1 905,57
		<i>Total</i>	lei			9 489,66
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			457,34
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			277,94
		<i>Cheltuieli directe</i>				10 224,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11 %			1 124,74
		<i>Total</i>				11 349,68
		<i>Beneficiu</i>	5 %			567,48
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				11 917,17 1 905,57

		Total	lei			11 917,17
		TVA	20 %			2 383,43
		Total deviz: Inclusiv salariu				14 300,60
						1 905,57

Intocmit



"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistemul de alimentare cu apa
din satul Tintareni, raionul
Anenii Noi nr.49/12.10.2020**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-11
Statia de tratare/clorinare. Elemente de constructii. Platforma C.**

Valoarea de deviz 14 300,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,8000	58,66	516,21
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,6421	58,66	272,31
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,0720	58,66	532,16
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2960	58,66	76,02
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,1843	58,66	362,77
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4907	58,66	146,11
				Total manopera		1 905,57

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,3800	325,00	448,50
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9800	295,00	584,10
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0043	5 500,00	23,76
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0302	5 500,00	166,32
5.	2010237318750	Distantieri	buc	11,8020	0,87	10,27
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,8640	277,70	239,93
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	24,4080	0,80	19,53
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0130	800,00	10,37
9.	2320187315789	Decofrol	kg	1,0368	12,00	12,44
10.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	36,7200	21,00	771,12
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,3440	0,20	1,47
12.	2663102100000-200	Beton M-200	m3	2,2888	1 420,83	3 252,03
13.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	80,6470	16,50	1 330,68
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4320	25,00	10,80
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7868	25,00	19,67
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6912	25,00	17,28
17.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,5920	5,00	12,96
18.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,5920	0,65	1,68
19.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0432	36,00	1,56
20.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2592	29,30	7,59
21.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,20	1,02
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2233	10,20	2,28



23.	4100126202818	Apa	m3	0,3000	10,20	3,06
Total materiale de construcții						6 948,41

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2600	121,30	152,84
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6300	278,30	175,33
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0216	25,00	0,54
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1025	395,20	40,51
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,3200	35,00	46,20
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1039	121,30	12,60
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2808	54,00	15,16
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5500	350,00	192,50
Total utilaje de construcții						635,68

Total	lei	11 917,17
TVA	20 %	2 383,43

Total deviz:

14 300,60


Intocmit

"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Sistemul de alimentare cu apa din satul Investitor
Tintareni, raionul Anenii Noi nr.49/12.10.2020

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			810,20
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	395,20	810,16
		<i>Total</i>	lei			40,51
2	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3			158,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7100	58,66	158,97
		<i>Total</i>	lei			42,92
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - compactarea gropii de fundatie	100 m3			1 777,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	58,66	517,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	121,30	1 260,31
		<i>Total</i>	lei			17,77
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			487,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	58,66	52,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	295,00	324,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,20	1,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	278,30	58,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	121,30	50,95
		<i>Total</i>	lei			877,87
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			542,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	58,66	58,07
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,20	1,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	278,30	58,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	121,30	50,95
		<i>Total</i>	lei			650,68
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii	m2			127,61
						70,39



1	2	3	4	5	6	7
		pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,66	8,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	58,66	61,59
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,19
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	29,30	0,88
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	277,70	27,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
		Total	lei			1 102,52
7	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,99 3,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	58,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	58,66	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,50	16,91
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,87	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 651,38
8	CA03G	Beton armat M-200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 845,84 258,10
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	58,66	234,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	58,66	23,46
	2663102100000-200	Beton M-200	m3	1,0250	1 420,83	1 478,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,20	1,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Total	lei			4 060,84
9	IzF04F K-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc - pereti exterior	m2			82,80 7,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	58,66	7,04
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	21,00	71,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,20	0,14
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	1,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	54,00	1,40
		Total	lei			894,20
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,18 18,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	58,66	18,18
		Total	lei			18,18
11	TsD04A	Compactarea cu maia de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			52,05 51,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	58,66	51,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,20	1,02
		Total	lei			52,05
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			18,18



1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				18,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	58,66	18,18
		Total	lei			80,74

APROBAT:

Intocmit

"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**Sistemul de alimentare cu apa
din satul Tintareni, raionul
Anenii Noi nr.49/12.10.2020**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-11-1
Container birou 10' (3.2*2.5*2.6).Platforma C.**

Valoarea de deviz 105 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Container birou 10' (3.2*2.5*2.6). Pretul containerul cuprinde montarea acestuia	buc	1,0000	87 500,00 0,00	87 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			87 500,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				87 500,00

		Total	lei	87 500,00
		TVA	20 %	17 500,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		105 000,00

Intocmit



"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistemul de alimentare cu apa
din satul Tintareni, raionul
Anenii Noi nr.49/12.10.2020**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-11-1
Container birou 10' (3.2*2.5*2.6).Platforma C.**

Valoarea de deviz 105 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11-1:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	010010001	Container birou 10' (3.2*2.5*2.6). Pretul containerul cuprinde montarea acestuia	buc	1,0000	87 500,00	87 500,00
		Total materiale de construcții				87 500,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	87 500,00
TVA	20 %	17 500,00

Total deviz: 105 000,00

Intocmit

"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Sistemul de alimentare cu apa din satul
Tintareni, raionul Anenii Noi nr.49/12.10.2020

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Container birou 10' (3.2*2.5*2.6). Pretul containerul cuprinde montarea acestuia	buc			87 500,00 0,00
	010010001	Container birou 10' (3.2*2.5*2.6). Pretul containerul cuprinde montarea acestuia	buc	1,0000	87 500,00	87 500,00
		<i>Total</i>	lei			87 500,00

APROBAT:

Intocmit

"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.