



Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Curățarea și adâncirea albiei râului Botna în hotarele UTA s. Ulmu, s. Văsieni, s. Ruseștii Noi, s. Bardar, s. Pojăreni, s. Costești, s. Zâmbreni, s. Horești din r-nul Ialoveni” (Etapa 1,2, 3).

Autoritatea contractantă: Agenția „Apele Moldovei”, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Construcții hidrotehnice

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrări de construcție				
1	TsG03B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100 m2	12,65
2	TsG08B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	224,00
3	TsG06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	224,00
4	TsG14B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stuf etc) in teren care s-a uscat	100 m2	195,63
5	TsG02A01 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100 m2	195,63

6	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto a gunoiului si plantelor hidrofile_	100 m3	1,25
7	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materiale lemnoase si iarba cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,00
8	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea incaturilor in depozit, teren categoria II	100 m3	1,25
9	TsC09B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1612,72
10	TsC10A01 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3	1612,72
11	TsD03C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	1612,72
12	TsE04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II	100 m2	5375,73
13	TsA01F3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3	1368,00
14	TsC07A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. I - in limita podului existent	100 m3	2,85
15	PI06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf - tubului din beton dn=1000 la podul existent	buc	1,00
16	PI06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	20,00

17	PI08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina tip ZP 15.100	buc	20,00
18	TsD05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m ³	2,85
19	AcA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - teava din otel d=159x4,0 mm la intersectie cu conducta de gaz	m	195,00
20	TsH108A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	45840,00
21	TsH110A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	45840,00
22	TsH97A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani - in 3 linii	buc	45840,00
23	TsI51A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km	t	6876,00
24	TsA24C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Epuizarea mecanica a apelor din sapatari, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (6876 : 200 = 34,38)	h-ut	34,28

Conducătorul grupului de lucru: Radu CAZACU .