

LOT 1 Lucrari de reparatii la Etajul 3 , in incinta CCD, mun
Chisinau , str. I.Luca Caragiale 2
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 181 756,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii.				
		1.1. HOL / Demontari , Desfaceri.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare „Γ” - 1 buc	m2	20,820	25,81 25,81	537,32 537,32
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare - 2 buc	m2	15,810	25,81 25,81	408,02 408,02
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000	58,38 58,38	58,38 58,38
4	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc	2,000	7,38 7,38	14,75 14,75
5	RpIzB63A	Desfacerea plintelor la pereti gresie ceramica	m	12,000	28,94 28,88	347,31 346,58
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	15,400	17,84 16,59	274,76 255,51
		Total HOL / Demontari , Desfaceri. Inklusiv salariu				1 640,54 1 620,56
		1.2. HOL / Lucrari de inlocuire tamplarie				
7	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Cu usa in doua canaturi , incorporata, sticla transparenta)- Montata pe coridor / Dimensiuni 2410(h)*3280mm / dimensiuni usa 2000(h)*1400mm = (2 buc.) , cu Maner din teava inox ,Termopan CII32mm 4/24/4Float/Float, inclusiv ancadramentul (Наличник) pe o parte la ambele glasvanduri	m2	15,810	3 118,13 67,60	49 297,65 1 068,74
		Total HOL / Lucrari de inlocuire tamplarie				49 297,65 1 068,74

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.3. HOL / Lucrari de reparatii la pardosea.				
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - Plinta h=10cm	m	12,000	77,98 30,73	935,79 368,70
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	16,500	311,79 135,19	5 144,52 2 230,64
		Total HOL / Lucrari de reparatii la pardosea. Inclusiv salariu				6 080,31 2 599,34
		1.4. HOL / Lucrari de reparatii la pereti.				
10	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	9,000	21,84 15,98	196,57 143,79
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,400	99,24 74,97	1 528,23 1 154,52
12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=10 la material si Utilaj / K=5 la manopera	m2	15,400	122,41 73,74	1 885,12 1 135,60
13	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	15,400	20,75 12,29	319,50 189,27
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	15,400	42,51 33,80	654,59 520,48
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,400	4,79 1,84	73,82 28,39
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,400	27,00 18,44	415,84 283,90
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,400	4,79 1,84	73,82 28,39
18	CG06A aplicativ	Lamele decorative MDF 40*16*2750mm pentru pereti sau produs similar (suprafata acoperita a peretelui - Receptie = 9,4m2)	m	235,000	102,62 43,02	24 114,53 10 108,53

1	2	3	4	5	6	7
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare. (Partile laterale la Lamelle (1m + 1m) , Glafuri si partea de jos pereti dupa radiatoare)	m2	16,000	27,94 8,60	447,09 137,65
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. (similar celui existent) (Partile laterale la Lamelle (1m + 1m) , Glafuri si partea de jos pereti dupa radiatoare)	m2	16,000	167,20 74,97	2 675,18 1 199,50
		Total HOL / Lucrari de reparatii la pereti. Inclusiv salariu				32 384,29 14 930,02
		1.5. HOL / Incalzirea.				
21	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 6 elemente	buc	2,000	1 185,16 122,90	2 370,33 245,80
22	Pret de piata	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	2,000	72,00 0,00	144,00 0,00
23	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	109,77 11,06	439,09 44,24
24	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	2,000	332,24 9,21	664,48 18,43
		Total HOL / Incalzirea. Inclusiv salariu				3 617,90 308,47
		1.6. Cabinet №301 / Demontari,Desfaceri				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (Usa intre cab.301 si 303, pentru montarea ei ulterioara dupa reparatii)	m2	1,968	25,79 25,79	50,76 50,76
26	RpCI42A	Demontarea pervaz interior din PVC la ferestre	m	5,000	8,85 8,60	44,26 43,01
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips carton (Coroburi verticale si orizontale)	m2	10,410	15,36 15,36	159,89 159,89
28	RpCG29A	Spargerea golurilor pentru usa	m2	2,000	82,81 81,11	165,63 162,23
29	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc	2,000	7,38 7,38	14,75 14,75
30	RCsK41E K=0,5 man	Demontarea plintelor din PVC doar manopera (K=0,5 manopera)	m	25,300	7,68 7,68	194,37 194,37
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, (Linoleum)	m2	33,440	30,52 28,27	1 020,44 945,22

1	2	3	4	5	6	7
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	33,440	20,44 18,43	683,35 616,46
33	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,030	82,82 81,12	333,76 326,91
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	38,000	17,84 16,59	677,97 630,47
		Total Cabinet №301 / Demontari,Desfaceri Inklusiv salariu				3 345,18 3 144,07
		1.7. Cabinet №301 / Lucrari de inlocuire tamplarie				
35	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=300mm	m	5,000	280,79 22,12	1 403,93 110,61
36	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat (Modelul si culoarea asemanator celor existente) 1 buc la Cab.301 consultativ intrarea din coridor dupa spargerea golului	m2	1,968	2 154,37 110,59	4 239,80 217,65
37	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat Usa EXISTENTA demontata anterior intre cab.301 si 303	m2	1,968	154,37 110,59	303,80 217,65
38	CK18A aplicativ	Montarea Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm latime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	6,000	123,44 18,43	740,61 110,61
		Total Cabinet №301 / Lucrari de inlocuire tamplarie Inklusiv salariu				6 688,14 656,52
		1.8. Cabinet №301 / Lucrari de reparatii la pardosele.				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	33,440	4,79 1,84	160,28 61,63
40	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	21,400	21,83 15,98	467,20 341,91
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	33,440	101,55 43,01	3 395,71 1 438,42
42	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	24,750	21,35 1,84	528,36 45,66
43	CG01A1 K=3,25	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Grosimea final? medie 5cm	m2	33,440	55,27 23,97	1 848,14 801,43
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	16,320	110,49	1 803,21

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm .			14,38	234,68
45	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez . (linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare (colturi, terminatii, imbinari etc...) Nota: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de consum = 1,03) / (16.8 m.l. de plinta) = modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2	16,320	303,08 67,59	4 946,20 1 103,15
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Dimensiuni 60*60cm culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	17,120	406,32 153,62	6 956,17 2 630,06
		Total Cabinet №301 / Lucrari de reparatii la pardosele. Inklusiv salariu				20 105,27 6 656,94
		1.9. Cabinet №301 / Lucrari de reparatii la tavan				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pana la 4 m (cabinet proceduri)	m2	11,840	224,01 117,37	2 652,27 1 389,63
48	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, pereti cu izolatie Vata minerala 3cm grosime 135kg/m3 (Righeli de sus la fereastră)	m2	5,000	309,35 109,81	1 546,77 549,06
49	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protec?ia muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m	11,600	21,23 15,98	246,23 185,33
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	16,840	42,51 33,80	715,84 569,15
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	16,840	4,79 1,84	80,71 31,03
52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	16,840	27,00 18,43	454,74 310,44
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	16,840	4,79 1,84	80,71 31,03

1	2	3	4	5	6	7
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	16,840	52,33 33,80	881,20 569,15
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Cabinet consultativ)	m2	11,290	311,78 135,18	3 519,95 1 526,23
		Total Cabinet №301 / Lucrari de reparatii la tavan Inclusiv salariu				10 178,42 5 161,05
		1.10. Cabinet №301 / Lucrari de reparatii la Pereti				
56	CD71C	Zidirea peretilor interiori din BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pana la 4 m (Pereti despartitori)	m3	1,400	3 473,37 250,10	4 862,72 350,14
57	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple, pereti cu izolatie de vata minerala grosime 100mm 26kg/m3, verticale la ferestre (coroburi)	m2	2,910	324,47 120,81	944,21 351,56
58	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	60,000	21,84 15,98	1 310,52 958,62
59	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protectia muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m	45,000	21,23 15,98	955,21 718,96
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,500	99,23 74,97	6 599,11 4 985,44
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=15 la material si Utilaj / K=3 la manopera	m2	66,500	117,25 44,24	7 797,08 2 942,23
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,240	99,24 74,97	2 306,24 1 742,29
63	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	23,240	98,07 73,74	2 279,26 1 713,72

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50).				
64	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	89,740	20,75 12,29	1 861,75 1 102,90
65	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple,(Coroburi la tubulaturi de ventilare)	m2	6,500	451,62 231,51	2 935,54 1 504,79
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	54,240	42,51 33,80	2 305,60 1 833,17
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,240	4,79 1,84	259,99 99,98
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,240	27,00 18,43	1 464,67 999,91
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,240	4,79 1,84	259,99 99,98
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	54,240	52,33 33,80	2 838,24 1 833,18
71	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul . inclusiv la lavuarul din cab. consultativ 2m2	m2	44,910	356,33 101,39	16 002,71 4 553,51
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	9,000	80,72 30,72	726,52 276,52
73	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	1,000	75,72 30,72	75,72 30,72
		Total Cabinet №301 / Lucrari de reparatii la Pereti Inclusiv salariu				55 785,08 26 097,62
		1.11. Cabinet №301 / Lucrari de reparatie la incalzire				
74	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,000	2 733,16 122,90	5 466,33 245,80
75	Pret de piata	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	2,000	72,00 0,00	144,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
76	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	109,77 11,06	439,09 44,24
77	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	2,000	332,24 9,21	664,48 18,43
		Total Cabinet №301 / Lucrari de reparatie la incalzire Inklusiv salariu				6 713,90 308,47
		1.12. Cabinet №301 / Lucrari Tehnico-sanitare.				
78	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	2,000	2 713,74 113,69	5 427,48 227,37
79	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc	1,000	839,79 101,39	839,79 101,39
80	SD04A	Baterie amestecatoare "DELIMANO" (incalzitor de apa electric instant DelimanoInstant Heating Faucet sau analog) pretul incalzitorului in cap. utilaj.	buc	1,000	239,79 101,39	239,79 101,39
81	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoarele)	buc	4,000	157,94 11,06	631,75 44,24
82	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	12,000	143,98 101,39	1 727,72 1 216,71
83	Pret furnizor.	Dop 20mm PPR	buc	4,000	15,00 0,00	60,00 0,00
84	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	8,000	50,93 15,36	407,45 122,90
85	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc	15,000	27,48 13,52	412,27 202,78
86	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc	2,000	33,95 13,52	67,89 27,04
87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic	buc	1,000	26,46	26,46

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - MUFA			13,52	13,52
88	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	3,000	68,06 17,21	204,17 51,62
89	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	6,000	9,22 9,22	55,30 55,30
90	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	0,600	6,15 6,15	3,69 3,69
91	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	0,800	4,91 4,91	3,93 3,93
92	SD01B	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog (La boiler)	buc	2,000	155,50 11,06	311,00 22,12
93	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate,	buc	1,000	248,72 11,06	248,72 11,06
94	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de sens cu arc 1/2")	buc	1,000	200,78 11,06	200,78 11,06
95	SE56A	Filtru pentru apa, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc	1,000	364,54 141,33	364,54 141,33
		Total Cabinet №301 / Lucrari Tehnico-sanitare. Inklusiv salariu				11 232,73 2 357,45
		1.13. Cabinet №303 / Demontari, Desfaceri.				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (Usi din pereti despartitori, pentru montarea lor ulterioara dupa reparatii)	m2	1,968	25,79 25,79	50,76 50,76
97	RpCI42A	Demontarea pervaz interior din PVC la ferestre	m	5,000	8,85 8,60	44,26 43,01
98	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips carton (Coroburi verticale si orizontale)	m2	10,410	15,36 15,36	159,89 159,89

1	2	3	4	5	6	7
99	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc	2,000	7,38 7,38	14,75 14,75
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	2,000	58,38 58,38	116,75 116,75
101	RCsK41E K=0,5 man	Demontarea plintelor din PVC doar manopera (K=0,5 manopera)	m	25,300	7,68 7,68	194,37 194,37
102	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, (Linoleum)	m2	33,440	30,52 28,27	1 020,44 945,22
103	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	33,440	20,44 18,43	683,35 616,46
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	62,320	17,84 16,59	1 111,84 1 033,95
		Total Cabinet №303 / Demontari,Desfaceri. Inclusiv salariu				3 396,41 3 175,16
		1.14. Cabinet №303 / Lucrari de inlocuire Tamplarie.				
105	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=300mm	m	5,000	280,79 22,12	1 403,93 110,61
106	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat Usi EXISTENTE demontate anterior din pereti despartitori	m2	1,968	154,37 110,59	303,80 217,65
107	CK18A aplicativ	Montarea Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm latime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	6,000	123,44 18,43	740,61 110,61
		Total Cabinet №303 / Lucrari de inlocuire Tamplarie. Inclusiv salariu				2 448,34 438,87
		1.15. Cabinet №303 / Lucrari de reparatii la Pardosele.				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	33,440	4,79 1,84	160,28 61,63
109	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	21,400	21,83 15,98	467,20 341,91
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	33,440	101,55 43,01	3 395,71 1 438,42
111	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	24,750	21,35 1,84	528,36 45,66
112	CG01A1 K=3,25	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm	m2	33,440	55,27 23,97	1 848,14 801,43

1	2	3	4	5	6	7
		de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Grosimea final? medie 5cm				
113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,320	110,49 14,38	1 803,21 234,68
114	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez . (linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare (colturi, terminatii, imbinari etc...) Nota: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de consum = 1,03) / (16.8 m.l. de plint?) = modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2	16,320	303,87 67,59	4 959,12 1 103,15
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Dimensiuni 60*60cm culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	17,120	406,32 153,62	6 956,17 2 630,06
		Total Cabinet №303 / Lucrari de reparatii la Pardosele. Inklusiv salariu				20 118,19 6 656,94
		1.16. Cabinet №303 / Lucrari de reparatii la Tavane				
116	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcusei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pana la 4 m (cabinet proceduri)	m2	11,840	224,01 117,37	2 652,27 1 389,63
117	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcusei metalice simple, pereti cu izolatie Vata minerala 3cm grosime 135kg/m3 (Righeli de sus la fereasta)	m2	5,000	309,35 109,81	1 546,77 549,06
118	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protec?ia muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m	11,600	21,23 15,98	246,23 185,33
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	16,840	42,51 33,80	715,84 569,15
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	16,840	4,79 1,84	80,71 31,03
121	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	16,840	27,00 18,43	454,74 310,44

1	2	3	4	5	6	7
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	16,840	4,79 1,84	80,71 31,03
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	16,840	52,33 33,80	881,20 569,15
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Cabinet consultativ)	m2	11,290	311,78 135,18	3 519,95 1 526,23
		Total Cabinet №303 / Lucrari de reparatii la Tavane Inclusiv salariu				10 178,42 5 161,05
		1.17. Cabinet №303 / Lucrari de reparatii la Pereti.				
125	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcusei metalice simple, pereti cu izolatie de vata minerala grosime 100mm 26kg/m3, verticale la ferestre (coroburi)	m2	2,910	324,47 120,81	944,21 351,56
126	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	m	60,000	21,84 15,98	1 310,52 958,62
127	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protectia muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m	45,000	21,23 15,98	955,21 718,96
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,710	99,23 74,97	8 108,47 6 125,70
129	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=15 la material si Utilaj / K=3 la manopera	m2	81,710	117,25 44,24	9 580,39 3 615,16
130	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	81,710	20,75 12,29	1 695,17 1 004,22
131	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcusei metalice simple,(Coroburi la tubulaturi de ventilare)	m2	6,500	451,62 231,51	2 935,54 1 504,79

1	2	3	4	5	6	7
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	50,210	42,51 33,80	2 134,33 1 697,00
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,210	4,79 1,84	240,65 92,54
134	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,210	27,00 18,43	1 355,86 925,62
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,210	4,79 1,84	240,65 92,54
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	50,210	52,33 33,80	2 627,39 1 697,00
137	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul . inclusiv la lavuarul din cab. consultativ 2m2	m2	40,910	356,33 101,39	14 577,34 4 147,94
138	CL20A aplic.	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	2,000	80,72 30,73	161,45 61,45
139	CL20A aplic.	Usita de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	1,000	75,72 30,72	75,72 30,72
		Total Cabinet №303 / Lucrari de reparatii la Pereti. Inclusiv salariu				46 942,90 23 023,82
		1.18. Cabinet №303 / Lucrari de reparatii la incalzire				
140	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,000	2 733,16 122,90	5 466,33 245,80
141	Pret de piata	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	2,000	72,00 0,00	144,00 0,00
142	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	109,77 11,06	439,09 44,24
143	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	2,000	332,24 9,21	664,48 18,43
		Total Cabinet №303 / Lucrari de reparatii la incalzire Inclusiv salariu				6 713,90 308,47
		1.19. Cabinet №303 / Lucrari Tehnico-sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
144	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	2,000	2 713,74 113,69	5 427,48 227,37
145	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc	1,000	839,79 101,39	839,79 101,39
146	SD04A	Baterie amestecatoare "DELIMANO" (incalzitor de apa electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog) pretul incalzitorului in cap. utilaj.	buc	1,000	239,79 101,39	239,79 101,39
147	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoarele)	buc	4,000	157,94 11,06	631,75 44,24
148	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	12,000	143,98 101,39	1 727,72 1 216,71
149	Pret furnizor	Dop 20mm PPR	buc	4,000	3,00 0,00	12,00 0,00
150	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	8,000	50,93 15,36	407,45 122,90
151	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc	15,000	27,48 13,52	412,27 202,78
152	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc	2,000	33,95 13,52	67,89 27,04
153	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - MUFA	buc	1,000	26,46 13,52	26,46 13,52
154	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	3,000	68,06 17,21	204,17 51,62
155	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	6,000	9,22 9,22	55,30 55,30

1	2	3	4	5	6	7
156	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	0,600	6,15 6,15	3,69 3,69
157	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	0,800	4,91 4,91	3,93 3,93
		Total Cabinet №303 / Lucrari Tehnico-sanitare Inklusiv salariu				10 059,69 2 171,88
		1.20. Cabinet №317 / Demontari, Desfaceri.				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare (Glasvaduri fixe)	m2	14,020	25,81 25,81	361,82 361,82
159	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare (Ferestre - 4 buc)	m2	8,100	25,81 25,81	209,06 209,06
160	RpCI42A	Demontarea pervaz interior din PVC la ferestre	m	5,000	8,85 8,60	44,26 43,01
161	RpCI42A	Demontarea pervaz exterior la ferestre	m	5,000	8,85 8,60	44,26 43,01
162	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips carton (Coroburi verticale si orizontale)	m2	10,410	15,36 15,36	159,89 159,89
163	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc	2,000	7,38 7,38	14,75 14,75
164	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000	58,38 58,38	58,38 58,38
165	RCsK41E K=0,5 man	Demontarea plintelor din PVC doar manopera (K=0,5 manopera)	m	25,300	7,68 7,68	194,37 194,37
166	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, (Linoleum)	m2	33,440	30,52 28,27	1 020,44 945,22
167	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	33,400	20,43 18,43	682,52 615,72
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	38,000	17,84 16,59	677,97 630,47
		Total Cabinet №317 / Demontari, Desfaceri. Inklusiv salariu				3 467,72 3 275,70
		1.21. Cabinet №317 / Lucrari de inlocuire Tamplarie				
169	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau	m2	8,100	3 063,44	24 813,89

1	2	3	4	5	6	7
		mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . - Modelul asem?n?tor celor existente - 4 buc			57,76	467,88
170	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=300mm	m	5,000	280,79 22,12	1 403,93 110,61
171	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu. b=200mm	m	5,000	211,34 6,14	1 056,72 30,72
172	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat (Modelul si culoarea asemanator celor existente) 1 buc in peretele despartitor zidit	m2	1,968	2 154,37 110,59	4 239,80 217,65
173	CK18A	Montarea Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm latime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	6,000	123,44 18,43	740,61 110,61
		Total Cabinet №317 / Lucrari de inlocuire Tamplarie Inclusiv salariu				32 254,95 937,47
		1.22. Cabinet №317 / Lucrari de reparatii la Pardosele.				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	33,440	4,79 1,84	160,28 61,63
175	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	21,400	21,83 15,98	467,20 341,91
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	33,440	101,55 43,01	3 395,71 1 438,42
177	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	24,750	21,35 1,84	528,36 45,66
178	CG01A1 K=3,25	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Grosimea final? medie 5cm	m2	33,440	55,27 23,97	1 848,14 801,43
179	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,320	110,49 14,38	1 803,21 234,68
180	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . (linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare (colturi, terminatii, imbinari etc...) Nota: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de	m2	16,320	303,90 67,59	4 959,62 1 103,15

1	2	3	4	5	6	7
		consum = 1,03) / (16.8 m.l. de plinta) = modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul)				
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Dimensiuni 60*60cm culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	17,120	406,32 153,62	6 956,17 2 630,06
		Total Cabinet №317 / Lucrari de reparatii la Pardosele. Inclusiv salariu				20 118,69 6 656,94
		1.23. Cabinet №317 / Lucrari de reparatii la Tavan				
182	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcusei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pana la 4 m (cabinet proceduri)	m2	11,840	224,01 117,37	2 652,27 1 389,63
183	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcusei metalice simple, pereti cu izolatie Vata minerala 3cm grosime 135kg/m3 (Righeli de sus la fereastră)	m2	5,000	309,35 109,81	1 546,77 549,06
184	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protec?ia muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m	11,600	21,23 15,98	246,23 185,33
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	16,840	42,51 33,80	715,84 569,15
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	16,840	4,79 1,84	80,71 31,03
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	16,840	27,00 18,43	454,74 310,44
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	16,840	4,79 1,84	80,71 31,03
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	16,840	52,33 33,80	881,20 569,15
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Cabinet consultativ)	m2	11,290	311,78 135,18	3 519,95 1 526,23
		Total Cabinet №317 / Lucrari de				10 178,42

1	2	3	4	5	6	7
		reparatii la Tavan Inclusiv salariu				5 161,05
		1.24. Cabinet №317 / Lucrari de reparatii la Pereti.				
191	CD71C	Zidirea peretilor interiori din BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pana la 4 m (Pereti despartitori)	m3	1,220	3 472,71 250,08	4 236,71 305,10
192	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple, pereti cu izolatie de vata minerala grosime 100mm 26kg/m3, verticale la ferestre (coroburi)	m2	2,910	324,47 120,81	944,21 351,56
193	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	m	60,000	21,84 15,98	1 310,52 958,62
194	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protectia muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m	45,000	21,23 15,98	955,21 718,96
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manual? a mortarului.	m2	66,500	99,23 74,97	6 599,11 4 985,44
196	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=15 la material si Utilaj / K=3 la manopera	m2	66,500	117,25 44,24	7 797,08 2 942,23
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,210	99,23 74,97	1 906,30 1 440,14
198	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50).	m2	19,210	98,08 73,74	1 884,03 1 416,55
199	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	85,710	20,75 12,29	1 778,15 1 053,38
200	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC	m2	6,500	451,62	2 935,54

1	2	3	4	5	6	7
		12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple,(Coroburi la tubulaturi de ventilare)			231,51	1 504,79
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	50,210	42,51 33,80	2 134,33 1 697,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,210	4,79 1,84	240,65 92,54
203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,210	27,00 18,43	1 355,86 925,62
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,210	4,79 1,84	240,65 92,54
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	50,210	52,33 33,80	2 627,39 1 697,00
206	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul . inclusiv la lavuarul din cab. consultativ 2m2	m2	44,910	356,33 101,39	16 002,71 4 553,51
207	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	4,000	80,72 30,73	322,90 122,90
208	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	3,000	75,72 30,72	227,17 92,17
		Total Cabinet №317 / Lucrari de reparatii la Pereti. Inclusiv salariu				53 498,52 24 950,05
		1.25. Cabinet №317 / Finisare Glafuri interioare (4 ferestre)				
209	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane.	m2	4,680	146,21 91,31	684,24 427,32
210	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,340	20,75 12,29	48,55 28,76
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,340	42,50 33,80	99,45 79,09
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,340	4,79 1,84	11,21 4,30

1	2	3	4	5	6	7
213	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,340	27,00 18,44	63,18 43,14
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,340	4,79 1,84	11,21 4,30
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	2,340	52,33 33,80	122,46 79,09
216	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul .	m2	2,340	356,36 101,39	833,88 237,26
		Total Cabinet №317 / Finisare Glafuri interioare (4 ferestre) Inclusiv salariu				1 874,18 903,26
		1.26. Cabinet №317 / Finisare Glafuri exterioare (4 ferestre)				
217	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterioare.	m2	4,680	19,25 7,38	90,08 34,53
218	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi ignifudate din vata minerala glafurilor grosime 30mm ,135kg/m3	m2	4,680	376,51 179,62	1 762,05 840,64
219	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	4,680	26,72 7,38	125,03 34,53
220	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. (Culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	4,680	167,21 74,97	782,52 350,88
		Total Cabinet №317 / Finisare Glafuri exterioare (4 ferestre) Inclusiv salariu				2 759,68 1 260,58
		1.27. Cabinet №317 / Lucrari de reparatii la incalzire				
221	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,000	2 733,16 122,90	5 466,33 245,80
222	Pret de piata	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	2,000	72,00 0,00	144,00 0,00
223	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din	buc	4,000	109,77 11,06	439,09 44,24

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
224	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	2,000	332,24 9,21	664,48 18,43
		Total Cabinet №317 / Lucrari de reparatii la incalzire Inclusiv salariu				6 713,90 308,47
		1.28. Cabinet №317 / Lucrari Tehnico-sanitare.				
225	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	2,000	2 713,74 113,69	5 427,48 227,37
226	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc	2,000	839,79 101,39	1 679,58 202,78
227	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoarele)	buc	4,000	157,94 11,06	631,75 44,24
228	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	12,000	143,98 101,39	1 727,72 1 216,71
229	Pret furnizor.	Dop 20mm PPR	buc	4,000	3,00 0,00	12,00 0,00
230	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	8,000	50,93 15,36	407,45 122,90
231	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc	15,000	27,48 13,52	412,27 202,78
232	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc	2,000	33,95 13,52	67,89 27,04
233	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - MUFA	buc	1,000	26,46 13,52	26,46 13,52
234	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe	buc	3,000	68,06 17,21	204,17 51,62

1	2	3	4	5	6	7
		dibluri din PVC pe zid de caramida				
235	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	6,000	9,22 9,22	55,30 55,30
236	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	0,600	6,15 6,15	3,69 3,69
237	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	0,800	4,91 4,91	3,93 3,93
238	SD01B	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog (La boiler)	buc	2,000	155,50 11,06	311,00 22,12
239	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de siguranta pentru boiler 1/2")	buc	1,000	248,72 11,06	248,72 11,06
240	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de sens cu arc 1/2")	buc	1,000	200,78 11,06	200,78 11,06
241	SE56A	Filtru pentru apa, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc	1,000	364,54 141,33	364,54 141,33
		Total Cabinet №317 / Lucrari Tehnico-sanitare. Inclusiv salariu				11 784,73 2 357,45
		1.29. Cabinet №316 / Demontari, Desfaceri.				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare (Ferestre - 4 buc)	m2	8,100	25,81 25,81	209,06 209,06
243	RpCI42A	Demontarea pervaz interior din PVC la ferestre	m	5,000	8,85 8,60	44,26 43,01
244	RpCI42A	Demontarea pervaz exterior la ferestre	m	5,000	8,85 8,60	44,26 43,01
245	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips carton (Coroburi verticale si orizontale)	m2	10,410	15,36 15,36	159,89 159,89
246	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc	2,000	7,38 7,38	14,75 14,75
247	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta,	buc	1,000	58,38	58,38

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv accesoriile.			58,38	58,38
248	RCsK41E K=0,5 man	Demontarea plintelor din PVC doar manopera (K=0,5 manopera)	m	25,300	7,68 7,68	194,37 194,37
249	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, (Linoleum)	m2	33,440	30,52 28,27	1 020,44 945,22
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	33,440	20,44 18,43	683,35 616,46
251	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	38,000	17,84 16,59	677,97 630,47
		Total Cabinet №316 / Demontari,Desfaceri. Inklusiv salariu				3 106,73 2 914,62
		1.30. Cabinet №316 / Lucrari de inlocuire Tamplarie				
252	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . - Modelul asemanator celor existente - 4 buc	m2	8,100	3 063,44 57,76	24 813,89 467,88
253	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=300mm	m	5,000	280,79 22,12	1 403,93 110,61
254	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu. b=200mm	m	5,000	211,34 6,14	1 056,72 30,72
255	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat (Modelul si culoarea asemanator celor existente) 1 buc in peretele despartitor zidit	m2	1,968	2 154,37 110,59	4 239,80 217,65
256	CK18A	Montarea Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm latime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	6,000	123,44 18,43	740,61 110,61
		Total Cabinet №316 / Lucrari de inlocuire Tamplarie Inklusiv salariu				32 254,95 937,47
		1.31. Cabinet №316 / Lucrari de reparatii la Pardosele.				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,440	4,79 1,84	160,28 61,63
258	CK18C	Montarea profilelorde ghidaj (maiac 0.6mm: Se exclude resursa -suruburi cu cap inecat crestet 6*30mm	m	21,400	21,83 15,98	467,20 341,91
259	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	33,440	101,55 43,01	3 395,71 1 438,42
260	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici	kg	24,750	21,35	528,36

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, la placi. (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)			1,84	45,66
261	CG01A1 K=3,25	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Grosimea finala medie 5cm	m2	33,440	55,27 23,97	1 848,14 801,43
262	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,320	110,49 14,38	1 803,21 234,68
263	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . (linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare (colturi, terminatii, imbinari etc...) Nota: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de consum = 1,03) / (16.8 m.l. de plinta) = modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2	16,320	303,87 67,59	4 959,12 1 103,15
264	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Dimensiuni 60*60cm culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	17,120	406,32 153,62	6 956,17 2 630,06
		Total Cabinet №316 / Lucrari de reparatii la Pardosele. Inclusiv salariu				20 118,19 6 656,94
		1.32. Cabinet №316 / Lucrari de reparatii la Tavane				
265	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pana la 4 m (cabinet proceduri)	m2	11,840	224,01 117,37	2 652,27 1 389,63
266	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, pereti cu izolatie Vata minerala 3cm grosime 135kg/m3 (Righeli de sus la fereastră)	m2	5,000	309,35 109,81	1 546,77 549,06
267	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protectia muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	11,600	21,23 15,98	246,23 185,33
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	16,840	42,51 33,80	715,84 569,15

1	2	3	4	5	6	7
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	16,840	4,79 1,84	80,71 31,03
270	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	16,840	27,00 18,43	454,74 310,44
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	16,840	4,79 1,84	80,71 31,03
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	16,840	52,33 33,80	881,20 569,15
273	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Cabinet consultativ)	m2	11,290	311,78 135,18	3 519,95 1 526,23
		Total Cabinet №316 / Lucrari de reparatii la Tavane Inclusiv salariu				10 178,42 5 161,05
		1.33. Cabinet №316 / Lucrari de reparatii la Pereti.				
274	CD71C	Zidirea peretilor interiori din BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pana la 4 m (Pereti despartitori)	m3	1,220	3 472,71 250,08	4 236,71 305,10
275	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple, pereti cu izolatie de vata minerala grosime 100mm 26kg/m3, verticale la ferestre (coroburi)	m2	2,910	324,47 120,81	944,21 351,56
276	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	60,000	21,84 15,98	1 310,52 958,62
277	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protectia muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	45,000	21,23 15,98	955,21 718,96
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,500	99,23 74,97	6 599,11 4 985,44
279	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art.	m2	66,500	117,25 44,24	7 797,08 2 942,23

1	2	3	4	5	6	7
		CF50). K=15 la material si Utilaj / K=3 la manopera				
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,210	99,23 74,97	1 906,30 1 440,14
281	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50).	m2	19,210	98,08 73,74	1 884,03 1 416,55
282	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	85,710	20,75 12,29	1 778,15 1 053,38
283	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple,(Coroburi la tubulaturi de ventilare)	m2	6,500	451,62 231,51	2 935,54 1 504,79
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	50,210	42,51 33,80	2 134,33 1 697,00
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,210	4,79 1,84	240,65 92,54
286	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,210	27,00 18,43	1 355,86 925,62
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,210	4,79 1,84	240,65 92,54
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	50,210	52,33 33,80	2 627,39 1 697,00
289	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul . inclusiv la lavuarul din cab. consultativ 2m2	m2	44,910	356,33 101,39	16 002,71 4 553,51
290	CL20A aplic	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	5,000	80,73 30,73	403,63 153,63
291	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	3,000	75,72 30,72	227,17 92,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet №316 / Lucrari de reparatii la Pereti. Inclusiv salariu				53 579,25 24 980,78
		1.34. Cabinet №316 / Finisare Glafuri interioare (4 ferestre)				
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane.	m2	4,680	146,21 91,31	684,24 427,32
293	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,340	20,75 12,29	48,55 28,76
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,340	42,50 33,80	99,45 79,09
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,340	4,79 1,84	11,21 4,30
296	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,340	27,00 18,44	63,18 43,14
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,340	4,79 1,84	11,21 4,30
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	2,340	52,33 33,80	122,46 79,09
299	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul .	m2	2,340	356,36 101,39	833,88 237,26
		Total Cabinet №316 / Finisare Glafuri interioare (4 ferestre) Inclusiv salariu				1 874,18 903,26
		1.35. Cabinet №316 / Finisare Glafuri exterioare (4 ferestre)				
300	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterioare.	m2	4,680	19,25 7,38	90,08 34,53
301	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi ignifudate din vata minerala glafurilor grosime 30mm ,135kg/m3	m2	4,680	376,51 179,62	1 762,05 840,64
302	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	4,680	26,72	125,03

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.			7,38	34,53
303	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. (Culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	4,680	167,21 74,97	782,52 350,88
		Total Cabinet №316 / Finisare Glafuri exterioare (4 ferestre) Inclusiv salariu				2 759,68 1 260,58
		1.36. Cabinet №316 / Lucrari de reparatii la incalzire				
304	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,000	2 733,16 122,90	5 466,33 245,80
305	Pret de piata	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	2,000	72,00 0,00	144,00 0,00
306	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0mm	buc	4,000	109,77 11,06	439,09 44,24
307	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	2,000	332,24 9,21	664,48 18,43
		Total Cabinet №316 / Lucrari de reparatii la incalzire Inclusiv salariu				6 713,90 308,47
		1.37. Cabinet №316 / Lucrari Tehnico-sanitare.				
308	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspended) Articol: 604872 sau produs similar	buc	2,000	2 713,74 113,69	5 427,48 227,37
309	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc	2,000	839,79 101,39	1 679,58 202,78
310	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoarele)	buc	4,000	157,94 11,06	631,75 44,24
311	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	12,000	143,98 101,39	1 727,72 1 216,71
312	Pret furnizor.	Dop 20mm PPR	buc	4,000	3,00 0,00	12,00 0,00
313	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	8,000	50,93	407,45

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.			15,36	122,90
314	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc	15,000	27,48 13,52	412,27 202,78
315	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc	2,000	33,95 13,52	67,89 27,04
316	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - MUFA	buc	1,000	26,46 13,52	26,46 13,52
317	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	3,000	68,06 17,21	204,17 51,62
318	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	6,000	9,22 9,22	55,30 55,30
319	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	0,600	6,15 6,15	3,69 3,69
320	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	0,800	4,91 4,91	3,93 3,93
321	SD01B	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog (La boiler)	buc	2,000	155,50 11,06	311,00 22,12
322	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de siguranta pentru boiler 1/2")	buc	1,000	248,72 11,06	248,72 11,06
323	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de sens cu arc 1/2")	buc	1,000	200,78 11,06	200,78 11,06
324	SE56A	Filtru pentru apa, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc	1,000	364,54 141,33	364,54 141,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet №316 / Lucrari Tehnico-sanitare. Inklusiv salariu				11 784,73 2 357,45
		1.38. Coridor / Demontari, Desfaceri.				
325	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare (Glasvaduri fixe)	m2	9,440	25,80 25,80	243,58 243,58
326	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (Usi (8buc), pentru montarea ei ulterioara dupa reparatii)	m2	13,440	25,81 25,81	346,82 346,82
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Brau de protectie la pereti = 34,3 m.l.).	m2	8,575	25,81 25,81	221,34 221,34
328	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc	1,000	7,37 7,37	7,37 7,37
329	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000	58,38 58,38	58,38 58,38
330	RpIzB63A	Desfacerea plintelor la pereti gresie ceramica	m	17,150	28,94 28,88	496,36 495,29
331	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	55,310	17,84 16,59	986,78 917,63
332	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din Armstrong	m2	36,000	15,36 15,36	553,05 553,05
		Total Coridor / Demontari, Desfaceri. Inklusiv salariu				2 913,68 2 843,46
		1.39. Coridor / Lucrari de inlocuire Tamplarie				
333	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat Usi EXISTENTE demontate anterior - 8 buc (4 buc la cabinete si 4 buc tehnice)	m2	1,968	154,37 110,59	303,80 217,65
334	CK18A aplicativ	Montarea Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm lime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	34,300	123,43 18,43	4 233,82 632,32
		Total Coridor / Lucrari de inlocuire Tamplarie Inklusiv salariu				4 537,62 849,97
		1.40. Coridor / Lucrari de reparatii la Pardosea				
335	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - Plinta h=10cm	m	17,150	77,98 30,73	1 337,42 526,94
336	CK18B aplicativ	Montarea Profil srafa PVC 101 alb 18x18mm (jos la praguri)	m	8,000	65,55 31,95	524,43 255,63
		Total Coridor / Lucrari de reparatii la Pardosea Inklusiv salariu				1 861,85 782,57

1	2	3	4	5	6	7
		1.41. Coridor / Lucrari de reparatii la Tavane				
337	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Cabinet consultativ)	m2	36,000	311,79 135,19	11 224,44 4 866,84
338	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pana la 4 m (partea de sus la usa sparta la cabinetul 301 + barele transversale (ригеля))	m2	9,550	224,02 117,37	2 139,40 1 120,91
339	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protectia muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	20,400	21,23 15,98	433,03 325,93
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	9,550	42,51 33,80	406,00 322,79
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	9,550	4,80 1,85	45,82 17,64
342	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	9,550	27,01 18,43	257,90 176,05
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	9,550	4,80 1,85	45,82 17,64
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	9,550	52,33 33,80	499,77 322,80
		Total Coridor / Lucrari de reparatii la Tavane Inclusiv salariu				15 052,18 7 170,60
		1.42. Coridor / Lucrari de reparatii la Pereti.				
345	CD71C	Zidirea peretilor interiori din BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pana la 4 m (partile laterale la spargerea usei cab.301)	m3	0,300	3 472,77 250,10	1 041,83 75,03
346	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	48,000	21,84 15,98	1 048,42 766,90
347	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	58,110	99,23 74,97	5 766,54 4 356,44

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
348	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=15 la material ?i Utilaj / K=3 la manopera	m2	58,110	117,25 44,24	6 813,32 2 571,01
349	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	58,110	20,75 12,29	1 205,54 714,17
350	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	58,110	42,51 33,80	2 470,09 1 963,95
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,110	4,79 1,84	278,52 107,11
352	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	58,110	27,00 18,44	1 569,19 1 071,26
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,110	4,79 1,84	278,52 107,11
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	58,110	52,33 33,80	3 040,76 1 964,00
355	CL20A aplic.	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	2,000	80,72 30,73	161,45 61,45
		Total Coridor / Lucrari de reparatii la Pereti. Inclusiv salariu				23 674,18 13 758,43
		1.43. Coridor / Incalzirea.				
356	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,000	1 873,16 122,90	1 873,16 122,90
357	Pret de piata	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	1,000	72,00 0,00	72,00 0,00
358	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	109,78 11,06	219,55 22,12
359	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	1,000	332,25 9,22	332,25 9,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor / Incalzirea. Inclusiv salariu				2 496,96 154,24
		1.44. Diverse Lucrari				
360	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei din coridor si ferestre , pe durata refacerii.	m2	120,000	31,59 12,90	3 790,55 1 548,54
361	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, pe distanta de 30 m. (Tamplarie demontata , mobila etc pentru depozitare in subsolul beneficiarului)	t	7,600	149,94 149,94	1 139,53 1 139,53
362	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, a deseurilor dupa demontari, desfaceri	t	42,500	127,82 127,82	5 432,18 5 432,18
363	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	42,500	68,21 68,21	2 898,90 2 898,90
364	TsI50C10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	42,500	217,05 0,00	9 224,50 0,00
365	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, (Ridicarea materialelor de constructie la et.3)	t	43,450	87,87 87,87	3 818,07 3 818,07
		Total Diverse Lucrari Inclusiv salariu				26 303,73 14 837,22
		<i>Total</i>	lei			668 788,28
		<i>Total</i>	100,00 +			668 788,28
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			20 695,15
		<i>Total</i>	100,00 +			689 483,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			34 474,17
		<i>Total</i>	100,00 +			723 957,60
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			21 718,73
		Total Lucrari de reparatii. Inclusiv salariu				745 676,33 237 533,52
		2. Lucrari de montare				
		2.1. HOL / Retele electrice interne				
366	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc	2,000	6,76 6,76	13,52 13,52
367	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc	2,000	6,76 6,76	13,52 13,52
368	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,000	13,52 13,52	27,04 27,04

1	2	3	4	5	6	7
369	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	10,000	57,12 20,89	571,20 208,93
370	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	40,000	68,21 20,89	2 728,24 835,72
371	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	1 689,47 761,97	506,84 228,59
372		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	30,000	8,00 0,00	240,00 0,00
373	RpEA05B K=0.5 man	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	60,000	26,55 20,59	1 592,86 1 235,14
374	Pret de piata	Cutie de distributie Ruvini 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	2,000	37,00 0,00	74,00 0,00
375	pret de piata	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	10,000	3,35 0,00	33,50 0,00
376	Pret de piata	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	10,000	3,00 0,00	30,00 0,00
377	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece incastrat in tavane suspendate Armstrong	buc	3,000	547,61 17,21	1 642,82 51,62
378	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	2,000	18,43 18,43	36,87 36,87
379	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	2,000	18,43 18,43	36,87 36,87
380	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 16*16mm p/u cablu - Montare pe mobila de la Receptie.	100 m	0,100	2 528,80 1 001,00	252,88 100,10
381	RpEE03A	Montarea Priza 2P+E Schneider(Alb) Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Receptie.	buc	10,000	95,42 19,05	954,25 190,50
382	RpEE03A	Montarea Priza date retea = Priza internet dubla 2RJ45 Schneider(Alb) Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Receptie.	buc	2,000	132,15 19,05	264,29 38,10
383	Pret de piata	Cutie mont. apl. Schneider(Alb) Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Receptie.	buc	12,000	75,00 0,00	900,00 0,00
384	Pret de	Rama 6 Orizontala Schneider Asfora sau	buc	2,000	70,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata	similar - Montare pe mobila de la Receptie.			0,00	0,00
385	RpEE01A	Montarea Intrerupator monopolar montare aparent? IP20-23 (1 clapa) Schneider(Alb) Asfora sau similar -	buc	1,000	83,56 16,59	83,56 16,59
		Total HOL / Retele electrice interne Inclusiv salariu				10 142,26 3 033,11
		2.2. Cabinet №301 / Retele electrice interne				
386	RpSE06A	Demontarea unui boiler avind capacitatea de pina la 80 l.	buc	1,000	150,55 150,55	150,55 150,55
387	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc	6,000	1 106,10 1 106,10	6 636,60 6 636,60
388	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	15,000	3,69 3,69	55,30 55,30
389	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,000	6,76 6,76	27,04 27,04
390	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc	1,000	6,76 6,76	6,76 6,76
391	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc	2,000	6,76 6,76	13,52 13,52
392	RpEG16A	Montarea Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module) = (Pretul la cutie in cap. Utilaj)	buc	1,000	120,44 120,44	120,44 120,44
393	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
394	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
395	RpEE15C aplic	Montarea intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	97,02 90,95	97,02 90,95
396	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - boiler electric = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	97,02 90,95	97,02 90,95
397	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lampile bactericide = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	2,000	46,02 39,95	92,04 79,89
398	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - la Delimano = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	97,02 90,95	97,02 90,95

1	2	3	4	5	6	7
399	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - conditionere = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	46,01 39,94	46,01 39,94
400	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	46,01 39,94	46,01 39,94
401	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	97,02 90,95	97,02 90,95
402	pret furnizor	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2 galben/rosu/albastru cupru	m	3,000	8,00 0,00	24,00 0,00
403	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece incastrat in tavane suspendate Armstrong	buc	2,000	547,61 17,20	1 095,21 34,41
404	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioara cu rama	buc	2,000	672,40 17,20	1 344,81 34,41
405	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericida	buc	2,000	630,80 17,20	1 261,61 34,41
406	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	1,000	18,43 18,43	18,43 18,43
407	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	2,000	18,43 18,43	36,87 36,87
408	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	10,000	117,41 20,89	1 174,14 208,93
409	RpEA05B K=0,5	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=25mm	m	10,000	30,92 20,59	309,24 205,86
410	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	40,000	57,12 20,89	2 284,83 835,72
411	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	70,000	68,21 20,89	4 774,42 1 462,51

1	2	3	4	5	6	7
412	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,330	1 692,58 761,97	558,55 251,45
413		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	33,000	8,00 0,00	264,00 0,00
414	RpEA05B K=0,5	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	143,000	26,55 20,59	3 796,33 2 943,76
415	pret de piata	Cutie de distributie Ruvini 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
416	pret de piata	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	5,000	3,35 0,00	16,75 0,00
417	pret de piata	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	5,000	3,00 0,00	15,00 0,00
418	RpEE03A	Montarea Priza IP22	buc	14,000	76,04 19,05	1 064,62 266,69
419	RpEE03A	Montarea Priza pentru telefon	buc	1,000	132,14 19,05	132,14 19,05
420	RpEE03A	Montarea Priza exterioara p/u boiler IP22	buc	1,000	88,28 19,05	88,28 19,05
421	RpEE03A	Montarea Priza date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,000	132,14 19,05	132,14 19,05
422	RpEE01A	Montarea intrerupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa)	buc	4,000	67,41 16,59	269,63 66,37
423	pret de piata	Rama 2 locuri	buc	2,000	23,00 0,00	46,00 0,00
424	pret de piata	Rama 3 locuri	buc	2,000	32,50 0,00	65,00 0,00
425	pret de piata	Rama 5 locuri	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
		Total Cabinet №301 / Retele electrice interne Inclusiv salariu				26 511,35 13 990,75
		2.3. Cabinet №301 / Climatizare				
426	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h. - (Conditioner) pentru montarea lui ulterioara	buc	1,000	453,30 438,75	453,30 438,75
427	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (EXISTENT) - demontat anterior	buc	1,000	1 684,23 215,07	1 684,23 215,07
		Total Cabinet №301 / Climatizare Inclusiv salariu				2 137,53 653,82
		2.4. Cabinet №303 / Retele electrice interne				

1	2	3	4	5	6	7
428	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc	4,000	1 106,10 1 106,10	4 424,40 4 424,40
429	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	10,000	3,69 3,69	36,87 36,87
430	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	4,000	13,52 13,52	54,08 54,08
431	RpEF23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc	1,000	13,52 13,52	13,52 13,52
432	RpEF23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc	2,000	13,52 13,52	27,04 27,04
433	RpEG16A aplic.	Montarea Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module) = (Pre?ul la cutie ?n cap. Utilaj)	buc	1,000	120,44 120,44	120,44 120,44
434	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
435	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
436	RpEE15C aplic	Montarea intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	97,02 90,95	97,02 90,95
437	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lampile bactericide = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc	2,000	46,02 39,95	92,04 79,89
438	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - la Delimano = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	97,02 90,95	97,02 90,95
439	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - conditionere = (Pretul intrerupstorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	46,01 39,94	46,01 39,94
440	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	46,01 39,94	46,01 39,94
441	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	97,02 90,95	97,02 90,95
442	Pret furnizor.	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2 galben/rosu/albastru cupru	m	3,000	8,00 0,00	24,00 0,00
443	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600	buc	2,000	547,61 17,20	1 095,21 34,41

1	2	3	4	5	6	7
		mm culoare alb-rece incastrat in tavane suspendate Armstrong				
444	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioara cu rama	buc	2,000	672,40 17,20	1 344,81 34,41
445	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericida	buc	2,000	630,80 17,20	1 261,61 34,41
446	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	1,000	18,43 18,43	18,43 18,43
447	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	2,000	18,43 18,43	36,87 36,87
448	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	10,000	117,41 20,89	1 174,14 208,93
449	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=25mm	m	10,000	30,92 20,59	309,24 205,86
450	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	40,000	57,12 20,89	2 284,83 835,72
451	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	70,000	68,21 20,89	4 774,42 1 462,51
452	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,330	1 692,58 761,97	558,55 251,45
453		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	33,000	8,00 0,00	264,00 0,00
454	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	143,000	26,55 20,59	3 796,33 2 943,76
455	pret de piata	Cutie de distributie RuviniL 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
456	pret de piata	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	5,000	3,35 0,00	16,75 0,00
457	pret de piata	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	5,000	3,00 0,00	15,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
458	RpEE03A	Montarea Priza IP22	buc	14,000	76,04 19,05	1 064,62 266,69
459	RpEE03A	Montarea Priza pentru telefon	buc	1,000	132,14 19,05	132,14 19,05
460	RpEE03A	Montarea Priza date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,000	132,14 19,05	132,14 19,05
461	RpEE01A	Montarea Intrerupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa)	buc	4,000	67,41 16,59	269,63 66,37
462	pret de piata	Rama 2 locuri	buc	2,000	23,00 0,00	46,00 0,00
463	pret de piata	Rama 3 locuri	buc	2,000	32,50 0,00	65,00 0,00
464	pret de piata	Rama 5 locuri	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
		Total Cabinet №303 / Retele electrice interne Inclusiv salariu				23 992,19 11 546,89
		2.5. Cabinet №303 / Climatizare.				
465	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h. - (Conditioner) pentru depozitare	buc	1,000	453,30 438,75	453,30 438,75
466	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . - Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split (Nota: Pretul conditionerului in capitolul Utilaj)	buc	1,000	1 684,23 215,07	1 684,23 215,07
		Total Cabinet №303 / Climatizare. Inclusiv salariu				2 137,53 653,82
		2.6. Cabinet №317 / Retele electrice interne.				
467	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc	1,000	1 106,10 1 106,10	1 106,10 1 106,10
468	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	15,000	3,69 3,69	55,30 55,30
469	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	6,000	13,52 13,52	81,11 81,11
470	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc	1,000	6,76 6,76	6,76 6,76
471	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc	6,000	6,76 6,76	40,56 40,56

1	2	3	4	5	6	7
472	RpEG16A	Montarea Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module) = (Pretul la cutie in cap. Utilaj)	buc	1,000	120,44 120,44	120,44 120,44
473	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
474	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
475	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	97,02 90,95	97,02 90,95
476	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - boiler electric = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	97,02 90,95	97,02 90,95
477	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lampile bactericide = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	2,000	46,02 39,95	92,04 79,89
478	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - conditionere = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	46,01 39,94	46,01 39,94
479	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	46,01 39,94	46,01 39,94
480	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	97,02 90,95	97,02 90,95
481	Pret furnizor.	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2 galben/rosu/albastru cupru	buc	3,000	8,00 0,00	24,00 0,00
482	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece incastrat in tavane suspendate Armstrong	buc	2,000	547,61 17,20	1 095,21 34,41
483	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioara cu rama	buc	2,000	672,40 17,20	1 344,81 34,41
484	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericida	buc	2,000	630,80 17,20	1 261,61 34,41
485	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	1,000	18,43 18,43	18,43 18,43
486	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	6,000	18,43 18,43	110,61 110,61

1	2	3	4	5	6	7
487	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	10,000	117,41 20,89	1 174,14 208,93
488	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=25mm	m	10,000	30,92 20,59	309,24 205,86
489	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	40,000	57,12 20,89	2 284,83 835,72
490	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	70,000	68,21 20,89	4 774,42 1 462,51
491	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,330	1 692,58 761,97	558,55 251,45
492		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	33,000	8,00 0,00	264,00 0,00
493	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	143,000	26,55 20,59	3 796,33 2 943,76
494	pret de piata	Cutie de distributie Ruvini 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
495	pret de piata	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	5,000	3,35 0,00	16,75 0,00
496	pret de piata	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	5,000	3,00 0,00	15,00 0,00
497	RpEE03A	Montarea Priza IP22	buc	14,000	76,04 19,05	1 064,62 266,69
498	RpEE03A	Montarea Priza exterioara p/u boiler IP22	buc	1,000	88,28 19,05	88,28 19,05
499	RpEE03A	Montarea Priza pentru telefon	buc	1,000	132,14 19,05	132,14 19,05
500	RpEE03A	Montarea Priza date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,000	132,14 19,05	132,14 19,05
501	RpEE01A	Montarea intrerupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa)	buc	4,000	67,41 16,59	269,63 66,37
502	pret de piata	Rama 2 locuri	buc	2,000	23,00 0,00	46,00 0,00
503	pret de piata	Rama 3 locuri	buc	2,000	32,50 0,00	65,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
504	pret de piata	Rama 5 locuri	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
		Total Cabinet №317 / Retele electrice interne. Inclusiv salariu				20 888,13 8 373,60
		2.7. Cabinet №317 / Climatizare.				
505	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h. - (Conditioner) pentru depozitare	buc	1,000	453,30 438,75	453,30 438,75
506	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . - Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split (Nota: Pretul conditionerului in capitolul Utilaj)	buc	1,000	1 684,23 215,07	1 684,23 215,07
		Total Cabinet №317 / Climatizare. Inclusiv salariu				2 137,53 653,82
		2.8. Cabinet №316 / Retele electrice interne				
507	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc	1,000	1 106,10 1 106,10	1 106,10 1 106,10
508	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	10,000	3,69 3,69	36,87 36,87
509	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	6,000	13,52 13,52	81,11 81,11
510	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc	1,000	6,76 6,76	6,76 6,76
511	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc	2,000	6,76 6,76	13,52 13,52
512	RpEG16A aplic	Montarea Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module) = (Pretul la cutie in cap. Utilaj)	buc	1,000	120,44 120,44	120,44 120,44
513	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
514	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
515	RpEE15C aplic	Montarea intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	97,02 90,95	97,02 90,95
516	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - boiler electric = (Pretul intrerupatorului	buc	1,000	97,02 90,95	97,02 90,95

1	2	3	4	5	6	7
		in cap.Utilaj)				
517	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lampile bactericide = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	2,000	46,02 39,95	92,04 79,89
518	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - conditionere = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	46,01 39,94	46,01 39,94
519	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	46,01 39,94	46,01 39,94
520	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	97,02 90,95	97,02 90,95
521	pret furnizor	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2 galben/rosu/albastru cupru	m	3,000	8,00 0,00	24,00 0,00
522	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece ?ncastrat ?n tavane suspendate Armstrong	buc	2,000	547,61 17,20	1 095,21 34,41
523	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioara cu rama	buc	2,000	672,40 17,20	1 344,81 34,41
524	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericida	buc	2,000	630,80 17,20	1 261,61 34,41
525	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	1,000	18,43 18,43	18,43 18,43
526	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	2,000	18,43 18,43	36,87 36,87
527	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent,avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	10,000	117,41 20,89	1 174,14 208,93
528	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=20mm	m	10,000	30,92 20,59	309,24 205,86
529	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	40,000	57,12 20,89	2 284,83 835,72

1	2	3	4	5	6	7
530	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	70,000	68,21 20,89	4 774,42 1 462,51
531	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,330	1 692,58 761,97	558,55 251,45
532		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	33,000	8,00 0,00	264,00 0,00
533	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	143,000	26,55 20,59	3 796,33 2 943,76
534	pret de piata	Cutie de distributie RuviniL 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
535	pret de piata	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	5,000	3,35 0,00	16,75 0,00
536	pret de piata	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	5,000	3,00 0,00	15,00 0,00
537	RpEE03A	Montarea Priza IP22	buc	14,000	76,04 19,05	1 064,62 266,69
538	RpEE03A	Montarea Priza exterioara p/u boiler IP22	buc	1,000	88,28 19,05	88,28 19,05
539	RpEE03A	Montarea Priza pentru telefon	buc	1,000	132,14 19,05	132,14 19,05
540	RpEE03A	Montarea Priza date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,000	132,14 19,05	132,14 19,05
541	RpEE01A	Montarea intrerupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa)	buc	4,000	67,41 16,59	269,63 66,37
542	pret de piata	Rama 2 locuri	buc	2,000	23,00 0,00	46,00 0,00
543	pret de piata	Rama 3 locuri	buc	2,000	32,50 0,00	65,00 0,00
544	pret de piata	Rama 5 locuri	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
		Total Cabinet №316 / Retele electrice interne Inclusiv salariu				20 768,92 8 254,39
		2.9. Cabinet №316 / Climatizare.				
545	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h. - (Conditioner) pentru depozitare	buc	1,000	453,30 438,75	453,30 438,75
546	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . - Aparat de conditionat aerul 9000 BTU	buc	1,000	1 684,23 215,07	1 684,23 215,07

1	2	3	4	5	6	7
		inv split (Nota: Pretul conditionerului in capitolul Utilaj)				
		Total Cabinet №316 / Climatizare. Inklusiv salariu				2 137,53 653,82
		2.10. Coridor - Retele electrice interne.				
547	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc	1,000	1 106,10 1 106,10	1 106,10 1 106,10
548	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	3,000	3,69 3,69	11,06 11,06
549	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	4,000	13,52 13,52	54,08 54,08
550	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc	2,000	6,76 6,76	13,52 13,52
551	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc	4,000	6,76 6,76	27,04 27,04
552	RpEG16A	Montarea Tablou incastat Hager Volta VU36UA, 36-42 module, IP30, usa metal = (Pretul la cutie in cap. Utilaj)	buc	1,000	120,44 120,44	120,44 120,44
553	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
554	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000	37,00 0,00	37,00 0,00
555	pret furnizor	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2 galben/rosu/albastru cupru	buc	6,000	8,00 0,00	48,00 0,00
556	RpEE15C aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 3P 32 A 400 V C - central p/u toata aripa = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	97,02 90,95	97,02 90,95
557	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	46,01 39,94	46,01 39,94
558	RpEE15C aplic	Montarea intreruptor diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc	2,000	97,02 90,94	194,04 181,89
559	RpEE15C aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 3P 25 A 400 V C (cabinete) = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc	4,000	97,02 90,94	388,08 363,78
560	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat RECEPTIA = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc	1,000	46,01 39,94	46,01 39,94
561	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 20 A 230 - 400 V C - RECEPTIA =	buc	3,000	46,02	138,05

1	2	3	4	5	6	7
		(Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)			39,94	119,83
562	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece incastrat in tavane suspendate Armstrong	buc	4,000	547,61 17,20	2 190,42 68,82
563	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	2,000	18,43 18,43	36,87 36,87
564	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	4,000	18,43 18,43	73,74 73,74
565	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*16	m	25,000	57,12 20,89	1 428,01 522,33
566	RpEA05B K=0,5 man	Montarea Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 32 mm negru	m	25,000	41,69 20,59	1 042,37 514,64
567	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*6	m	30,000	153,64 20,89	4 609,34 626,79
568	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	20,000	117,41 20,89	2 348,28 417,86
569	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=25mm	m	50,000	30,92 20,59	1 546,18 1 029,29
570	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	20,000	57,12 20,89	1 142,41 417,86
571	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	25,000	68,21 20,89	1 705,15 522,33
572	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	45,000	26,55 20,59	1 194,65 926,36
573	pret de piata	Cutie de distributie Ruvini 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	4,000	37,00 0,00	148,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
574	pret de piata	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	20,000	3,35 0,00	67,00 0,00
575	pret de piata	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	20,000	3,00 0,00	60,00 0,00
576	RpEE03A	Montarea Priza IP22	buc	4,000	76,05 19,05	304,18 76,20
577	RpEE01A	Montarea intrerupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa) - Cap-scara	buc	2,000	78,52 16,59	157,03 33,18
578	pret de piata	Rama 2 locuri	buc	2,000	23,00 0,00	46,00 0,00
579	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 16*16mm p/u cablu	100 m	0,160	2 528,69 1 000,88	404,59 160,14
		Total Coridor - Retele electrice interne. Inclusiv salariu				20 867,67 7 594,98
		2.11. Montare utilaj pentru prepararea apei calde menajere				
580	IA16A	Boiler montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 10 L. (Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog. la lavuare)	buc	3,000	547,25 319,54	1 641,74 958,62
		Total Montare utilaj pentru prepararea apei calde menajere Inclusiv salariu				1 641,74 958,62
		<i>Total</i>	lei			133 362,38
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			13 528,23
		<i>Total</i>	100,00 +			146 890,61
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			3 768,43
		<i>Total</i>	100,00 +			150 659,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			42 839,39
		<i>Total</i>	100,00 +			193 498,43
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			5 804,95
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				199 303,38 56 367,62
		3. Utilaj				
		3.1. Cabinet №301 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere				
581	Pret furnizor	Incalzitor de apa electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog	buc	1,000	1 042,00 0,00	1 042,00 0,00
582	Pret	Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau	buc	1,000	2 109,00	2 109,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	analog			0,00	0,00
		Total Cabinet №301 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere Inclusiv salariu				3 151,00
		3.2. Cabinet №301 / echipament electric				
583	Pret furnizor	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc	1,000	1 129,00 0,00	1 129,00 0,00
584	Pret furnizor	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
585	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
586	Pret furnizor	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	2,000	35,00 0,00	70,00 0,00
587	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Delimano	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
588	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Conditioner	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
589	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
590	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		Total Cabinet №301 / echipament electric Inclusiv salariu				2 829,00
		3.3. Cabinet №303 / echipament electric				
591	Pret furnizor	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc	1,000	1 129,00 0,00	1 129,00 0,00
592	Pret furnizor	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
593	Pret furnizor	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	2,000	35,00 0,00	70,00 0,00
594	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Delimano	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
595	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Conditioner	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
596	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
597	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		Total Cabinet №303 / echipament				2 559,00

1	2	3	4	5	6	7
		electric Inclusiv salariu				
		3.4. Cabinet №303 / echipament de climatizare				
598	Pret furnizor	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	1,000	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		Total Cabinet №303 / echipament de climatizare Inclusiv salariu				6 000,00
		3.5. Cabinet №303 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere				
599	Pret furnizor	Incalzitor de apa electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog	buc	1,000	1 042,00 0,00	1 042,00 0,00
		Total Cabinet №303 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere Inclusiv salariu				1 042,00
		3.6. Cabinet №317 / echipament electric				
600	Pret furnizor	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc	1,000	1 129,00 0,00	1 129,00 0,00
601	Pret furnizor	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
602	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
603	Pret furnizor	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	2,000	35,00 0,00	70,00 0,00
604	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Conditioner	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
605	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
606	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		Total Cabinet №317 / echipament electric Inclusiv salariu				2 559,00
		3.7. Cabinet №317 / echipament de climatizare				
607	Pret furnizor	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	1,000	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		Total Cabinet №317 / echipament de climatizare Inclusiv salariu				6 000,00
		3.8. Cabinet №317 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere				

1	2	3	4	5	6	7
608	Pret furnizor	Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc	1,000	2 109,00 0,00	2 109,00 0,00
		Total Cabinet №317 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere Inclusiv salariu				2 109,00
		3.9. Cabinet №316 / echipament electric				
609	Pret furnizor	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc	1,000	1 129,00 0,00	1 129,00 0,00
610	Pret furnizor	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
611	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
612	Pret furnizor	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	2,000	35,00 0,00	70,00 0,00
613	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Conditioner	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
614	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
615	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		Total Cabinet №316 / echipament electric Inclusiv salariu				2 559,00
		3.10. Cabinet №316 / echipament de climatizare				
616	Pret furnizor	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	1,000	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		Total Cabinet №316 / echipament de climatizare Inclusiv salariu				6 000,00
		3.11. Cabinet №316 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere				
617	Pret furnizor	Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc	1,000	2 019,00 0,00	2 019,00 0,00
		Total Cabinet №316 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere Inclusiv salariu				2 019,00
		3.12. Coridor echipament electric				
618	Pret furnizor	Tablou incastat Hager Volta VU36UA, 36-42 module, IP30, usa metal	buc	1,000	1 625,00 0,00	1 625,00 0,00
619	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 3P 32 A 400 V C - central pentru toata aripa	buc	1,000	130,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
620	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
621	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	2,000	270,00 0,00	540,00 0,00
622	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 3P 25 A 400 V C - cabinet	buc	4,000	130,00 0,00	520,00 0,00
623	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat RECEPTIA	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
624	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 20 A 230 - 400 V C - Receptia	buc	3,000	35,00 0,00	105,00 0,00
		Total Coridor echipament electric Inclusiv salariu				2 990,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				39 817,00

		Total	lei	984 796,71
		TVA	20,00 %	196 959,34
				1 181 756,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		293 901,14

**LOT 1 Lucrari de reparatii la Etajul 3 , in
incinta CCD, mun Chisinau , str. I.Luca
Caragiale 2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 181 756,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1.1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	24,323	61,45	1 494,63
2.	7122050013400	Zidar	h-om	127,955	61,45	7 862,82
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	233,982	61,45	14 378,19
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	875,705	61,45	53 812,09
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,476	61,45	152,16
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,942	61,45	57,90
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	19,200	61,45	1 179,84
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	99,811	61,45	6 133,36
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	11,660	61,45	716,51
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	293,084	61,45	18 010,00
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	197,894	61,45	12 160,56
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,408	61,45	1 376,98
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	155,226	61,45	9 538,57
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	46,570	61,45	2 861,69
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,320	61,45	81,12
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	28,560	61,45	1 755,00
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,000	61,45	860,28
18.	7137010011510	Electromontor	h-om	234,000	61,45	14 379,30
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	598,360	61,45	36 769,24
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	215,122	61,45	13 219,20
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,488	61,45	275,77
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,700	61,45	165,90
23.	7422010060100	Timplar	h-om	436,754	61,45	26 838,48
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	216,252	61,45	13 288,68
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	290,689	61,45	17 862,77
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,737	61,45	2 196,03
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	593,556	61,45	36 474,07
		Total manopera				293 901,14

Materiale:

1.	000001171	Folie de polietilena	m	132,252	6,00	793,51
2.	10	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	10,000	3,35	33,50
3.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,260	85,00	22,10
4.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	52,000	2,00	104,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	26 000,00	0,00
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	22 000,00	0,00
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	65 000,00	0,00
8.	108	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000	37,00	37,00
9.	109	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000	37,00	37,00
10.	110-03331	Canale din masa plastica 16*16mm (complet)	m	26,000	8,30	215,80
11.	11110001000241	Intrerupator monopolar montare incorporabilaIP20-23 (1 clapa) Schneider(Alb) Asfora sau similar	buc	1,010	60,00	60,60

12.	11110001000242	Intreupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa)	buc	16,160	44,00	711,04
13.	11110001000243	Intreupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa) Cap-scara	buc	2,020	55,00	111,10
14.	116	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2 galben/rosu/albastru cupru	m	3,000	8,00	24,00
15.	127	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	33,000	8,00	264,00
16.	129	Cutie de distributie Ruvini 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,000	37,00	37,00
17.	130	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	5,000	3,35	16,75
18.	131	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	5,000	3,00	15,00
19.	137	Rama 2 locuri	buc	2,000	23,00	46,00
20.	138	Rama 3 locuri	buc	2,000	32,50	65,00
21.	139	Rama 5 locuri	buc	1,000	46,00	46,00
22.	141	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	2,000	72,00	144,00
23.	14111222010531	BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog	m3	4,148	2 800,00	11 614,40
24.	1421102200496	Nisip sortat nespalt de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,421	550,00	231,55
25.	1421102200513	Nisip sortat nespalt de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,660	550,00	4 763,00
26.	148	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000	37,00	37,00
27.	149	Dop 20mm PPR	buc	4,000	3,00	12,00
28.	156	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2 galben/rosu/albastru cupru	m	3,000	8,00	24,00
29.	167	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	33,000	8,00	264,00
30.	169	Cutie de distributie Ruvini 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,000	37,00	37,00
31.	171	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	5,000	3,00	15,00
32.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,945	15,00	268,98
33.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,200	15,00	3,00
34.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,585	344,00	201,24
35.	177	Rama 2 locuri	buc	2,000	23,00	46,00
36.	178	Rama 3 locuri	buc	2,000	32,50	65,00
37.	179	Rama 5 locuri	buc	1,000	46,00	46,00
38.	188	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000	37,00	37,00
39.	189	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000	37,00	37,00
40.	19	Rama 6 Orizontala Schneider Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Receptie.	buc	2,000	70,00	140,00
41.	190	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm? galben/ro?u/albastru cupru	m	6,000	8,00	48,00
42.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,247	5 500,00	1 358,50
43.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,003	5 500,00	16,50
44.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 195,709	0,05	259,78
45.	2010237318750	Distantieri	buc	29,700	2,00	59,40
46.	20301129300001	Usi interioare MDF (Modelul si culoarea asemanator celor existente) 1 buc	m2	5,904	2 000,00	11 808,00
47.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	16,200	2 850,00	46 170,00
48.	20301129477351	Lamele decorative MDF 40*16*2750mm pentru pere?i sau produs similar	m	239,700	50,00	11 985,00
49.	20301129511501	Glasvanduri din profile din mase plastice (Cu usa in doua canaturi , incorporata, sticla transparenta) - Montata pe coridor / Dimensiuni 2410(h)*3280mm / dimensiuni usa 2000(h)*1400mm = (2 buc). cu Maner din teava inox , inclusiv ancadramentul (Наличник) pe o parte la ambele glasvanduri, Терморан ЦП32mm 4/24/4 Float/Float	m2	15,810	3 000,00	47 430,00
50.	2051142950700	Dibluri	buc	166,000	2,00	332,00
51.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	63,000	2,00	126,00

52.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	261,136	2,00	522,23
53.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	82,000	2,00	164,00
54.	20511429507161	diblu 6x30mm	buc	940,000	2,00	1 880,00
55.	208	Cutie de distributie Ruvini 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	4,000	37,00	148,00
56.	209	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	20,000	3,35	67,00
57.	210	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	20,000	3,00	60,00
58.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,688	17,00	28,68
59.	213	Rama 2 locuri	buc	2,000	23,00	46,00
60.	22	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	2,000	72,00	144,00
61.	222	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	2,000	72,00	144,00
62.	229	Dop 20mm PPR	buc	4,000	3,00	12,00
63.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,320	30,00	9,60
64.	2320166200729	Parchetin	l	4,012	30,00	120,36
65.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,180	42,00	7,56
66.	2411117322835	Freon	kg	3,780	260,00	982,80
67.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,480	42,00	20,16
68.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,740	121,00	1 783,54
69.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	128,052	18,00	2 304,98
70.	24301161038001	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	137,828	35,00	4 823,98
71.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,192	94,90	113,11
72.	24302261000001	Fuga	kg	106,143	60,00	6 368,58
73.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	10,524	46,00	484,10
74.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	3,884	28,00	108,76
75.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,020	28,00	448,60
76.	24302261010211	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	2,808	28,00	78,62
77.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	1,988	7,00	13,92
78.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,061	40,00	122,44
79.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,156	225,00	1 160,09
80.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	71,281	8,20	584,53
81.	2430226109080	Diluant preadez	kg	5,300	64,00	339,20
82.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,848	86,23	73,08
83.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	13,252	5,00	66,28
84.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	63,157	5,00	315,78
85.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,713	5,00	53,57
86.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	39,756	5,00	198,80
87.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	37,814	7,00	264,70
88.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	47,268	7,00	330,88
89.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	93,150	5,00	465,75
90.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	89,454	2,30	205,72
91.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	1,020	43,33	44,20
92.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,000	69,20	1 107,20
93.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	67,751	26,00	1 761,52
94.	25211067183912	Profil scafa PVC 101 alb 18x18mm	m	8,400	32,00	268,80
95.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=300	m	20,400	250,00	5 100,00
96.	25212167005401	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	51,408	19,20	987,04
97.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,896	19,20	94,00
98.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	32,960	34,00	1 120,64
99.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	4,554	32,00	145,72
100.	25213026029001	Vata minerala 3cm grosime 135kg/m3	m2	20,704	92,00	1 904,76
101.	25213026029002	Placi termoizolante 100mm grosime 26kg/m3	m2	12,048	92,00	1 108,40
102.	25213026029091	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* grosime 30mm	m2	10,116	92,00	930,68
103.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,100	21,00	44,12
104.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	8,400	12,00	100,80
105.	25231167163451	Covor PVC grosime 3 mm , clasa de trafic 33	m2	69,572	183,00	12 731,68
106.	25231567124302	Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm	buc	35,280	3,00	105,84
107.	25231567136001	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	37,800	2,60	98,28

108.	25231567136001	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	12,600	2,60	32,76
109.	25231567140301	Reductie din PVC tip greu (G) 20mm	buc	5,040	2,89	14,56
110.	25231567148001	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm	buc	22,680	3,74	84,84
111.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	327,299	2,30	752,76
112.	25231567210371	COT 50mm	buc	60,000	12,90	774,00
113.	25231567210372	TEU 50mm	buc	8,000	19,36	154,88
114.	25231567210373	MUFA 50mm	buc	4,000	11,88	47,52
115.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,000	2,68	32,16
116.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	475,172	7,00	3 326,22
117.	26221024380001	Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	8,240	2 287,00	18 844,88
118.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 716,221	2,60	7 062,14
119.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	61,632	6,00	369,80
120.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 003,776	6,00	6 022,64
121.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,038	4,00	88,15
122.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 912,453	2,90	31 646,11
123.	26531021008311	Tink	kg	58,328	40,00	2 333,12
124.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	60,994	17,30	1 055,19
125.	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	116,472	17,30	2 014,93
126.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	379,734	8,20	3 113,82
127.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	136,750	2,90	396,58
128.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	185,765	200,00	37 153,00
129.	26611128007001	Placi de gresie . Dimensiuni 60*60cm culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	70,536	200,00	14 107,20
130.	26611228036011	Tub gofrat D=16mm	m	759,594	5,00	3 797,97
131.	26611228036012	Tub gofrat D=25mm	m	100,980	8,90	898,73
132.	26611228036013	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 32 mm negru	m	28,050	18,50	518,93
133.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	42,000	19,00	798,00
134.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	121,370	53,00	6 432,61
135.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,808	0,00	0,00
136.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	277,344	5,00	1 386,72
137.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	673,858	5,00	3 369,26
138.	26701122029001	Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm latime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	61,215	100,00	6 121,50
139.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,592	71,00	113,04
140.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	189,910	7,00	1 329,39
141.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,316	54,00	287,04
142.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,598	71,00	184,44
143.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,496	20,00	9,92
144.	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	130,488	8,00	1 043,88
145.	27107035202851	Profil de suport CD	m	306,555	11,00	3 372,10
146.	27212041231001	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20mm	buc	50,400	14,30	720,72
147.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	102,541	160,00	16 406,56
148.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,988	26,00	25,68
149.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,200	26,00	31,20
150.	27431235490251	Maiac 0,6mm	m	401,730	5,00	2 008,65
151.	27431235490252	Cornieri din aluminiu.	m	259,140	5,00	1 295,70
152.	27431235490271	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre b=200mm	m	10,000	200,00	2 000,00

153.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	21,000	97,26	2 042,48
154.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	21,000	61,28	1 286,88
155.	27461673351001	Priza 2P+E Schneider(Alb) Asfora sau similar	buc	10,200	64,00	652,80
156.	27461673351002	Priza internet dubla 2RJ45 Schneider(Alb) Asfora sau similar	buc	2,040	100,00	204,00
157.	27461673351004	Priza IP22	buc	61,200	45,00	2 754,00
158.	27461673351005	Priza pentru telefon	buc	4,080	100,00	408,00
159.	27461673351006	Priza exterioara p/u boiler IP22	buc	3,060	57,00	174,42
160.	27461673351007	Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	4,080	100,00	408,00
161.	28	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000	37,00	37,00
162.	2811236305075	Console	kg	21,000	16,00	336,00
163.	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	22,000	50,00	1 100,00
164.	28112363062002	Usita de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	8,000	45,00	360,00
165.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	358,674	16,00	5 738,80
166.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	102,000	6,10	622,20
167.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	170,624	37,00	6 313,08
168.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,150	65,00	74,75
169.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	109,744	12,00	1 316,92
170.	28221157000001	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 6 elemente	buc	2,000	1 032,00	2 064,00
171.	28221157000002	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	8,000	2 580,00	20 640,00
172.	28221157000003	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,000	1 720,00	1 720,00
173.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	3,726	30,00	111,78
174.	28731220041001	Plase sudate (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	99,988	18,00	1 799,80
175.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,002	36,00	36,06
176.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	286,230	0,80	228,98
177.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 739,180	0,15	410,87
178.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	166,000	0,45	74,70
179.	28741158368941	surub autofiletant 3x35mm	buc	940,000	0,15	141,00
180.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	82,000	1,00	82,00
181.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	12,000	1,00	12,00
182.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,740	100,00	74,00
183.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	31,220	35,00	1 092,70
184.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,000	0,42	5,04
185.	2874136313300	Diblu din metal	buc	390,640	2,00	781,28
186.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	75,628	2,00	151,26
187.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,160	98,73	805,64
188.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,160	69,00	563,04
189.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,320	30,20	492,88
190.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	32,240	15,00	483,60
191.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	6,000	87,90	527,40
192.	28752741101021	Olandez PPR 25x1/2"	buc	22,000	96,66	2 126,52
193.	28752742040001	Bratară fixare 2"	buc	12,000	41,00	492,00
194.	28752742051001	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	11,000	314,83	3 463,13
195.	28752744005011	Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece incastat in tavane suspendate Armstrong	buc	15,600	480,00	7 488,00
196.	28752744005012	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioara cu rama	buc	8,320	600,00	4 992,00
197.	28752744005013	Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericid?	buc	8,320	560,00	4 659,20

198.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	33,000	2,00	66,00
199.	29	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000	37,00	37,00
200.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,000	600,00	3 600,00
201.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	16,096	114,00	1 834,96
202.	29131242021001	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog	buc	6,036	111,58	673,50
203.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	22,132	32,00	708,22
204.	29131242042101	Supapa de siguranta pentru boiler 1/2"	buc	3,060	233,00	712,98
205.	29131242042102	Supapa de sens cu arc 1/2"	buc	3,060	186,00	569,16
206.	29241273220651	Filtru Y pentru apa 1/2"	buc	3,030	221,00	669,63
207.	305	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	2,000	72,00	144,00
208.	312	Dop 20mm PPR	buc	4,000	3,00	12,00
209.	31301348174051	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	232,523	16,75	3 894,78
210.	31301348174052	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	373,118	27,00	10 074,17
211.	31301348174053	Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	64,890	72,50	4 704,53
212.	31301348174054	Cablu electric VVGng-LS 5*6	m	32,445	106,00	3 439,17
213.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	32,240	15,00	483,60
214.	3220137315778	Decapant	kg	0,154	54,10	8,31
215.	356	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	1,000	72,00	72,00
216.	37	Fir electric PV1 1 * 2.5 mma galben/rosu/albastru cupru	buc	3,000	8,00	24,00
217.	38	Tablou incastat Hager Volta VU36UA, 36-42 module, IP30, usa metal	buc	1,000	1 625,00	1 625,00
218.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,524	5,00	112,62
219.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,653	20,00	453,06
220.	4100126202818	Apa	m3	11,983	20,00	239,66
221.	48	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	33,000	8,00	264,00
222.	50	Cutie de distributie Ruvini 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,000	37,00	37,00
223.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,014	1 000,00	14,00
224.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,005	230,00	1,15
225.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,015	257,00	3,85
226.	51	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	5,000	3,35	16,75
227.	52	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	5,000	3,00	15,00
228.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,810	65,00	52,63
229.	58	Rama 2 locuri	buc	2,000	23,00	46,00
230.	59	Rama 3 locuri	buc	2,000	32,50	65,00
231.	60	Rama 5 locuri	buc	1,000	46,00	46,00
232.	69	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000	37,00	37,00
233.	7	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	30,000	8,00	240,00
234.	700	Cutie de distributie Ruvini 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	2,000	37,00	74,00
235.	702	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	10,000	3,00	30,00
236.	703	Cutie mont. apl. Schneider(Alb) Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Recep?ie.	buc	12,000	75,00	900,00
237.	7149	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000	37,00	37,00
238.	75	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	2,000	72,00	144,00
239.	77	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2 galben/rosu/albastru cupru	m	3,000	8,00	24,00
240.	770	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000	37,00	37,00
241.	77014	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Delimano	buc	1,000	270,00	270,00
242.	7704	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,000	750,00	750,00
243.	7705	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc	1,000	270,00	270,00
244.	7706	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	2,000	35,00	70,00
245.	7709.	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B	buc	1,000	35,00	35,00

		- Iluminat				
246.	7710	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	5,000	3,35	16,75
247.	7728	Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc	1,000	2 109,00	2 109,00
248.	7729	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc	1,000	1 129,00	1 129,00
249.	7770	Incalzitor de apa electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog	buc	1,000	1 042,00	1 042,00
250.	777011	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc	1,000	1 129,00	1 129,00
251.	777016	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,000	35,00	35,00
252.	77702	Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc	1,000	2 109,00	2 109,00
253.	77703	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc	1,000	1 129,00	1 129,00
254.	77707	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Delimano	buc	1,000	270,00	270,00
255.	77708	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Conditioner	buc	1,000	35,00	35,00
256.	77710	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,000	270,00	270,00
257.	77712	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,000	750,00	750,00
258.	77713	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	2,000	35,00	70,00
259.	77715	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Conditioner	buc	1,000	35,00	35,00
260.	77717	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,000	270,00	270,00
261.	77718	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	1,000	6 000,00	6 000,00
262.	77719	Incalzitor de apa electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog	buc	1,000	1 042,00	1 042,00
263.	77720	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc	1,000	1 129,00	1 129,00
264.	77721	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,000	750,00	750,00
265.	77722	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc	1,000	270,00	270,00
266.	77723	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	2,000	35,00	70,00
267.	77724	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Conditioner	buc	1,000	35,00	35,00
268.	77725	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,000	35,00	35,00
269.	77726	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,000	270,00	270,00
270.	77727	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	1,000	6 000,00	6 000,00
271.	77730	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,000	750,00	750,00
272.	77731	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc	1,000	270,00	270,00
273.	77732	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	2,000	35,00	70,00
274.	77733	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Conditioner	buc	1,000	35,00	35,00
275.	77734	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,000	35,00	35,00
276.	77735	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,000	270,00	270,00
277.	77736	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	1,000	6 000,00	6 000,00
278.	77737	Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc	1,000	2 019,00	2 019,00
279.	77739	Intreruptor automat VA47-29 3P 32 A 400 V C - central pentru toata aripa	buc	1,000	130,00	130,00
280.	77740	intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B	buc	1,000	35,00	35,00

		- Iluminat				
281.	77741	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	2,000	270,00	540,00
282.	77742	Intreruptor automat VA47-29 3P 25 A 400 V C - cabinete	buc	4,000	130,00	520,00
283.	77743	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat RECEPTIA	buc	1,000	35,00	35,00
284.	77744	Intreruptor automat VA47-29 1P 20 A 230 - 400 V C - Receptia	buc	3,000	35,00	105,00
285.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	44,424	5,00	222,10
286.	83	Dop 20mm PPR	buc	4,000	15,00	60,00
287.	88	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	33,000	8,00	264,00
288.	90	Cutie de distributie Ruvini 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,000	37,00	37,00
289.	91	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	5,000	3,35	16,75
290.	92	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	5,000	3,00	15,00
291.	97	Rama 2 locuri	buc	2,000	23,00	46,00
292.	98	Rama 3 locuri	buc	2,000	32,50	65,00
293.	99	Rama 5 locuri	buc	1,000	46,00	46,00
Total materiale de construcții						529 088,67

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,633	600,00	379,80
2.	030203	Cricuri hidraulice	h-ut	4,860	76,00	369,36
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,860	76,00	369,36
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,581	10,00	15,81
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,608	25,00	115,19
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,720	25,00	293,00
7.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,044	25,00	1,10
8.	2922140007000	Macara	h-ut	1,634	600,00	980,40
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,808	25,00	70,20
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,400	25,00	35,00
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,396	74,20	29,37
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	139,650	40,00	5 586,00
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	27,104	20,00	542,08
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,457	20,00	29,14
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,256	20,00	45,12
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,802	20,00	36,04
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,745	8,00	69,96
18.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,560	76,00	42,56
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	76,00	45,60
20.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,060	76,00	4,56
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,152	25,00	3,80
22.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,278	25,00	6,96
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,076	25,00	326,92
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,581	25,00	39,52
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,449	500,00	9 224,50
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,633	500,00	316,50
Total utilaje de construcții						18 977,85

Total	lei	984 796,71
TVA	20,00 %	196 959,34

Total deviz:

**1 181 756,
05**

**Obiect Lucrari de reparatii la Etajul 3 , in
incinta CCD, mun Chisinau , str. I.Luca
Caragiale 2**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii.				
		1.1. HOL / Demontari , Desfaceri.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare „Γ” - 1 buc	m2			25,81
						25,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,45	12,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,45	12,90
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare - 2 buc	m2			25,81
						25,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,45	12,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,45	12,90
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			58,38
						58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
4	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc			7,38
						7,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	61,45	7,38
5	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti gresie ceramica	m			28,94
						28,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	61,45	28,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,02
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,04
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			17,84
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.2. HOL / Lucrari de inlocuire tamplarie				
7	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Cu usa in doua canaturi , incorporata, sticla transparenta)- Montata pe coridor / Dimensiuni 2410(h)*3280mm / dimensiuni usa 2000(h)*1400mm = (2 buc.) , cu Maner din teava inox ,Termopan CII32mm 4/24/4Float/Float, inclusiv ancadramentul (Наличник) pe o parte la ambele glasvanduri	m2			3 118,13
						67,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	61,45	64,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,45	3,07
	20301129511501	Glasvanduri din profile din mase plastice (Cu usa in doua canaturi , incorporata, sticla transparenta) - Montata pe coridor / Dimensiuni 2410(h)*3280mm	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		/ dimensiuni usa 2000(h)*1400mm = (2 buc). cu Maner din teava inox , inclusiv ancadramentul (Наличник) pe o parte la ambele glasvanduri, Терморан ЦИ32mm 4/24/4 Float/Float				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		1.3. HOL / Lucrari de reparatii la pardosea.				
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - Plinta h=10cm	m			77,98 30,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	61,45	24,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	40,00	4,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			311,79 135,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		1.4. HOL / Lucrari de reparatii la pereti.				
10	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	m			21,84 15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490251	Maiac 0,6mm	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,24 74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=10 la material si Utilaj / K=5 la manopera	m2			122,41 73,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,45	73,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	41,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
13	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			20,75 12,29

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			42,51
						33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,79
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,00
						18,44
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,30	8,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,79
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
18	CG06A aplicativ	Lamele decorative MDF 40*16*2750mm pentru pereti sau produs similar (suprafata acoperita a peretelui - Receptie = 9,4m2)	m			102,62
						43,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	28741158368941	surub autofiletant 3x35mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	20301129477351	Lamele decorative MDF 40*16*2750mm pentru pere?i sau produs similar	m	1,0200	50,00	51,00
	20511429507161	diblu 6x30mm	buc	4,0000	2,00	8,00
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare. (Partile laterale la Lamele (1m + 1m) , Glafuri si partea de jos pereti dupa radiatoare)	m2			27,94
						8,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,45	8,60
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	46,00	19,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. (similar celui existent) (Partile laterale la Lamele (1m + 1m) , Glafuri si partea de jos pereti dupa radiatoare)	m2			167,20
						74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		1.5. HOL / Incalzirea.				
21	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 6 elemente	buc			1 185,16
						122,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	61,45	122,90
	28221157000001	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 6 elemente	buc	1,0000	1 032,00	1 032,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	344,00	10,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	94,90	5,70
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
22	Pret de piata	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc			72,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	22	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	1,0000	72,00	72,00
23	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			109,77
						11,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,45	11,06
	28752741101021	Olandez PPR 25x1/2"	buc	1,0000	96,66	96,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
24	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc			332,24
						9,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,45	9,21
	28752742051001	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	1,0000	314,83	314,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	344,00	5,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	94,90	3,04
		1.6. Cabinet №301 / Demontari,Desfaceri				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (Usa intre cab.301 si 303, pentru montarea ei ulterioara dupa reparatii)	m2			25,79
						25,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,45	12,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,45	12,90
26	RpCI42A	Demontarea pervaz interior din PVC la ferestre	m			8,85
						8,60
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,0900	61,45	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,45	3,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips carton (Coroburi verticale si orizontale)	m2			15,36
						15,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	61,45	7,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	61,45	7,37
28	RpCG29A	Spargerea golurilor pentru usa	m2			82,81
						81,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,45	81,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
29	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc			7,38
						7,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	61,45	7,38
30	RCsK41E K=0,5 man	Demontarea plintelor din PVC doar manopera (K=0,5 manopera)	m			7,68
						7,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	61,45	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	61,45	4,00
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, (Linoleum)	m2			30,52
						28,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	61,45	14,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,45	14,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			20,44
						18,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
33	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			82,82

1	2	3	4	5	6	7
						81,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,45	81,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			17,84
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.7. Cabinet №301 / Lucrari de inlocuire tamplarie				
35	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=300mm	m			280,79
						22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	61,45	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,45	4,92
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=300	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
36	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat (Modelul si culoarea asemanator celor existente) 1 buc la Cab.301 consultativ intrarea din coridor dupa spargerea golului	m2			2 154,37
						110,59
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	61,45	90,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	61,45	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,45	15,36
	20301129300001	Usi interioare MDF (Modelul si culoarea asemanator celor existente) 1 buc	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,79
37	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat Usa EXISTENTA demontata anterior intre cab.301 si 303	m2			154,37
						110,59
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	61,45	90,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	61,45	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,45	15,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,79
38	CK18A aplicativ	Montarea Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm latime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			123,44
						18,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	61,45	18,43
	26701122029001	Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm latime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	1,0500	100,00	105,00
		1.8. Cabinet №301 / Lucrari de reparatii la pardosele.				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,79
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m			21,83
						15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490251	Maiac 0,6mm	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,54
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			101,55
						43,01

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
42	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg			21,35 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
43	CG01A1 K=3,25	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Grosimea final? medie 5cm	m2			55,27 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	19,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	3,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	18,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	12,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,10
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			110,49 14,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,45	14,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
45	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . (linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare (colturi, terminatii, imbinari etc...) Nota: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de consum = 1,03) / (16.8 m.l. de plinta) = modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2			303,08 67,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	61,45	61,45
	25231167163451	Covor PVC grosime 3 mm , clasa de trafic 33	m2	1,0500	183,00	195,03
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	7,00	0,21
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	64,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,32
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	550,00	0,34
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Dimensiuni 60*60cm culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2			406,32 153,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,45	138,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,45	15,36
	26611128007001	Placi de gresie . Dimensiuni 60*60cm culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,0300	200,00	206,00

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.9. Cabinet №301 / Lucrari de reparatii la tavan				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasi metalice simple, tavane fara izolatatie, plane, cu inaltimea pana la 4 m (cabinet proceduri)	m2			224,01 117,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,45	117,37
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0500	53,00	55,93
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	8,00	7,39
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2000	11,00	24,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,20	2,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	40,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
48	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasi metalice simple, pereti cu izolatatie Vata minerala 3cm grosime 135kg/m3 (Righeli de sus la fereastra)	m2			309,35 109,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	61,45	109,81
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0500	53,00	55,93
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,7350	8,00	5,91
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2000	11,00	24,32
	25213026029001	Vata minerala 3cm grosime 135kg/m3	m2	1,0300	92,00	95,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,20	2,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	40,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
49	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protec?ia muchiiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			21,23 15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490252	Cornieri din aluminiu.	m	1,0500	5,00	5,25
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			42,51 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			27,00 18,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock,	kg	0,4930	17,30	8,53

1	2	3	4	5	6	7
		Superfinish glet"				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,79
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2			52,33
						33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Cabinet consultativ)	m2			311,78
						135,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,21
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	167,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		1.10. Cabinet №301 / Lucrari de reparatii la Pereti				
56	CD71C	Zidirea peretilor interiori din BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pana la 4 m (Pereti despartitori)	m3			3 473,37
						250,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0700	61,45	250,10
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	5,00	112,50
	14111222010531	BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog	m3	1,0020	2 800,00	2 806,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 500,00	3,93
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	30,00	27,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	32,00	35,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	600,00	228,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50
57	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple, pereti cu izolatie de vata minerala grosime 100mm 26kg/m3, verticale la ferestre (coroburi)	m2			324,47
						120,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	61,45	120,81
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0920	53,00	58,17
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,7640	8,00	6,14
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2880	11,00	25,29
	25213026029002	Placi termoizolante 100mm grosime 26kg/m3	m2	1,0300	92,00	95,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	2,30	5,65
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	2,30	1,82
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	8,20	2,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	28,00	2,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,00	3,13
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,15	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	40,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,06
58	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m			21,84
						15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490251	Maiac 0,6mm	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
59	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protectia muchilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m			21,23
						15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490252	Cornieri din aluminiu.	m	1,0500	5,00	5,25
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,23
						74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=15 la material si Utilaj / K=3 la manopera	m2			117,25
						44,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,45	44,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	62,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,24
						74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
63	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50).	m2			98,07
						73,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,45	73,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	20,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
64	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			20,75
						12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
65	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasi metalice simple,(Coroburi la tubulaturi de ventilare)	m2			451,62
						231,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	61,45	231,51
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0500	53,00	55,93
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	8,00	16,68
	27107035202851	Profil de suport CD	m	4,2000	11,00	46,43
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	12,00	50,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,20	14,83
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	4,5300	2,00	9,10

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	40,00	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			42,51 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,00 18,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	0,4930	17,30	8,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2			52,33 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
71	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul . inclusiv la lavuarul din cab. consultativ 2m2	m2			356,33 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,00	28,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc			80,72 30,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,45	28,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,45	1,84
	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	1,0000	50,00	50,00
73	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc			75,72 30,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,45	28,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,45	1,84
	28112363062002	Usita de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	1,0000	45,00	45,00
		1.11. Cabinet №301 / Lucrari de reparatie la incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
74	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc			2 733,16 122,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	61,45	122,90
	28221157000002	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,0000	2 580,00	2 580,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	344,00	10,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	94,90	5,70
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
75	Pret de piata	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc			72,00 0,00
	75	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	1,0000	72,00	72,00
76	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			109,77 11,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,45	11,06
	28752741101021	Olandez PPR 25x1/2"	buc	1,0000	96,66	96,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
77	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc			332,24 9,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,45	9,21
	28752742051001	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	1,0000	314,83	314,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	344,00	5,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	94,90	3,04
		1.12. Cabinet №301 / Lucrari Tehnico-sanitare.				
78	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc			2 713,74 113,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	61,45	113,69
	26221024380001	Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	1,0100	2 287,00	2 355,61
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	98,73	100,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,20	61,61
79	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc			839,79 101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,20	138,40
80	SD04A	Baterie amestecatoare "DELIMANO" (incalzitor de apa electric instant DelimanoInstant Heating Faucet sau analog) pretul incalzitorului in cap. utilaj.	buc			239,79 101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,20	138,40
81	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoarele)	buc			157,94 11,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,45	11,06
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	114,00	114,69
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	32,00	32,19
82	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-	m			143,98 101,39

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20 mm.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	25212167005401	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	1,0200	19,20	20,56
	25231567124302	Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm	buc	0,7000	3,00	2,21
	25231567148001	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm	buc	0,4500	3,74	1,77
	25231567136001	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	1,0000	2,60	2,73
	25231567140301	Reductie din PVC tip greu (G) 20mm	buc	0,1000	2,89	0,30
	27212041231001	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20mm	buc	1,0000	14,30	15,02
83	Pret furnizor.	Dop 20mm PPR	buc			15,00
						0,00
	83	Dop 20mm PPR	buc	1,0000	15,00	15,00
84	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			50,93
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	86,23	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
85	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc			27,48
						13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210371	COT 50mm	buc	1,0000	12,90	12,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	86,23	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
86	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc			33,95
						13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210372	TEU 50mm	buc	1,0000	19,36	19,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	86,23	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - MUFA	buc			26,46
						13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210373	MUFA 50mm	buc	1,0000	11,88	11,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	86,23	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
88	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			68,06
						17,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	61,45	17,21
	28752742040001	Bratara fixare 2"	buc	1,0000	41,00	41,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,68	2,68
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
89	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m			9,22
						9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	61,45	9,22
90	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m			6,15
						6,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	61,45	6,15
91	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			4,91
						4,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,45	4,91
92	SD01B	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture	buc			155,50

1	2	3	4	5	6	7
		PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog (La boiler)				11,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,45	11,06
	29131242021001	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog	buc	1,0000	111,58	112,25
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	32,00	32,19
93	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate,	buc			248,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,45	11,06
	29131242042101	Supapa de siguranta pentru boiler 1/2"	buc	1,0000	233,00	237,66
94	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de sens cu arc 1/2")	buc			200,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,45	11,06
	29131242042102	Supapa de sens cu arc 1/2"	buc	1,0000	186,00	189,72
95	SE56A	Filtru pentru apa, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc			364,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	61,45	141,33
	29241273220651	Filtru Y pentru apa 1/2"	buc	1,0000	221,00	223,21
		1.13. Cabinet №303 / Demontari,Desfaceri.				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (Usi din pereti despartitori, pentru montarea lor ulterioara dupa reparatii)	m2			25,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,45	12,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,45	12,90
97	RpCI42A	Demontarea pervaz interior din PVC la ferestre	m			8,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	61,45	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,45	3,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
98	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips carton (Coroburi verticale si orizontale)	m2			15,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	61,45	7,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	61,45	7,37
99	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc			7,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	61,45	7,38
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
101	RCsK41E K=0,5 man	Demontarea plintelor din PVC doar manopera (K=0,5 manopera)	m			7,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	61,45	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	61,45	4,00
102	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, (Linoleum)	m2			30,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	61,45	14,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,45	14,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
103	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			20,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			17,84

1	2	3	4	5	6	7
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.14. Cabinet №303 / Lucrari de inlocuire Tamplarie.				
105	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=300mm	m			280,79
						22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	61,45	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,45	4,92
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=300	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
106	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat Usi EXISTENTE demontate anterior din pereti despartitori	m2			154,37
						110,59
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	61,45	90,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	61,45	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,45	15,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,79
107	CK18A aplicativ	Montarea Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm latime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			123,44
						18,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	61,45	18,43
	26701122029001	Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm latime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	1,0500	100,00	105,00
		1.15. Cabinet №303 / Lucrari de reparatii la Pardosele.				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,79
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
109	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	m			21,83
						15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490251	Maiac 0,6mm	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,54
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			101,55
						43,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
111	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg			21,35
						1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
112	CG01A1 K=3,25	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Grosimea final? medie 5cm	m2			55,27 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	19,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	3,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	18,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	12,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,10
113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			110,49 14,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,45	14,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
114	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . (linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare (colturi, terminatii, imbinari etc...) Nota: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de consum = 1,03) / (16.8 m.l. de plint?) = modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2			303,87 67,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	61,45	61,45
	25231167163451	Covor PVC grosime 3 mm , clasa de trafic 33	m2	1,0500	183,00	195,03
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	7,00	0,21
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	64,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,32
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	550,00	0,34
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0300	26,00	27,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Dimensiuni 60*60cm culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2			406,32 153,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,45	138,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,45	15,36
	26611128007001	Placi de gresie . Dimensiuni 60*60cm culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.16. Cabinet №303 / Lucrari de reparatii la Tavane				
116	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pana la 4 m (cabinet proceduri)	m2			224,01 117,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,45	117,37
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0500	53,00	55,93
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	8,00	7,39
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2000	11,00	24,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,20	2,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	40,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
117	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, pereti cu izolatie Vata minerala 3cm grosime 135kg/m3 (Righeli de sus la fereastra)	m2			309,35 109,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	61,45	109,81
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0500	53,00	55,93
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,7350	8,00	5,91
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2000	11,00	24,32
	25213026029001	Vata minerala 3cm grosime 135kg/m3	m2	1,0300	92,00	95,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,20	2,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	40,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
118	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protec?ia muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			21,23 15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490252	Cornieri din aluminiu.	m	1,0500	5,00	5,25
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			42,51 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
121	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			27,00 18,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	0,4930	17,30	8,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2			52,33 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de mors	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Cabinet consultativ)	m2			311,78 135,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,21
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	167,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		1.17. Cabinet №303 / Lucrari de reparatii la Pereti.				
125	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple, pereti cu izolatie de vata minerala grosime 100mm 26kg/m3, verticale la ferestre (coroburi)	m2			324,47 120,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	61,45	120,81
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0920	53,00	58,17
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,7640	8,00	6,14
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2880	11,00	25,29
	25213026029002	Placi termoizolante 100mm grosime 26kg/m3	m2	1,0300	92,00	95,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	2,30	5,65
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	2,30	1,82
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	8,20	2,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	28,00	2,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,00	3,13
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,15	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	40,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,06
126	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	m			21,84 15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490251	Maiac 0,6mm	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
127	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu.pentru protectia muchiiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			21,23 15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490252	Cornieri din aluminiu.	m	1,0500	5,00	5,25
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,23 74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
129	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=15 la material si Utilaj / K=3 la manopera	m2			117,25 44,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,45	44,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	62,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
130	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			20,75 12,29

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
131	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple,(Coroburi la tubulaturi de ventilare)	m2			451,62 231,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	61,45	231,51
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0500	53,00	55,93
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	8,00	16,68
	27107035202851	Profil de suport CD	m	4,2000	11,00	46,43
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	12,00	50,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,20	14,83
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	40,00	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			42,51 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
134	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,00 18,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	0,4930	17,30	8,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2			52,33 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
137	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul . inclusiv la lavuarul din cab. consultativ 2m2	m2			356,33 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,00	28,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
138	CL20A aplic.	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc			80,72
						30,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,45	28,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,45	1,84
	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	1,0000	50,00	50,00
139	CL20A aplic.	Usita de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc			75,72
						30,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,45	28,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,45	1,84
	28112363062002	Usita de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	1,0000	45,00	45,00
		1.18. Cabinet №303 / Lucrari de reparatii la incalzire				
140	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc			2 733,16
						122,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	61,45	122,90
	28221157000002	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,0000	2 580,00	2 580,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	344,00	10,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	94,90	5,70
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
141	Pret de piata	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc			72,00
						0,00
	141	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	1,0000	72,00	72,00
142	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			109,77
						11,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,45	11,06
	28752741101021	Olandez PPR 25x1/2"	buc	1,0000	96,66	96,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
143	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc			332,24
						9,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,45	9,21
	28752742051001	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	1,0000	314,83	314,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	344,00	5,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	94,90	3,04
		1.19. Cabinet №303 / Lucrari Tehnico-sanitare				
144	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc			2 713,74
						113,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	61,45	113,69
	26221024380001	Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	1,0100	2 287,00	2 355,61
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,73	100,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,20	61,61
145	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc			839,79
						101,39

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,20	138,40
146	SD04A	Baterie amestecatoare "DELIMANO" (incalzitor de apa electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog) pretul incalzitorului in cap. utilaj.	buc			239,79 101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,20	138,40
147	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoarele)	buc			157,94 11,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,45	11,06
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	114,00	114,69
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	32,00	32,19
148	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m			143,98 101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	25212167005401	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	1,0200	19,20	20,56
	25231567124302	Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm	buc	0,7000	3,00	2,21
	25231567148001	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm	buc	0,4500	3,74	1,77
	25231567136001	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	1,0000	2,60	2,73
	25231567140301	Reductie din PVC tip greu (G) 20mm	buc	0,1000	2,89	0,30
	27212041231001	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20mm	buc	1,0000	14,30	15,02
149	Pret furnizor	Dop 20mm PPR	buc			3,00 0,00
	149	Dop 20mm PPR	buc	1,0000	3,00	3,00
150	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			50,93 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	86,23	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
151	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc			27,48 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210371	COT 50mm	buc	1,0000	12,90	12,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	86,23	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
152	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc			33,95 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210372	TEU 50mm	buc	1,0000	19,36	19,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	86,23	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
153	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - MUFA	buc			26,46 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210373	MUFA 50mm	buc	1,0000	11,88	11,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	86,23	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
154	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			68,06 17,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	61,45	17,21
	28752742040001	Bratara fixare 2"	buc	1,0000	41,00	41,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,68	2,68
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
155	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a	m			9,22

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".				9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	61,45	9,22
156	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m			6,15 6,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	61,45	6,15
157	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			4,91 4,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,45	4,91
		1.20. Cabinet №317 / Demontari, Desfaceri.				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare (Glasvaduri fixe)	m2			25,81 25,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,45	12,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,45	12,90
159	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare (Ferestre - 4 buc)	m2			25,81 25,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,45	12,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,45	12,90
160	RpCI42A	Demontarea pervaz interior din PVC la ferestre	m			8,85 8,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	61,45	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,45	3,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
161	RpCI42A	Demontarea pervaz exterior la ferestre	m			8,85 8,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	61,45	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,45	3,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
162	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips carton (Coroburi verticale si orizontale)	m2			15,36 15,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	61,45	7,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	61,45	7,37
163	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc			7,38 7,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	61,45	7,38
164	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			58,38 58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
165	RCSK41E K=0,5 man	Demontarea plintelor din PVC doar manopera (K=0,5 manopera)	m			7,68 7,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	61,45	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	61,45	4,00
166	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, (Linoleum)	m2			30,52 28,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	61,45	14,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,45	14,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
167	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			20,43

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment.				18,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			17,84
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.21. Cabinet №317 / Lucrari de inlocuire Tamplarie				
169	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . - Modelul asem?n?tor celor existente - 4 buc	m2			3 063,44
						57,76
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	61,45	52,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	61,45	5,53
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,00	85,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	55,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
170	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=300mm	m			280,79
						22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	61,45	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,45	4,92
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=300	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
171	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu. b=200mm	m			211,34
						6,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	61,45	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,45	0,61
	27431235490271	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre b=200mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
172	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat (Modelul si culoarea asemanator celor existente) 1 buc in peretele despartitor zidit	m2			2 154,37
						110,59
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	61,45	90,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	61,45	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,45	15,36
	20301129300001	Usi interioare MDF (Modelul si culoarea asemanator celor existente) 1 buc	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,79
173	CK18A	Montarea Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm latime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			123,44
						18,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	61,45	18,43
	26701122029001	Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm latime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	1,0500	100,00	105,00
		1.22. Cabinet №317 / Lucrari de reparatii la Pardosele.				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,79
						1,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
175	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	m			21,83 15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490251	Maiac 0,6mm	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,54
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			101,55 43,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
177	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg			21,35 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
178	CG01A1 K=3,25	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Grosimea final? medie 5cm	m2			55,27 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	19,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	3,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	18,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	12,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,10
179	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			110,49 14,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,45	14,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
180	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex . (linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare (colturi, terminatii, imbinari etc...) Nota: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de consum = 1,03) / (16.8 m.l. de plinta) = modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2			303,90 67,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	61,45	61,45
	25231167163451	Covor PVC grosime 3 mm , clasa de trafic 33	m2	1,0500	183,00	195,03
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	7,00	0,21
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,05
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	64,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	550,00	0,34
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0300	26,00	27,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Dimensiuni 60*60cm culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2			406,32 153,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,45	138,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,45	15,36
	26611128007001	Placi de gresie . Dimensiuni 60*60cm culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.23. Cabinet №317 / Lucrari de reparatii la Tavan				
182	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcusei metalice simple, tavane fara izolatatie, plane, cu inaltimea pana la 4 m (cabinet proceduri)	m2			224,01 117,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,45	117,37
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0500	53,00	55,93
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	8,00	7,39
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2000	11,00	24,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,20	2,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	40,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
183	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcusei metalice simple, pereti cu izolatatie Vata minerala 3cm grosime 135kg/m3 (Righeli de sus la fereastră)	m2			309,35 109,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	61,45	109,81
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0500	53,00	55,93
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,7350	8,00	5,91
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2000	11,00	24,32
	25213026029001	Vata minerala 3cm grosime 135kg/m3	m2	1,0300	92,00	95,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,20	2,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	40,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
184	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu.pentru protectia muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			21,23 15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490252	Cornieri din aluminiu.	m	1,0500	5,00	5,25
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			42,51 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,79
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			27,00
						18,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	0,4930	17,30	8,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,79
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2			52,33
						33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Cabinet consultativ)	m2			311,78
						135,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,21
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	167,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		1.24. Cabinet №317 / Lucrari de reparatii la Pereti.				
191	CD71C	Zidirea peretilor interiori din BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pana la 4 m (Pereti despartitori)	m3			3 472,71
						250,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0700	61,45	250,08
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	5,00	112,50
	14111222010531	BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog	m3	1,0020	2 800,00	2 804,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,15
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 500,00	4,51
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	30,00	27,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	32,00	35,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	600,00	228,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,49
192	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcasi metalice simple, pereti cu izolatie de vata minerala grosime 100mm 26kg/m3, verticale la ferestre (coroburi)	m2			324,47
						120,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	61,45	120,81
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0920	53,00	58,17
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,7640	8,00	6,14

1	2	3	4	5	6	7
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2880	11,00	25,29
	25213026029002	Placi termoizolante 100mm grosime 26kg/m3	m2	1,0300	92,00	95,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	2,30	5,65
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	2,30	1,82
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	8,20	2,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	28,00	2,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,00	3,13
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,15	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	40,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,06
193	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m			21,84 15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490251	Maiac 0,6mm	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
194	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu.pentru protectia muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			21,23 15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490252	Cornieri din aluminiu.	m	1,0500	5,00	5,25
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manual? a mortarului.	m2			99,23 74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
196	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=15 la material si Utilaj / K=3 la manopera	m2			117,25 44,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,45	44,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	62,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,23 74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
198	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50).	m2			98,08 73,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,45	73,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	20,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
199	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			20,75 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
200	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple,(Coroburi la tubulaturi de ventilare)	m2			451,62 231,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	61,45	231,51
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0500	53,00	55,93
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	8,00	16,68
	27107035202851	Profil de suport CD	m	4,2000	11,00	46,43
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	12,00	50,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,20	14,83
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	40,00	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			42,51 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,00 18,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,30	8,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2			52,33 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
206	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul . inclusiv la lavuarul din cab. consultativ 2m2	m2			356,33 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,00	28,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
207	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc			80,72

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice 200*250mm				30,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,45	28,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,45	1,84
	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	1,0000	50,00	50,00
208	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc			75,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,45	28,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,45	1,84
	28112363062002	Usita de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	1,0000	45,00	45,00
		1.25. Cabinet №317 / Finisare Glafuri interioare (4 ferestre)				
209	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane.	m2			146,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,45	91,31
	24302261010211	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
210	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			20,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			42,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,03
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
213	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	0,4930	17,30	8,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,03
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2			52,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
216	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul .	m2			356,36 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,00	28,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.26. Cabinet №317 / Finisare Glafuri exterioare (4 ferestre)				
217	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterioare.	m2			19,25 7,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	61,45	7,38
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
218	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi ignifudate din vata minerala glafurilor grosime 30mm ,135kg/m3	m2			376,51 179,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	61,45	147,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	61,45	32,51
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,00	28,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	7,00	35,35
	25213026029091	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* grosime 30mm	m2	1,0700	92,00	99,43
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,98
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	40,00	0,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
219	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			26,72 7,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	61,45	7,38
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	46,00	19,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
220	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. (Culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2			167,21 74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		1.27. Cabinet №317 / Lucrari de reparatii la incalzire				
221	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc			2 733,16 122,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	61,45	122,90
	28221157000002	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,0000	2 580,00	2 580,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	344,00	10,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	94,90	5,70
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
222	Pret de piata	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc			72,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	222	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	1,0000	72,00	72,00
223	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			109,77
						11,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,45	11,06
	28752741101021	Olandez PPR 25x1/2"	buc	1,0000	96,66	96,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
224	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc			332,24
						9,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,45	9,21
	28752742051001	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	1,0000	314,83	314,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	344,00	5,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	94,90	3,04
		1.28. Cabinet №317 / Lucrari Tehnico-sanitare.				
225	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc			2 713,74
						113,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	61,45	113,69
	26221024380001	Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	1,0100	2 287,00	2 355,61
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,73	100,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,20	61,61
226	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc			839,79
						101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,20	138,40
227	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoarele)	buc			157,94
						11,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,45	11,06
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	114,00	114,69
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	32,00	32,19
228	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m			143,98
						101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	25212167005401	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	1,0200	19,20	20,56
	25231567124302	Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm	buc	0,7000	3,00	2,21
	25231567148001	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm	buc	0,4500	3,74	1,77
	25231567136001	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	1,0000	2,60	2,73
	25231567140301	Reductie din PVC tip greu (G) 20mm	buc	0,1000	2,89	0,30
	27212041231001	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20mm	buc	1,0000	14,30	15,02
229	Pret furnizor.	Dop 20mm PPR	buc			3,00
						0,00
	229	Dop 20mm PPR	buc	1,0000	3,00	3,00
230	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			50,93
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	86,23	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
231	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc			27,48 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210371	COT 50mm	buc	1,0000	12,90	12,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	86,23	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
232	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc			33,95 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210372	TEU 50mm	buc	1,0000	19,36	19,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	86,23	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
233	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - MUFA	buc			26,46 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210373	MUFA 50mm	buc	1,0000	11,88	11,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	86,23	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
234	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			68,06 17,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	61,45	17,21
	28752742040001	Bratara fixare 2"	buc	1,0000	41,00	41,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,68	2,68
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
235	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m			9,22 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	61,45	9,22
236	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m			6,15 6,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	61,45	6,15
237	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			4,91 4,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,45	4,91
238	SD01B	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog (La boiler)	buc			155,50 11,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,45	11,06
	29131242021001	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog	buc	1,0000	111,58	112,25
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	32,00	32,19
239	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de siguranta pentru boiler 1/2")	buc			248,72 11,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,45	11,06
	29131242042101	Supapa de siguranta pentru boiler 1/2"	buc	1,0000	233,00	237,66
240	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de sens cu arc 1/2")	buc			200,78 11,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,45	11,06
	29131242042102	Supapa de sens cu arc 1/2"	buc	1,0000	186,00	189,72
241	SE56A	Filtru pentru apa, cu mufe filetata pentru	buc			364,54

1	2	3	4	5	6	7
		montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"				141,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	61,45	141,33
	29241273220651	Filtru Y pentru apa 1/2"	buc	1,0000	221,00	223,21
		1.29. Cabinet №316 / Demontari, Desfaceri.				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare (Ferestre - 4 buc)	m2			25,81
						25,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,45	12,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,45	12,90
243	RpCI42A	Demontarea pervaz interior din PVC la ferestre	m			8,85
						8,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	61,45	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,45	3,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
244	RpCI42A	Demontarea pervaz exterior la ferestre	m			8,85
						8,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	61,45	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,45	3,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
245	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips carton (Coroburi verticale si orizontale)	m2			15,36
						15,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	61,45	7,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	61,45	7,37
246	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc			7,38
						7,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	61,45	7,38
247	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			58,38
						58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
248	RCsK41E K=0,5 man	Demontarea plintelor din PVC doar manopera (K=0,5 manopera)	m			7,68
						7,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	61,45	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	61,45	4,00
249	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, (Linoleum)	m2			30,52
						28,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	61,45	14,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,45	14,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			20,44
						18,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
251	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			17,84
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.30. Cabinet №316 / Lucrari de inlocuire Tamplarie				
252	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina	m2			3 063,44

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . - Modelul asemanator celor existente - 4 buc				57,76
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	61,45	52,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	61,45	5,53
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,00	85,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	55,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
253	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=300mm	m			280,79 22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	61,45	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,45	4,92
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=300	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
254	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu. b=200mm	m			211,34 6,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	61,45	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,45	0,61
	27431235490271	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre b=200mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
255	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat (Modelul si culoarea asemanator celor existente) 1 buc in peretele despartitor zidit	m2			2 154,37 110,59
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	61,45	90,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	61,45	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,45	15,36
	20301129300001	Usi interioare MDF (Modelul si culoarea asemanator celor existente) 1 buc	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,79
256	CK18A	Montarea Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm latime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			123,44 18,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	61,45	18,43
	26701122029001	Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm latime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	1,0500	100,00	105,00
		1.31. Cabinet №316 / Lucrari de reparatii la Pardosele.				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
258	CK18C	Montarea profilelorde ghidaj (maiac 0.6mm: Se exclude resursa -suruburi cu cap inecat crestas 6*30mm	m			21,83 15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490251	Maiac 0,6mm	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,54
259	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			101,55 43,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
260	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg			21,35 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate (VR 150*150*3mm / 0,74kg/m2)	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
261	CG01A1 K=3,25	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Grosimea finala medie 5cm	m2			55,27 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	19,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	3,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	18,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	12,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,10
262	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			110,49 14,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,45	14,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
263	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . (linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare (colturi, terminatii, imbinari etc...) Nota: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de consum = 1,03) / (16.8 m.l. de plinta) = modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2			303,87 67,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	61,45	61,45
	25231167163451	Covor PVC grosime 3 mm , clasa de trafic 33	m2	1,0500	183,00	195,03
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	7,00	0,21
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	64,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,32
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	550,00	0,34
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0300	26,00	27,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
264	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Dimensiuni 60*60cm culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2			406,32 153,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,45	138,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,45	15,36
	26611128007001	Placi de gresie . Dimensiuni 60*60cm culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		1.32. Cabinet №316 / Lucrari de reparatii la Tavane				
265	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pana la 4 m (cabinet proceduri)	m2			224,01 117,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,45	117,37
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0500	53,00	55,93
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	8,00	7,39
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2000	11,00	24,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,20	2,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	40,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
266	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, pereti cu izolatie Vata minerala 3cm grosime 135kg/m3 (Righeli de sus la fereastră)	m2			309,35 109,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	61,45	109,81
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0500	53,00	55,93
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,7350	8,00	5,91
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2000	11,00	24,32
	25213026029001	Vata minerala 3cm grosime 135kg/m3	m2	1,0300	92,00	95,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,20	2,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	40,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
267	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protec?ia muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			21,23 15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490252	Cornieri din aluminiu.	m	1,0500	5,00	5,25
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			42,51 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
270	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			27,00 18,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	0,4930	17,30	8,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			4,79 1,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2			52,33 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
273	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Cabinet consultativ)	m2			311,78 135,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,21
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	167,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		1.33. Cabinet №316 / Lucrari de reparatii la Pereti.				
274	CD71C	Zidirea peretilor interiori din BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pana la 4 m (Pereti despartitori)	m3			3 472,71 250,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0700	61,45	250,08
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	5,00	112,50
	14111222010531	BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog	m3	1,0020	2 800,00	2 804,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,15
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 500,00	4,51
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	30,00	27,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	32,00	35,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	600,00	228,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,49
275	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple, pereti cu izolatie de vata minerala grosime 100mm 26kg/m3, verticale la ferestre (coroburi)	m2			324,47 120,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	61,45	120,81
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0920	53,00	58,17
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,7640	8,00	6,14
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2880	11,00	25,29
	25213026029002	Placi termoizolante 100mm grosime 26kg/m3	m2	1,0300	92,00	95,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	2,30	5,65
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	2,30	1,82
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	8,20	2,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	28,00	2,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,00	3,13
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,15	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	40,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,06
276	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m			21,84 15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490251	Maiac 0,6mm	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
277	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protectia muchiiilor (Se exclud resursele	m			21,23

1	2	3	4	5	6	7
		Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)				15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490252	Cornieri din aluminiu.	m	1,0500	5,00	5,25
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,23 74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
279	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=15 la material si Utilaj / K=3 la manopera	m2			117,25 44,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,45	44,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	62,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,23 74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
281	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50).	m2			98,08 73,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,45	73,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	20,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
282	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			20,75 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
283	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple,(Coroburi la tubulaturi de ventilare)	m2			451,62 231,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	61,45	231,51
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0500	53,00	55,93
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	8,00	16,68
	27107035202851	Profil de suport CD	m	4,2000	11,00	46,43
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	12,00	50,65
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,20	14,83
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	40,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			42,51 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
286	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,00 18,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	0,4930	17,30	8,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2			52,33 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
289	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul . inclusiv la lavuarul din cab. consultativ 2m2	m2			356,33 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,00	28,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
290	CL20A aplic	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc			80,73 30,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,45	28,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,45	1,84
	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	1,0000	50,00	50,00
291	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc			75,72 30,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,45	28,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,45	1,84
	28112363062002	Usita de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	1,0000	45,00	45,00
		1.34. Cabinet №316 / Finisare Glafuri interioare (4 ferestre)				
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			146,21

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane.				91,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,45	91,31
	24302261010211	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
293	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			20,75 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			42,50 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,03
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
296	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,00 18,44
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	0,4930	17,30	8,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,03
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2			52,33 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
299	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul .	m2			356,36 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,00	28,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.35. Cabinet №316 / Finisare Glafuri exterioare (4 ferestre)				

1	2	3	4	5	6	7
300	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterioare.	m2			19,25 7,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	61,45	7,38
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
301	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi ignifudate din vata minerala glafurilor grosime 30mm ,135kg/m3	m2			376,51 179,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	61,45	147,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	61,45	32,51
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,00	28,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	7,00	35,35
	25213026029091	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* grosime 30mm	m2	1,0700	92,00	99,43
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,98
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	40,00	0,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
302	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			26,72 7,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	61,45	7,38
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	46,00	19,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
303	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. (Culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2			167,21 74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		1.36. Cabinet №316 / Lucrari de reparatii la incalzire				
304	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc			2 733,16 122,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	61,45	122,90
	28221157000002	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,0000	2 580,00	2 580,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	344,00	10,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	94,90	5,70
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
305	Pret de piata	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc			72,00 0,00
	305	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	1,0000	72,00	72,00
306	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0mm	buc			109,77 11,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,45	11,06
	28752741101021	Olandez PPR 25x1/2"	buc	1,0000	96,66	96,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
307	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc			332,24 9,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,45	9,21
	28752742051001	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	1,0000	314,83	314,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	344,00	5,16

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	94,90	3,04
		1.37. Cabinet №316 / Lucrari Tehnico-sanitare.				
308	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc			2 713,74 113,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	61,45	113,69
	26221024380001	Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	1,0100	2 287,00	2 355,61
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,73	100,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,20	61,61
309	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc			839,79 101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,20	138,40
310	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoarele)	buc			157,94 11,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,45	11,06
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	114,00	114,69
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	32,00	32,19
311	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m			143,98 101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	25212167005401	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	1,0200	19,20	20,56
	25231567124302	Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm	buc	0,7000	3,00	2,21
	25231567148001	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm	buc	0,4500	3,74	1,77
	252315671360011	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	1,0000	2,60	2,73
	25231567140301	Reductie din PVC tip greu (G) 20mm	buc	0,1000	2,89	0,30
	27212041231001	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20mm	buc	1,0000	14,30	15,02
312	Pret furnizor.	Dop 20mm PPR	buc			3,00 0,00
	312	Dop 20mm PPR	buc	1,0000	3,00	3,00
313	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			50,93 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	86,23	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
314	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc			27,48 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210371	COT 50mm	buc	1,0000	12,90	12,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	86,23	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
315	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc			33,95 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210372	TEU 50mm	buc	1,0000	19,36	19,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	86,23	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
316	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - MUFA	buc			26,46 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210373	MUFA 50mm	buc	1,0000	11,88	11,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	86,23	0,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,00	0,20
317	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			68,06 17,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	61,45	17,21
	28752742040001	Bratara fixare 2"	buc	1,0000	41,00	41,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,68	2,68
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
318	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m			9,22 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	61,45	9,22
319	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m			6,15 6,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	61,45	6,15
320	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			4,91 4,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	61,45	4,91
321	SD01B	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog (La boiler)	buc			155,50 11,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,45	11,06
	29131242021001	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog	buc	1,0000	111,58	112,25
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	32,00	32,19
322	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de siguranta pentru boiler 1/2")	buc			248,72 11,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,45	11,06
	29131242042101	Supapa de siguranta pentru boiler 1/2"	buc	1,0000	233,00	237,66
323	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de sens cu arc 1/2")	buc			200,78 11,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	61,45	11,06
	29131242042102	Supapa de sens cu arc 1/2"	buc	1,0000	186,00	189,72
324	SE56A	Filtru pentru apa, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc			364,54 141,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	61,45	141,33
	29241273220651	Filtru Y pentru apa 1/2"	buc	1,0000	221,00	223,21
		1.38. Coridor / Demontari, Desfaceri.				
325	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare (Glasvaduri fixe)	m2			25,80 25,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,45	12,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,45	12,90
326	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (Usi (8buc), pentru montarea ei ulterioara dupa reparatii)	m2			25,81 25,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,45	12,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,45	12,90
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Brau de	m2			25,81

1	2	3	4	5	6	7
		protectie la pereti = 34,3 m.l.).				25,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,45	12,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,45	12,91
328	RpIB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	buc			7,37
						7,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	61,45	7,37
329	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			58,38
						58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
330	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti gresie ceramica	m			28,94
						28,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	61,45	28,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,02
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,04
331	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			17,84
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
332	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din Armstrong	m2			15,36
						15,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	61,45	7,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	61,45	7,37
		1.39. Coridor / Lucrari de inlocuire Tamplarie				
333	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat Usi EXISTENTE demontate anterior - 8 buc (4 buc la cabinete si 4 buc tehnice)	m2			154,37
						110,59
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	61,45	90,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	61,45	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,45	15,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,79
334	CK18A aplicativ	Montarea Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm lime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			123,43
						18,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	61,45	18,43
	26701122029001	Brau de protectie din MDF 18mm grosime , 200mm latime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	1,0500	100,00	105,00
		1.40. Coridor / Lucrari de reparatii la Pardosea				
335	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - Plinta h=10cm	m			77,98
						30,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	61,45	24,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	40,00	4,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
336	CK18B aplicativ	Montarea Profil srafa PVC 101 alb 18x18mm (jos la praguri)	m			65,55
						31,95

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	61,45	31,95
	25211067183912	Profil srafa PVC 101 alb 18x18mm	m	1,0500	32,00	33,60
		1.41. Coridor / Lucrari de reparatii la Tavane				
337	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Cabinet consultativ)	m2			311,79
						135,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
338	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pana la 4 m (partea de sus la usa sparta la cabinetul 301 + barele transversale (ригеля))	m2			224,02
						117,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,45	117,37
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	1,0500	53,00	55,93
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	8,00	7,39
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2000	11,00	24,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,20	2,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	40,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
339	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protectia muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			21,23
						15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490252	Cornieri din aluminiu.	m	1,0500	5,00	5,25
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			42,51
						33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			4,80
						1,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
342	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			27,01
						18,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	0,4930	17,30	8,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			4,80
						1,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			52,33

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Euroton LAV sau similar)				33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.42. Coridor / Lucrari de reparatii la Pereti.				
345	CD71C	Zidirea peretilor interiori din BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pana la 4 m (partile laterale la spargerea usei cab.301)	m3			3 472,77 250,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0700	61,45	250,10
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	5,00	112,50
	14111222010531	BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog	m3	1,0020	2 800,00	2 809,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,13
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 500,00	0,00
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	30,00	27,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	32,00	35,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	600,00	228,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50
346	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	m			21,84 15,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,45	15,98
	27431235490251	Maiac 0,6mm	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
347	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,23 74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
348	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=15 la material ?i Utilaj / K=3 la manopera	m2			117,25 44,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,45	44,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	62,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
349	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			20,75 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
350	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			42,51 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
352	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,00 18,44
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,30	8,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,79 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2			52,33 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
355	CL20A aplic.	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc			80,72 30,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	61,45	28,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,45	1,84
	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*250mm	buc	1,0000	50,00	50,00
		1.43. Coridor / Incalzirea.				
356	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 10 elemente	buc			1 873,16 122,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	61,45	122,90
	28221157000003	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000	1 720,00	1 720,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	344,00	10,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	94,90	5,69
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
357	Pret de piata	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc			72,00 0,00
	356	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	1,0000	72,00	72,00
358	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			109,78 11,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,45	11,06
	28752741101021	Olandez PPR 25x1/2"	buc	1,0000	96,66	96,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,00	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
359	ID04A	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc			332,25 9,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,45	9,22
	28752742051001	SET ROBINETI RADIATOR, TUR, RETUR, BIANCHI, 1/2" FI-FE	buc	1,0000	314,83	314,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	344,00	5,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	94,90	3,04

1	2	3	4	5	6	7
		1.44. Diverse Lucrari				
360	RCsE29A	Película din polimeri pentru protejarea pardoselei din coridor si ferestre , pe durata refacerii.	m2			31,59 12,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1600	61,45	9,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,45	3,07
	000001171	Folie de polietilena	m	1,0700	6,00	6,61
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 500,00	11,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
361	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, pe distanta de 30 m. (Tamplarie demontata , mobila etc pentru depozitare in subsolul beneficiarului)	t			149,94 149,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	61,45	149,94
362	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, a deseurilor dupa demontari, desfaceri	t			127,82 127,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	61,45	127,82
363	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			68,21 68,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	61,45	68,21
364	TsI50C10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t			217,05 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	500,00	217,05
365	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg. (Ridicarea materialelor de constructie la et.3)	t			87,87 87,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	61,45	87,87
		2. Lucrari de montare				
		2.1. HOL / Retele electrice interne				
366	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc			6,76 6,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	61,45	6,76
367	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc			6,76 6,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	61,45	6,76
368	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			13,52 13,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,45	13,52
369	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m			57,12 20,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174051	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	1,0300	16,75	18,11
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
370	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m			68,21 20,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174052	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1,0300	27,00	29,20
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
371	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m			1 689,47

1	2	3	4	5	6	7
		pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				761,97
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,45	761,97
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	26 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	65 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	6,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	230,00	0,77
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	257,00	2,57
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	600,00	234,00
	030203	Cricuri hidraulice	h-ut	3,0000	76,00	228,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	76,00	228,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
372		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m			8,00
						0,00
	7	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	1,0000	8,00	8,00
373	RpEA05B K=0.5 man	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m			26,55
						20,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,45	20,59
	26611228036011	Tub gofrat D=16mm	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	16,00	0,35
374	Pret de piata	Cutie de distributie Ruvinil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc			37,00
						0,00
	700	Cutie de distributie Ruvinil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,0000	37,00	37,00
375	pret de piata	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc			3,35
						0,00
	10	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	1,0000	3,35	3,35
376	Pret de piata	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc			3,00
						0,00
	702	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
377	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece incastrat in tavane suspendate Armstrong	buc			547,61
						17,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,45	17,21
	28752744005011	Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece incastrat in tavane suspendate Armstrong	buc	1,0000	480,00	499,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
378	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc			18,43
						18,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	61,45	18,43
379	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum-Existente	buc			18,43
						18,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	61,45	18,43
380	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 16*16mm p/u cablu - Montare pe mobila de la Receptie.	100 m			2 528,80
						1 001,00
	1	Muncitor	h-om	16,2900	61,45	1 001,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	85,00	85,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	2,00	400,00
	110-03331	Canale din masa plastica 16*16mm (complet)	m	100,0000	8,30	830,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
381	RpEE03A	Montarea Priza 2P+E Schneider(Alb) Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Recep?ie.	buc			95,42

1	2	3	4	5	6	7
						19,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351001	Priza 2P+E Schneider(Alb) Asfora sau similar	buc	1,0200	64,00	65,28
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
382	RpEE03A	Montarea Priza date retea = Priza internet dubla 2RJ45 Schneider(Alb) Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Receptie.	buc			132,15 19,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351002	Priza internet dubla 2RJ45 Schneider(Alb) Asfora sau similar	buc	1,0200	100,00	102,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
383	Pret de piata	Cutie mont. apl. Schneider(Alb) Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Receptie.	buc			75,00 0,00
	703	Cutie mont. apl. Schneider(Alb) Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Receptie.	buc	1,0000	75,00	75,00
384	Pret de piata	Rama 6 Orizontala Schneider Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Receptie.	buc			70,00 0,00
	19	Rama 6 Orizontala Schneider Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Receptie.	buc	1,0000	70,00	70,00
385	RpEE01A	Montarea Intrerupator monopolar montare aparent? IP20-23 (1 clapa) Schneider(Alb) Asfora sau similar -	buc			83,56 16,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	61,45	16,59
	11110001000241	Intrerupator monopolar montare incorporabil IP20-23 (1 clapa) Schneider(Alb) Asfora sau similar	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
		2.2. Cabinet №301 / Retele electrice interne				
386	RpSE06A	Demontarea unui boiler avind capacitatea de pina la 80 l.	buc			150,55 150,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	61,45	150,55
387	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc			1 106,10 1 106,10
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000	61,45	1 106,10
388	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			3,69 3,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	61,45	3,69
389	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc			6,76 6,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,45	6,76
390	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc			6,76 6,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	61,45	6,76
391	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc			6,76 6,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	61,45	6,76
392	RpEG16A	Montarea Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module) = (Pretul la cutie in cap. Utilaj)	buc			120,44 120,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9600	61,45	120,44

1	2	3	4	5	6	7
393	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc			37,00 0,00
	28	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,0000	37,00	37,00
394	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc			37,00 0,00
	29	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,0000	37,00	37,00
395	RpEE15C aplic	Montarea intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			97,02 90,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
396	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - boiler electric = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			97,02 90,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
397	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lampile bactericide = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			46,02 39,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	61,45	39,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
398	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - la Delimano = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			97,02 90,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
399	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - conditionere = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			46,01 39,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	61,45	39,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
400	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			46,01 39,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	61,45	39,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
401	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			97,02 90,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
402	pret furnizor	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2 galben/rosu/albastru cupru	m			8,00 0,00
	37	Fir electric PV1 1 * 2.5 mma galben/rosu/albastru cupru	buc	1,0000	8,00	8,00
403	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare	buc			547,61

1	2	3	4	5	6	7
		alb-rece incastrat in tavane suspendate Armstrong				17,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,45	17,20
	28752744005011	Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece incastrat in tavane suspendate Armstrong	buc	1,0000	480,00	499,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
404	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioara cu rama	buc			672,40 17,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,45	17,20
	28752744005012	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioara cu rama	buc	1,0000	600,00	624,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
405	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericida	buc			630,80 17,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,45	17,20
	28752744005013	Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericid?	buc	1,0000	560,00	582,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
406	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc			18,43 18,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	61,45	18,43
407	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum-Existente	buc			18,43 18,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	61,45	18,43
408	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4	m			117,41 20,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174053	Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	1,0300	72,50	78,41
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
409	RpEA05B K=0,5	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=25mm	m			30,92 20,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,45	20,59
	26611228036012	Tub gofrat D=25mm	m	1,0200	8,90	9,99
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	16,00	0,35
410	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m			57,12 20,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174051	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	1,0300	16,75	18,12
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
411	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m			68,21 20,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174052	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1,0300	27,00	29,20
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
412	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 692,58

1	2	3	4	5	6	7
						761,97
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,45	761,97
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	26 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	65 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	9,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	230,00	0,70
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	257,00	2,33
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	600,00	234,55
	030203	Cricuri hidraulice	h-ut	3,0000	76,00	228,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	76,00	228,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	500,00	195,45
413		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m			8,00
						0,00
	48	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	1,0000	8,00	8,00
414	RpEA05B K=0,5	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m			26,55
						20,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,45	20,59
	26611228036011	Tub gofrat D=16mm	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	16,00	0,35
415	pret de piata	Cutie de distributie Ruvinil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc			37,00
						0,00
	50	Cutie de distributie Ruvinil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,0000	37,00	37,00
416	pret de piata	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc			3,35
						0,00
	51	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	1,0000	3,35	3,35
417	pret de piata	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc			3,00
						0,00
	52	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
418	RpEE03A	Montarea Priza IP22	buc			76,04
						19,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351004	Priza IP22	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
419	RpEE03A	Montarea Priza pentru telefon	buc			132,14
						19,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351005	Priza pentru telefon	buc	1,0200	100,00	102,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
420	RpEE03A	Montarea Priza exterioara p/u boiler IP22	buc			88,28
						19,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351006	Priza exterioara p/u boiler IP22	buc	1,0200	57,00	58,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
421	RpEE03A	Montarea Priza date retea RJ45 = Priza	buc			132,14

1	2	3	4	5	6	7
		internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP				19,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351007	Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,0200	100,00	102,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
422	RpEE01A	Montarea intrerupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa)	buc			67,41
						16,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	61,45	16,59
	11110001000242	Intrerupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa)	buc	1,0100	44,00	44,44
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
423	pret de piata	Rama 2 locuri	buc			23,00
						0,00
	58	Rama 2 locuri	buc	1,0000	23,00	23,00
424	pret de piata	Rama 3 locuri	buc			32,50
						0,00
	59	Rama 3 locuri	buc	1,0000	32,50	32,50
425	pret de piata	Rama 5 locuri	buc			46,00
						0,00
	60	Rama 5 locuri	buc	1,0000	46,00	46,00
		2.3. Cabinet №301 / Climatizare				
426	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h. - (Conditioner) pentru montarea lui ulterioara	buc			453,30
						438,75
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,1400	61,45	438,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	30,00	2,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	76,00	11,40
427	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (EXISTENT) - demontat anterior	buc			1 684,23
						215,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	61,45	215,07
	2811236305075	Console	kg	5,0000	16,00	84,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	21,00	11,03
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	12,00	25,20
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	19,00	199,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	31,50
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	97,26	510,62
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	61,28	321,72
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	100,00	18,50
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	260,00	245,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,1400	76,00	10,64
		2.4. Cabinet №303 / Retele electrice interne				
428	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc			1 106,10
						1 106,10
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000	61,45	1 106,10
429	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			3,69
						3,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	61,45	3,69
430	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc			13,52

1	2	3	4	5	6	7
						13,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,45	13,52
431	RpEF23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc			13,52
						13,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,45	13,52
432	RpEF23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc			13,52
						13,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,45	13,52
433	RpEG16A aplic.	Montarea Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module) = (Pre?ul la cutie ?n cap. Utilaj)	buc			120,44
						120,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9600	61,45	120,44
434	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc			37,00
						0,00
	69	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,0000	37,00	37,00
435	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc			37,00
						0,00
	770	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,0000	37,00	37,00
436	RpEE15C aplic	Montarea intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc			97,02
						90,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
437	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lampile bactericide = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc			46,02
						39,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	61,45	39,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
438	RpEE15C aplic	Montarea intreruptor diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - la Delimano = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc			97,02
						90,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
439	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - conditionere = (Pretul intrerupstorului in cap.Utilaj)	buc			46,01
						39,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	61,45	39,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
440	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc			46,01
						39,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	61,45	39,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
441	RpEE15C aplic	Montarea intreruptor diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc			97,02
						90,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
442	Pret furnizor.	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2	m			8,00

1	2	3	4	5	6	7
		galben/rosu/albastru cupru				0,00
	77	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2 galben/rosu/albastru cupru	m	1,0000	8,00	8,00
443	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece incastat in tavane suspendate Armstrong	buc			547,61 17,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,45	17,20
	28752744005011	Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece incastat in tavane suspendate Armstrong	buc	1,0000	480,00	499,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
444	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioara cu rama	buc			672,40 17,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,45	17,20
	28752744005012	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioara cu rama	buc	1,0000	600,00	624,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
445	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericida	buc			630,80 17,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,45	17,20
	28752744005013	Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericid?	buc	1,0000	560,00	582,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
446	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc			18,43 18,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	61,45	18,43
447	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc			18,43 18,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	61,45	18,43
448	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4	m			117,41 20,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174053	Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	1,0300	72,50	78,41
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
449	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=25mm	m			30,92 20,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,45	20,59
	26611228036012	Tub gofrat D=25mm	m	1,0200	8,90	9,99
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	16,00	0,35
450	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m			57,12 20,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174051	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	1,0300	16,75	18,12
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
451	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu	m			68,21 20,89

1	2	3	4	5	6	7
		VVGng-LS-3*2.5				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174052	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1,0300	27,00	29,20
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
452	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 692,58 761,97
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,45	761,97
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	26 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	65 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	9,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	230,00	0,70
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	257,00	2,33
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	600,00	234,55
	030203	Cricuri hidraulice	h-ut	3,0000	76,00	228,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	76,00	228,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	500,00	195,45
453		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m			8,00 0,00
	88	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	1,0000	8,00	8,00
454	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m			26,55 20,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,45	20,59
	26611228036011	Tub gofrat D=16mm	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	16,00	0,35
455	pret de piata	Cutie de distributie Ruvinil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc			37,00 0,00
	90	Cutie de distributie Ruvinil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,0000	37,00	37,00
456	pret de piata	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc			3,35 0,00
	91	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	1,0000	3,35	3,35
457	pret de piata	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc			3,00 0,00
	92	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
458	RpEE03A	Montarea Priza IP22	buc			76,04 19,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351004	Priza IP22	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
459	RpEE03A	Montarea Priza pentru telefon	buc			132,14 19,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351005	Priza pentru telefon	buc	1,0200	100,00	102,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
460	RpEE03A	Montarea Priza date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc			132,14 19,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,45	19,05

1	2	3	4	5	6	7
	27461673351007	Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,0200	100,00	102,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
461	RpEE01A	Montarea Intrerupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa)	buc			67,41
						16,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	61,45	16,59
	11110001000242	Intrerupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa)	buc	1,0100	44,00	44,44
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
462	pret de piata	Rama 2 locuri	buc			23,00
						0,00
	97	Rama 2 locuri	buc	1,0000	23,00	23,00
463	pret de piata	Rama 3 locuri	buc			32,50
						0,00
	98	Rama 3 locuri	buc	1,0000	32,50	32,50
464	pret de piata	Rama 5 locuri	buc			46,00
						0,00
	99	Rama 5 locuri	buc	1,0000	46,00	46,00
		2.5. Cabinet №303 / Climatizare.				
465	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h. - (Conditioner) pentru depozitare	buc			453,30
						438,75
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,1400	61,45	438,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	30,00	2,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	76,00	11,40
466	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . - Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split (Nota: Pretul conditionerului in capitolul Utilaj)	buc			1 684,23
						215,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	61,45	215,07
	2811236305075	Console	kg	5,0000	16,00	84,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	21,00	11,03
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	12,00	25,20
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	19,00	199,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	31,50
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	97,26	510,62
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	61,28	321,72
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	100,00	18,50
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	260,00	245,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,1400	76,00	10,64
		2.6. Cabinet №317 / Retele electrice interne.				
467	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc			1 106,10
						1 106,10
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000	61,45	1 106,10
468	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			3,69
						3,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	61,45	3,69
469	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc			13,52
						13,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,45	13,52

1	2	3	4	5	6	7
470	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc			6,76 6,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	61,45	6,76
471	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc			6,76 6,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	61,45	6,76
472	RpEG16A	Montarea Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module) = (Pretul la cutie in cap. Utilaj)	buc			120,44 120,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9600	61,45	120,44
473	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc			37,00 0,00
	108	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,0000	37,00	37,00
474	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc			37,00 0,00
	109	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,0000	37,00	37,00
475	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			97,02 90,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
476	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - boiler electric = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			97,02 90,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
477	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lampile bactericide = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			46,02 39,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	61,45	39,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
478	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - conditionere = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			46,01 39,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	61,45	39,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
479	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			46,01 39,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	61,45	39,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
480	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			97,02 90,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
481	Pret furnizor.	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2 galben/rosu/albastru cupru	buc			8,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	116	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2 galben/rosu/albastru cupru	m	1,0000	8,00	8,00
482	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece incastat in tavane suspendate Armstrong	buc			547,61 17,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,45	17,20
	28752744005011	Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece incastat in tavane suspendate Armstrong	buc	1,0000	480,00	499,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
483	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioara cu rama	buc			672,40 17,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,45	17,20
	28752744005012	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioara cu rama	buc	1,0000	600,00	624,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
484	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericida	buc			630,80 17,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,45	17,20
	28752744005013	Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericid?	buc	1,0000	560,00	582,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
485	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc			18,43 18,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	61,45	18,43
486	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc			18,43 18,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	61,45	18,43
487	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4	m			117,41 20,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174053	Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	1,0300	72,50	78,41
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
488	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=25mm	m			30,92 20,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,45	20,59
	26611228036012	Tub gofrat D=25mm	m	1,0200	8,90	9,99
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	16,00	0,35
489	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m			57,12 20,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174051	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	1,0300	16,75	18,12
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
490	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m			68,21 20,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89

1	2	3	4	5	6	7
	31301348174052	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1,0300	27,00	29,20
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,2500	37,00	9,71
491	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 1 kg	100 m			1 692,58 761,97
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,45	761,97
	1010813	Sîrma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,00004	26 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	65 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	9,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	230,00	0,70
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	257,00	2,33
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	600,00	234,55
	030203	Cricuri hidraulice	h-ut	3,0000	76,00	228,00
	030408	Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	76,00	228,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,3900	500,00	195,45
492		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m			8,00 0,00
	127	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	1,0000	8,00	8,00
493	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolanț, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m			26,55 20,59
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,6700	61,45	20,59
	26611228036011	Tub gofrat D=16mm	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	16,00	0,35
494	pret de piata	Cutie de distribuție RuviniL 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc			37,00 0,00
	129	Cutie de distribuție RuviniL 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,0000	37,00	37,00
495	pret de piata	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc			3,35 0,00
	130	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	1,0000	3,35	3,35
496	pret de piata	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc			3,00 0,00
	131	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
497	RpEE03A	Montarea Priza IP22	buc			76,04 19,05
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351004	Priza IP22	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap înecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
498	RpEE03A	Montarea Priza exterioară p/u boiler IP22	buc			88,28 19,05
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351006	Priza exterioară p/u boiler IP22	buc	1,0200	57,00	58,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap înecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
499	RpEE03A	Montarea Priza pentru telefon	buc			132,14 19,05
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351005	Priza pentru telefon	buc	1,0200	100,00	102,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
500	RpEE03A	Montarea Priza date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc			132,14 19,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351007	Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,0200	100,00	102,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
501	RpEE01A	Montarea intrerupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa)	buc			67,41 16,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	61,45	16,59
	11110001000242	Intrerupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa)	buc	1,0100	44,00	44,44
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
502	pret de piata	Rama 2 locuri	buc			23,00 0,00
	137	Rama 2 locuri	buc	1,0000	23,00	23,00
503	pret de piata	Rama 3 locuri	buc			32,50 0,00
	138	Rama 3 locuri	buc	1,0000	32,50	32,50
504	pret de piata	Rama 5 locuri	buc			46,00 0,00
	139	Rama 5 locuri	buc	1,0000	46,00	46,00
		2.7. Cabinet №317 / Climatizare.				
505	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h. - (Conditioner) pentru depozitare	buc			453,30 438,75
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,1400	61,45	438,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	30,00	2,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	76,00	11,40
506	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . - Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split (Nota: Pretul conditionerului in capitolul Utilaj)	buc			1 684,23 215,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	61,45	215,07
	2811236305075	Console	kg	5,0000	16,00	84,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	21,00	11,03
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	12,00	25,20
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuamat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	19,00	199,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	31,50
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	97,26	510,62
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	61,28	321,72
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	100,00	18,50
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	260,00	245,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	76,00	10,64
		2.8. Cabinet №316 / Retele electrice interne				
507	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc			1 106,10 1 106,10
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000	61,45	1 106,10
508	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc			3,69

1	2	3	4	5	6	7
		tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).				3,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	61,45	3,69
509	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			13,52
						13,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,45	13,52
510	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc			6,76
						6,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	61,45	6,76
511	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc			6,76
						6,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	61,45	6,76
512	RpEG16A aplic	Montarea Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module) = (Pretul la cutie in cap. Utilaj)	buc			120,44
						120,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9600	61,45	120,44
513	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc			37,00
						0,00
	148	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,0000	37,00	37,00
514	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc			37,00
						0,00
	7149	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,0000	37,00	37,00
515	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			97,02
						90,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
516	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - boiler electric = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			97,02
						90,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
517	RpEE15A aplic	Montarea intrerupator automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lampile bactericide = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			46,02
						39,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	61,45	39,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
518	RpEE15A aplic	Montarea intrerupator automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - conditionere = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			46,01
						39,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	61,45	39,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
519	RpEE15A aplic	Montarea intrerupator automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			46,01
						39,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	61,45	39,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
520	RpEE15C aplic	Montarea intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj)	buc			97,02

1	2	3	4	5	6	7
						90,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
521	pret furnizor	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2 galben/rosu/albastru cupru	m			8,00
						0,00
	156	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2 galben/rosu/albastru cupru	m	1,0000	8,00	8,00
522	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece ?ncastrat ?n tavane suspendate Armstrong	buc			547,61
						17,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,45	17,20
	28752744005011	Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece incastrat in tavane suspendate Armstrong	buc	1,0000	480,00	499,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
523	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioara cu rama	buc			672,40
						17,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,45	17,20
	28752744005012	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioara cu rama	buc	1,0000	600,00	624,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
524	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericida	buc			630,80
						17,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,45	17,20
	28752744005013	Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericid?	buc	1,0000	560,00	582,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
525	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc			18,43
						18,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	61,45	18,43
526	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum-Existente	buc			18,43
						18,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	61,45	18,43
527	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent,avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4	m			117,41
						20,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174053	Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	1,0300	72,50	78,41
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
528	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=20mm	m			30,92
						20,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,45	20,59
	26611228036012	Tub gofrat D=25mm	m	1,0200	8,90	9,99
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	16,00	0,35
529	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m			57,12
						20,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174051	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	1,0300	16,75	18,12

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
530	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m			68,21 20,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174052	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1,0300	27,00	29,20
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
531	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 692,58 761,97
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,45	761,97
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	26 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,00006	65 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	9,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	230,00	0,70
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	257,00	2,33
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	600,00	234,55
	030203	Cricuri hidraulice	h-ut	3,0000	76,00	228,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	76,00	228,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	500,00	195,45
532		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m			8,00 0,00
	167	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	1,0000	8,00	8,00
533	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m			26,55 20,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,45	20,59
	26611228036011	Tub gofrat D=16mm	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	16,00	0,35
534	pret de piata	Cutie de distributie Ruvinil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc			37,00 0,00
	169	Cutie de distributie Ruvinil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,0000	37,00	37,00
535	pret de piata	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc			3,35 0,00
	7710	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	1,0000	3,35	3,35
536	pret de piata	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc			3,00 0,00
	171	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
537	RpEE03A	Montarea Priza IP22	buc			76,04 19,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351004	Priza IP22	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
538	RpEE03A	Montarea Priza exterioara p/u boiler IP22	buc			88,28 19,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351006	Priza exterioara p/u boiler IP22	buc	1,0200	57,00	58,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
539	RpEE03A	Montarea Priza pentru telefon	buc			132,14 19,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351005	Priza pentru telefon	buc	1,0200	100,00	102,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
540	RpEE03A	Montarea Priza date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc			132,14 19,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351007	Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	1,0200	100,00	102,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
541	RpEE01A	Montarea intrerupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa)	buc			67,41 16,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	61,45	16,59
	11110001000242	Intrerupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa)	buc	1,0100	44,00	44,44
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
542	pret de piata	Rama 2 locuri	buc			23,00 0,00
	177	Rama 2 locuri	buc	1,0000	23,00	23,00
543	pret de piata	Rama 3 locuri	buc			32,50 0,00
	178	Rama 3 locuri	buc	1,0000	32,50	32,50
544	pret de piata	Rama 5 locuri	buc			46,00 0,00
	179	Rama 5 locuri	buc	1,0000	46,00	46,00
		2.9. Cabinet №316 / Climatizare.				
545	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h. - (Conditioner) pentru depozitare	buc			453,30 438,75
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,1400	61,45	438,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	30,00	2,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	76,00	11,40
546	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . - Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split (Nota: Pretul conditionerului in capitolul Utilaj)	buc			1 684,23 215,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	61,45	215,07
	2811236305075	Console	kg	5,0000	16,00	84,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	21,00	11,03
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	12,00	25,20
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	19,00	199,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	31,50
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	97,26	510,62
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	61,28	321,72
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	100,00	18,50
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	260,00	245,70
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,1400	76,00	10,64

1	2	3	4	5	6	7
		2.10. Coridor - Retele electrice interne.				
547	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc			1 106,10 1 106,10
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000	61,45	1 106,10
548	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			3,69 3,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	61,45	3,69
549	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc			13,52 13,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,45	13,52
550	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc			6,76 6,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	61,45	6,76
551	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior dupa reparatia curenta)	buc			6,76 6,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	61,45	6,76
552	RpEG16A	Montarea Tablou incastat Hager Volta VU36UA, 36-42 module, IP30, usa metal = (Pretul la cutie in cap. Utilaj)	buc			120,44 120,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9600	61,45	120,44
553	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc			37,00 0,00
	188	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,0000	37,00	37,00
554	pret de piata	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc			37,00 0,00
	189	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,0000	37,00	37,00
555	pret furnizor	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm2 galben/rosu/albastru cupru	buc			8,00 0,00
	190	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm? galben/ro?u/albastru cupru	m	1,0000	8,00	8,00
556	RpEE15C aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 3P 32 A 400 V C - central p/u toata aripa = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc			97,02 90,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,95
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
557	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc			46,01 39,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	61,45	39,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
558	RpEE15C aplic	Montarea intreruptor diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc			97,02 90,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
559	RpEE15C aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 3P 25 A 400 V C (cabinete) = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc			97,02 90,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	61,45	90,94

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
560	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat RECEPTIA = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc			46,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	61,45	39,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
561	RpEE15A aplic	Montarea intreruptor automat VA47-29 1P 20 A 230 - 400 V C - RECEPTIA = (Pretul intreruptorului in cap.Utilaj)	buc			46,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	61,45	39,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
562	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece incastrat in tavane suspendate Armstrong	buc			547,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	61,45	17,20
	28752744005011	Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece incastrat in tavane suspendate Armstrong	buc	1,0000	480,00	499,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
563	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc			18,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	61,45	18,43
564	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum-Existente	buc			18,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	61,45	18,43
565	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*16	m			57,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174051	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	1,0300	16,75	18,12
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
566	RpEA05B K=0,5 man	Montarea Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 32 mm negru	m			41,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,45	20,59
	26611228036013	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 32 mm negru	m	1,0200	18,50	20,76
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	16,00	0,35
567	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*6	m			153,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174054	Cablu electric VVGng-LS 5*6	m	1,0300	106,00	114,64
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
568	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4	m			117,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174053	Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	1,0300	72,50	78,41

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
569	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=25mm	m			30,92 20,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,45	20,59
	26611228036012	Tub gofrat D=25mm	m	1,0200	8,90	9,99
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	16,00	0,35
570	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m			57,12 20,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174051	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	1,0300	16,75	18,11
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
571	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2,5	m			68,21 20,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	61,45	20,89
	31301348174052	Cablu VVGng-LS-3*2,5	m	1,0300	27,00	29,20
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	37,00	9,71
572	RpEA05B K=0,5 man	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m			26,55 20,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	61,45	20,59
	26611228036011	Tub gofrat D=16mm	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	16,00	0,35
573	pret de piata	Cutie de distributie Ruvinil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc			37,00 0,00
	208	Cutie de distributie Ruvinil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	1,0000	37,00	37,00
574	pret de piata	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc			3,35 0,00
	209	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	1,0000	3,35	3,35
575	pret de piata	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc			3,00 0,00
	210	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
576	RpEE03A	Montarea Priza IP22	buc			76,05 19,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,45	19,05
	27461673351004	Priza IP22	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
577	RpEE01A	Montarea intrerupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa) - Cap-scara	buc			78,52 16,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	61,45	16,59
	11110001000243	Intrerupator monopolar montare incorporabila IP20-23 (1 clapa) Cap-scara	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,10	6,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
578	pret de piata	Rama 2 locuri	buc			23,00 0,00
	213	Rama 2 locuri	buc	1,0000	23,00	23,00
579	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 16*16mm	100 m			2 528,69

1	2	3	4	5	6	7
		p/u cablu				1 000,88
	1	Muncitor	h-om	16,2900	61,45	1 000,88
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	85,00	85,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	2,00	400,00
	110-03331	Canale din masa plastica 16*16mm (complet)	m	100,0000	8,30	830,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	10,00	60,81
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
		2.11. Montare utilaj pentru prepararea apei calde menajere				
580	IA16A	Boiler montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 10 L. (Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog, la lavuare)	buc			547,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	61,45	319,54
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	87,90	175,80
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	43,33	14,73
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	344,00	10,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	94,90	5,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	42,00	6,72
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	42,00	2,52
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,4000	26,00	10,40
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0200	76,00	1,52
		3. Utilaj				
		3.1. Cabinet №301 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere				
581	Pret furnizor	Incalzitor de apa electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog	buc			1 042,00
	7770	Incalzitor de apa electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog	buc	1,0000	1 042,00	1 042,00
582	Pret furnizor	Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc			2 109,00
	77702	Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc	1,0000	2 109,00	2 109,00
		3.2. Cabinet №301 / echipament electric				
583	Pret furnizor	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc			1 129,00
	77703	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider- Electric (18 module)	buc	1,0000	1 129,00	1 129,00
584	Pret furnizor	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc			750,00
	7704	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,0000	750,00	750,00
585	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc			270,00
	7705	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc	1,0000	270,00	270,00
586	Pret furnizor	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc			35,00
	7706	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	1,0000	35,00	35,00
587	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Delimano	buc			270,00
	77707	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Delimano	buc	1,0000	270,00	270,00
588	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Conditioner	buc			35,00
	77708	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Conditioner	buc	1,0000	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
589	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc			35,00 0,00
	7709.	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,0000	35,00	35,00
590	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc			270,00 0,00
	77710	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.3. Cabinet №303 / echipament electric				
591	Pret furnizor	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc			1 129,00 0,00
	777011	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc	1,0000	1 129,00	1 129,00
592	Pret furnizor	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc			750,00 0,00
	77712	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,0000	750,00	750,00
593	Pret furnizor	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc			35,00 0,00
	77713	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	1,0000	35,00	35,00
594	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Delimano	buc			270,00 0,00
	77014	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Delimano	buc	1,0000	270,00	270,00
595	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Conditioner	buc			35,00 0,00
	77715	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Conditioner	buc	1,0000	35,00	35,00
596	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc			35,00 0,00
	777016	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,0000	35,00	35,00
597	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc			270,00 0,00
	77717	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.4. Cabinet №303 / echipament de climatizare				
598	Pret furnizor	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc			6 000,00 0,00
	77718	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
		3.5. Cabinet №303 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere				
599	Pret furnizor	Incalzitor de apa electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog	buc			1 042,00 0,00
	77719	Incalzitor de apa electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog	buc	1,0000	1 042,00	1 042,00
		3.6. Cabinet №317 / echipament electric				
600	Pret furnizor	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc			1 129,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	77720	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc	1,0000	1 129,00	1 129,00
601	Pret furnizor	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc			750,00 0,00
	77721	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,0000	750,00	750,00
602	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc			270,00 0,00
	77722	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc	1,0000	270,00	270,00
603	Pret furnizor	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc			35,00 0,00
	77723	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	1,0000	35,00	35,00
604	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Conditioner	buc			35,00 0,00
	77724	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Conditioner	buc	1,0000	35,00	35,00
605	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc			35,00 0,00
	77725	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,0000	35,00	35,00
606	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc			270,00 0,00
	77726	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.7. Cabinet №317 / echipament de climatizare				
607	Pret furnizor	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc			6 000,00 0,00
	77727	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
		3.8. Cabinet №317 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere				
608	Pret furnizor	Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc			2 109,00 0,00
	7728	Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc	1,0000	2 109,00	2 109,00
		3.9. Cabinet №316 / echipament electric				
609	Pret furnizor	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc			1 129,00 0,00
	7729	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module)	buc	1,0000	1 129,00	1 129,00
610	Pret furnizor	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc			750,00 0,00
	77730	Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,0000	750,00	750,00
611	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc			270,00 0,00
	77731	Intrerupator diferential AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc	1,0000	270,00	270,00
612	Pret furnizor	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc			35,00 0,00
	77732	Intreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B	buc	1,0000	35,00	35,00
613	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 -	buc			35,00

1	2	3	4	5	6	7
		400 V C - Conditioner				0,00
	77733	Intreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Conditioner	buc	1,0000	35,00	35,00
614	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc			35,00
						0,00
	77734	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,0000	35,00	35,00
615	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc			270,00
						0,00
	77735	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.10. Cabinet №316 / echipament de climatizare				
616	Pret furnizor	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc			6 000,00
						0,00
	77736	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
		3.11. Cabinet №316 / Utilaj pentru prepararea apei calde menajere				
617	Pret furnizor	Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc			2 019,00
						0,00
	77737	Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc	1,0000	2 019,00	2 019,00
		3.12. Coridor echipament electric				
618	Pret furnizor	Tablou incastat Hager Volta VU36UA, 36-42 module, IP30, usa metal	buc			1 625,00
						0,00
	38	Tablou incastat Hager Volta VU36UA, 36-42 module, IP30, usa metal	buc	1,0000	1 625,00	1 625,00
619	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 3P 32 A 400 V C - central pentru toata aripa	buc			130,00
						0,00
	77739	Intreruptor automat VA47-29 3P 32 A 400 V C - central pentru toata aripa	buc	1,0000	130,00	130,00
620	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc			35,00
						0,00
	77740	intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	1,0000	35,00	35,00
621	Pret furnizor	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc			270,00
						0,00
	77741	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	1,0000	270,00	270,00
622	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 3P 25 A 400 V C - cabinete	buc			130,00
						0,00
	77742	Intreruptor automat VA47-29 3P 25 A 400 V C - cabinete	buc	1,0000	130,00	130,00
623	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat RECEPTIA	buc			35,00
						0,00
	77743	Intreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat RECEPTIA	buc	1,0000	35,00	35,00
624	Pret furnizor	Intreruptor automat VA47-29 1P 20 A 230 - 400 V C - Receptia	buc			35,00
						0,00
	77744	Intreruptor automat VA47-29 1P 20 A 230 - 400 V C - Receptia	buc	1,0000	35,00	35,00