

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 283 102,84 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 994,4776 | 52,72 | 52 428,859 |
| | | Total manopera | | | | 52 428,85 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
| 1. | 1*25 | Cablu CIP 1*25 | m | 174,0000 | 4,25 | 739,500 |
| 2. | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,0450 | 1 560,00 | 70,200 |
| 3. | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 2,0500 | 38,00 | 77,900 |
| 4. | 2*25 | Cablu CIP 2*25 | m | 3 093,0000 | 9,78 | 30 249,540 |
| 5. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,2500 | 11 000,00 | 2 750,000 |
| 6. | 3*2,5 | Cablu VVG 3*2,5 | m | 174,0000 | 10,56 | 1 837,440 |
| 7. | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,0375 | 300,00 | 11,250 |
| 8. | A20 | CLEMA A20 | buc | 610,0000 | 2,23 | 1 360,300 |
| 9. | AVVG2*25 | Cablu AVVG 2*25 | m | 5,0000 | 15,00 | 75,000 |
| 10. | BZUM | PANOU DE EVIDENTA,IP44 DE TIP BZUM CE 90K | buc | 5,0000 | 840,00 | 4 200,000 |
| 11. | CA | CLEMA CU SUPORT AL CA-1500 | buc | 77,0000 | 29,10 | 2 240,700 |
| 12. | CM | Constructie din metal pentru fixarea panoului de evidenta BZUM | buc | 5,0000 | 660,00 | 3 300,000 |
| 13. | CS | SUPORT AL CS-1500 | buc | 92,0000 | 33,48 | 3 080,160 |
| 14. | F2007 | BANDA METALICA INOXIDABILA | m | 592,0000 | 6,65 | 3 936,800 |
| 15. | FIDOS | CLEMA DE CONEXIUNE FIDOS 1,5-10/16-95 PS 95-10 | buc | 318,0000 | 12,88 | 4 095,840 |
| 16. | IA | INTRERUPATOR AUTOMAT CU DECLANSATOR COMBINAT DE TIP 47-29 1P SERIA B | buc | 15,0000 | 16,99 | 254,850 |
| 17. | IS | INTRERUPATOR DE SARCINA VN-32 IP20 40A 2P | buc | 5,0000 | 36,22 | 181,100 |
| 18. | KMI | DEMAROR ELECTROMAGNETIC 230V KMI 18A | buc | 5,0000 | 104,72 | 523,600 |
| 19. | KP | CRONSTEIN CONSOLA KP-3 | buc | 110,0000 | 55,79 | 6 136,900 |
| 20. | LED 50 | CORP DE ILUMINAT LED 50W | buc | 110,0000 | 283,25 | 31 157,500 |
| 21. | LT | LIMITATO A TENSIUNILOR DE | buc | 5,0000 | 128,75 | 643,750 |

| | | | | | | |
|-----|--------|-----------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| | | IMPULS DE TIP OPS-B 1POL 400V 1P In=20ka | | | | |
| 22. | ME | CONTOR ME-172 D-1 | buc | 5,0000 | 404,00 | 2 020,000 |
| 23. | NH | SEPARATOR PENTRU SIGURANTA FUZIBILA NH | buc | 5,0000 | 141,62 | 708,100 |
| 24. | PA | CLEMA DE ANCORA PA-1500 | buc | 77,0000 | 38,62 | 2 973,740 |
| 25. | PC | PAPUC PENTRU CABLU DIN ALUMINIU D=25mm2 | buc | 30,0000 | 3,09 | 92,700 |
| 26. | PP | PRIZA LA PAMINT LA BZUM 220 V | buc | 5,0000 | 1,00 | 5,000 |
| 27. | PS | CLEMA PS 1-1 | buc | 110,0000 | 16,31 | 1 794,100 |
| 28. | PVC,25 | Tub metalic gofrat cuizolatie PVC,25mm | m | 50,0000 | 10,30 | 515,000 |
| 29. | RA | CLEMA DE SUSTINERE UNGHI RA-25 | buc | 92,0000 | 13,73 | 1 263,160 |
| 30. | RT | RELEU DE TIMP 220V Inom=15A DE TIP AHC 15A | buc | 5,0000 | 309,00 | 1 545,000 |
| 31. | SF | SIGURANTA FUZIBILA RT 16-00C 32A | buc | 5,0000 | 27,47 | 137,350 |
| 32. | SMP | PANOU METALIC ERMETIC SMP | buc | 5,0000 | 296,12 | 1 480,600 |
| 33. | VOPSEA | VOPSEA ANTICOROZIVA 1LITRU | buc | 5,0000 | 38,00 | 190,000 |
| 34. | WAGO | CONECTOR WAGO 3P 0,8-2,5 mm2 | buc | 110,0000 | 2,70 | 297,000 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 119 044,08 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1 | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 11,5250 | 95,00 | 1 094,875 |
| 2 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,8000 | 35,00 | 28,000 |
| 3 | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 12,1000 | 185,00 | 2 238,500 |
| 4 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9336 | 235,00 | 1 159,396 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 4 520,77 |


| | | |
|------------------------|-------------|----------------|
| Total | Lei | 226 819,0 3 |
| Perfectarea actelor | 3500 Lei | 3 500,00 |
| Incercari de laborator | 5600 Lei | 5 600,00 |
| Total | | 235 919,0 3 |
| TVA | 20 % | 47 183,81 |

Total deviz:

283 102,8

4

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

S.R.L. **ENERGIA**

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de montare a iluminatului stradal in
s.Chetrosu,r.Drochia
(PT-57,PT-58,PT-541,PT-52,PT-55)

Investitor Primaria s.Chetrosu,r.Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | | | 3 439,453 3 439,453 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 | 52,72 | 3 439,45 |
| 2 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | | | 184,475 179,775 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | 52,72 | 179,78 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 235,00 | 4,70 |
| 3 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: LED50W | buc | | | 141,079 120,729 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 52,72 | 120,73 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1100 | 185,00 | 20,35 |
| 4 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 745,378 653,728 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 52,72 | 653,73 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 235,00 | 91,65 |
| 5 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | | | 609,264 590,464 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 | 52,72 | 590,46 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 | 235,00 | 18,80 |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | | | 212,646 124,946 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 52,72 | 124,95 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 95,00 | 67,45 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 235,00 | 16,45 |
| 7 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | | | 901,512 901,512 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 17,1000 | 52,72 | 901,51 |
| 8 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | | | 632,640 632,640 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,0000 | 52,72 | 632,64 |
| 9 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | | | 20,275 17,925 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 | 52,72 | 17,92 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 235,00 | 2,35 |
| 10 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | | | 184,010 158,160 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 | 52,72 | 158,16 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 235,00 | 25,85 |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | | | 212,646 124,946 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 52,72 | 124,95 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 95,00 | 67,45 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 235,00 | 16,45 |
| 12 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | | | 68,974 59,574 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 52,72 | 59,57 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 235,00 | 9,40 |
| 13 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | | | 182,282 167,122 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 | 52,72 | 167,12 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 95,00 | 12,35 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 35,00 | 1,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 | 235,00 | 1,41 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 84,113 82,243 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 52,72 | 82,24 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 35,00 | 1,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 235,00 | 0,47 |
| 15 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | | | 62,622 61,682 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 | 52,72 | 61,68 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 235,00 | 0,94 |
| 16 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | | | 16 607,984 3 279,184 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 | 52,72 | 3 279,18 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 | 95,00 | 1 434,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 | 235,00 | 408,90 |


APROBAT:

Intocmit

SRL ENERGIA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Primaria s.Chetrosu,r.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de montare a iluminatului stradal
in s.Chetrosu,r.Drochia
(PT-57,PT-58,PT-541,PT-52,PT-55)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 283 102,84 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------|------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 3,0900 | 3 439,453 | 10 627,909 |
| 2 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 110,0000 | 184,475 | 20 292,272 |
| 3 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: LED50W | buc | 110,0000 | 141,079 | 15 518,668 |
| 4 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,7400 | 745,378 | 1 296,958 |
| 5 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,5000 | 609,264 | 304,632 |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | 5,0000 | 212,646 | 1 063,232 |
| 7 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 1,1000 | 901,512 | 991,663 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|-----------------------------------------|
| 8 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm ² | 100 buc | 1,1000 | 632,640 | 695,904 |
| 9 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 5,0000 | 20,275 | 101,374 |
| 10 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 5,0000 | 184,010 | 920,050 |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | 5,0000 | 212,646 | 1 063,232 |
| 12 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 5,0000 | 68,974 | 344,868 |
| 13 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 5,0000 | 182,282 | 911,412 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 15,0000 | 84,113 | 1 261,698 |
| 15 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 5,0000 | 62,622 | 313,112 |
| 16 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,2500 | 16 607,984 | 4 151,996 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 59 858,980 |
| | | <i>Asigurari social medicale</i> | 22,5 % | | | 11 796,493 |
| | | <i>Total</i> | | | | 71 655,473 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 290,935 |
| | | <i>Total</i> | | | | 71 946,408 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 76 % | | | 39 845,933 |
| | | <i>Bineficiu de deviz</i> | 6 % | | | 6 707,541 |
| | | Total Lucrari de montare Inklusiv salariu | | | | 118 499,882 52 428,859 |
| | | 2. Utilaj | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|------------|
| 17 | 2*25 | Cablu CIP 2*25 | m | 3 093,0000 | 9,780 | 30 249,540 |
| 18 | 3*2,5 | Cablu VVG 3*2,5 | m | 174,0000 | 10,560 | 1 837,440 |
| 19 | 1*25 | Cablu CIP 1*25 | m | 174,0000 | 4,250 | 739,500 |
| 20 | AVVG2*2 5 | Cablu AVVG 2*25 | m | 5,0000 | 15,000 | 75,000 |
| 21 | PVC,25 | Tub metalic gofrat cuizolatie PVC,25mm | m | 50,0000 | 10,300 | 515,000 |
| 22 | FIDOS | CLEMA DE CONEXIUNE FIDOS 1,5-10/16-95 PS 95-10 | buc | 318,0000 | 12,880 | 4 095,840 |
| 23 | PA | CLEMA DE ANCORA PA-1500 | buc | 77,0000 | 38,620 | 2 973,740 |
| 24 | CA | CLEMA CU SUPORT AL CA- 1500 | buc | 77,0000 | 29,100 | 2 240,700 |
| 25 | RA | CLEMA DE SUSTINERE UNGHI RA-25 | buc | 92,0000 | 13,730 | 1 263,160 |
| 26 | CS | SUPORT AL CS-1500 | buc | 92,0000 | 33,480 | 3 080,160 |
| 27 | F2007 | BANDA METALICA INOXIDABILA | m | 592,0000 | 6,650 | 3 936,800 |
| 28 | A20 | CLEMA A20 | m | 610,0000 | 2,230 | 1 360,300 |
| 29 | PS | CLEMA PS 1-1 | buc | 110,0000 | 16,310 | 1 794,100 |
| 30 | WAGO | CONECTOR WAGO 3P 0,8-2,5 mm2 | buc | 110,0000 | 2,700 | 297,000 |
| 31 | PC | PAPUC PENTRU CABLU DIN ALUMINIU D=25mm2 | buc | 30,0000 | 3,090 | 92,700 |
| 32 | KP | CRONSTEIN CONSOLA KP-3 | buc | 110,0000 | 55,790 | 6 136,900 |
| 33 | LED 50 | CORP DE ILUMINAT LED 50W | buc | 110,0000 | 283,250 | 31 157,500 |
| 34 | NH | SEPARATOR PENTRU SIGURANTA FUZIBILA NH | buc | 5,0000 | 141,620 | 708,100 |
| 35 | SF | SIGURANTA FUZIBILA RT 16- 00C 32A | buc | 5,0000 | 27,470 | 137,350 |
| 36 | BZUM | PANOU DE EVIDENTA,IP44 DE TIP BZUM CE 90K | buc | 5,0000 | 840,000 | 4 200,000 |
| 37 | IA | INTRERUPATOR AUTOMAT CU DECLANSATOR COMBINAT DE TIP 47-29 1P SERIA B | buc | 15,0000 | 16,990 | 254,850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------------------|
| 38 | IS | INTRERUPATOR DE SARCINA VN-32 IP20 40A 2P | buc | 5,0000 | 36,220 | 181,100 |
| 39 | ME | CONTOR ME-172 D-1 | buc | 5,0000 | 404,000 | 2 020,000 |
| 40 | SMP | PANOU METALIC ERMETIC SMP | buc | 5,0000 | 296,120 | 1 480,600 |
| 41 | KMI | DEMAROR ELECTROMAGNETIC 230V KMI 18A | buc | 5,0000 | 104,720 | 523,600 |
| 42 | RT | RELEU DE TIMP 220V Inom=15A DE TIP AHC 15A | buc | 5,0000 | 309,000 | 1 545,000 |
| 43 | LT | LIMITATO A TENSIUNILOR DE IMPULS DE TIP OPS-B 1POL 400V 1P In=20ka | buc | 5,0000 | 128,750 | 643,750 |
| 44 | CM | Constructie din metal pentru fixarea panoului de evidenta BZUM | buc | 5,0000 | 660,000 | 3 300,000 |
| 45 | VOPSEA | VOPSEA ANTICOROZIVA 1LITRU | buc | 5,0000 | 38,000 | 190,000 |
| 46 | PP | PRIZA LA PAMINT LA BZUM 220 V | buc | 5,0000 | 1,000 | 5,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 107 034,730 |
| | | <i>Achizitionarea si depozitarea</i> | 1,2 % | | | 1 284,417 |
| | | Total Utilaj Inclisiv salariu | | | | 108 319,147 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------------|-------------|-------------------|
| | | Total | Lei | 226 819,03 |
| | | Perfectarea actelor | 3500 Lei | 3 500,00 |
| | | Incercari de laborator | 5600 Lei | 5 600,00 |
| | | Total | | 235 919,03 |
| | | TVA | 20 % | 47 183,81 |
| | | Total deviz: Inclisiv salariu | | 283 102,84 |

Intocmit


SRL ENERGIA
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)