

**Constructia fundatiei drumului
varianta alba s. Andrusul de Sus,
r-nul Cahul, str. Vasile Schitanu**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Drum varianta alba**

Valoarea de deviz 387 117,31 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia fundatiei drumului L=325 m; B=4.0 m, str. Vasile Schitanu				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III / executarea casetei de incadrare	100 m3	2,600	4 329,00 0,00	11 255,40 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,600	1 012,50 0,00	2 632,50 0,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	442,000	34,26 0,00	15 142,92 0,00
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	170,10 0,00	2 211,30 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,900	1 728,70 0,00	6 741,93 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.200 mm	m3	260,000	967,49 50,98	251 546,55 13 255,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei		289 530,60	
		Total Constructia fundatiei drumului L=325 m; B=4.0 m, str. Vasile Schitanu Inklusiv salariu			289 530,60 13 255,32	

		Total	lei		289 530,60	
		Asigurari sociale si medicale	24 %		3 181,28	
		Total			292 711,88	
		Cheltuieli de regie	7 %		20 489,83	
		Total			313 201,71	
		Beneficiu de deviz	3 %		9 396,05	
		Total			322 597,76	
		TVA	20 %		64 519,55	
		Total deviz: Inklusiv salariu			387 117,31 13 255,32	

**Constructia fundatiei drumului
varianta alba s. Andrusul de Sus,
r-nul Cahul, str. Vasile Schitanu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Drum varianta alba**

Valoarea de deviz 387 117,31 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	156,0000	84,97	13 255,3200
		Total manopera				13 255,32

Materiale:

1.	14111222016-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	52,7800	541,67	28 589,3426
2.	14111222016-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	316,9400	541,67	171 676,8898
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,0000	10,00	390,0000
		Total materiale de construcții				200 656,23

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,8830	900,00	23 294,7000
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	67,0800	400,00	26 832,0000
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,6488	400,00	1 859,5200
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,8500	450,00	2 632,5000

5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,2010	450,00	2 790,4500
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,6488	450,00	2 091,9600
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	25,2382	600,00	15 142,9200
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9000	250,00	975,0000
Total utilaje de constructii						75 619,05

Total	lei	289 530,60
Asigurari sociale si medicale	24 %	3 181,28
Total		292 711,88
Cheltuieli de regie	7 %	20 489,83
Total		313 201,71
Beneficiu de deviz	3 %	9 396,05
Total		322 597,76
TVA	20 %	64 519,55

Total deviz: 387 117,31

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia fundatiei drumului varianta alba s. Andrusul de Sus, r-nul Cahul, str. Vasile Schitanu **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia fundatiei drumului L=325 m; B=4.0 m, str. Vasile Schitanu				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III / executarea casetei de incadrare	100 m3			4 329,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,810	900,00	4 329,00
		<i>Total</i>	lei			11 255,40
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			2 632,50
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			34,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	600,00	34,26
		<i>Total</i>	lei			15 142,92
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			170,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	900,00	170,10
		<i>Total</i>	lei			2 211,30
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 728,70 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	400,00	476,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	450,00	715,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	450,00	536,40
		<i>Total</i>	lei			6 741,93
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.200 mm	m3			967,49 ----- 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,98
	14111222016-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,203	541,67	109,96
	14111222016-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,219	541,67	660,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	250,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			251 546,55