

ОФЕРТА

Digitally signed by Pelivan Ecaterina
Date: 2019.02.06 17:25:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



В адрес Исполнительный Комитет Гагаузии _____
(наименование закупающего органа и полный адрес)
мун. Комрат, ул. Ленини, 196 Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, **“Staci Grup” SRL** представители офертанта **администратор Пеливан Екатерина** (наименование, фамилия офертанта) предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **“Строительство новой щебеночной дороги к культурно-историческому комплексу “Yozakay” с. Авдарма.**” (наименование работ) за сумму без НДС **2 272 035,95** леев, (сумма цифрами) к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **454 407,19** леев. (сумма цифрами)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения до **30.06.19** года.

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении **60** дней, соответственно до **07.04.19** г., и она останется обязательной для нас и (день/месяц/год) может быть принята в любое время до истечения срока действия.

4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

5. Наряду с основной офертой:

☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;

☒ не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 04/января/2019

Пеливан Екатерина, в качестве Администратора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени **“Staci Grup” SRL** (наименование/фамилия офертанта)



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком __0__ (% от общей стоимости в ofercie).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме _банковской гарантией_ в размере 5 % (от общей стоимости в ofercie) и составляет **136,322** тысяч леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **36** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) _7_ календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) __7__ календарных дней.

Офертант, _____ (уполномоченная подпись)



**Строительство новой
щебеночной дороги к
культурно-историческому
комплексу "Yozakay" с.
Авдарма, р. Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Реконструкция участка дороги**

Valoarea de deviz 2 525 422,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,220	57,66	646,94
2.	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	15,889	57,66	916,16
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,960	57,66	113,01
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	435,864	57,66	25 131,91
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,990	57,66	57,08
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	969,148	57,66	55 881,06
		Total manopera				82 746,16

Materiale:


1.	11202062010361	Savura	m3	74,599	160,00	11 935,84
2.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	3,939	305,00	1 201,39
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	74,599	305,00	22 752,69
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	12,740	305,00	3 885,70
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 300,256	305,00	701 578,08
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,871	305,00	3 315,66
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	111,898	305,00	34 128,88
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	19,683	305,00	6 003,31
9.	14211022004671	Balast (ПГС)	m3	1 247,450	305,00	380 472,25
10.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,491	162,50	242,29
11.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	55,001	28,00	1 540,03
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,639	2 900,00	1 853,10
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	12,222	0,40	4,89
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,006	400,00	2,40
15.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	7,333	26,00	190,66
16.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,702	10 000,00	7 020,00
17.	23203226000401	Bitum	t	0,169	10 000,00	1 690,00
18.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	18,333	10,00	183,33
19.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau	buc	7,000	850,00	5 950,00

		aluminii, produs industrial				
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	434,500	1,57	682,16
21.	2663102100000	Beton	m3	11,804	1 000,00	11 804,00
22.	266310210000015	Beton B 15 F200 W6	m3	1,550	1 000,00	1 550,00
23.	266310210000020	Beton B 20 F200 W6	m3	13,056	1 100,00	14 361,60
24.	266612280056180	Tuburi din beton armat TS80-25-3	m3	12,460	5 800,00	72 268,00
25.	2666122800563 ПБ	Dale din beton armat la rigole (Портальный блок ПБ-1)	m3	8,158	4 800,00	39 158,40
26.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,029	500,00	14,50
27.	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	213,544	15,50	3 309,93
28.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	7,000	250,00	1 750,00
29.	2873122000751	Piese forjate	kg	53,581	12,00	642,97
30.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	14,000	0,50	7,00
31.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,140	35,00	4,90
32.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,000	0,40	5,60
33.	4029050	Mortar de ciment	m3	1,797	750,00	1 347,75
34.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 372,072	3,00	4 116,22
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,407	3,00	1,22
36.	4100126202818	Apa	m3	1,712	3,00	5,14
		Total materiale de construcții				1 334 979,89

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,189	91,19	655,57
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,595	45,00	161,78
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,122	35,00	4,27
4.	2922140007000	Macara	h-ut	36,845	191,50	7 055,82
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	31,372	292,03	9 161,58
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	356,302	221,04	78 756,99
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	202,163	221,04	44 686,11
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	83,551	175,00	14 621,43
9.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	27,914	245,00	6 838,93
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	346,206	251,54	87 084,65
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	19,247	228,11	4 390,44
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	235,203	228,11	53 652,15
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,330	24,45	8,07
14.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	7,907	175,00	1 383,72
15.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,002	159,01	0,32
16.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,002	25,00	0,05
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,660	191,90	126,65
18.	34105400000061	Autobasculanta-10 t	h-ut	793,407	225,00	178 516,59
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	151,051	148,80	22 476,38
		Total utilaje de construcții				509 581,50

Total



1 927 307,55


Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	18 617,89
Total	100,00 +	1 945 925,44
Cheltuieli de regie	5,00 %	97 296,27
Total	100,00 +	2 043 221,71
Beneficiu de deviz	3,00 %	61 296,65
Total	100,00 +	2 104 518,36
TVA	20,00 %	420 903,67

Total deviz:

**2 525 422,
03**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Строительство новой щебеночной
дороги к культурно-историческому
комплексу "Yozakay" с. Авдарма, р. Комрат

Investitor


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовительные работы				
		1.1. Снятие растительного слоя				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			276,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	228,11	276,01
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			490,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	251,54	490,50
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,22
	34105400000061	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,0232	225,00	5,22
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			93,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	305,00	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	228,11	75,28
5	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria I	100 m3			49,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	305,00	4,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	228,11	44,48
		1.2. Срезка кустарника				
6	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha			370,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,9700	25,00	50,00
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,9700	159,01	320,00
		2. Земляное полотно				
7	TsC03F1	(В резерве, V=1,8 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			565,96
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	251,54	565,96
8	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta 10 t la distanta de: 4 km	t			7,76
	34105400000061	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,0345	225,00	7,76
9	TsC03F1	(В резерве - для пешеходной дорожки, V=1,8 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3			565,96

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	251,54	565,96
10	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta 10 t la distanta de: 4 km	t			7,76
	34105400000061	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,0345	225,00	7,76
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			113,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	305,00	1,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	228,11	91,24
12	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*8=4 km, teren categoria II	100 m3			266,97
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	305,00	27,45
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	228,11	239,52
13	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			907,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	221,04	733,85
14	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			17,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	3,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	148,80	14,88
15	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Нарезка кюветов)	100 m3			440,20
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	251,54	440,20
16	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Надвижка растительного слоя на откосы)	100 m3			276,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	228,11	276,01
		3. Планировочные работы				
17	TsE05B	(Обочины) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			55,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	292,03	55,19
18	TsC03B1	(Откосы) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			515,66
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	251,54	515,66
		4. Дорожная одежда (с учетом остановочной полосы)				
19	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (H=10 cm, ПГС)	m3			395,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	142110220046711	Balast (ПГС)	m3	1,2200	305,00	372,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	3,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	292,03	6,31
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	245,00	6,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	148,80	1,44
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			7927,13


1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	305,00	5 764,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,00	457,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,00	305,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	3,00	9,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	292,03	12,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	228,11	58,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	175,00	196,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	221,04	599,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	148,80	61,60
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
21	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*10 cm urmat de grosime se adauga sau se scada la norma DI 134	100m2			3 843,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	305,00	3 843,00
		5. Искусственные сооружения				
		5.1. Устройство водопропускных труб Ø 0,8 м				
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			515,53
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	251,54	515,53
23	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			455,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	305,00	350,73
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,00	0,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,31
24	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale B20 F200 W6	m3			1 497,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210000020	Beton B 20 F200 W6	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 900,00	107,39
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	191,50	84,42
25	CP21B	Punerea în opera a mortarului M 150	m3			1 482,93
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	57,66	467,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	1,57	620,15
	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	162,50	220,26
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3700	3,00	1,11
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	191,90	115,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,3000	24,45	7,34
26	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, înălțimea rambleului pînă la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS80-25-3)	m3			6 640,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266612280056180	Tuburi din beton armat TS80-25-3	m3	1,0000	5 800,00	5 800,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	191,50	379,17
27	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Портальный блок ПБ-1)	m3			5 513,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	750,00	92,71
	2666122800563ПБ	Dale din beton armat la rigole (Портальный блок ПБ-1)	m3	1,0000	4 800,00	4 944,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	191,50	141,71
28	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare și tasare la planșee, pereți și schelet de beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinșă bitumată lipiți cu mastic de bitum (55 kr)	m			46,50
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	10,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	400,00	0,04
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	0,40	0,08
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	26,00	3,12
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,90002	28,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	35,00	0,07
29	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolații	t	0,0045	10 000,00	46,55
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	750,00	5,78
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	500,00	0,83
30	DI120	Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			180,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolații	t	0,0068	10 000,00	70,09
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	750,00	5,79
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	15,50	37,36
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	3,00	0,30
33	примечание	Устройство укрепления	m3			0,00
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта на входе трубы)	100 m3			565,97
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	251,54	565,97
35	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,22
	34105400000061	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,0232	225,00	5,22
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Устройство кюветов)	100 m3			565,96
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	251,54	565,96
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,22
	34105400000061	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,0232	225,00	5,22
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (M400, H=10 cm)	m3			455,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	305,00	350,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,00	0,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,30
39	DI130	(Откосы и лоток на входе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			32 608,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,42
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 000,00	15 758,49
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	10 000,00	2 679,25
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	12,00	556,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	2 900,00	448,68
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	305,00	3 361,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	148,80	377,06
40	DI131	Pentru fiecare 1*7=7 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			12 018,46



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,31
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 000,00	7 140,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	2 900,00	201,31
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	10 000,00	1 407,13
41	DI130	(Откосы на выходе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			32 600,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,51
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 000,00	15 759,53
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	10 000,00	2 668,62
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	12,00	556,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	2 900,00	450,73
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	305,00	3 361,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	148,80	377,01
42	DI131	Pentru fiecare 1*7=7 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			12 021,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,38
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 000,00	7 140,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	2 900,00	204,11
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	10 000,00	1 407,62
43	DI130	(Лоток на выходе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			32 594,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,30
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 000,00	15 757,89
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	10 000,00	2 666,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	12,00	556,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	2 900,00	447,72
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	305,00	3 361,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	148,80	376,95
44	DI131	Pentru fiecare 1*3=3 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			5 148,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	1 401,05
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 000,00	3 059,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	2 900,00	91,58
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	10 000,00	596,49
45	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale B15 F200 W6	m3			1 394,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210000015	Beton B 15 F200 W6	m3	1,0200	1 000,00	1 019,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 900,00	106,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	191,50	84,41
46	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Ресбирма из рваного камня фр. 120-200)	m3			468,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	57,66	160,29
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	305,00	308,05
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			113,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	305,00	1,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	228,11	91,24
48	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1 km, teren categoria II	100 m3			53,36
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	305,00	5,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	228,11	47,89
		6. Обстановка и принадлежности дороги				
		6.1. Устройство съездов				
49	TsE05B	(Земполотно) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			55,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	292,03	55,19
50	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 927,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	305,00	5 764,49
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,00	457,47
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,00	305,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	3,00	9,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	292,03	12,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	228,11	58,84
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	175,00	196,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	221,04	599,03
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	148,80	61,60
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	175,00	18,54
51	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*5 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2			1 921,52
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	305,00	1 921,52
		6.2. Устройство разворотной площадки				
52	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (H=10 cm, ПГС)	m3			395,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	142110220046711	Balast (ПГС)	m3	1,2200	305,00	372,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	3,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	292,03	6,31
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	245,00	6,69
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	148,80	1,44
53	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 927,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	305,00	5 764,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,00	457,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,00	305,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	3,00	9,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	292,03	12,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	228,11	58,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	175,00	196,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	221,04	599,02
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	148,80	61,60
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	175,00	18,55
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*10 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2			3 843,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	305,00	3 843,00
		6.3. Устройство пешеходной дорожки				
55	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 927,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	305,00	5 764,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,00	457,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,00	305,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	3,00	9,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	292,03	12,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	228,11	58,95
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	175,00	195,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	221,04	599,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	148,80	61,58
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	175,00	18,53
56	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*3 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2			1 152,96
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	305,00	1 152,96
		6.4. Устройство дорожных				



1	2	3	4	5	6	7
		3HAKOB				
57	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			412,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 000,00	100,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	250,00	250,00
58	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			868,64
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	35,00	0,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.




**Строительство новой
щебеночной дороги к
культурно-историческому
комплексу "Yozakay" с.
Авдарма, р. Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Реконструкция участка дороги

Valoarea de deviz 2 525 422,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовительные работы 1.1. Снятие растительного слоя				
1	TsC19A1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pînă la 10 m, în teren catg. I	100 m3	42,720	276,01 0,00	11 791,23 0,00
2	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	42,720	490,50 0,00	20 954,29 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t	5 126,400	5,22 0,00	26 759,70 0,00
4	TsC51A	Lucrări la descărcarea pamintului în depozit, teren categoria I	100 m3	42,720	93,18 17,30	3 980,79 738,97
5	TsC50A	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria I	100 m3	42,720	49,06 0,00	2 095,66 0,00




1	2	3	4	5	6	7
		Total Снятие растительного слоя Inclusiv salariu				65 581,67 738,97
		1.2. Срезка кустарника				
6	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	0,001	370,00 0,00	0,37 0,00
		Total Срезка кустарника Inclusiv salariu				0,37
		Total Подготовительные работы Inclusiv salariu				65 582,04 738,97
		2. Земляное полотно				
7	TsC03F1	(В резерве, V=1,8 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	105,640	565,96 0,00	59 788,54 0,00
8	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta 10 t la distanta de: 4 km	t	19 015,200	7,76 0,00	147 605,40 0,00
9	TsC03F1	(В резерве - для пешеходной дорожки, V=1,8 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,680	565,96 0,00	950,82 0,00
10	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta 10 t la distanta de: 4 km	t	302,400	7,76 0,00	2 347,43 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	107,320	113,22 20,76	12 150,84 2 227,69
12	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*8=4 km, teren	100 m3	107,320	266,97 0,00	28 650,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		categoria II				
13	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	107,320	907,98 174,13	97 444,94 18 687,95
14	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	1 073,200	17,88 0,00	19 188,82 0,00
15	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Нарезка кюветов)	100 m3	4,800	440,20 0,00	2 112,94 0,00
16	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Надвижка растительного слоя на откосы)	100 m3	3,200	276,01 0,00	883,24 0,00
		Total Земляное полотно Inclusiv salariu				371 123,77 20 915,64
		3. Планировочные работы				
17	TsE05B	(Обочины) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,000	55,19 0,00	1 435,04 0,00
18	TsC03B1	(Откосы) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,200	515,66 0,00	1 650,10 0,00
		Total Планировочные работы				3 085,14

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4. Дорожная одежда (с учетом остановочной полосы)				
19	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (H=10 cm, ПГС)	m3	982,500	395,40 8,65	388 479,13 8 497,64
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	64,340	7 927,13 284,84	510 031,52 18 326,65
21	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*10 cm urmator de grosime se adauga sau se scada la norma DI 134	100m2	64,340	3 843,00 0,00	247 258,62 0,00
		Total Дорожная одежда (с учетом остановочной полосы)				1 145 769,27
		Inclusiv salariu				26 824,29
		5. Искусственные сооружения				
		5.1. Устройство водопропускных труб Ф 0,8 м				
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,050	515,53 0,00	541,31 0,00
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,556	455,87 57,08	2 532,80 317,13
24	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale B20 F200 W6	m3	12,800	1 497,75 183,94	19 171,20 2 354,37
25	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 150	m3	1,100	1 482,93 518,94	1 631,22 570,83
26	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS80-25-3)	m3	12,460	6 640,45 461,28	82 740,05 5 747,55
27	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Портальный блок ПБ-1)	m3	7,920	5 513,09 334,43	43 663,70 2 648,67
28	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea	m	61,111	46,50 14,99	2 841,74 916,16



1	2	3	4	5	6	7
		partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (55 kg)				
29	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	17,400	85,68 32,52	1 490,88 565,88
30	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	88,600	180,12 66,89	15 958,99 5 926,06
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	35,000	17,87 17,87	625,61 625,61
32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	35,000	43,55 43,25	1 524,08 1 513,58
33	примечани е	Устройство укрепления	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта на входе трубы)	100 m3	1,200	565,97 0,00	679,16 0,00
35	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	216,000	5,22 0,00	1 127,48 0,00
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Устройство кюветов)	100 m3	0,720	565,96 0,00	407,49 0,00
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	129,600	5,22 0,00	676,58 0,00




1	2	3	4	5	6	7
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (M400, H=10 cm)	m3	11,560	455,88 57,08	5 269,99 659,86
39	DI130	(Откосы и лоток на входе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,530	32 608,43 9 427,42	17 282,47 4 996,53
40	DI131	Pentru fiecare 1*7=7 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,533	12 018,46 3 269,31	-6 405,84 -1 742,54
41	DI130	(Откосы на выходе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,341	32 600,85 9 427,51	11 116,89 3 214,78
42	DI131	Pentru fiecare 1*7=7 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,341	12 021,88 3 269,38	-4 099,46 -1 114,86
43	DI130	(Лоток на выходе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,285	32 594,14 9 427,30	9 289,33 2 686,78
44	DI131	Pentru fiecare 1*3=3 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,285	5 148,77 1 401,05	-1 467,40 -399,30
45	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale B15 F200 W6	m3	1,520	1 394,93 183,94	2 120,30 279,59
46	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Ресбирма из рваного камня фр. 120-200)	m3	3,900	468,34 160,29	1 826,54 625,15
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,620	113,16 20,75	296,48 54,37
48	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1 km, teren categoria II	100 m3	2,620	53,36 0,00	139,80 0,00
		Total Устройство				210 981,39

1	2	3	4	5	6	7
		водопропускных труб Ф 0,8 м Inclusiv salariu				30 446,20
		Total Искусственные сооружения Inclusiv salariu				210 981,39 30 446,20
		6. Обстановка и принадлежности дороги				
		6.1. Устройство съездов				
49	TsE05B	(Земполотно) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,561	55,19 0,00	362,12 0,00
50	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	5,249	7 927,05 284,84	41 609,09 1 495,12
51	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*5 cm urmator de grosime se adauga sau se scada la norma DI 134	100m2	5,249	1 921,52 0,00	10 086,05 0,00
		Total Устройство съездов Inclusiv salariu				52 057,26 1 495,12
		6.2. Устройство разворотной площадки				
52	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (H=10 cm, ПГС)	m3	40,000	395,40 8,65	15 815,94 345,96
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	4,000	7 927,13 284,84	31 708,51 1 139,36
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*10 cm urmator de grosime se adauga sau se scada la norma DI 134	100m2	4,000	3 843,00 0,00	15 372,00 0,00
		Total Устройство разворотной площадки Inclusiv salariu				62 896,45 1 485,32
		6.3. Устройство пешеходной дорожки				
55	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-	100m2	1,010	7 927,00 284,82	8 006,27 287,67

1	2	3	4	5	6	7
		un strat cu H=15 cm				
56	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*3 cm urmator de grosime se adauga sau se scada la norma DI 134	100m2	-1,010	1 152,96 0,00	-1 164,49 0,00
		Total Устройство пешеходной дорожки Inclusiv salariu				6 841,78 287,67
		6.4. Устройство дорожных знаков				
57	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	7,000	412,85 62,85	2 889,94 439,94
58	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	7,000	868,64 16,14	6 080,51 113,01
		Total Устройство дорожных знаков Inclusiv salariu				8 970,45 552,95
		Total Обстановка и принадлежности дороги Inclusiv salariu				130 765,94 3 821,06

	Total	lei	1 927 307,55
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	18 617,89
	Total	100,00 +	1 945 925,44
	Cheltuieli de regie	5,00 %	97 296,27
	Total	100,00 +	2 043 221,71
	Beneficiu de de viz	3,00 %	61 296,65
	Total	100,00 +	2 104 518,36
	TVA	20,00 %	420 903,67
	Total deviz: Inclusiv salariu		2 525 422,03 82 746,16



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Строительство новой
щебеночной дороги к
культурно-историческому
комплексу "Yozakay" с.
Авдарма, р. Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Устройство мест отдыха на берегу озера "Yozakay"


Valoarea de deviz 201 021,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Благоустройство				
1	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	2,000	407,65 407,65	815,31 815,31
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	20,000	266,64 51,89	5 332,88 1 037,88
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,000	426,58 57,08	4 265,83 570,83
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	5,000	450,48 415,15	2 252,42 2 075,77
5	TsH91B	Instalarea urne	buc	7,000	710,36 340,19	4 972,55 2 381,36
6	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	35,000	594,72 277,92	20 815,24 9 727,24
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	400,000	165,71 34,37	66 285,14 13 746,14
8	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	5,000	78,42 78,42	392,09 392,09
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu	t	5,000	29,58	147,88

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 10 km			0,00	0,00
		Total Благоустройство Inclusiv salariu				105 279,34 30 746,62
		2. Благоустройство шахтного колодца				
10	RpAcH09A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2	6,000	6,50 6,34	39,01 38,06
11	CE42A	Установка сруба деревянного под старый стиль журавль	buc	1,000	403,64 380,73	403,64 380,73
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	10,000	165,71 34,37	1 657,12 343,65
		Total Благоустройство шахтного колодца Inclusiv salariu				2 099,77 762,44
		3. Архитектурные малые формы				
13	Pret dt piata	Procurarea si instalarea fisoarelor de pina la 20 pers. (Приобретение и установка беседок макс. 20 перс.)	buc	2,000	10 000,00 0,00	20 000,00 0,00
14	Pret dt piata	Procurarea si instalarea mangalelor (Приобретение и установка мангалов)	buc	2,000	500,00 0,00	1 000,00 0,00
15	Pret dt piata	Procurarea si instalarea legdnului gi lemn (Приобретение и установка деревянных качелей)	buc	2,000	5 000,00 0,00	10 000,00 0,00
16	Pret dt piata	Сруб деревянный под старый стиль журавль	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
		Total Архитектурные малые формы Inclusiv salariu				36 000,00

		Total	lei		143 379,11
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %		7 089,54



1	2	3	4	5	6	7
		Transportare materialelor	4,00 %			4 425,13
		Total	100,00 +			154 893,78
		Cheltuieli de regie	5,00 %			7 744,69
		Total	100,00 +			162 638,47
		Beneficiu de deviz	3,00 %			4 879,15
		Total	100,00 +			167 517,62
		TVA	20,00 %			33 503,52
		Total deviz:				201 021,14
		Inclisiv salariu				31 509,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Строительство новой
щебеночной дороги к
культурно-историческому
комплексу "Yozakay" с.**

Авдарма, р. Комрат

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Устройство мест отдыха на берегу озера "Yozakay"

Valoarea de deviz 201 021,14 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	58,200	57,66	3 355,82
2.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,970	57,66	344,23
3.	7129020012800	Pavator	h-om	237,882	57,66	13 716,27
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	168,700	57,66	9 727,24
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,120	57,66	6,92
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,540	57,66	3 606,05
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633	57,66	36,50
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,418	57,66	716,03
		Total manopera				31 509,06

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	138,600	80,00	11 088,00
2.	111112	Беседка макс. 20 перс.	buc	2,000	10 000,00	20 000,00
3.	111113	Мангал	buc	2,000	500,00	1 000,00
4.	111114	Деревянные качели	buc	2,000	5 000,00	10 000,00
5.	111117	Сруб деревянный под старый стиль журавль	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
6.	1212121212121	apa	m3	1,800	3,00	5,40
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,500	290,00	3 335,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,000	162,50	3 575,00
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,050	162,50	333,12
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,548	162,50	2 851,55
11.	2030112931102	Urne	buc	7,000	300,00	2 100,00
12.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	5,000	5,00	25,00
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	656,000	1,50	984,00
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 226,700	1,50	4 840,05
15.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	416,150	105,00	43 695,75
16.	2663102100000	Beton	m3	0,768	830,00	637,44
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,200	140,00	1 148,00
18.	4100126202818	Apa	m3	3,315	3,00	9,95



		Total materiale de construcții				110 628,26
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,110	171,90	18,91
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,600	62,50	787,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,300	45,00	283,50
4.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,160	25,00	4,00
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,910	162,50	147,88
		Total utilaje de construcții				1 241,79

Total	lei	143 379,11
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	7 089,54
Transpotare materialelor	4,00 %	4 425,13
Total	100,00 +	154 893,78
Cheltuieli de regie	5,00 %	7 744,69
Total	100,00 +	162 638,47
Beneficiu de deviz	3,00 %	4 879,15
Total	100,00 +	167 517,62
TVA	20,00 %	33 503,52

Total deviz:

201 021,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Объект Строительство новой щебеночной
дороги к культурно-историческому
комплексу "Yozakay" с. Авдарма, р. Комрат**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Благоустройство				
1	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			407,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	57,66	407,65
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			266,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	162,50	178,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,00	0,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			426,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,00	0,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			450,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	5,00	5,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	830,00	29,88
	1212121212121	apa	m3	0,1500	3,00	0,45
5	TsH91B	Instalarea urne	buc			710,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	300,00	300,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	830,00	69,72
	1212121212121	apa	m3	0,1500	3,00	0,45
6	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			594,72
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	80,00	316,80
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			165,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	105,00	106,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	162,50	0,81
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	162,50	6,96
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	140,00	2,80
8	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
9	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			29,58
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	162,50	29,58
		2. Благоустройство шахтного колодца				

1	2	3	4	5	6	7
10	RpAcH09A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm	m2			6,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	57,66	5,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	3,00	0,16
11	CE42A	Установка сруба деревянного под старый стиль журавль	buc			403,64
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	171,90	18,91
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			165,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	105,00	106,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	162,50	0,81
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	162,50	6,96
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	140,00	2,80
		3. Архитектурные малые формы				
13	Pret dt piata	Procurarea si instalarea fisoarelor de pina la 20 pers. (Приобретение и установка беседок макс. 20 перс.)	buc			10 000,00
	111112	Беседка макс. 20 перс.	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
14	Pret dt piata	Procurarea si instalarea mangalelor (Приобретение и установка мангалов)	buc			500,00
	111113	Мангал	buc	1,0000	500,00	500,00
15	Pret dt piata	Procurarea si instalarea legndului gi lemn (Приобретение и установка деревянных качелей)	buc			5 000,00
	111114	Деревянные качели	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
16	Pret dt piata	Сруб деревянный под старый стиль журавль	buc			5 000,00
	111117	Сруб деревянный под старый стиль журавль	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

