

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Fălești din str. Ștefan cel Mare, 18, or. Fălești**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 399 din 15.04.2025,**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Agentia Servicii Publice,**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Puskin, 42**
5. Țara: **Republica Moldova, MD-2012**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
7. Valoarea contractului  
exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul  
exprimată  
în echivalent  
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ): **578 274.48 lei MD**
- b) finală (la data finalizării contractului): **578 274.48 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST**
9. Perioada de executare a lucrării:  
a) contractată -80 zile calendaristice  
b) efectiv realizată -64 zile calendaristice
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:  
**Proces Verbal de recepție nr.1 din 02.06.2025**  
**Proces Verbal de recepție nr.2 din 18.06.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție- **nu sunt.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Procese Verbale de recepție a lucrarilor,**

Data completării: 22.07.2025

Semnat: MoldSign

Nume: Marandici Ghenadie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL

Digitally signed by Marandici Ghenadie

Date: 2025.07.22 10:05:18 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor VIKMAR INVEST SRL  
(denumirea)

Investitor AGENTIA SERVICII PUBLICE  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie curenta a edificiului CM Falesti  
din str. Stefan cel Mare, 18, or. Falesti**

Valoarea lucrarilor executate **355 792,07 lei**

## Proces - verbal N-1

de receptie a lucrarilor executate  
pe iunie an 2025

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                   |      |           |                                  |                                                   |
|         |               | <b>1.1. Reparatie acoperis</b>                                                                                                                                     |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | RpCI42 A      | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.                                                                                                                    | m    | 15,60     | 10,90<br>9,36                    | 170,06<br>146,06                                  |
| 2       | RpCI42 A      | Demontarea elementelor de acoperis - picurator                                                                                                                     | m    | 3,60      | 10,97<br>9,31                    | 39,50<br>33,50                                    |
| 3       | RpCI42 A      | Demontarea elementelor de acoperis - burlane                                                                                                                       | m    | 10,00     | 10,88<br>9,38                    | 108,80<br>93,80                                   |
| 4       | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125mm                                                                                             | m    | 15,60     | 414,07<br>20,10                  | 6 459,43<br>313,56                                |
| 5       | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm                                                                                               | m    | 10,00     | 340,28<br>23,45                  | 3 402,80<br>234,50                                |
| 6       | CK26D         | Sort din tabla prevopsita                                                                                                                                          | m    | 3,60      | 262,98<br>6,70                   | 946,72<br>24,12                                   |
| 7       | CE25A         | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan                                                                                                             | m    | 17,00     | 30,85<br>23,45                   | 524,47<br>398,65                                  |
| 8       | pret de piata | Spuma poliuretanea                                                                                                                                                 | buc  | 3,00      | 120,00<br>0,00                   | 360,00<br>0,00                                    |
| 9       | RpCE01 B      | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau | m2   | 5,00      | 30,91<br>4,69                    | 154,55<br>23,45                                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|    |              | inclinate                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  |                               |
| 10 | RpCI34<br>A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi- tip 1- UNIFLEX EPP, tip 2- Tehnoelast EKP- sau echivalent dupa caracteristici | m2  | 5,00  | 368,72<br>75,71  | 1 843,58<br>378,55            |
|    |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>14 009,91<br/>1 646,19</b> |
|    |              | <b>1.2. Bucatarie</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                               |
|    |              | <b>1.2.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                               |
| 11 | RpCO5<br>6A  | Demontari: timplarie din lemn-usi (cu recuperarea materialelor)                                                                                                                                                                                          | m2  | 6,93  | 28,23<br>28,23   | 195,64<br>195,64              |
| 12 | RpCK4<br>2C  | Desfacerea pardoselilor din gresie, inclusiv plintele                                                                                                                                                                                                    | m2  | 28,02 | 59,77<br>52,27   | 1 674,63<br>1 464,62          |
| 13 | RpCK4<br>2A  | Desfacerea sapei din mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 28,02 | 26,08<br>20,09   | 730,81<br>562,80              |
| 14 | RpCU0<br>6A1 | Taierea portiunilor de zidarie pentru creare gol                                                                                                                                                                                                         | m   | 10,00 | 35,75<br>33,50   | 357,50<br>335,00              |
| 15 | RpCG2<br>9D  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                                                           | m3  | 0,84  | 270,13<br>257,63 | 226,91<br>216,41              |
| 16 | CL18A        | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 65,00 | 69,94<br>14,07   | 4 545,86<br>914,55            |
| 17 | IzD03A       | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                             | t   | 0,07  | 448,00<br>114,86 | 31,36<br>8,04                 |
| 18 | IzD04A       | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                     | t   | 0,07  | 706,71<br>258,43 | 49,47<br>18,09                |
| 19 | RpEF23<br>A  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile                                                                                                                                                                                   | buc | 4,00  | 14,74<br>14,74   | 58,96<br>58,96                |
| 20 | RpEE24<br>A  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize                                                                                                                                                                                               | buc | 2,00  | 4,02<br>4,02     | 8,04<br>8,04                  |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
| 21 | RpEE24<br>A              | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : intrerupatoare                                                                                                                               | buc | 2,00  | 4,02<br>4,02     | 8,04<br>8,04                  |
| 22 | RpED17<br>A              | Demontarea cablurilor pentru<br>energie electrica, cu sectiunea 16-<br>35 mmp, montat liber in santuri                                                                                               | m   | 25,00 | 18,22<br>10,72   | 455,50<br>268,00              |
| 23 | RpCO5<br>6A<br>aplicativ | Demontarea bucatariei existente<br>cu recuperarea materialelor                                                                                                                                       | m2  | 6,00  | 28,14<br>28,14   | 168,84<br>168,84              |
| 24 | RpCO5<br>6A<br>aplicativ | Montarea bucatariei existente<br>demontate anterior                                                                                                                                                  | m2  | 6,00  | 28,14<br>28,14   | 168,84<br>168,84              |
| 25 | RpCE29<br>A              | Pelricula din polimeri pe durata<br>efectuarii reparatiei                                                                                                                                            | m2  | 70,00 | 51,27<br>10,05   | 3 588,80<br>703,50            |
|    |                          | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |       |                  | <b>12 269,20<br/>5 099,37</b> |
|    |                          | <b>1.2.2. Finisare tavan</b>                                                                                                                                                                         |     |       |                  |                               |
| 26 | CK29F                    | Tavane suspendate din panouri<br>prefabricate "Armstrong", inclusiv<br>sistemul-grila ( 600*600mm)                                                                                                   | m2  | 28,02 | 346,01<br>147,39 | 9 695,16<br>4 129,88          |
|    |                          | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |       |                  | <b>9 695,16<br/>4 129,88</b>  |
|    |                          | <b>1.2.3. Finisare pereti (inclusiv tocuri in jurul usilor si<br/>ferestrelor)</b>                                                                                                                   |     |       |                  |                               |
| 27 | CF60B                    | Placarea suprafetelor in doua<br>straturi de PGC cu executarea<br>carcasei metalice identice, cu<br>inaltimea pina la 4 m: pereti cu<br>izolatie (antumezeala grosime<br>12.5mm, vata minerala 50mm) | m2  | 34,03 | 656,58<br>152,09 | 22 343,39<br>5 175,75         |
| 28 | CN53A                    | Grunduirea suprafetelor -<br>Betonokontakt , consum<br>0.27kg/m2                                                                                                                                     | m2  | 65,41 | 11,71<br>2,01    | 765,77<br>131,32              |
| 29 | CF17C                    | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                         | m2  | 65,41 | 30,75<br>13,40   | 2 011,16<br>876,36            |
| 30 | CF50B                    | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                             | m2  | 65,41 | 107,12<br>81,74  | 7 006,41<br>5 346,60          |
| 31 | CF51B                    | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                                                         | m2  | 31,38 | 172,46           | 5 411,72                      |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6                | 7                              |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------------------|
|    | k=8        | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                       |    |       | 128,64           | 4 036,75                       |
| 32 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 65,41 | 6,91<br>2,01     | 451,78<br>131,32               |
| 33 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 65,41 | 48,47<br>36,84   | 3 170,74<br>2 409,99           |
| 34 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 65,41 | 30,48<br>20,10   | 1 993,54<br>1 314,54           |
| 35 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 65,41 | 6,91<br>2,01     | 451,78<br>131,32               |
| 36 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                      | m2 | 65,41 | 61,81<br>36,85   | 4 043,03<br>2 410,66           |
| 37 | CK18C      | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 15,00 | 39,48<br>17,42   | 592,19<br>261,30               |
| 38 | CI06C      | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 1,60  | 601,77<br>164,15 | 962,84<br>262,64               |
| 39 | CK17A<br>2 | Confectionarea lambriuri la pereti pentru protectie din DSP laminat gr.18mm marginea ABS 0.4mm                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,80  | 646,88<br>207,70 | 1 164,38<br>373,86             |
|    |            | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                  | <b>50 368,73<br/>22 862,41</b> |
|    |            | <b>1.2.4. Finisare pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                  |                                |
| 40 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Ghidroizol" intr-un strat,                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 28,02 | 42,83<br>9,37    | 1 200,04<br>262,64             |
| 41 | IzF04J1    | Folie PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 28,02 | 25,15            | 704,74                         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5     | 6                 | 7                             |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |    |       | 1,34              | 37,52                         |
| 42 | IzF53A         | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat                                                                                                | m2 | 28,02 | 121,96<br>8,03    | 3 417,32<br>225,12            |
| 43 | IzF04J1        | Folie PE                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 28,02 | 25,15<br>1,34     | 704,74<br>37,52               |
| 44 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VRI D5mm 150*150                                                                                                                                                   | kg | 61,64 | 31,14<br>2,01     | 1 919,20<br>123,95            |
| 45 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                | m2 | 28,02 | 101,80<br>46,89   | 2 852,55<br>1 313,87          |
| 46 | CG01A<br>1 K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade               | m2 | 28,02 | 102,43<br>48,23   | 2 870,02<br>1 351,39          |
| 47 | CG47D          | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600mm                                                                                                                       | m2 | 28,02 | 531,43<br>73,70   | 14 890,55<br>2 064,94         |
| 48 | CI14A          | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=7cm                                                                                                                                                                             | m  | 20,00 | 50,42<br>26,80    | 1 008,48<br>536,00            |
|    |                | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |    |       |                   | <b>29 567,64<br/>5 952,95</b> |
|    |                | <b>1.2.5. Timplarie - Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                 |    |       |                   |                               |
| 49 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, -vopsit pe ambele parti in culoare antracit, gr.25mm ALT 118 cu geam, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 1 buc) | m2 | 1,95  | 3 937,23<br>63,91 | 7 677,59<br>124,62            |
| 50 | CK57F          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70mm, clasa A,                                     | m2 | 4,98  | 3 558,47<br>54,76 | 17 721,18<br>272,69           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5    | 6                                     | 7                                     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |               | grosimea peretilor exteriori minim 2.5mm, interiori minim 2mm, culoare alba, pachet sticla LOW-E 32mm- 3rinduri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2mm grosime, inclusiv plasa insecte.                                                                                                   |     |      |                                       |                                       |
| 51 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, latime profil minim 70mm cu geam termopan LOW-E 32mm- 3 rinduri de sticla pe toata inaltimea, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,95 | <div>3 727,61</div> <div>54,29</div>  | <div>7 268,83</div> <div>105,86</div> |
| 52 | CK33A         | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,00 | <div>1 932,43</div> <div>131,32</div> | <div>1 932,43</div> <div>131,32</div> |
| 53 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane ( tocuri exterioare)                                                                                                                                                                                                            | m2  | 2,30 | <div>163,97</div> <div>99,63</div>    | <div>377,14</div> <div>229,14</div>   |
|    |               | <b>Total capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |                                       |                                       |
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |                                       | <b>34 977,17</b>                      |
|    |               | <b>1.2.6. Apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                                       | <b>863,63</b>                         |
| 54 | RCsB21 B      | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,00 | <div>121,19</div> <div>9,38</div>     | <div>242,38</div> <div>18,76</div>    |
| 55 | RCsB29 E      | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,00 | <div>119,80</div> <div>26,80</div>    | <div>119,80</div> <div>26,80</div>    |
| 56 | SA14B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale (teava PPR, D=20mm)                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 8,00 | <div>37,80</div> <div>20,77</div>     | <div>302,43</div> <div>166,16</div>   |
| 57 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic                                                                                                                                                                                        | m   | 8,00 | <div>10,72</div> <div>10,72</div>     | <div>85,76</div> <div>85,76</div>     |

| 1                                          | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6               | 7                    |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------------------|
| 58                                         | RpIF09<br>B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22*9mm                                                                                                                                   | m   | 8,00  | 65,98<br>28,14  | 527,87<br>225,12     |
| 59                                         | IC38G       | Cot PPR, D=20mm                                                                                                                                                                                                                 | buc | 4,00  | 31,20<br>15,41  | 124,79<br>61,64      |
| 60                                         | IC38G       | Mufa PPR, D=20mm                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,00  | 31,26<br>15,41  | 62,52<br>30,82       |
| 61                                         | SD19A       | Robinet cu sfera PPR D=20mm                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,00  | 267,91<br>15,41 | 535,82<br>30,82      |
| 62                                         | SB08C       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC                                                                       | m   | 6,00  | 63,15<br>16,75  | 378,90<br>100,50     |
| 63                                         | SB06B       | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50mm, 90 grade)                             | buc | 2,00  | 80,64<br>26,80  | 161,28<br>53,60      |
| 64                                         | SB06B       | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Mufa PVC, D=50mm)                                      | buc | 1,00  | 57,76<br>26,80  | 57,76<br>26,80       |
| <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 | <b>2 599,31</b>      |
| <b>1.2.7. Incalzire</b>                    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 | <b>826,78</b>        |
| 65                                         | RpIF01<br>A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                   | m2  | 30,00 | 1,34<br>1,34    | 40,20<br>40,20       |
| 66                                         | IC35B       | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*2.8mm - STABI PPR/AL PN20 (k=1.3 la fittinguri) | m   | 45,00 | 44,78<br>23,45  | 2 014,93<br>1 055,25 |
| 67                                         | IE03A       | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de                                                 | m   | 45,00 | 7,59<br>6,03    | 341,55<br>271,35     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                 | 7                             |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |             | 3/8" ... 1"                                                                                                                                                                                                              |     |       |                   |                               |
| 68 | RpIF09<br>A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL-25/6-S                                                                                                                         | m   | 25,00 | 61,31<br>23,45    | 1 532,65<br>586,25            |
| 69 | IC40A       | Cleme suport pentru fixare tevi PPR, pentru 2 tevi                                                                                                                                                                       | buc | 10,00 | 40,40<br>13,40    | 404,00<br>134,00              |
| 70 | IB06B       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ Radiator cu dim. 1400*500 22K                                                                                                                            | buc | 2,00  | 3 012,32<br>43,55 | 6 024,65<br>87,10             |
| 71 | ID07A       | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)                                                                                                                    | buc | 2,00  | 531,73<br>30,15   | 1 063,45<br>60,30             |
| 72 | ID01A       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RA-N D1/2" Danfoss) sau echivalent dupa caracteristici                                    | buc | 2,00  | 263,33<br>12,06   | 526,67<br>24,12               |
| 73 | ID01A       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RLV-S D1/2" ) cu retur de drenare la numitor Danfoss sau echivalent dupa caracteristici | buc | 2,00  | 263,33<br>12,06   | 526,67<br>24,12               |
| 74 | ID06A       | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D15mm                                                                                          | buc | 2,00  | 157,20<br>6,70    | 314,40<br>13,40               |
| 75 | RCsB21<br>B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm                                                                                                                        | buc | 2,00  | 121,19<br>9,38    | 242,38<br>18,76               |
|    |             | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |       |                   | <b>13 031,55<br/>2 314,85</b> |
|    |             | <b>1.2.8. Lucrari de constructie pentru electricitate si ventilare</b>                                                                                                                                                   |     |       |                   |                               |
| 76 | RpEJ08<br>A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                         | m   | 20,00 | 6,70<br>6,70      | 134,00<br>134,00              |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6               | 7                               |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|---------------------------------|
| 77 | RpEJ09<br>D  | Matarea santurilor in pereti de<br>pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                               | m   | 20,00 | 29,75<br>20,10  | 595,00<br>402,00                |
| 78 | RpCU0<br>5D1 | Executarea strapungerilor pentru<br>conducte sau tiranti in pereti din<br>zidarie de caramida, de 16 - 25 cm<br>grosime, pentru executarea<br>strapungerilor mecanizat                                                                                          | buc | 3,00  | 20,10<br>20,10  | 60,30<br>60,30                  |
| 79 | RpCU0<br>7A  | Matarea golurilor in pereti, cu<br>mortar de ipsos, dupa instalatii<br>sau consolidari                                                                                                                                                                          | buc | 3,00  | 13,17<br>10,05  | 39,51<br>30,15                  |
| 80 | RCsB29<br>N  | Forarea gaurilor strapunse in<br>zidarii de caramida si piatra,<br>utilizind cu masina cu foreza-<br>carota diamantata cu diametrul de:<br>150 mm                                                                                                               | buc | 1,00  | 178,20<br>40,20 | 178,20<br>40,20                 |
| 81 | CL20A        | Grile de ventilatie metalica gata<br>confectionate MV 200*200, Vents<br>sau echivalent dupa caracteristici                                                                                                                                                      | buc | 1,00  | 313,50<br>33,50 | 313,50<br>33,50                 |
|    |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                 | <b>1 320,51<br/>700,15</b>      |
|    |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                 | <b>153 829,27<br/>42 750,02</b> |
|    |              | <b>1.3. Amenajare pavaj</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                 |                                 |
| 82 | RpCS19<br>A  | Demontari: pavaj acces pietonal                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 36,00 | 47,57           | 1 712,52                        |
| 83 | DE18A        | Montarea placilor de pavaj<br>demontate anterior ( fara costul<br>placilor de pavaj)                                                                                                                                                                            | m2  | 25,00 | 90,03<br>39,96  | 2 250,72<br>998,97              |
| 84 | DE18A        | Pavaje executate din placi de<br>trotoare din beton prefabricat<br>asezate pe un strat din amestec<br>uscat de ciment si nisip, in<br>proportie 1:6, rostuit cu amestec<br>uscat de ciment si nisip, grosime<br>strat de 5 cm (placi de pavaj<br>grosime 4.2cm) | m2  | 12,00 | 303,11<br>39,92 | 3 637,27<br>479,05              |
| 85 | DE10A        | Rigola prefabricate din beton,<br>pentru trotuare 150*300cm<br>vibropresate, pe fundatie de beton<br>30x15 cm                                                                                                                                                   | m   | 5,00  | 269,89<br>39,53 | 1 349,45<br>197,65              |
|    |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                 | <b>8 949,96<br/>3 388,19</b>    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5     | 6                 | 7                    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|----------------------|
|    |                  | <b>1.4. Cazangerie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                   |                      |
| 86 | RpCO5<br>6A      | Demontari: timplarie -usi / 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1,60  | 28,47<br>28,47    | 45,56<br>45,56       |
| 87 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, latime profil minim 60mm cu geam termopan LOW-E 24mm- sticla pe toata inaltimea, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,60  | 3 728,04<br>54,44 | 5 964,87<br>87,10    |
| 88 | CF61A<br>adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane ( tocuri exterioare)                                                                                                                                                                                               | m2 | 1,20  | 163,72<br>99,38   | 196,47<br>119,26     |
| 89 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt , consum 0.27kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 3,00  | 11,71<br>2,01     | 35,13<br>6,03        |
| 90 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                       | m2 | 3,00  | 30,75<br>13,40    | 92,25<br>40,20       |
| 91 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                           | m2 | 3,00  | 107,13<br>81,74   | 321,39<br>245,22     |
| 92 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 3,00  | 6,91<br>2,01      | 20,73<br>6,03        |
| 93 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 3,00  | 41,74<br>30,15    | 125,21<br>90,45      |
| 94 | CF56A            | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                    | m2 | 3,00  | 30,46<br>20,10    | 91,38<br>60,30       |
| 95 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 33,36 | 6,90<br>2,01      | 230,35<br>67,00      |
| 96 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 33,36 | 61,81<br>36,85    | 2 061,90<br>1 229,45 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6                | 7                            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|------------------------------|
|     |              | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                     |    |       |                  |                              |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                  |                              |
|     |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                  | <b>9 185,24<br/>1 996,60</b> |
|     |              | <b>1.5. Punct electric</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                  |                              |
| 97  | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                | m2 | 4,54  | 6,96<br>2,07     | 31,61<br>9,38                |
| 98  | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 4,54  | 61,91<br>36,89   | 281,05<br>167,50             |
| 99  | RpCR20<br>B  | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi                                                                                                      | m2 | 3,95  | 139,88<br>117,21 | 552,51<br>462,97             |
| 100 | RpCJ35<br>A  | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,00  | 19,59<br>18,09   | 58,77<br>54,27               |
| 101 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt , consum 0.27kg/m2                                                                                                                                                                                                    | m2 | 3,00  | 11,71<br>2,01    | 35,13<br>6,03                |
| 102 | CC03A        | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d=3mm 100*100mm                                                                                                                | kg | 8,00  | 32,03<br>3,02    | 256,28<br>24,12              |
| 103 | CF02A        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 3,00  | 117,38<br>80,40  | 352,15<br>241,20             |
| 104 | CF17B<br>K=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                     | m2 | 3,00  | 62,92<br>34,84   | 188,77<br>104,52             |
| 105 | RplzA0<br>3A | Curatare cu peria de sirma a suprafetelor                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 26,27 | 10,89<br>9,39    | 285,96<br>246,56             |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5    | 6                | 7                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|------------------------------|
|     | A            | la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      | 18,20            | 64,99                        |
| 117 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor -<br>Betonokontakt , consum<br>0.27kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 3,57 | 11,73<br>2,06    | 41,87<br>7,37                |
| 118 | CC03A        | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>pereti si diafragme, cu greutatea<br>plaselor pina la 3 kg/mp VR1-<br>d=3mm 100*100mm                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 8,00 | 32,03<br>3,02    | 256,28<br>24,12              |
| 119 | CF02A        | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton                                                                                              | m2  | 3,57 | 116,87<br>80,32  | 417,21<br>286,76             |
| 120 | CF17B<br>K=4 | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereti, executat cu<br>mortar                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 3,57 | 65,23<br>34,91   | 232,87<br>124,62             |
| 121 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor -<br>Betonokontakt , consum<br>0.27kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 3,57 | 11,73<br>2,06    | 41,87<br>7,37                |
| 122 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita,<br>nesmaltuita, mata sau lucioasa cu<br>placi de aceeasi culoare si format<br>cu dimensiuni de la 15 x 15 cm<br>pina la 30 x 30 cm, executate pe<br>suprafete plane la pereti si stilpi,<br>inclusiv glafurile si muchiile, cu<br>rosturi alternante, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 10 mp,<br>fixate cu adeziv pentu montarea<br>placajelor | m2  | 3,57 | 586,71<br>150,70 | 2 094,57<br>538,01           |
| 123 | RpCR20<br>B  | Vopsirea in culoare de ulei a<br>timplariei metalice, la interior si<br>exterior, gata grunduite cu miniu<br>de plumb, in constructii existente,<br>in doua straturi                                                                                                                                                                                                                | m2  | 3,00 | 140,04<br>117,25 | 420,11<br>351,75             |
|     |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                  | <b>3 966,51<br/>1 788,23</b> |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |      |                  | 202 804,88                   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4           | 5      | 6                     | 7                               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|---------------------------------|
|     |               | CASM                                                                                                                                                       | 24,00<br>%  |        |                       | 14 428,74                       |
|     |               | Transportare materiale                                                                                                                                     | 6,00 %      |        |                       | 8 428,46                        |
|     |               | Cheltuieli de regie                                                                                                                                        | 14,50<br>%  |        |                       | 32 721,01                       |
|     |               | Total                                                                                                                                                      | 100,00<br>+ |        |                       | 258 383,09                      |
|     |               | Beneficiul                                                                                                                                                 | 6,00 %      |        |                       | 15 502,98                       |
|     |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |             |        |                       | <b>273 886,07<br/>60 119,77</b> |
|     |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                               |             |        |                       |                                 |
|     |               | <b>2.1. Electricitate</b>                                                                                                                                  |             |        |                       |                                 |
| 124 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m       | 0,50   | 545,68<br>451,58      | 272,84<br>225,79                |
| 125 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3*1.5mm2                                                                                                                                    | m           | 50,00  | 25,00<br>0,00         | 1 250,00<br>0,00                |
| 126 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m       | 1,00   | 638,92<br>526,62      | 638,92<br>526,62                |
| 127 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3*2.5mm2                                                                                                                                    | m           | 100,00 | 27,00<br>0,00         | 2 700,00<br>0,00                |
| 128 | 08-02-409-1   | Teava flexibila spiralata tip mediu 750N D20mm, U=PVC cu proprietati de autostingere ( de creat resursa)                                                   | 100 m       | 1,50   | 2 582,50<br>1 594,60  | 3 873,75<br>2 391,90            |
| 129 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20- de creat resursa                                                                                                  | 100 buc     | 0,03   | 18 198,67<br>2 188,67 | 545,96<br>65,66                 |
| 130 | 08-03-591-8   | Priza 2P+PE, In=16A, IP20- de creat resursa                                                                                                                | 100 buc     | 0,09   | 10 731,11<br>2 895,89 | 965,80<br>260,63                |
| 131 | pret de piata | Cutii pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60*65 IP20                                                                                              | m           | 12,00  | 19,00<br>0,00         | 228,00<br>0,00                  |
| 132 | pret de piata | Cutii de distributie pentru cabluri IP20 cu montare incorporata                                                                                            | m           | 2,00   | 9,00<br>0,00          | 18,00<br>0,00                   |
| 133 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat / Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module                                                                   | buc         | 1,00   | 202,36<br>158,79      | 202,36<br>158,79                |
| 134 | 08-03-575-1   | Automat BA 47-29 1P/C16/4.5kA                                                                                                                              | buc         | 4,00   | 76,81<br>75,04        | 307,24<br>300,16                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5    | 6                     | 7                             |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------|-------------------------------|
| 135 | 08-03-575-1   | Automat BA 47-29 3P/C25/4.5kA                                                                                                                                                                             | buc      | 3,00 | 77,39<br>75,04        | 232,18<br>225,12              |
| 136 | 08-03-594-16  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP20, 3600Lm, 32W, 595*595*11mm | 100 buc  | 0,06 | 15 342,17<br>7 973,00 | 920,53<br>478,38              |
| 137 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP20, 3600Lm, 32W, 595*595*11mm                                                                                                                                  | buc      | 6,00 | 350,00<br>0,00        | 2 100,00<br>0,00              |
| 138 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22*10*2000- de creat resursa                                                                                                             | 100 m    | 0,05 | 2 840,40<br>1 085,40  | 142,02<br>54,27               |
|     |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |          |      |                       | <b>14 397,60<br/>4 687,32</b> |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | lei      |      |                       | 14 397,60                     |
|     |               | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                               | 24,00 %  |      |                       | 1 124,96                      |
|     |               | <i>Transportare materiale</i>                                                                                                                                                                             | 6,00 %   |      |                       | 544,34                        |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                | 76,00 %  |      |                       | 3 562,36                      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |      |                       | 19 629,26                     |
|     |               | <i>Beneficiul</i>                                                                                                                                                                                         | 6,00 %   |      |                       | 1 177,76                      |
|     |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |          |      |                       | <b>20 807,02<br/>4 687,32</b> |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                          |          |      |                       |                               |
|     |               | <b>3.1. Electricitate</b>                                                                                                                                                                                 |          |      |                       |                               |
| 139 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil, 12 module, IP31                                                                                                                                                | buc      | 1,00 | 550,00<br>0,00        | 550,00<br>0,00                |
| 140 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4.5kA                                                                                                                                                                             | buc      | 4,00 | 165,00<br>0,00        | 660,00<br>0,00                |
| 141 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C25/4.5kA                                                                                                                                                                             | buc      | 3,00 | 185,00<br>0,00        | 555,00<br>0,00                |
|     |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |          |      |                       | <b>1 765,00</b>               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | lei      |      |                       | 1 765,00                      |
|     |               | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                                                                           | 2,00 %   |      |                       | 35,30                         |

| 1 | 2 | 3                                                | 4          | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|--------------------------------------------------|------------|---|---|-------------------|
|   |   | <b>Total capital:<br/>Inclusiv salariu</b>       |            |   |   | <b>1 800,30</b>   |
|   |   | Total                                            | lei        |   |   | 296 493,39        |
|   |   | TVA                                              | 20,00<br>% |   |   | 59 298,68         |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |            |   |   | <b>355 792,07</b> |
|   |   |                                                  |            |   |   | <b>64 807,09</b>  |

INTOCMIT:

Antreprenor general  
Vikmar Invest SRL

(denumirea)  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:


Investitor

AGENTIA SERVICII PUBLICE

di Ștefan CIORICI (denumirea)

Semeni

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

verificat V. Lucașenco  
Suf. SC d. DAILE  
Dimitrieș Kiodor -  
Suf. SC d. DAILE Dng



Antreprenor VIKMAR INVEST SRL  
(denumirea)

Investitor AGENTIA SERVICII PUBLICE  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie curenta a edificiul CM Falesti  
din str. Stefan cel Mare, 18, or. Falesti**

Valoarea lucrarilor executate 222 482,41 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe unie an 2025

N2.2

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                       |      |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>1.1. Bucatarie</b>                                                                                                                                                  |      |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>1.1.1. Timplarie - Usi si ferestre</b>                                                                                                                              |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | CK32A        | Jaluzele verticale executate din tesatura textil impregnate cu solutie antipraf clasa standart sau premium, 100% poliester, latimea lamelelor-89mm, caseta din AL. alb | m2   | 6,93      | 1 415,62<br>27,46                | 9 810,28<br>190,28                                |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |      |           |                                  | 9 810,28<br>190,28                                |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |      |           |                                  | 9 810,28<br>190,28                                |
|         |              | <b>1.2. Back oficiu</b>                                                                                                                                                |      |           |                                  |                                                   |
| 2       | RpEE24 A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intreruptoare                                                                                                      | buc  | 1,00      | 4,02<br>4,02                     | 4,02<br>4,02                                      |
| 3       | RpEE24 A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize                                                                                                             | buc  | 1,00      | 4,02<br>4,02                     | 4,02<br>4,02                                      |
| 4       | RpCM3 3A     | Demontarea placajelor din faianta de pe pereti                                                                                                                         | m2   | 1,80      | 109,70<br>107,20                 | 197,46<br>192,96                                  |
| 5       | CD72D        | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm                                                                                                               | m2   | 2,65      | 968,48<br>244,49                 | 2 566,47<br>647,89                                |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     | 6               | 7                  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------------------|
|    |              | pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150mm placat in 2 straturi de placi Rigips 12.5mm, hidrofoab cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70mm |    |       |                 |                    |
| 6  | CN53A        | Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt , consum 0.27kg/m2                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 10,60 | 11,72<br>2,02   | 124,19<br>21,44    |
| 7  | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                     | m2 | 10,60 | 30,75<br>13,40  | 325,95<br>142,04   |
| 8  | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                         | m2 | 10,60 | 107,10<br>81,73 | 1 135,27<br>866,31 |
| 9  | CF51B<br>K=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                              | m2 | 10,60 | 107,79<br>80,40 | 1 142,60<br>852,24 |
| 10 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 10,60 | 6,92<br>2,02    | 73,38<br>21,44     |
| 11 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                      | m2 | 10,60 | 48,48<br>36,85  | 513,84<br>390,61   |
| 12 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                           | m2 | 10,60 | 30,48<br>20,10  | 323,14<br>213,06   |
| 13 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 42,18 | 6,92<br>2,02    | 291,87<br>85,09    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                 | 7                    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|----------------------|
| 14 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2  | 42,18 | 61,81<br>36,85    | 2 607,10<br>1 554,40 |
| 15 | CK21A       | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, -vopsit pe ambele parti in culoare antracit, gr.25mm ALT 118 cu geam , la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 1 buc) | m2  | 1,85  | 3 937,67<br>63,74 | 7 284,69<br>117,92   |
| 16 | CI14A       | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=7cm                                                                                                                                                                              | m   | 1,50  | 50,53<br>26,80    | 75,79<br>40,20       |
| 17 | CK17A<br>2  | Confectionarea lambriurilor la pereti pentru protectie din DSP laminat grosime 18mm, marginea ABS 0.4mm                                                                                                                                    | m2  | 1,65  | 645,35<br>207,50  | 1 064,83<br>342,37   |
|    |             | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   | <b>17 734,62</b>     |
|    |             | <b>1.3. Vestiar</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                   | <b>5 496,01</b>      |
| 18 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2  | 30,59 | 6,92<br>2,02      | 211,58<br>61,64      |
| 19 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                            | m2  | 30,59 | 48,49<br>36,86    | 1 483,33<br>1 127,61 |
| 20 | CF56A       | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                 | m2  | 30,59 | 30,48<br>20,11    | 932,49<br>615,06     |
| 21 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2  | 30,59 | 6,92<br>2,02      | 211,58<br>61,64      |
| 22 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2  | 30,59 | 61,81<br>36,84    | 1 890,68<br>1 126,94 |
| 23 | RpIB12<br>B | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,00  | 8,04              | 8,04                 |
| 24 | IC35B       | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la                                                                                                                                                                                   | m   | 6,00  | 8,04<br>44,78     | 8,04<br>268,70       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5    | 6                 | 7                 |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------|
|    |       | legatura corpurilor sau<br>aparatorilor de incalzire, in<br>instalatii de incalzire centrala,<br>avind diametrul exterior de<br>20,0*2.8mm - STABI PPR/AL<br>PN20 (k=1.3 la fittinguri)                                                      |     |      | 23,45             | 140,70            |
| 25 | IE03A | Efectuarea probei de<br>etanseitate la presiune a<br>conductelor de alimentare a<br>aparatorilor de incalzire<br>(aeroterme, termoconvectoare,<br>convectoare de plinta, etc.)<br>avind diametrul de 3/8" ... 1"                             | m   | 6,00 | 7,59<br>6,03      | 45,54<br>36,18    |
| 26 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de 1001 - 1500<br>mm/ Radiator cu<br>dim.1200*500 22K                                                                                                                                        | buc | 1,00 | 2 862,25<br>43,55 | 2 862,25<br>43,55 |
| 27 | ID07A | Separator termostatic de<br>condensat racordat, cu mufe,<br>avind diametrul nominal de<br>1/2" -3/4" (RA2991)                                                                                                                                | buc | 1,00 | 531,80<br>30,15   | 531,80<br>30,15   |
| 28 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu<br>reglaj (tur coltar) pentru<br>instalatii de incalzire central,<br>avind diametrul nominal de<br>3/8" -1/2" (RA-N D1/2"<br>Danfoss) sau echivalent dupa<br>caracteristici                                       | buc | 1,00 | 263,11<br>12,06   | 263,11<br>12,06   |
| 29 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu<br>reglaj (retur coltar) pentru<br>instalatii de incalzire central,<br>avind diametrul nominal de<br>3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" ) cu<br>retur de drenare la numitor<br>Danfoss sau echivalent dupa<br>caracteristici | buc | 1,00 | 263,11<br>12,06   | 263,11<br>12,06   |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |     |      |                   | <b>8 972,21</b>   |
|    |       | <b>1.4. Antreu</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |      |                   | <b>3 275,63</b>   |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor -<br>Betonokontakt , consum<br>0.27kg/m2                                                                                                                                                                             | m2  | 2,00 | 11,71<br>2,01     | 23,42<br>4,02     |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata<br>elementelor prefabricate din                                                                                                                        | m2  | 2,00 | 30,75<br>13,40    | 61,50<br>26,80    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6                 | 7                    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|----------------------|
|    |             | b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                   |                      |
| 32 | CF50B       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                     | m2 | 2,00  | 107,09<br>81,74   | 214,18<br>163,48     |
| 33 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 39,58 | 6,92<br>2,01      | 273,77<br>79,73      |
| 34 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                  | m2 | 39,58 | 48,48<br>36,85    | 1 918,84<br>1 458,59 |
| 35 | CF56A       | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                       | m2 | 39,58 | 30,49<br>20,11    | 1 206,67<br>795,96   |
| 36 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 39,58 | 6,92<br>2,01      | 273,77<br>79,73      |
| 37 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                      | m2 | 39,58 | 61,81<br>36,85    | 2 446,38<br>1 458,59 |
| 38 | CK17A<br>2  | Confectionarea lambriurilor la pereti pentru protectie din DSP laminat grosime 18mm, marginea ABS 0.4mm                                                                                                                                                                                          | m2 | 1,10  | 647,44<br>208,31  | 712,18<br>229,14     |
|    |             | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                   | <b>7 130,71</b>      |
|    |             | <b>1.5. Arhiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                   | <b>4 296,04</b>      |
| 39 | RpCO5<br>6A | Demontari: timplarie -ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,60  | 28,29<br>28,29    | 101,84<br>101,84     |
| 40 | CK57F       | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70mm, clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2.5mm, interiori minim 2mm, culoare alba, pachet sticla | m2 | 3,60  | 3 558,49<br>54,72 | 12 810,56<br>196,98  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5    | 6               | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------|--------------------|
|    |               | LOW-E 32mm- 3rinduri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2mm grosime, inclusiv plasa insecte.                                                                       |    |      |                 |                    |
| 41 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice( l=0.45m, grosime 2cm, culoarea alba)                                                                                                                                | m  | 2,40 | 27,07<br>5,86   | 64,97<br>14,07     |
| 42 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb                                                                                                                                                                         | m  | 2,40 | 286,01<br>26,80 | 686,42<br>64,32    |
| 43 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane ( tocuri exterioare)                                                                                     | m2 | 2,00 | 163,88<br>99,50 | 327,76<br>198,99   |
| 44 | RpCK4 IC      | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                          | m2 | 6,52 | 36,41<br>30,83  | 237,40<br>201,00   |
| 45 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp/ Laminat grosime 12mm, clasa de trafic C33, plinte PVC | m2 | 6,52 | 448,28<br>87,14 | 2 922,81<br>568,16 |
| 46 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                               | m2 | 6,52 | 6,97<br>2,06    | 45,43<br>13,40     |
| 47 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                     | m2 | 6,52 | 48,43<br>36,79  | 315,79<br>239,86   |
| 48 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor si coloanelor                                                                                          | m2 | 6,52 | 30,42<br>20,04  | 198,31<br>130,65   |
| 49 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                               | m2 | 6,52 | 6,97<br>2,06    | 45,43<br>13,40     |
| 50 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                  | m2 | 6,52 | 61,87<br>36,89  | 403,39<br>240,53   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                     |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------|
| 51 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                           | m2  | 25,02  | 6,90<br>2,01      | 172,75<br>50,25       |
| 52 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                          | m2  | 25,02  | 48,48<br>36,85    | 1 212,96<br>921,92    |
| 53 | CF56A    | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor                                               | m2  | 25,02  | 30,46<br>20,08    | 762,18<br>502,50      |
| 54 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                           | m2  | 25,02  | 6,90<br>2,01      | 172,75<br>50,25       |
| 55 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual              | m2  | 25,02  | 61,81<br>36,85    | 1 546,52<br>921,92    |
| 56 | RpCR20 B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi | m2  | 3,95   | 139,88<br>117,21  | 552,51<br>462,97      |
| 57 | RpCO4 2E | Inlocuirea lacatului in set la usa- modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                                                               | buc | 1,00   | 583,96<br>125,96  | 583,96<br>125,96      |
|    |          | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |        |                   | <b>23 163,74</b>      |
|    |          | <b>1.6. Reparatie sala</b>                                                                                                                               |     |        |                   | <b>5 018,97</b>       |
| 58 | CK22C    | Glasvanduri - in set din sticla securizata, mata, grosime 10mm, stilpi din inox 60*60mm, H=3.4m-2 buc, Rigla din inox 60*60mm, L=1.35m-2buc              | m2  | 2,70   | 4 123,23<br>89,33 | 11 132,71<br>241,20   |
| 59 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                           | m2  | 265,00 | 6,91<br>2,01      | 1 831,15<br>532,65    |
| 60 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual              | m2  | 265,00 | 61,81<br>36,85    | 16 379,66<br>9 765,25 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                              | 4        | 5    | 6                  | 7                     |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|-----------------------|
|    |                | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |          |      |                    | <b>29 343,52</b>      |
|    |                | <b>1.7. Lucrari exterioare</b>                                                                                                                                 |          |      |                    | <b>10 539,10</b>      |
| 61 | TsH91A         | Instalarea banci pe 2 picioare /<br>L=1800mm, cu speteaza,<br>picioare din teava minim<br>40*40mm, vopsite, lemn<br>grosime minim 40mm, gata<br>vopsite cu lac | buc      | 4,00 | 4 640,16<br>482,40 | 18 560,66<br>1 929,60 |
|    |                | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |          |      |                    | <b>18 560,66</b>      |
|    |                | <b>1.8. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                     |          |      |                    | <b>1 929,60</b>       |
| 62 | TrB05B<br>2-5  | Transportul, prin purtare<br>directa, al materialelor<br>incomode, avind peste 25 kg,<br>pe distanta de 50 m                                                   | t        | 3,00 | 198,32<br>198,32   | 594,96<br>594,96      |
| 63 | TrH1AA<br>02C3 | Incarcarea materialelor din<br>grupa A - grele, in bulgari prin<br>aruncare - de pe rampa sau<br>teren, in auto categoria 3                                    | t        | 3,00 | 30,15<br>30,15     | 90,45<br>90,45        |
| 64 | TsI50G         | Transportarea incarcaturilor cu<br>autocamione la distanta 15 km<br>(evacuarea gunoiului)                                                                      | t        | 3,00 | 89,83<br>0,00      | 269,50<br>0,00        |
|    |                | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |          |      |                    | <b>954,91</b>         |
|    |                | <b>Total</b>                                                                                                                                                   | lei      |      |                    | <b>685,41</b>         |
|    |                | <i>CASM</i>                                                                                                                                                    | 24,00 %  |      |                    | 115 670,65            |
|    |                | <i>Transportare materiale</i>                                                                                                                                  | 6,00 %   |      |                    | 7 543,45              |
|    |                | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                     | 14,50 %  |      |                    | 5 028,43              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | 100,00 + |      |                    | 18 595,16             |
|    |                | <i>Beneficiul</i>                                                                                                                                              | 6,00 %   |      |                    | 146 837,69            |
|    |                | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |          |      |                    | <b>8 810,27</b>       |
|    |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                   |          |      |                    | <b>155 647,96</b>     |
|    |                | <b>2.1. Ventilare</b>                                                                                                                                          |          |      |                    | <b>31 431,04</b>      |
| 65 | VB33A          | Montarea sistemelor de<br>ventilare Climatec RD-150 sau<br>echivalent dupa caracteristici/<br>doar manopera si utilajele                                       | buc      | 1,00 | 334,87<br>292,12   | 334,87<br>292,12      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5    | 6                  | 7                          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|----------------------------|
| 66 | VC37A         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari                                                                                                                                                                                                 | buc      | 1,00 | 2 758,15<br>234,50 | 2 758,15<br>234,50         |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                    | <b>3 093,02<br/>526,62</b> |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei      |      |                    | 3 093,02                   |
|    |               | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,00 %  |      |                    | 126,39                     |
|    |               | <i>Transportare materiale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,00 %   |      |                    | 153,04                     |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76,00 %  |      |                    | 400,23                     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |      |                    | 3 772,68                   |
|    |               | <i>Beneficiul</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,00 %   |      |                    | 226,35                     |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                    | <b>3 999,03<br/>526,62</b> |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |                    |                            |
|    |               | <b>3.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |                    |                            |
| 67 | pret de piata | Sistema de ventilare cu recuperare Climatec RD-150 Standart, L=100m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivel de zgomot 22/38db sau echivalent dupa caracteristici | buc      | 1,00 | 13 500,00<br>0,00  | 13 500,00<br>0,00          |
| 68 | pret de piata | Sistema split de perete Gree POLAR GWH09AGA-K6DNA1C sau echivalent dupa caracteristici, putere 9000BTU, clasa energetica A+, putere de racire 2.65kW, putere de incalzire 2.85kW, R32                                                                                                                              | buc      | 1,00 | 11 750,00<br>0,00  | 11 750,00<br>0,00          |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                    | <b>25 250,00</b>           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei      |      |                    | 25 250,00                  |
|    |               | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00 %   |      |                    | 505,00                     |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                    | <b>25 755,00</b>           |

| 1 | 2 | 3                                                | 4       | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|--------------------------------------------------|---------|---|---|-------------------|
|   |   | Total                                            | lei     |   |   | 185 402,01        |
|   |   | TVA                                              | 20,00 % |   |   | 37 080,40         |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |   |   | <b>222 482,41</b> |
|   |   |                                                  |         |   |   | <b>31 957,66</b>  |

INTOCMIT:

Antreprenor general  
**Vikmar Invest SRL**

(denumirea)

*Marandici Tudoradie*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
**AGENTIA SERVICII PUBLICE**


(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Șef DAIL a ASP  
dl Ștefan CIORICI

*Ștefan Ciorici*  
semnătură

L.Ș.



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 3 din 18.06. 2025

privind lucrările de reparație curentă a edificiului CM Fălești din str. Ștefan cel Mare, 18, or. Fălești executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025, încheiat între *Instituția Publică "Agenția Servicii Publice"* în calitate de Beneficiar și „*Vikmar Invest*” SRL în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, constituită în baza ordinului nr. 537 din 18.06.2025 în următoarea componență:

Președintele comisiei: **Victor LUCAȘENCO** – șef adjunct SC a DAIL;

Membrii comisiei:

**Fiodor DUMITRAȘCU** – Șef al Secției construcții a DAIL;

**Mihail PROCOP** – inginer coordonator construcții SC a DAIL;

**Petru VRANCEAN** – intendent CM Fălești.

și-a desfășurat activitatea în perioada de **18.06.2025**.

Au participat la recepție în calitate de invitați:

**Ghenadie MARANDICI** – director „*Vikmar Invest*” SRL;

**Lilian COTRUȚĂ** – diriginte de șantier „*Vikmar Invest*” SRL.

1. Constatările comisiei de recepție:
  - a) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025 care sunt lipsă sau incomplete - anexa nr. 1;
  - b) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025 ce nu au fost executate - anexa nr. 2;
  - c) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025 care s-au executat cu abateri - anexa nr. 3.
2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune lucrările de reparație curentă a edificiului CM Fălești din str. Ștefan cel Mare, 18, or. Fălești.
3. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:  
Respectarea prevederilor caietului de sarcini și contractului de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025;  
Respectarea calității, termenelor de execuție, precum și a exigentelor esențiale prevăzute de actele normative în vigoare.

4. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
a recepționa lucrările de reparație curentă a edificiului CM Fălești din str. Ștefan cel Mare, 18, or. Fălești.
5. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 18.06.2025 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Victor LUCASENCO

Membrii comisiei:

Fiodor DUMITRASCU

Mihail PROCOP

Petru VRANCEAN

Au participat:

Ghenadie MARANDICI

Lilian COTRUTĂ

6. Lucrările de reparație curentă a edificiului CM Fălești din str. Ștefan cel Mare, 18, or. Fălești sunt:

TRANSMISE:

ANTREPRENOR:

"Vikmar Invest" SRL

director, Ghenadie MARANDICI

PRIMITE:

BENEFICIAR:

I.P. "Agenția Servicii Publice"

director, Mircea EȘANU

**Lista**  
**lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025 care**  
**sunt lipsă sau incomplete**

| nr.<br>d/o | Denumirea lucrărilor                                                              | Responsabil | Termen |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1.         |  |             |        |
| 2.         |                                                                                   |             |        |
| 3.         |                                                                                   |             |        |

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

Diriginte de șantier \_\_\_\_\_



**Lista**  
**lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025 ce n-au**  
**fost executate**

| nr.<br>d/o | Denumirea lucrărilor | Responsabil | Termen |
|------------|----------------------|-------------|--------|
| 1          |                      |             |        |
| 2          |                      |             |        |
| 3          |                      |             |        |

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



**Lista**  
**lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 399 din 15.04.2025 care**  
**s-au executat cu abateri**

| nr.<br>d/o | Denumirea lucrărilor | Responsabil | Termen |
|------------|----------------------|-------------|--------|
| 1.         |                      |             |        |
| 2.         |                      |             |        |
| 3.         |                      |             |        |

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

Diriginte de șantier \_\_\_\_\_

