

**Termoizolarea fatadelor gradinitei de copii din satul Slobozia, raionul Stefan Voda(Actualizarea) obiect Nr.926**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Lucrari in constructii Termoizolarea fatadei**

Valoarea de deviz 1 300 561 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Fatada in axele 1-2 (Bloc A)</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,40	17,60 17,41	218,30 215,90
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp D=3mm 100x100	kg	12,40	19,17 3,11	237,70 38,60
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,40	149,40 116,00	1 852,61 1 438,40
4	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	12,40	15,02 8,79	186,25 109,00
5	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	25,50	418,83 169,51	10 680,12 4 322,60

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(разборка подоконников из оцинкованной стали)	m	19,20	9,51 9,31	182,50 178,70
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm (Cornier din aluminiu L-75 ,6m )	m2	163,60	447,50 157,52	73 210,89 25 769,90
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (декорат. элементы т.30мм )	m2	25,20	239,02 117,27	6 023,40 2 955,20
9	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	29,60	359,89 199,32	10 652,60 5 899,80
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita 300mm	m	19,20	122,05 27,20	2 343,27 522,20
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	163,60	14,27 8,40	2 334,21 1 374,10
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы)	m2	29,60	14,26 8,40	422,17 248,50
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	163,60	155,32 85,40	25 410,21 13 971,30
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (откосы)	m2	29,60	155,32 85,40	4 597,33 2 527,70

1	2	3	4	5	6	7
15	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	5,00	9,05 7,70	45,25 38,50
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,00	149,45 116,00	747,25 580,00
17	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	5,00	15,45 8,80	77,25 44,00
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	4,20	9,02 7,67	37,87 32,20
19	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (герметизация швов герметиком )	m	42,00	31,23 20,70	1 311,55 869,40
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Вент. решетка уголок 45x3 ар.д=8 АШ)	buc	2,00	248,35 34,70	496,70 69,40
21	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	66,00	54,35 51,00	3 586,86 3 366,00
22	RpCH31A	( Numai lucru) Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru,	m2	66,00	51,00 51,00	3 366,00 3 366,00

1	2	3	4	5	6	7
		streasinile din PFL sau plasa de protectie				
		<b>Total Fatada in axele 1-2 (Bloc A) Inclusiv salariu</b>				<b>148 020,29 67 937,40</b>
		<b>1.2. Fatada in axele 2-1 (Bloc A)</b>				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,00	17,60 17,40	176,00 174,00
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp D=3mm 100x100	kg	10,00	19,25 3,10	192,52 31,00
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,00	149,45 116,00	1 494,50 1 160,00
26	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	10,00	15,43 8,80	154,25 88,00
27	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	20,00	418,77 169,50	8 375,36 3 390,00
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(разборка подоконников из оцинкованной стали)	m	20,30	9,52 9,33	193,30 189,30
29	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm	m2	129,60	447,50 157,52	57 996,33 20 414,20

1	2	3	4	5	6	7
		(Cornier din aluminiu L-68,0 m 0				
30	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	16,40	239,07 117,30	3 920,68 1 923,70
31	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	17,00	359,89 199,32	6 118,11 3 388,40
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita 300mm	m	20,30	122,05 27,20	2 477,58 552,20
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	129,60	14,27 8,40	1 849,07 1 088,50
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы)	m2	17,00	14,26 8,40	242,50 142,80
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	129,60	155,32 85,40	20 129,33 11 067,70
36	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (откосы)	m2	17,00	155,32 85,40	2 640,44 1 451,80
37	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	4,00	9,05 7,70	36,20 30,80
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,00	149,46 116,00	597,85 464,00
39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	4,00	14,30 8,80	57,20 35,20
40	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal	m2	4,20	9,02	37,87

1	2	3	4	5	6	7
		in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma			7,67	32,20
41	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatada la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (герметизация швов герметиком )	m	42,00	31,23 20,70	1 311,55 869,40
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Vent. решетка уголок 45x3 ар.д=8 АIII)	buc	5,00	248,35 34,70	1 241,75 173,50
43	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	66,00	54,35 51,00	3 586,86 3 366,00
44	RpCH31A	( Numai lucru) Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	66,00	51,00 51,00	3 366,00 3 366,00
		<b>Total Fatada in axele 2-1 (Bloc A) Inklusiv salariu</b>				<b>116 195,25 53 398,70</b>
		<b>1.3. Fatada in axele A-C (Bloc A)</b>				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,40	17,60 17,41	218,30 215,90
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp D=3mm 100x100	kg	12,40	19,17 3,11	237,70 38,60
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	12,40	149,40 116,00	1 852,61 1 438,40

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
48	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	12,40	15,02 8,79	186,25 109,00
49	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	24,20	418,77 169,50	10 134,17 4 101,90
50	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(разборка подоконников из оцинкованной стали)	m	15,20	9,51 9,31	144,50 141,50
51	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm	m2	143,00	447,50 157,52	63 993,06 22 525,40
52	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	17,50	239,02 117,26	4 182,87 2 052,10
53	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	18,80	359,91 199,35	6 766,30 3 747,70
54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita 300mm	m	15,20	122,04 27,20	1 855,07 413,40
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	143,00	14,27 8,40	2 040,40 1 201,20

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade				
56	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы)	m2	18,80	14,28 8,41	268,51 158,20
57	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	143,00	155,32 85,40	22 210,76 12 212,20
58	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (откосы)	m2	18,80	155,34 85,41	2 920,30 1 605,80
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	5,00	9,05 7,70	45,25 38,50
60	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,10	149,39 116,00	1 807,56 1 403,60
61	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	12,10	15,17 8,79	183,55 106,30
62	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	4,20	9,02 7,67	37,87 32,20
63	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (герметизация швов герметиком )	m	42,00	31,23 20,70	1 311,55 869,40
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Вент. решетка уголок 45x3 ар.д=8 АИ)	buc	5,00	248,35 34,70	1 241,75 173,50
65	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru	m2	81,00	53,78 51,00	4 356,28 4 131,00



1	2	3	4	5	6	7
		lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
66	RpCH31A	( Numai lucru) Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	81,00	51,00 51,00	4 131,00 4 131,00
		<b>Total Fatada in axele A-C (Bloc A) Inclusiv salariu</b>				<b>130 125,61 60 846,80</b>
		<b>1.4. Fatada in axele C-A (Bloc A)</b>				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,00	17,60 17,40	211,20 208,80
68	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp D=3mm 100x100	kg	12,00	19,18 3,10	230,19 37,20
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,00	149,46 116,00	1 793,55 1 392,00
70	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	12,00	15,24 8,80	182,85 105,60
71	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	29,20	418,77 169,50	12 228,01 4 949,40

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
72	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(разборка подоконников из оцинкованной стали)	m	17,20	9,51 9,31	163,50 160,10
73	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm	m2	167,00	447,70 157,52	74 765,14 26 305,80
74	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.30 mm	m2	20,20	239,02 117,27	4 828,29 2 368,80
75	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.40 mm	m2	21,40	359,89 199,31	7 701,71 4 265,30
76	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita 300 mm	m	17,20	122,04 27,20	2 099,17 467,80
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	167,00	14,27 8,40	2 382,85 1 402,80
78	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы)	m2	21,40	14,28 8,41	305,49 179,90
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	167,00	155,32 85,40	25 938,44 14 261,80
80	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (откосы)	m2	21,40	155,33 85,41	3 323,99 1 827,70
81	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	5,00	9,05 7,70	45,25 38,50

1	2	3	4	5	6	7
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,00	149,45 116,00	747,25 580,00
83	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	5,00	15,45 8,80	77,25 44,00
84	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	2,10	9,01 7,67	18,93 16,10
85	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (герметизация швов герметиком )	m	21,00	31,22 20,70	655,65 434,70
86	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Вент. решетка уголок 45x3 ар.д=8 АIII)	buc	4,00	248,35 34,70	993,40 138,80
87	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	81,00	53,78 51,00	4 356,28 4 131,00
88	RpCH31A	( Numai lucru) Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	81,00	51,00 51,00	4 131,00 4 131,00
		<b>Total Fatada in axele C-A (Bloc A) Inklusiv salariu</b>				<b>147 179,39 67 447,10</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5. Fatada in axele B-D, D-B (Bloc B)</b>				
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,60	17,59 17,39	168,90 166,90
90	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp D=3mm 100x100	kg	9,60	19,27 3,08	185,01 29,60
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,80	149,34 116,00	1 612,87 1 252,80
92	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	10,80	14,91 8,78	161,05 94,80
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	19,60	418,77 169,50	8 207,84 3 322,20
94	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(разборка подоконников из оцинкованной стали)	m	2,40	9,58 9,42	23,00 22,60
95	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 50 mm Cornier L-19 ,4m	m2	91,40	333,32 157,52	30 465,30 14 397,70
96	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	4,30	239,14 117,33	1 028,30 504,50

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.30 mm				
97	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.40 mm	m2	5,00	359,90 199,38	1 799,50 996,90
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita 300 mm	m	2,40	122,02 27,21	292,84 65,30
99	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	91,40	14,27 8,40	1 304,32 767,90
100	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы)	m2	5,00	14,25 8,40	71,27 42,00
101	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	91,40	155,32 85,40	14 196,39 7 805,70
102	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (откосы)	m2	5,00	155,32 85,40	776,60 427,00
103	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	1,20	8,93 7,58	10,72 9,10
104	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,20	150,36 116,00	180,43 139,20
105	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	1,20	18,17 9,00	21,80 10,80
106	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	0,80	9,22 7,88	7,38 6,30

1	2	3	4	5	6	7
107	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (герметизация швов герметиком )	m	8,00	31,21 20,70	249,70 165,60
		<b>Total Fatada in axele B-D, D-B (Bloc B)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>60 763,22</b> <b>30 226,90</b>
		<b>1.6. Fatada in axele 3-4 (Bloc B)</b>				
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,20	17,56 17,37	144,00 142,40
109	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp D=3mm 100x100	kg	8,20	18,83 3,11	154,41 25,50
110	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,20	149,60 116,00	1 226,73 951,20
111	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	8,20	15,57 8,83	127,65 72,40
112	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	20,50	418,81 169,48	8 585,58 3 474,40
113	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(разборка подоконников из оцинкованной стали)	m	12,40	9,52 9,32	118,00 115,60
114	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli	m2	82,20	335,01	27 537,87

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 50 mm Cornier L-45.2m			157,52	12 948,00
115	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.30 mm	m2	10,70	239,02 117,26	2 557,52 1 254,70
116	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.40 mm	m2	14,60	359,87 199,29	5 254,12 2 909,70
117	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita 300 mm	m	12,40	122,04 27,20	1 513,34 337,30
118	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	82,20	14,27 8,40	1 172,60 690,20
119	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы)	m2	14,60	14,26 8,39	208,21 122,50
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	82,20	155,32 85,40	12 767,02 7 019,60
121	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (откосы)	m2	14,60	155,31 85,39	2 267,53 1 246,70
122	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	2,50	9,19 7,84	22,98 19,60
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,50	148,85 116,00	372,13 290,00
124	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de	m2	2,50	13,08	32,70

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar			8,68	21,70
125	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	2,80	9,10 7,75	25,48 21,70
126	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatada la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (герметизация швов герметиком )	m	28,00	32,32 20,70	905,09 579,60
		<b>Total Fatada in axele 3-4 (Bloc B) Inclusiv salariu</b>				<b>64 992,96 32 242,80</b>
		<b>1.7. Fatada in axele 4-3 (Bloc B)</b>				
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,20	17,56 17,37	144,00 142,40
128	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp D=3mm 100x100	kg	8,20	18,83 3,11	154,41 25,50
129	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,20	149,60 116,00	1 226,73 951,20
130	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	8,20	15,57 8,83	127,65 72,40
131	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	36,40	418,77 169,50	15 243,17 6 169,80



1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
132	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(разборка подоконников из оцинкованной стали)	m	4,20	9,52 9,33	40,00 39,20
133	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 50 mm Cornier L-19 ,4m	m2	115,30	334,00 157,52	38 509,69 18 162,50
134	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.30 mm	m2	9,40	239,08 117,29	2 247,31 1 102,50
135	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.40 mm	m2	16,40	359,88 199,33	5 902,02 3 269,00
136	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita 250 mm	m	7,00	126,05 27,20	882,35 190,40
137	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	115,30	14,27 8,40	1 645,52 968,80
138	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы)	m2	16,40	14,28 8,41	234,21 137,90
139	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	115,30	155,32 85,40	17 908,68 9 846,90
140	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (откосы)	m2	16,40	155,33 85,41	2 547,39 1 400,70
141	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie	m2	3,50	9,15 7,80	32,03 27,30

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma				
142	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,50	149,01 116,00	521,53 406,00
143	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	3,50	15,00 8,71	52,50 30,50
144	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	2,80	9,10 7,75	25,48 21,70
145	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatada la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (герметизация швов герметиком )	m	28,00	31,22 20,70	874,20 579,60
		<b>Total Fatada in axele 4-3 (Bloc B) Inclusiv salariu</b>				<b>88 318,87 43 544,30</b>
		<b>1.8. Scarile</b>				
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,02	17,56 17,36	158,40 156,60
147	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	454,30	0,89 0,79	404,58 360,90
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,80	149,40 116,00	4 004,02 3 108,80
149	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	26,80	15,39 8,79	412,35 235,60
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2	26,46	88,22 48,02	2 334,35 1 270,60

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
151	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-26,46	15,09 8,21	-399,30 -217,30
152	CI06C	Piatra actificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	31,28	418,75 169,51	13 098,49 5 302,20
153	CL19A	(Numai lucru) Grilaje metalice gata confectionate: din INOX	m2	36,72	112,75 112,75	4 140,20 4 140,20
154		Balustrada din INOX	m	40,80	825,00 0,00	33 660,00 0,00
155	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Met. поручень из трубы д=40 мм )	m	24,20	118,63 63,00	2 870,75 1 524,60
156	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,00	96,59 77,00	193,18 154,00
157	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	58,33	569,77 231,30	33 234,41 13 491,60
158	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	44,60	51,71 31,50	2 306,16 1 404,90
159	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal	m2	10,00	9,05 7,70	90,50 77,00

1	2	3	4	5	6	7
		in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma				
160	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	10,00	96,57 77,00	965,66 770,00
		<b>Total Scarile Inclusiv salariu</b>				<b>97 473,75 31 779,70</b>
		<b>1.9. Alte lucrari</b>				
161	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	87,00	9,50 9,30	826,50 809,10
162	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	87,00	50,47 24,50	4 391,11 2 131,50
163	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,00	149,45 116,00	2 839,60 2 204,00
164	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	19,00	15,19 8,80	288,70 167,20
165	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	111,30	31,64 14,60	3 522,08 1 624,80
166	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,00	96,59 77,00	193,18 154,00
167	167	Отделка декоративных элементов входит в площадь фасадов		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка мусора)	100 m3	0,02	975,00 0,00	19,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
169	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,34	13,46 0,00	31,50 0,00
170	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,02	255,00 30,00	5,10 0,60
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>12 117,27 7 091,20</b>
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>865 186,61 394 514,90</b>

		Total	lei	865 188
		Fondul social	24,00 %	94 684
		Transportarea materialelor	7,00 %	32 619
		Cheltuieli de regie	5,00 %	49 624
		Beneficiu de deviz	4,00 %	41 685
		Total	100,00 +	1 083 800
		TVA	20,00 %	216 761
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 300 561 394 517</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)