

**LOT 6 Lucrari de amenajare a
parcarilor auto de uz public din
str. Ion Pelivan 28,30, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6
lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 599099 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Borduri				
		1.1.1. Piatra de bordura				
		PB100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	0.789	1487.28 767.28	1173.47 605.39
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	11.84	712.62 84.12	8437.42 995.98
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15 (Beton marfa C12/15).	m	394.60	224.37 25.49	88536.40 10058.75
Total Piatra de bordura					98147.29	
PB100.30.10						
Inclusiv salariu					11660.12	
Total Borduri					98147.29	
Inclusiv salariu					11660.12	
		1.2. Pavare				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari de terasament)	100 m3	1.807	11270.56 516.62	20365.90 933.53
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	289.10	38.00 0.00	10985.80 0.00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	3.928	1487.28 767.28	5842.03 3013.87
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150mm	m3	58.92	712.62 84.12	41987.59 4956.37
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200mm	m3	78.56	712.62 84.12	55983.45 6608.49
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2	392.80	303.65 50.64	119272.18 19892.22
Total Pavare						254437.00
Inclusiv salariu						35404.48
1.3. Restabilire asfalt acostament						
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0.028	1486.47 767.19	41.03 21.17
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	2.76	910.96 50.98	2514.24 140.71
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 kg/m2)	t	0.006	11581.25 0.00	74.12 0.00
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)	m2	9.20	266.86 5.10	2455.13 46.90
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m2)	t	0.003	11575.76 0.00	38.20 0.00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , (BA16), K=1,25	m2	9.20	241.14 5.31	2218.47 48.86
Total Restabilire asfalt acostament						7341.19
Inclusiv salariu						257.65
1.4. Gazon						
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20	100 m3	0.339	653.98 0.00	221.70 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	282.30	16.14 16.14	4557.54 4557.54
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	282.30	11.05 11.05	3118.31 3118.31
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2.823	1043.16 409.56	2944.83 1156.18
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2.823	230.48 56.08	650.66 158.32
Total Gazon						11493.03
Inclusiv salariu						8990.34
1.5. Organizarea circulatiei rutiere						
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35).	buc	12.00	1227.62 92.62	14731.41 1111.41
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.1	buc	2.00	1552.27 37.39	3104.53 74.77
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.2	buc	2.00	1652.27 37.39	3304.53 74.77
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare 5.48.1	buc	1.00	1002.27 37.39	1002.27 37.39
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Mod parcare 6.8.9	buc	1.00	1002.27 37.39	1002.27 37.39
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	6.00	952.27 37.39	5713.60 224.32
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	6.00	952.27 37.39	5713.60 224.32
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	18.00	247.24 39.94	4450.28 718.85
Total Organizarea circulatiei rutiere						39022.49
Inclusiv salariu						2503.22

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Alte lucrari				
29	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	10.00	451.18 <hr/> 106.21	4511.77 <hr/> 1062.13
30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	6.00	1951.12 <hr/> 501.32	11706.74 <hr/> 3007.94
Total Alte lucrari						16218.50
Inclusiv salariu						4070.06
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			426659.51
Contributii sociale			24.00 %			15092.61
Total:			100.00 +			441752.11
Transport materiale			5.00 %			15938.68
Cheltueli directe:			100.00 +			457690.79
Cheltueli de regie constructii			8.00 %			36615.26
Total:			100.00 +			494306.05
Beneficiu de deviz			1.00 %			4943.06
Total:			100.00 +			499249
TVA			20.00 %			99850

Total deviz:

599099

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "Capmanlux" S.R.L.

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

Pretura sectorului Buiucani

(semnatura)

**LOT 6 Lucrari de amenajare a
parcarilor auto de uz public din
str. Ion Pelivan 28,30, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N 6
lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 599099 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5.627	84.97	478.126
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3.96	84.97	336.481
3.	7123011000200	Betonist	h-om	29.10	84.97	2472.627
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3.96	84.97	336.481
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	10.987	84.97	933.531
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8.906	84.97	756.76
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	278.481	84.97	23662.488
8.	7129020012800	Pavator	h-om	300.587	84.97	25540.843
9.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	88.868	84.97	7551.122
10.	7122050013400	Zidar	h-om	8.00	84.97	679.76
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.62	84.97	137.651
Total:						62885.872

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	14.932	20.00	298.64
2.	1212121212121	apa	m3	0.90	20.00	18.00
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7.982	20.00	159.632
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.184	20.00	23.676
5.	2663102100000*1	Beton C16/20	m3	1.20	1550.00	1860.00
6.	2663102100001*1	Beton clasa C12/15	m3	18.941	1450.00	27464.16
7.	2663102100000.1	Beton clasa C12/15	m3	0.504	1450.00	730.80
8.	23203226000401	Bitum	t	0.01	11000.00	110.00
9.	2666122800325*21	Bordura beton PB 100.30.10	m	396.573	125.00	49571.625
10.	2640112300739	Caramizi	buc	448.80	6.80	3051.84
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	402.492	2.20	885.482
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	628.48	2.20	1382.656
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3091.336	2.20	6800.939
14.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6.30	35.00	220.50
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7.856	180.00	1414.08
16.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	13.14	220.00	2890.80
17.	2615107326105*6	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare 5.48.1	buc	1.00	950.00	950.00

18.	2615107326105*42	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Mod parcare 6.8.9	buc	1.00	950.00	950.00
19.	2615107326105*45	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	6.00	900.00	5400.00
20.	2615107326105*45 2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	6.00	900.00	5400.00
21.	26151073261105*1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.1	buc	2.00	1500.00	3000.00
22.	2615107326105*2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.2	buc	2.00	1600.00	3200.00
23.	2030112931102*1	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	6.00	1325.00	7950.00
24.	111100010001310. 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	1.297	1750.00	2270.10
25.	111100010001311" 3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	1.081	1900.00	2053.90
26.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.306	1300.00	397.80
27.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1.964	450.00	883.80
28.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16.812	450.00	7565.31
29.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.184	450.00	532.71
30.	2661112800655*1	Pavaj vibropresat sur 60mm	m2	398.692	204.00	81333.168
31.	1411122201752.1	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	13.616	490.00	6671.84
32.	1411122201752.2	Piatra sparta LA30 fr. 40--63 mm	m3	67.758	490.00	33201.42
33.	1411122201752*1	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	90.344	490.00	44268.56
34.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.56	490.00	274.547
35.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3.364	490.00	1648.556
36.	1421102200227	Pietris	m3	0.007	490.00	3.528
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36.00	1.10	39.60
38.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72.00	0.80	57.60
39.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2.052	58.00	119.016
40.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0.36	58.00	20.88
41.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.72	58.00	41.76
42.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11.179	160.00	1788.656
43.	2811106301794*1	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	12.00	980.00	11760.00
44.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72.00	1.00	72.00
45.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	36.00	1.00	36.00
		Total:				318773.582

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	21.972	500.00	10985.80
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1.131	400.00	452.44
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.116	600.00	69.54

4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.003	800.00	2.32
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0.37	600.00	221.70
6.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (n.p.)	h-ut	6.541	600.00	3924.78
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6.642	500.00	3321.20
8.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	62.714	120.00	7525.728
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.846	500.00	422.85
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.134	500.00	66.80
11.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	31.357	60.00	1881.432
12.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	25.84	600.00	15504.06
13.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0.864	580.00	501.12
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.134	900.00	120.24
		Total:				45000.01

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	426659.51
Contributii sociale	24.00 %	15092.61
Total:	100.00 +	441752.11
Transport materiale	5.00 %	15938.68
Cheltueli directe:	100.00 +	457690.79
Cheltueli de regie constructii	8.00 %	36615.26
Total:	100.00 +	494306.05
Beneficiu de deviz	1.00 %	4943.06
Total:	100.00 +	499249
TVA	20.00 %	99850

Total deviz:

599099

Antreprenor:

"Capmanlux" S.R.L.

Beneficiar:

Pretura sectorului Buiucani

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

Pretura sectorului Buiucani

LOT 6 Lucrari de amenajare a parcarilor auto de uz public din str. Ion Pelivan 28,30, sectorul Buiucani, mun. Chisinau**Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 6
lucrari de amenajare
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Borduri 1.1.1. Piatra de bordura PB100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1487.28 <hr/> 767.28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300	84.97	767.282
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	20.00	20.00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1.4000	500.00	700.00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3			712.62 <hr/> 84.12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	84.97	84.12
	1411122201752 .1	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	1.1500	490.00	563.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	60.00	12.60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	120.00	50.40
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15 (Beton marfa C12/15).	m			224.37 <hr/> 25.49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	84.97	10.196
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	84.97	15.295
	2663102100001 "1	Beton clasa C12/15	m3	0.0480	1450.00	69.60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	2.20	2.244
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0.0030	450.00	1.35

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-3,0 mm				
	2666122800325 "21	Bordura beton PB 100.30.10	m	1.0050	125.00	125.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	20.00	0.06
		1.2. Pavare				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari de terasament)	100 m3			11270.56 <hr/> 516.62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6.0800	84.97	516.619
	1421102200227	Pietris	m3	0.0040	490.00	1.952
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14.3000	600.00	8580.00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (ñ.p.)	h-ut	3.6200	600.00	2171.987
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			38.00 <hr/> 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0760	500.00	38.00
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1487.28 <hr/> 767.28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300	84.97	767.278
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	20.00	20.00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1.4000	500.00	700.00
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150mm	m3			712.62 <hr/> 84.12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	84.97	84.12
	1411122201752 .2	Piatra sparta LA30 fr. 40--63 mm	m3	1.1500	490.00	563.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	60.00	12.60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	120.00	50.40
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200mm	m3			712.62 <hr/> 84.12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	84.97	84.12
	1411122201752 "1	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	1.1500	490.00	563.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	60.00	12.60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	120.00	50.40
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2			303.65 <hr/> 50.64

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	84.97	49.30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	84.97	1.343
	2661112800655 "1	Pavaj vibropresat sur 60mm	m2	1.0150	204.00	207.06
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.20	3.52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.20	17.314
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	450.00	2.25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	450.00	19.26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	180.00	3.60
		1.3. Restabilire asfalt acostament				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1486.47 <hr/> 767.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300	84.97	767.192
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	20.00	20.00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1.4000	500.00	699.275
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			910.96 <hr/> 50.98
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	84.97	50.982
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	490.00	99.474
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	490.00	597.303
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	600.00	25.196
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	500.00	129.004
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	400.00	6.00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 kg/m2)	t			11581.25 <hr/> 0.00
	2320322600040 1	Bitum	t	1.0300	11000.00	11343.75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000	800.00	237.50
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)	m2			266.86 <hr/> 5.10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0600	84.97	5.098
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0.1410	1750.00	246.75

1	2	3	4	5	6	7
	10.1	cu agregate mari BAD 22.4				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0079	500.00	3.951
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0079	500.00	3.951
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0079	900.00	7.112
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m2)	t			11575.76 0.00
	23203226000401	Bitum	t	1.0300	11000.00	11333.333
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000	800.00	242.424
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , (BA16), K=1,25 K=1.25	m2			241.14 5.31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500	84.97	5.311
	111100010001311"3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0.0940	1900.00	223.25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	500.00	3.31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	500.00	3.31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	900.00	5.958
		1.4. Gazon				
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			653.98 0.00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.0900	600.00	653.982
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			16.14 16.14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0600	84.97	5.098
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.1300	84.97	11.046
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			11.05 11.05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.1300	84.97	11.046
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1043.16 409.56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4.8200	84.97	409.557
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3.9600	160.00	633.601
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			230.48 56.08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.6600	84.97	56.081
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt.	m3	1.0000	20.00	20.00

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari drumuri-terasam.				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.3860	400.00	154.403
		1.5. Organizarea circulatiei rutiere				
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35).	buc			1227.62 ----- 92.62
	7123010010200	Betonist	h-om	0.3300	84.97	28.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7600	84.97	64.577
	2663102100000 "1	Beton C16/20	m3	0.1000	1550.00	155.00
	2811106301794 "1	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	1.0000	980.00	980.00
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.1	buc			1552.27 ----- 37.39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2200	84.97	18.693
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2615107326110 5"1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.1	buc	1.0000	1500.00	1500.00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.00	4.00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.80	3.20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2.0000	1.10	2.20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0.0200	58.00	1.16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.0400	58.00	2.32
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.2	buc			1652.27 ----- 37.39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2200	84.97	18.693
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2615107326105 "2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.2	buc	1.0000	1600.00	1600.00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.00	4.00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.80	3.20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2.0000	1.10	2.20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0.0200	58.00	1.16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.0400	58.00	2.32
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare 5.48.1	buc			1002.27 ----- 37.39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2200	84.97	18.693
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2615107326105 "6	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare 5.48.1	buc	1.0000	950.00	950.00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.00	4.00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.80	3.20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2.0000	1.10	2.20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0.0200	58.00	1.16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.0400	58.00	2.32
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Mod parcare 6.8.9	buc			1002.27 <hr/> 37.39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2200	84.97	18.693
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2615107326105 "42	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Mod parcare 6.8.9	buc	1.0000	950.00	950.00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.00	4.00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.80	3.20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2.0000	1.10	2.20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0.0200	58.00	1.16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.0400	58.00	2.32
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc			952.27 <hr/> 37.39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2200	84.97	18.693
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2615107326105 "45	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	1.0000	900.00	900.00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.00	4.00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.80	3.20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2.0000	1.10	2.20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0.0200	58.00	1.16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.0400	58.00	2.32
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc			952.27 <hr/> 37.39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2200	84.97	18.693
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2615107326105 "452	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	1.0000	900.00	900.00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.00	4.00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.00	2.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.80	3.20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2.0000	1.10	2.20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0.0200	58.00	1.16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.0400	58.00	2.32
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			247.24 <hr/> 39.94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3800	84.97	32.289
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0900	84.97	7.647
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0.7300	220.00	160.60

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0.3500	35.00	12.25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0.1140	58.00	6.612
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0.0480	580.00	27.84
		1.6. Alte lucrari				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1.02	buc			451.18 <hr/> 106.21
	7122050013400	Zidar	h-om	0.8000	84.97	67.976
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.4500	84.97	38.236
	2640112300739	Caramizi	buc	44.0000	6.80	305.184
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.0300	1300.00	39.78
30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc			1951.12 <hr/> 501.32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.6000	84.97	50.982
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	84.97	38.236
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	84.97	412.104
	2030112931102 "1	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	1.0000	1325.00	1325.00
	2663102100000 .1	Beton clasa C12/15	m3	0.0840	1450.00	121.80
	1212121212121	apa	m3	0.1500	20.00	3.00

Antreprenor "Capmanlux" S.R.L.
(functia, semnatura)

Beneficiar Pretura sectorului Buiucani
(functia, semnatura)